

## Reparatia unor sectoare de strazi in satul Zgurita raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 944 818,43 lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. str.Alexandr Puskin<br/>L=453 m b=4,0 m</b>   |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea  | 100m2 | 18,12                                 | 105,61<br>0,00                        | 1 913,60<br>0,00       |
| 2      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA 30   | 100m2 | 18,12                                 | 4 923,56<br>527,87                    | 89 214,85<br>9 565,01  |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2  | t     | 1,09                                  | 13 230,90<br>0,00                     | 14 421,68<br>0,00      |
| 4      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021, , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (exclde nisip bitumat si otel patrat) | m2    | 1 812,00                              | 173,65<br>5,00                        | 314 656,28<br>9 060,00 |
| 5      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm  | m2    | 453,00                                | 60,36<br>3,00                         | 27 344,29<br>1 358,46  |
| 6      | DI116                       | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115  | m2    | -453,00                               | 5,04<br>0,00                          | -2 283,20<br>0,00      |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5     | 6                  | 7                               |
|----|---------|--|--------|-------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>   | lei    |       |                    | 445 267,50                      |
|    |         | <b>Total Capitolul 1. str.Alexandr Puskin L=453 m b=4,0 m Inklusiv salariu</b>   |        |       |                    | <b>445 267,50<br/>19 983,47</b> |
|    |         | <b>2. Capitolul 2. str.Livezilor L=220 m b=4,0 m</b><br><br><b>2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de arta - Constructia podetului tubular D=0.5 m L=7.5 m</b> |        |       |                    |                                 |
| 7  | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.       | 100 m3 | 0,118 | 2 442,88<br>0,00   | 288,26<br>0,00                  |
| 8  | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km  | t      | 21,24 | 27,50<br>0,00      | 584,10<br>0,00                  |
| 9  | TsC53B  | Compactarea pamintului cu agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30   | 100m2  | 0,06  | 2 767,50<br>644,83 | 166,05<br>38,69                 |
| 10 | TsC54B  | Strat de fundatie din agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30 h=20 cm sub corpul podetului  | m3     | 1,20  | 724,40<br>93,65    | 869,28<br>112,38                |
| 11 | DI119   | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale sub corpul podetului h=15 cm<br>Alte utilaje=1,030                                    | m3     | 0,90  | 2 523,33<br>301,78 | 2 271,00<br>271,60              |
| 12 | DI122   | Montarea podetelor tubulare cu diametrul interior 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - TS60-25- 3 buc      | m3     | 2,10  | 8 746,80<br>756,80 | 18 368,28<br>1 589,28           |
| 13 | DI120   | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                      | m2     | 18,84 | 341,91<br>109,73   | 6 441,59<br>2 067,39            |
| 14 | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                      | m2     | 2,02  | 128,27<br>53,34    | 259,11<br>107,75                |
| 15 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu   | 100 m3 | 0,061 | 2 442,46<br>0,00   | 148,99<br>0,00                  |

| 1  | 2      | 3  | 4      | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|--|--------|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (umplutura)  |        |         |                    |                                |
| 16 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | 0,061   | 344,43<br>279,18   | 21,01<br>17,03                 |
|    |        | <i>Total</i>   | lei    |         |                    | 29 417,67                      |
|    |        | <b>Total Capitolul 2.1. Lucrari de arta - Constructia podetului tubular D=0.5 m L=7.5 m Inklusiv salariu</b>   |        |         |                    | <b>29 417,67<br/>4 204,12</b>  |
|    |        | <b>2.2. Capitolul 2.2. Partea carosabila L=220 m b=4,0 m</b>   |        |         |                    |                                |
| 17 | DH02B  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea  | 100m2  | 8,80    | 105,64<br>0,00     | 929,60<br>0,00                 |
| 18 | DI89B  | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30  | 100m2  | 8,80    | 4 923,50<br>527,87 | 43 326,80<br>4 645,24          |
| 19 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2  | t      | 0,528   | 13 230,87<br>0,00  | 6 985,90<br>0,00               |
| 20 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021, , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2     | 880,00  | 173,65<br>5,00     | 152 812,88<br>4 400,00         |
| 21 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm  | m2     | 220,00  | 60,36<br>3,00      | 13 279,52<br>659,74            |
| 22 | DI116  | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115  | m2     | -220,00 | 5,04<br>0,00       | -1 108,80<br>0,00              |
|    |        | <i>Total</i>   | lei    |         |                    | 216 225,90                     |
|    |        | <b>Total Capitolul 2.2. Partea</b>   |        |         |                    | <b>216 225,90<br/>9 704,98</b> |



# Reparatia unor sectoare de strazi in satul Zgurita raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 944 818,43 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                      |      |         |        |                  |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                    | 7129020012800 | Pavator              | h-om | 150,214 | 94,60  | 14 210,25        |
| 2.                    | 7129040010110 | Asfaltator           | h-om | 134,60  | 100,00 | 13 460,00        |
| 3.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,777   | 94,60  | 168,10           |
| 4.                    | 9310060019930 | Muncitor             | h-om | 63,998  | 94,60  | 6 054,22         |
| <b>Total manopera</b> |               |                      |      |         |        | <b>33 892,57</b> |

### Materiale:

|                                       |                     |  |    |         |           |                   |
|---------------------------------------|---------------------|--|----|---------|-----------|-------------------|
| 1.                                    | 11110001000131<br>1 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CPD.02.25:2021 | t  | 253,048 | 1 700,00  | 430 181,60        |
| 2.                                    | 1212121212121       | apa  | m3 | 67,30   | 80,00     | 5 384,00          |
| 3.                                    | 14111222016601      | Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm      | m3 | 76,318  | 400,00    | 30 527,20         |
| 4.                                    | 1411122201752       | Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30           | m3 | 148,366 | 400,00    | 59 346,40         |
| 5.                                    | 14111222017521      | Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30            | m3 | 30,958  | 380,00    | 11 764,04         |
| 6.                                    | 14111222017521<br>2 | Agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30           | m3 | 1,38    | 400,00    | 552,00            |
| 7.                                    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                      | m3 | 0,033   | 4 500,00  | 148,50            |
| 8.                                    | 23203226000361      | Bitum pt. hidroizolatii                                    | t  | 0,141   | 14 500,00 | 2 044,50          |
| 9.                                    | 23203226000401      | Emulsie de bitum   | t  | 1,667   | 12 700,00 | 21 170,90         |
| 10.                                   | 2663102100000       | Beton C16/20 XF1   | m3 | 0,918   | 1 800,00  | 1 652,40          |
| 11.                                   | 2666122800561       | Tuburi din beton armat TS60-25                             | m3 | 2,10    | 7 000,00  | 14 700,00         |
| 12.                                   | 26821122056811      | Azbest crisolitic cal. II fulgi                            | t  | 0,003   | 20,00     | 0,06              |
| 13.                                   | 2682132601800       | Impislitura din fibre sticla bitumata                      | m2 | 45,408  | 50,00     | 2 270,40          |
| 14.                                   | 4029050             | Mortar de ciment   | m3 | 0,162   | 1 300,00  | 210,60            |
| 15.                                   | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3 | 4,711   | 80,00     | 376,88            |
| 16.                                   | 4100126202818       | Apa  | m3 | 0,15    | 80,00     | 12,00             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |  |    |         |           | <b>580 341,48</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |               |   |      |       |        |        |
|----|---------------|---|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                | h-ut | 0,504 | 255,00 | 128,52 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 | h-ut | 0,252 | 265,00 | 66,78  |

|     |                |  |      |        |        |                  |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
|     |                | m3/min   |      |        |        |                  |
| 3.  | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 4,555  | 500,00 | 2 277,50         |
| 4.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut | 0,485  | 488,00 | 236,68           |
| 5.  | 29522200003547 | Autogreder   | h-ut | 10,445 | 800,00 | 8 356,00         |
| 6.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 5,916  | 800,00 | 4 732,80         |
| 7.  | 2952240004001  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)      | h-ut | 22,129 | 270,00 | 5 974,83         |
| 8.  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 72,18  | 400,00 | 28 872,00        |
| 9.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 14,268 | 430,00 | 6 135,24         |
| 10. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t  | h-ut | 7,403  | 270,00 | 1 998,81         |
| 11. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 14,268 | 840,00 | 11 985,12        |
| 12. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex      | h-ut | 0,854  | 512,00 | 437,25           |
| 13. | 2952270004020  | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP         | h-ut | 0,199  | 20,00  | 3,98             |
| 14. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 0,128  | 20,00  | 2,56             |
| 15. | 29525000050040 | Tractor  | h-ut | 1,912  | 455,00 | 869,97           |
| 16. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t  | h-ut | 1,062  | 550,00 | 584,10           |
| 17. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,652  | 460,00 | 299,92           |
| 18. | 3410541000002  | Autocisterna   | h-ut | 8,076  | 460,00 | 3 714,96         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |        | <b>76 677,02</b> |

|                                      |       |            |
|--------------------------------------|-------|------------|
| Total                                | lei   | 690 911,07 |
| Asigurari sociale (VR) * 24 %        | 24 %  | 8 134,22   |
| Cheltuieli directe VR+Asigur         |       | 699 045,29 |
| Cheltuieli de regie (Cheltu) * 8,3 % | 8,3 % | 58 020,76  |
| Total Cheltu+Cheltu                  |       | 757 066,05 |
| Beneficiul de deviz (Total) * 4 %    | 4 %   | 30 282,64  |
| Total Total+Benefi                   |       | 787 348,69 |
| TVA (Total) * 20 %                   | 20 %  | 157 469,74 |

**Total deviz:**

**944 818,43**

Intocmit

Inginer superior, Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director tehnic, Cebotarean Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia unor sectoare de strazi in satul   Investitor Primaria Zgurita  
Zgurita raionul Drochia**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |       |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. str.Alexandr Puskin<br/>L=453 m b=4,0 m</b>   |       |  |                      |                        |
| 1      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea  | 100m2 |  |                      | 105,61                 |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut  | 0,1320                                 | 800,00               | 105,61                 |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei   |  |                      | 1 913,60               |
| 2      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA 30   | 100m2 |  |                      | 4 923,56               |
|        | 7129020012800               | Pavator  | h-om  | 5,5800                                 | 94,60                | 527,87                 |
|        | 14111222017521              | Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30  | m3    | 1,1500                                 | 380,00               | 437,00                 |
|        | 1411122201752               | Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30   | m3    | 5,5000                                 | 400,00               | 2 200,00               |
|        | 1212121212121               | apa  | m3    | 2,5000                                 | 80,00                | 200,00                 |
|        | 3410541000002               | Autocisterna   | h-ut  | 0,3000                                 | 460,00               | 138,00                 |
|        | 29525000050040              | Tractor  | h-ut  | 0,0710                                 | 455,00               | 32,32                  |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut  | 2,1400                                 | 400,00               | 856,00                 |
|        | 2952240004001               | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)  | h-ut  | 0,8220                                 | 270,00               | 221,95                 |
|        | 29522200003547              | Autogreder   | h-ut  | 0,3880                                 | 800,00               | 310,42                 |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei   |  |                      | 89 214,85              |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2  | t     |  |                      | 13 230,90              |
|        | 23203226000401              | Emulsie de bitum   | t     | 1,0300                                 | 12 700,00            | 13 084,50              |
|        | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut  | 0,3000                                 | 488,00               | 146,40                 |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei   |  |                      | 14 421,68              |
| 4      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021, , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (exclue nisip bitumat si otel patrat) | m2    |  |                      | 173,65                 |
|        | 7129040010110               | Asfaltator   | h-om  | 0,0500                                 | 100,00               | 5,00                   |
|        | 111100010001311             | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CPD.02.25:2021   | t     | 0,0940                                 | 1 700,00             | 159,80                 |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut  | 0,0053                                 | 430,00               | 2,28                   |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut  | 0,0053                                 | 400,00               | 2,12                   |
|        | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut  | 0,0053                                 | 840,00               | 4,45                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei   |  |                      | 314 656,28             |
| 5      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm  | m2    |  |                      | 60,36                  |
|        | 9310060019930               | Muncitor   | h-om  | 0,0317                                 | 94,60                | 3,00                   |
|        | 14111222016601              | Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm  | m3    | 0,1260                                 | 400,00               | 50,40                  |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 0,0070                                 | 80,00                | 0,56                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut  | 0,00351                                | 800,00               | 2,81                   |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,00097                                | 460,00               | 0,45                   |
|        | 2952240004105               | Compactor 5-6 t  | h-ut  | 0,0110                                 | 270,00               | 2,97                   |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut  | 0,00045                                | 400,00               | 0,18                   |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei   |  |                      | 27 344,29              |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|----|-----------------|---|--------|--------|-----------|--------------------|
| 6  | DI116           | Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115  | m2     |        |           | 5,04<br>0,00       |
|    | 14111222016601  | Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm   | m3     | 0,0126 | 400,00    | 5,04               |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | -2 283,20          |
|    |                 | <b>2. Capitolul 2. str.Livezilor L=220 m b=4,0 m</b>  |        |        |           |                    |
|    |                 | <b>2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de arta - Constructia podetului tubular D=0.5 m L=7.5 m</b>  |        |        |           |                    |
| 7  | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  | 100 m3 |        |           | 2 442,88<br>0,00   |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut   | 4,7700 | 512,00    | 2 442,88           |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 288,26             |
| 8  | TsI50A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km   | t      |        |           | 27,50<br>0,00      |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t   | h-ut   | 0,0500 | 550,00    | 27,50              |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 584,10             |
| 9  | TsC53B          | Compactarea pamintului cu agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30  | 100m2  |        |           | 2 767,50<br>644,83 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 6,8100 | 94,60     | 644,83             |
|    | 1411122201752   | Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30  | m3     | 5,1000 | 400,00    | 2 040,00           |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,5000 | 80,00     | 40,00              |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 2,1400 | 20,00     | 42,67              |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 166,05             |
| 10 | TsC54B          | Strat de fundatie din agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30 h=20 cm sub corpul podetului   | m3     |        |           | 724,40<br>93,65    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 94,60     | 93,65              |
|    | 141112220175212 | Agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30  | m3     | 1,1500 | 400,00    | 460,00             |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,1000 | 80,00     | 8,00               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100 | 265,00    | 55,65              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 255,00    | 107,10             |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 869,28             |
| 11 | DI119           | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale sub corpul podetului h=15 cm<br>Alte utilaje=1,030                               | m3     |        |           | 2 523,33<br>301,78 |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om   | 3,1900 | 94,60     | 301,78             |
|    | 2663102100000   | Beton C16/20 XF1  | m3     | 1,0200 | 1 800,00  | 1 836,00           |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase   | m3     | 0,0370 | 4 500,00  | 165,00             |
|    | 2922140007000   | Macara  | h-ut   | 0,4280 | 500,00    | 220,56             |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 2 271,00           |
| 12 | DI122           | Montarea podetelor tubulare cu diametrul interior 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - TS60-25- 3 buc | m3     |        |           | 8 746,80<br>756,80 |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om   | 8,0000 | 94,60     | 756,80             |
|    | 2666122800561   | Tuburi din beton armat TS60-25  | m3     | 1,0000 | 7 000,00  | 7 000,00           |
|    | 2922140007000   | Macara  | h-ut   | 1,9800 | 500,00    | 990,00             |
|    |                 | Total   | lei    |        |           | 18 368,28          |
| 13 | DI120           | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri<br>Alte materiale=1,030                                 | m2     |        |           | 341,91<br>109,73   |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om   | 1,1600 | 94,60     | 109,73             |
|    | 23203226000361  | Bitum pt. hidroizolatii   | t      | 0,0068 | 14 500,00 | 101,59             |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|----|-----------------|--|--------|--------|-----------|--------------------|
|    | 4029050         | Mortar de ciment   | m3     | 0,0075 | 1 300,00  | 10,07              |
|    | 2682132601800   | Impisitura din fibre sticla bitumata   | m2     | 2,3400 | 50,00     | 120,51             |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 6 441,59           |
| 14 | DI121           | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030   | m2     |        |           | 128,27<br>53,34    |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 0,5640 | 94,60     | 53,34              |
|    | 23203226000361  | Bitum pt. hidroizolatii  | t      | 0,0045 | 14 500,00 | 64,60              |
|    | 4029050         | Mortar de ciment   | m3     | 0,0075 | 1 300,00  | 10,30              |
|    | 26821122056811  | Azbest crisolitic cal. II fulgi  | t      | 0,0016 | 20,00     | 0,03               |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 259,11             |
| 15 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (umplutura)   | 100 m3 |        |           | 2 442,46<br>0,00   |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex  | h-ut   | 4,7700 | 512,00    | 2 442,46           |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 148,99             |
| 16 | TsD06B          | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 |        |           | 344,43<br>279,18   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 2,9500 | 94,60     | 279,18             |
|    | 2952270004020   | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP   | h-ut   | 3,2630 | 20,00     | 65,25              |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 21,01              |
|    |                 | <b>2.2. Capitolul 2.2. Partea carosabila L=220 m b=4,0 m</b>   |        |        |           |                    |
| 17 | DH02B           | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea  | 100m2  |        |           | 105,64<br>0,00     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,1320 | 800,00    | 105,64             |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 929,60             |
| 18 | DI89B           | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30  | 100m2  |        |           | 4 923,50<br>527,87 |
|    | 7129020012800   | Pavator  | h-om   | 5,5800 | 94,60     | 527,87             |
|    | 14111222017521  | Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30  | m3     | 1,1500 | 380,00    | 437,00             |
|    | 1411122201752   | Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30   | m3     | 5,5000 | 400,00    | 2 200,00           |
|    | 1212121212121   | apa  | m3     | 2,5000 | 80,00     | 200,00             |
|    | 3410541000002   | Autocisterna   | h-ut   | 0,3000 | 460,00    | 138,00             |
|    | 29525000050040  | Tractor  | h-ut   | 0,0710 | 455,00    | 32,32              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 2,1400 | 400,00    | 856,00             |
|    | 2952240004001   | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)  | h-ut   | 0,8220 | 270,00    | 221,95             |
|    | 29522200003547  | Autogreder   | h-ut   | 0,3880 | 800,00    | 310,36             |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 43 326,80          |
| 19 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l/m2  | t      |        |           | 13 230,87<br>0,00  |
|    | 23203226000401  | Emulsie de bitum   | t      | 1,0300 | 12 700,00 | 13 084,85          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut   | 0,3000 | 488,00    | 146,02             |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 6 985,90           |
| 20 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021, , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2     |        |           | 173,65<br>5,00     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,0500 | 100,00    | 5,00               |
|    | 111100010001311 | Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CPD.02.25:2021   | t      | 0,0940 | 1 700,00  | 159,80             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0053 | 430,00    | 2,28               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,0053 | 400,00    | 2,12               |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor   | h-ut   | 0,0053 | 840,00    | 4,45               |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------------|
|    |                | term. 92 cp   |      |         |        |                        |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 152 812,88             |
| 21 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm | m2   |         |        | 60,36<br>-----<br>3,00 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,0317  | 94,60  | 3,00                   |
|    | 14111222016601 | Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm   | m3   | 0,1260  | 400,00 | 50,40                  |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m3   | 0,0070  | 80,00  | 0,56                   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut | 0,00351 | 800,00 | 2,81                   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire  | h-ut | 0,00097 | 460,00 | 0,45                   |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t   | h-ut | 0,0110  | 270,00 | 2,97                   |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut | 0,00045 | 400,00 | 0,18                   |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 13 279,52              |
| 22 | DI116          | Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115   | m2   |         |        | 5,04<br>-----<br>0,00  |
|    | 14111222016601 | Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm   | m3   | 0,0126  | 400,00 | 5,04                   |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |         |        | -1 108,80              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

Inginer superior, Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

Director tehnic, Cebotorean Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.