

**Supraetajarea la cladirea
existenta al IMSP SCM
SF.Treime-mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 2 683 159,858 lei

Intocmit in prețuri curente 16.11.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare--COLONNI	t	12,125	30 239,922 3 398,800	366 659,051 41 210,450
2	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare--BALCHI	t	32,895	30 239,906 3 398,800	994 741,699 111 803,526
3	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare--SVEAZI	t	1,611	30 240,068 3 398,800	48 716,750 5 475,466
4	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare--PROGONI	t	7,693	30 239,916 3 398,800	232 635,670 26 146,968
5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare--COSAURI	t	1,740	30 239,907 3 398,800	52 617,438 5 913,912
6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi,	t	2,803	30 239,798	84 762,154

1	2	3	4	5	6	7
		ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-NEUCITENNII METALL 5%			3 398,800	9 526,837
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	58,867	1 989,832 547,206	117 135,445 32 212,382

		Total	lei	1 897 268,207
		Fondul social	24,00 %	55 749,490
		Transport	4,00 %	66 369,567
		Total	100,00 +	2 019 387,264
		Cheltuieli de regie	7,50 %	151 454,045
		Total	100,00 +	2 170 841,309
		Beneficiu de deviz	3,00 %	65 125,239
		Total	100,00 +	2 235 966,548
		TVA	20,00 %	447 193,310
		Total deviz:		2 683 159,858
		Inclusiv salariu		232 289,541

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Supraetajarea la cladirea
existenta al IMSP SCM
SF.Treime-mun.Chisinau**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 2 683 159,858 lei

Intocmit in prețuri curente 16.11.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	379,103	84,97	32 212,382
2.	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	2 060,345	84,97	175 067,514
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	294,335	84,97	25 009,645
		Total manopera				232 289,541

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,395	5,00	286,975
2.	2320166200676	White spirit	kg	114,791	59,00	6 772,669
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,887	18,70	110,087
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,826	56,00	214,256
5.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	459,163	126,00	57 854,538
6.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	229,581	77,00	17 677,737
7.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	32,377	72,00	2 331,144
8.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	117,734	26,00	3 061,084
9.	2811106301200	Elemente metalice	kg	60 044,340	26,00	1 561 152,840
10.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	26,490	45,00	1 192,050
11.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	382,637	17,00	6 504,829
12.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	382,637	3,00	1 147,911
13.	2874115883700	Saiba M 20	buc	382,637	2,30	880,066
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	26,490	2,00	52,980
		Total materiale de construcții				1 659 239,166

Utilaje de construcții:

1.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,830	650,00	5 739,500
		Total utilaje de construcții				5 739,500

Total	lei	1 897 268,207
Fondul social	24,00 %	55 749,490
Transport	4,00 %	66 369,567
Total	100,00 +	2 019 387,264
Cheltuieli de regie	7,50 %	151 454,045
Total	100,00 +	2 170 841,309
Beneficiu de deviz	3,00 %	65 125,239
Total	100,00 +	2 235 966,548
TVA	20,00 %	447 193,310

Total deviz:

2 683 159,858

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Supraetajarea la cladirea existenta al Investitor
IMSP SCM SF.Treime-mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare--COLONNI	t			30 239,922 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	26,00	26 520,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	45,00	20,249
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	17,00	110,499
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,30	14,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	56,00	3,639
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,70	1,871
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,00	52,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,00	0,900
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	650,00	97,513
2	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare--BALCHI	t			30 239,906 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	26,00	26 520,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	45,00	20,250
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	17,00	110,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,30	14,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	56,00	3,640
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,70	1,870
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	26,00	52,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,00	0,900
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	650,00	97,495
3	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare--SVEAZI	t			30 240,068 3 398,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	26,00	26 520,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	45,00	20,251
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,501
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	17,00	110,505
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,30	14,951

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	56,00	3,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,70	1,869
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	26,00	52,000
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	2,00	0,900
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	650,00	97,641
4	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare--PROGONI	t			30 239,916 ----- 3 398,800
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	26,00	26 520,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	45,00	20,251
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	17,00	110,501
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,30	14,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	56,00	3,640
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,70	1,869
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	26,00	52,000
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	2,00	0,900
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	650,00	97,504
5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare--COȘAURI	t			30 239,907 ----- 3 398,800
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	26,00	26 520,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	45,00	20,250
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	17,00	110,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,30	14,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	56,00	3,637
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,70	1,870
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	26,00	52,000
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	2,00	0,900
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	650,00	97,500
6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare-NEUCITENNII METALL 5%	t			30 239,798 ----- 3 398,800
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,850
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	26,00	26 520,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	45,00	20,244
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,501
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	17,00	110,503
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,30	14,950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	56,00	3,636
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,70	1,868
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	26,00	52,000
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	2,00	0,900
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	650,00	97,396
7	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			1 989,832 ----- 547,206
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,206
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	126,00	982,801
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	77,00	300,300
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	72,00	39,600
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	59,00	115,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.