

Obiectivul: Grădinița nr.6, str.Lech Kaczynski, 8

Obiectul: Soluții arhitecturale (SA)

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.1

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Fatada		
1.1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu Betonocontact	m2	584,0000
1.2	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală: cu placa din vata minerala 135 kg/m3, gr.100 mm (Cornier din aluminiu -374,0 m.l.)	m2	522,0000
1.3	IzF55E	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifugate din vată minerală a glafurilor 135 kg/m3, gr.50mm	m2	62,0000
1.4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului siliconat "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	584,0000
1.5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	584,0000
1.6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (latimea 450mm)	m	90,0000
1.7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	522,0000
		TOTAL Capitolul 1. Fatada		
		Capitolul 2. Copertine		
1.8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	0,3800
1.9	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,4900
1.10	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (Nota: V=0.3m3)	m2	10,5000
1.11	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	24,0000
		TOTAL Capitolul 2. Copertine		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.