

**Лот №6. Капитальный ремонт
кровли здания в д/с №9 мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 263 185,88 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	624,8200	25,25 23,45	15 776,71 14 652,03
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из бетона или цементного раствора, толщиной 4см)	m2	548,6600	11,70 10,50	6 419,31 5 760,92
3	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.)	m2	67,2000	31,55 30,80	2 120,16 2 069,76
4	TrB22C1A 5	Ridicarea materialelor cu macara de pe acoperis, greutatea materialelor de pina la 0,25t (Поднятие материалов на кровли)	t	8,0000	58,50 27,30	468,00 218,40
5	TrB22C1A 5	Coborirea gunoiului cu macara de pe acoperis greutatea materialelor de pina la 0,25t- Вывоз мусора с кровли	t	25,0000	58,50 27,30	1 462,50 682,50
6	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t	25,0000	108,52 0,00	2 713,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28 959,80
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				28 959,80 23 383,61
		2. Кровля				
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara <i>кладка парапета</i>	m3	0,3000	719,93 130,20	215,98 39,06
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-штукатурка парапета	m2	1,5000	80,18 59,49	120,27 89,24
9	CG22A3	Pardoseli din executat cu mortar de ciment gata preparat marc M 100-T fara adaos de var driscuit pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale in grosime 10cm (Устройство стяжки пенополестерола)	m2	22,0000	85,35 29,05	1 877,70 639,10
10	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (покрытия пленкой во время дождя)	m2	548,6600	21,95 5,25	12 041,65 2 880,47
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (стяжка)	m2	548,6600	54,46 24,50	29 880,02 13 442,17
12	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	548,6600	36,38 16,80	19 960,26 9 217,49
13	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la	m2	5,8000	141,19 35,00	818,90 203,00

1	2	3	4	5	6	7
		cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности до 40 м2 включительно)				
14	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate обработка праймером	m2	624,8200	8,67 2,45	5 416,26 1 530,81
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)- Биполь ЭПП	m2	624,8200	53,55 16,80	33 460,05 10 496,98
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)- Биполь ЭКП	m2	755,9000	55,24 16,80	41 757,43 12 699,12
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских	m2	55,6000	134,19 28,00	7 460,96 1 556,80

1	2	3	4	5	6	7
		оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
18	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Прижимная планка)	m	38,4000	76,62 35,70	2 942,11 1 370,88
19	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera montarea aeratoarelor-монтаж аераторов	buc	11,0000	263,46 78,75	2 898,02 866,25
20	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Ливневки)	buc	1,0000	187,41 49,00	187,41 49,00
		Total	lei			159 037,02
		Total Кровля Inclusiv salariu				159 037,02 55 080,37

	Total	lei	187 996,82
	Contributii pentru asigurari sociale	24 %	18 831,36
	Cheltuieli de transport	3 %	2 948,55
	Total		209 776,73
	Cheltuieli de regie	2,5 %	5 244,41
	Total		215 021,14
	Beneficiu de deviz	2 %	4 300,43
	Total		219 321,57
	TVA	20 %	43 864,31
	Total deviz: Inclusiv salariu		263 185,88 78 463,98



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Лот №6. Капитальный ремонт
кровли здания в д/с №9 мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 263 185,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9270	35,00	32,44
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9950	35,00	69,82
3.	7123010010200	Betonist	h-om	14,9600	35,00	523,60
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	84,4340	35,00	2 955,19
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	548,6600	35,00	19 203,10
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	82,2990	35,00	2 880,46
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	439,2088	35,00	15 372,31
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	393,8434	35,00	13 784,52
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,7400	35,00	900,90
10.	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	649,5720	35,00	22 735,02
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1890	35,00	6,62
		Total manopera				78 463,98

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	616,4195	5,50	3 390,31
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,2700	485,00	130,95
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	38,4467	205,00	7 881,57
4.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,1522	4 580,00	5 277,08
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	2 600,00	0,52
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	80,6400	1,10	88,70
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	434,9268	9,20	4 001,33
8.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	12,4630	10,20	127,12
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	450,4952	8,50	3 829,21
10.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0100	2,60	2,63
11.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0210	650,00	13,65
12.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	0,9000	3,80	3,42
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 866,4210	1,55	18 392,96
14.	26631021009101	Penopolistirol	m3	2,2550	520,00	1 172,60
15.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0300	650,00	19,50
16.	26821326004701	Membrane bituminoase Биполь ЭПП	m2	754,4701	25,80	19 465,33
17.	26821326004702	Membrane bituminoase Биполь ЭКП	m2	912,7492	27,20	24 826,78
18.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,3056	27,00	359,25
19.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	40,3200	18,66	752,37
20.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650	kg	357,8085	16,45	5 885,95

		mm				
21.	2710403642419111	аераторо	buc	11,3300	165,00	1 869,45
22.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1818	16,00	2,91
23.	272210330346	Ливневка	m	0,5050	260,00	131,30
24.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,2096	16,80	20,32
25.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,2096	20,00	24,19
26.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,9341	20,00	38,68
27.	2873147300863	Agrafe	kg	16,1175	35,80	577,01
Total materiale de construcții						98 285,09

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	138,0720	15,00	2 071,08
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,5053	30,00	555,16
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	61,1156	30,00	1 833,47
4.	2922140006727	Macara	h-ut	12,8700	80,00	1 029,60
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1110	80,00	8,88
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	81,0865	30,00	2 432,59
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,8759	25,00	246,90
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2750	110,00	30,25
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	3,8400	85,00	326,40
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,8525	250,00	2 713,12
Total utilaje de construcții						11 247,75

Total	lei	187 996,82
Contributii pentru asigurari sociale	24 %	18 831,36
Cheltuieli de transport	3 %	2 948,55
Total		209 776,73
Cheltuieli de regie	2,5 %	5 244,41
Total		215 021,14
Beneficiu de deviz	2 %	4 300,43
Total		219 321,57
TVA	20 %	43 864,31

Total deviz:

263 185,88



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lot №6. Капитальный ремонт кровли Investitor
здания в д/с №9 мун. Комрат

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			25,25 23,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			15 776,71
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из бетона или цементного раствора, толщиной 4см)	m2			11,70 10,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			6 419,31
3	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.)	m2			31,55 30,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	35,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	35,00	15,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	30,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			2 120,16
4	TrB22C1A5	Ridicarea materialelor cu macara de pe acoperis, greutatea materialelor de pina la 0,25t (Поднятие материалов на кровли)	t			58,50 27,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	35,00	27,30
	2922140006727	Macara	h-ut	0,3900	80,00	31,20
		Cheltuieli directe	lei			468,00
5	TrB22C1A5	Coborirea gunoiului cu macara de pe acoperis greutatea materialelor de pina la 0,25t- Вывоз мусора с кровли	t			58,50 27,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	35,00	27,30
	2922140006727	Macara	h-ut	0,3900	80,00	31,20
		Cheltuieli directe	lei			1 462,50
6	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 30 km	t			108,52 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,52
		Cheltuieli directe	lei			2 713,12
		2. Кровля				
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara кладка паралета	m3			719,93 130,20
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	35,00	108,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	35,00	22,07
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	485,00	436,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	3,0000	3,80	11,40

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	650,00	65,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 600,00	1,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	80,00	29,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,98
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- штукатурка паранета	m2			80,18 59,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	35,00	46,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	35,00	12,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,55	14,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	205,00	5,53
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,27
9	CG22A3	Pardoseli din executat cu mortar de ciment gata preparat marc M 100-T fara adaos de var driscuit pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale in grosime 10cm (Устройство стяжки пенополистерола)	m2			85,35 29,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	35,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	266310210091011	Penopolistrol	m3	0,1025	520,00	53,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 877,70
10	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (покрытия пленкой во время дождя)	m2			21,95 5,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	35,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	5,50	6,18
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 580,00	9,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 041,65
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (стяжка)	m2			54,46 24,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	205,00	8,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 880,02
12	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2			36,38 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	35,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,00	2,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	13,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	205,00	5,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 960,26
13	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых	m2			141,19 35,00

1	2	3	4	5	6	7
		антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности до 40 м2 включительно)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	35,00	33,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	16,45	95,86
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	35,80	9,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			818,90
14	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			8,67
		обработка праймером				2,45
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	35,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	35,00	1,05
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	8,50	6,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 416,26
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)- Биполь ЭПП	m2			53,55
						16,80
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	35,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	35,00	6,30
	26821326004701	Membrane bituminoase Биполь ЭПП	m2	1,1500	25,80	31,15
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,20	2,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 460,05
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)- Биполь ЭКП	m2			55,24
						16,80
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,3000	35,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	35,00	6,30
	26821326004702	Membrane bituminoase Биполь ЭКП	m2	1,1500	27,20	32,84
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,20	2,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 757,43
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к	m2			134,19
						28,00

1	2	3	4	5	6	7
		дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	35,00	26,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	16,45	95,86
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	35,80	9,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 460,96
18	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Прижимная планка)	m			76,62 35,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	35,00	26,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,0000	18,66	19,59
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	27,00	9,36
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	16,80	0,53
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A I 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	20,00	0,63
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,10	2,31
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	85,00	8,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 942,11
19	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera montarea aeratoarelor-монтаж аэраторов	buc			263,46 78,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	35,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	271040364241911	aeratoro	buc	1,0000	165,00	169,95
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	10,20	11,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	30,00	0,45
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	110,00	2,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 898,02
20	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Ливневки)	buc			187,41 49,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	35,00	49,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	16,00	2,91
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	2,60	2,63
	272210330346	Ливневка	m	0,5000	260,00	131,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,55	1,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,41

**APROBAT:
Investitor**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

