

**Lucrari de reparatie a
gimnaziului s.Ivanovca , r-nul
Hincesti (termoizolarea fatadei)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-5-5

Valoarea de deviz 288 930,69 .

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolare pereti 1.1. Pereti cu polistiren expandat grosime 10 cm, FS 25				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (glafuri din metal)	m2	1,70	41,81 41,51	71,08 70,57
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,50	15,72 15,57	778,05 770,63
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	251,56	16,15 6,92	4 062,49 1 740,59
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat (grosimea 10 cm, densitatea 25 kg/m3 conform SM EN 16020) FS 25	m2	251,56	258,08 99,06	64 922,33 24 919,50
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b-20cm	m	25,60	145,26 23,06	3 718,76 590,44

1	2	3	4	5	6	7
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (colturile peretilor)	m	15,30	18,97 5,77	290,18 88,22
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	290,65	16,15 6,92	4 693,76 2 011,07
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	290,65	139,47 70,35	40 535,56 20 445,83
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	51,20	63,96 43,24	3 274,87 2 214,14
		Total Pereti cu polistiren expandat grosime 10 cm, FS 25 Inclusiv salariu				122 347,09 52 851,00
		1.2. Glafuri cu vata minerala				
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	39,00	16,15 6,92	629,82 269,85
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 10cm	m2	25,64	426,12 168,54	10 925,64 4 321,37
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 2.5 cm	m2	13,45	318,05 168,54	4 277,74 2 266,87
		Total Glafuri cu vata minerala Inclusiv salariu				15 833,20 6 858,09
		Total Termoizolare pereti Inclusiv salariu				138 180,29 59 709,09
		2. Soclu				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,20	15,72 15,57	1 244,88 1 233,00

1	2	3	4	5	6	7
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	79,20	236,07 132,62	18 696,59 10 503,35
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade la soclu	m2	79,20	16,15 6,92	1 279,02 548,00
16	CF11A4	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat k=0.3	m2	79,20	37,28 31,14	2 952,37 2 466,00
		Total Soclu Inclusiv salariu				24 172,85 14 750,35
		3. Gropi ferestre la subsol				
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de azbociment gropi fereastră subsol)	m2	32,70	41,81 41,51	1 367,31 1 357,50
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	85,00	15,72 15,57	1 336,05 1 323,30
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	85,00	236,07 132,62	20 065,78 11 272,53

1	2	3	4	5	6	7
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85,00	17,30 8,07	1 470,70 686,15
21	CF11A4	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat k=0.3	m2	85,00	37,06 31,14	3 150,22 2 646,59
22	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Carcasa copertine -Teava patrata 40*40*2mm=55m : Teava dreptunghiulara 40*20*2mm=45m)	kg	205,00	35,71 14,99	7 320,67 3 073,28
23	RpCR28A	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla noua, cu un strat de miniu	m2	14,20	19,14 15,57	271,76 221,07
24	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	32,00	268,73 69,19	8 599,48 2 214,00
		Total Gropi ferestre la subsol Inclisiv salariu				43 581,98 22 794,42

		Total		205 935,11
		CNAM	24,00 %	23 340,93
		Cheltuieli de transport	2,00 %	2 149,92
		Cheltuieli de regie	2,00 %	4 628,52
		Beneficiu de deviz	2,00 %	4 721,09
		Total	100,00 +	240 775,58
		TVA	20,00 %	48 155,12
		Total deviz: Inclisiv salariu		288 930,69 97 253,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)