

**Lucrari de reparatie (asfaltare) a
str. Stefan cel Mare si Sfint (de la
Centrul Cultural pana la gospod.
cet. Parapir Ana)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Approb

Cu



Lista cu cantitațiile de lucrări

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sistem rutier existent din beton asfaltic L=430m, l=5m		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,344
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,819
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,853
2	TsI51A1	Transportarea materielul decapat cu autobasculanta la distanta de: 1 km	t	56,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,318
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA30 fr.0-63 mm SM EN 13285, h=20 cm)	m3	34,400
	7129020012800	Pavator	h-om	20,640
	1411122201646 063	Piatra sparta fr. 0-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	6,983
	1411122201672 063	Piatra sparta fr. 0-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	41,934
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,160
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,445
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,875
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,516
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,290
	2320322600040 1	Bitum	t	1,329
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,387
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 rul. 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la beton se aplica , h=6 cm, k=1,5	m2	2 150,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	161,250
	1111000100013 1116	Beton asfaltic marun dens, BA16 50/70	t	303,150
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,092
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,092

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,092

**Total Sistem rutier existent din beton asfaltic
L=430m, l=5m**

2. Acostamentele				
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor din fundatii	100m2	4,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,342
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra spart LA30 fr.20-40 mm, h=15 cm) strat de baza	m3	64,500
	7129020012800	Pavator	h-om	38,700
	1411122201646 063	Piatra sparta fr. 0-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	13,094
	1411122201672 063	Piatra sparta fr. 0-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	78,626
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,675
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,709
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,641
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,967

Total Acostamentele

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

