

Modernizarea Casei de cultură din com. Mingir, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 713 271,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavanul				
1	CB14E	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inalțimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	525,0000	89,355 60,500	46 911,375 31 762,500
2	RpCH32A	Desfacerea placajului tavanului din placi GHIPS	m2	578,4000	21,500 20,900	12 435,600 12 088,560
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	578,4000	21,500 20,900	12 435,600 12 088,560
4	RpCH17C	Tavanuitul planseelor din lemn - reparatii la tavanele din rasinoase	m2	378,4000	205,410 42,900	77 727,144 16 233,360
5	RpCH19A	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama	m2	578,4000	146,390 18,700	84 671,976 10 816,080
6	IzF13C	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie	m2	478,4000	245,610 16,500	117 499,824 7 893,600

1	2	3	4	5	6	7
		inglobata (deseuri melana, de in sau cinapa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.), cu grosimi de 12-18 cm, asezate intre placile azbociment, pe o folie din impaslitura din fibre de sticla bitumata asternuta pe placa inferioara, la constructii industriale si agrozootehnice				
		<i>Total</i>	Lei			351 681,519
		Total Tavanul Inclusiv salariu				351 681,519 90 882,660
		2. Ferestre				
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Cinci camere, deschidere in doua directii, grosimea miezului 1.2mm, sticla climat control numai la ferestrele pe exterior, setca tintari)	m2	56,9600	1 434,275 40,150	81 696,304 2 286,944
8	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	46,0000	57,547 46,200	2 647,185 2 125,200
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,0000	4,750 1,650	71,250 24,750
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,0000	152,631 81,730	2 289,465 1 225,950
11	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	15,0000	26,836 13,200	402,536 198,000
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	46,0000	24,935 14,300	1 147,010 657,800

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	15,0000	51,490 36,300	772,350 544,500
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,0000	4,750 1,650	71,250 24,750
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,0000	47,562 30,250	713,430 453,750
		<i>Total</i>	Lei			89 810,780
		Total Ferestre Inclusiv salariu				89 810,780 7 541,644
		3. Usile				
16	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	28,0000	1 998,983 55,550	55 971,531 1 555,400
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,0000	57,547 46,200	920,760 739,200
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000	4,750 1,650	76,000 26,400
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,0000	152,631 81,730	2 442,096 1 307,680
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,0000	24,935 14,300	1 196,880 686,400
21	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2	16,0000	26,836 13,200	429,372 211,200

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	16,0000	51,490 36,300	823,840 580,800
23	CF61A	Driscuire cont(Tencuiala de un strat)cu amestic uscat de ipsos:glafuri la ferestre si usi planeinua a suprafetei	m2	16,0000	152,631 81,730	2 442,096 1 307,680
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,0000	47,562 30,250	760,992 484,000
		<i>Total</i>	Lei			65 063,567
		Total Usile Inclusiv salariu				65 063,567 6 898,760

		Total	Lei	506 555,87
		Asigurari sociale	24 %	25 277,53
		Cheltuieli de transport	2 %	7 739,32
		Total		539 572,72
		Cheltuieli de regie	8 %	43 165,82
		Total		582 738,54
		Beneficiu de deviz	2 %	11 654,78
		Total		594 393,32
		TVA	20 %	118 878,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		713 271,98 105 323,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)