

**Lucrari de reparatie Sectia Pediatrie
a Spitalului Raional Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmata

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,0000
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	60,0000
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	87,0000
4	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	700,0000
5	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	54,0000
6	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	700,0000
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	54,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000
9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (PMA-0247)	buc	3,0000
10	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (PKE-722-1)	buc	3,0000
11	pret	Post de comanda PKE-722-1	buc	3,0000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,0000
13	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (PV1-380 1x4mm2)	100 m	0,6000
14		PV1-380 1x4mm2	m	60,0000

1	2	3	4	5
15	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	16,0400
16		Cablu VVGng 3x1,5mm ²	m	900,0000
17		Cablu VVGng 3x2.5mm ²	m	700,0000
18		Cablu VVGng 5x6mm ²	m	4,0000
19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	15,0000
20		Teava PVH d=16mm	m	1 500,0000
21	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tensiune	100 buc	0,0400
22		Cutie de ramificatie 150x110x70	buc	4,0000
23	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,5600
24		Corp de iluminat LPO12-4x18	buc	56,0000
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0200
26		Corp de iluminat LPO12-2x18	buc	2,0000
27	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0700
28		Corp de iluminat LPO12-2x36	buc	7,0000
29	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0100
30		Corp de iluminat LPO72-1x36	buc	1,0000
31	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0700
32		Corp de iluminat LPO72-1x18	buc	7,0000
33	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Corp de iluminat "Iesire")	100 buc	0,0100
34		Corp de iluminat "Iesire"	buc	1,0000
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan	100 buc	0,0500

1	2	3	4	5
		sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa		
36	pret	Corp iluminat Rotund E-27	buc	5,0000
37		Lampa luminiscenta LB-18	buc	235,0000
38		Lampa luminiscenta LB-36	buc	15,0000
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (U=220V IP20)	100 buc	0,3500
40		Priza U=220V IP20	buc	35,0000
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intreruptor IP54)	100 buc	0,3000
42		Intreruptor cu o clapa IP54	buc	30,0000
43	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intreruptor IP20)	100 buc	0,0800
44		Intreruptor cu 2 clape IP20	buc	8,0000
45		Cutie de ramificatie U-196	buc	100,0000
46		Cutie de ramificatie IP 54	buc	90,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
47		Intreruptor VA47-29/1/B-3A	buc	1,0000
48		Panou pentru automate ШИРВ-36	buc	1,0000
49		Automat diferential AD12/2/16/30	buc	3,0000
50		Automat diferential AD12/2/10/10	buc	2,0000
51		Intreruptor VA47-29/1/C10A	buc	1,0000
52		Шина РЕ и N	buc	3,0000
53		Intreruptor de sarcina VN 32-3P-63A	buc	1,0000
54		Intreruptor VA47-29/1/B10	buc	6,0000
55		Demaror magnetic PMA-0247	buc	3,0000

