

**Lucrari de reparatie si
constructie a sectorului de politie
nr.4 a IP Ungheni al IGP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Sistemul antiicendiu**

Valoarea de deviz 54 617,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul antiicendiu				
		1.1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПІС" pentru: 6 raze FP9000L-6	buc	1,0000	410,031 401,500	410,031 401,500
2	10-02-016-06	Bloc de alimentare РІП	buc	1,0000	517,142 368,650	517,142 368,650
3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc	2,0000	73,000 73,000	146,000 146,000
4	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc	1,0000	53,662 36,500	53,662 36,500
5	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141М	buc	19,0000	77,580 73,000	1 474,017 1 387,000
6	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala,ИП103-4/1	buc	2,0000	38,447 36,500	76,893 73,000
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala,ИПР-513-10	buc	1,0000	38,446 36,500	38,446 36,500
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive	100 cupluri	0,4000	479,400 474,500	191,760 189,800

1	2	3	4	5	6	7
		terminale				
9	10-04-001-02	Radiotranslator ATC-100	set	1,0000	20 239,526 1 193,550	20 239,526 1 193,550
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0010	21 636,000 2 270,000	21,636 2,270
11	08-01-080-1	Releu PIY-2	buc	1,0000	55,725 41,245	55,725 41,245
12	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc	1,0000	53,662 36,500	53,662 36,500
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	1,7000	266,405 204,765	452,888 348,101
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBГHГ FRLS-3x1,0	100 m	0,4000	267,375 204,765	106,950 81,906
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 22x10mm	100 m	1,7000	963,585 594,585	1 638,095 1 010,795
16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,5000	2 635,270 868,700	1 317,635 434,350
		<i>Total</i>	Lei			26 794,068
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			1 302,225
		<i>Transportarea materiale</i>	10 %			1 935,986
		<i>Total</i>				30 032,279
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 398,627
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 065,855
		<i>Total</i>				36 496,761
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				36 496,761 5 787,667
		1.2. Materiale				
17	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	170,0000	5,000 0,000	850,000 0,000
18	590-4002	Cablu BBГHГ FRLS-3*1.0	m	40,0000	9,000 0,000	360,000 0,000
19	Pretul firmei	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	170,0000	5,000 0,000	850,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
20	3470005	Teava gofro de PV Д16mm	m	50,0000	3,000 0,000	150,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 210,000
		Total Materiale Inclusiv salariu				2 210,000
		1.3. Utilaj				
21	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone FP9000L-6	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
22	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
23	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
24	Pretul firmei	Acumulator 12V 7 A/ч	buc	2,0000	500,000 0,000	1 000,000 0,000
25	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
26	Pretul firmei	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc	19,0000	150,000 0,000	2 850,000 0,000
27	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-4/1	buc	2,0000	125,000 0,000	250,000 0,000
28	Pretul firmei	Avertizoare ИПП513-10	buc	1,0000	138,000 0,000	138,000 0,000
29	Pretul firmei	Releu ППУ-2	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
30	Pretul firmei	Radiotranslator ATC-100	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
31	Pretul firmei	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 808,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 808,000
		<i>Total</i>	Lei			45 514,761
		Total Sistemul antiincendiu Inclusiv salariu				45 514,761 5 787,667

		Total	Lei	45 514,74
		TVA	20 %	9 102,95
		Total		54 617,69
		Total deviz:	54 617,69	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				5 787,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)