

Lot 1

**Reparatia intrării centrale
holului (et.2), scarilor si a unor
incaperi auxiliare, sediul CNPF,
bd.Stefan Cel Mare si Sfint,
nr.77, mun.Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

| No crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|---------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de reparatii | | |
| | | Capitolul 1.1. Tavan | | |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 138,42 |
| 2 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare | m2 | 138,42 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,76 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chituire 15 - dupa necesitate) | m2 | 20,76 |
| 5 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,42 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,42 |
| 7 | R10A13A2 | Vopsire superioara cu vopsea din acetat de polivinil (in emulsie apoasa):pe suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: tavane, profiluri trase | 10 m2 | 5,96 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 78,82 |
| 9 | R10A13C1 | Evidentierea in culori cu vopsea din acetat de polivinil a fondului in jurul decorului si vopsirea fisiilor inguste (pe suprafata noua sau curatata de vopsea si restaurata): pe suprafata tencuita: fond | m2 | 6,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|-----|---------|
| | | Capitolul 1.2. Pereti | | |
| 10 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 8,70 |
| 11 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 155,10 |
| 12 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile (demontare) k-0.5 | m2 | 13,44 |
| 13 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare | m2 | 155,10 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 155,10 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 155,10 |
| 16 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2 | m2 | -155,10 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 155,10 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chituire 15 - dupa necesitate) | m2 | 20,76 |
| 19 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (exclusiv ciment, nisip) Baghete conform proiect | m | 154,92 |
| 20 | CJ09A | Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv - profil de colt decorativ | buc | 48,00 |
| 21 | CJ09A | Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv - element decorativ de mijloc | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----|--------|
| 22 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 155,10 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 155,10 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 155,10 |
| 25 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile 3 buc. la podest scara | m2 | 13,44 |
| 26 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (exclusiv ciment, nisip) Bagehta lata pt mascarea sinei jaluzelei | m | 6,30 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,26 |
| 28 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile | m2 | 23,49 |
| | | Capitolul 1.3. Glafuri ferestre | | |
| 29 | CK18C | Montarea coltarir la lambriuri din aluminiu | m | 21,60 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,96 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,96 |
| 32 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,96 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,96 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,96 |
| | | Capitolul 1.4. Demontare si remontare baterii existente | | |
| 35 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|----|-------|
| 36 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare) | m2 | 6,40 |
| | | Capitolul 1.5. Pardoseli hol | | |
| 37 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 56,75 |
| 38 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 41,76 |
| 39 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 6,00 |
| 40 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 12,50 |
| 41 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,50 |
| 42 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 6,00 |
| 43 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 56,75 |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 56,75 |
| 45 | CG50B | Executarea pardoselilor din gresie ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat | m2 | 56,75 |
| 46 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 6,47 |
| 47 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta | m | 41,76 |
| 48 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Fisie pardosea 100 mm marmura | m | 22,95 |
| 49 | RpCL22E | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte Demontare balustrada din inox | kg | 84,00 |
| 50 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 - 1,2 m | m | 7,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|------|
| | | caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - aplicativ Balustrada din inox | | |
| | | Capitolul 1.6. Antreu | | |
| 51 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 2,32 |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,48 |
| 53 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - bara de prindere | m3 | 0,03 |
| 54 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Anchere | buc | 5,00 |
| 55 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,03 |
| 56 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa din demontare si supralumina existenta) | m2 | 4,93 |
| 57 | RpCR29A | Curatarea de var cu spaclu | m2 | 2,61 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,61 |
| 59 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,61 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,61 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,61 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,61 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----|-------|
| 64 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,61 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,61 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,61 |
| 67 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 6,10 |
| 68 | RpCR29A | Curatarea de var cu spaclu | m2 | 6,10 |
| 69 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,10 |
| 70 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-5 | m2 | 6,10 |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,10 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,80 |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,80 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,80 |
| 75 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,80 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,80 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|-----|-------|
| 78 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,36 |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,36 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,36 |
| 81 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 2,36 |
| 82 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,36 |
| 83 | CG50B | Executarea pardoselilor din gresie ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat | m2 | 2,36 |
| 84 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 0,32 |
| 85 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta | m | 3,20 |
| | | Capitolul 1.7. Arhiva | | |
| 86 | CE34A | Taierea placilor ghips-carton tavan | m | 1,20 |
| 87 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 0,50 |
| 88 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm | buc | 2,00 |
| 89 | RCsB29D | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm $k-3 \cdot 0.9=2.7$ | buc | 2,00 |
| 90 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - pentru doze | buc | 15,00 |
| 91 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata | m | 6,80 |
| 92 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|-----|-------|
| 93 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 0,50 |
| 94 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 0,50 |
| 95 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-3 | m2 | -0,50 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,82 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,82 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,82 |
| 99 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,82 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,42 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,82 |
| 102 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 3 buc | m2 | 1,65 |
| 103 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare) | m2 | 1,65 |
| 104 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa gratie din otel | m2 | 2,20 |
| 105 | CK33C | Broasca aplicata - lacat | buc | 1 00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|--------|
| | | metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | | |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,88 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,88 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - glafuri | m2 | 8,23 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,23 |
| 111 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte pvc | m | 27,04 |
| 112 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 12,00 |
| | | Capitolul 1.8. Incaperea paza, coridor | | |
| 113 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - tavan existent | m2 | 10,05 |
| 114 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 1 buc | m2 | 1,40 |
| 115 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare) | m2 | 1,40 |
| 116 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,05 |
| 117 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - ghips-carton deteriorat | m2 | 13,41 |
| 118 | CF18B | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 13,41 |
| 119 | | Surub 3.5x25 | buc | 110,00 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,41 |
| 121 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de insos, la | m2 | 13,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|----|--------|
| | | mortarului. | | |
| 122 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,41 |
| 123 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -13,41 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68,80 |
| 125 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 68,80 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68,80 |
| 127 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 68,80 |
| 128 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 5,70 |
| 129 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,70 |
| 130 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 5,70 |
| | | Capitolul 1.9. Arhiva (incaperile nr.37,38 dupa plan casastral) | | |
| 131 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 26,10 |
| 132 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 2 buc | m2 | 3,20 |
| 133 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare) | m2 | 3,20 |
| 134 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|----|-------|
| 135 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 89,95 |
| 136 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 89,95 |
| 137 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 89,95 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 89,95 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,95 |
| 140 | CK18C | Montarea coltari din aluminiu | m | 15,60 |
| 141 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,36 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,36 |
| 143 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,36 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,36 |
| 145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,36 |
| 146 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 26,10 |
| 147 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (inclusiv plinta) | m2 | 26,10 |
| | | Capitolul 1.10. Coridor (nr.28) | | |
| 148 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 34,40 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------|---|----|--------|
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,42 |
| | | Capitolul 1.11. Incaperi soferi. scari | | |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,00 |
| 152 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (suprafete unde s-au executat strobe) | m2 | 25,00 |
| 153 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,00 |
| 154 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2 | -25,00 |
| 155 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,00 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 213,35 |
| 157 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 213,35 |
| 158 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime - schela la scari | m2 | 15,52 |
| | | Capitolul 1.12. Evacuare deseuri | | |
| 159 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10,00 |
| 160 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-10 | t | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------|--|-----|-------|
| 161 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 10,00 |
| 162 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 10,00 |
| | | Capitolul 2. Lucrari de montaj | | |
| | | Capitolul 2.1. Scara hol | | |
| 163 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m | 6,20 |
| 164 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 12,00 |
| 165 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,00 |
| 166 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie | m | 62,00 |
| 167 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Din demontare | buc | 12,00 |
| 168 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol k-0.6 demontare | buc | 1,00 |
| 169 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - din demontare | buc | 1,00 |
| 170 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |
| 171 | RpEE14A | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 2,00 |
| 172 | | Rama 1 loc | buc | 4,00 |
| | | Capitolul 2.2. Antreu | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|-------|
| 173 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 1,00 |
| 174 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 1,00 |
| 175 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led 595x595 | buc | 1,00 |
| 176 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,00 |
| 177 | | Rama 1 loc | buc | 1,00 |
| | | Capitolul 2.3. Arhiva | | |
| 178 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 4,00 |
| 179 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,00 |
| 180 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led 595x595 | buc | 4,00 |
| 181 | RpEQ04A | Montarea cutii de distributie | buc | 6,00 |
| 182 | | Cutii de distributie 100x100 | buc | 6,00 |
| 183 | RpEA06B | Montarea dozelor pentru prize. intrerupatori | buc | 15,00 |
| 184 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 2,00 |
| 185 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - rosii | buc | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------|---|-------|--------|
| 186 | | Rama 1 loc | buc | 2,00 |
| 187 | | Rama 3 loc | buc | 3,00 |
| 188 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - priza internet | buc | 2,00 |
| 189 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - priza telefon | buc | 2,00 |
| 190 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Gofra d16 mm | m | 200,00 |
| 191 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² | 100 m | 2,00 |
| 192 | | Cablu N2XH-J 3x1,5 mm ² | m | 80,00 |
| 193 | | Cablu N2XH-J 3x2,5 mm ² | m | 120,00 |
| 194 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: | 100 m | 1,20 |
| 195 | | Кабель медный UTP4Pair кат.5е | m | 60,00 |
| 196 | | Кабель телефонный 10x2x0,4 ТПП | m | 60,00 |
| 197 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - demontare k-0.6 | buc | 2,00 |
| 198 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - din demontare | buc | 2,00 |
| | | Capitolul 2.4. Incaperea paza, coridor | | |
| 199 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 200 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton | buc | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|------|
| 201 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 1,60 |
| 202 | RpEE14A | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 2,00 |
| 203 | | Rama 1 loc | buc | 2,00 |
| 204 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 |
| 205 | | Rama 2 loc | buc | 2,00 |
| 206 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led icorporat | buc | 2,00 |
| | | Capitolul 2.5. Arhiva (incaperile nr.37,38 dupa plan casastral) | | |
| 207 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 208 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led icorporat | buc | 4,00 |
| | | Capitolul 3. Utilaj | | |



Sef DAS

Sef Secție finanțe și raportări

Secretar general

Igor PULBERE

Polina CEBAN