

**Lucrari de renovare a cladirii
Muzeului de Istorie, Literatura si
Etnografie din or.Rezina, str.Ion
Aldea Teodorovici, nr.18 (1
etapa).**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de renovare

Valoarea de deviz 1 525 250,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (accesele)	m3	4,800	360,05 352,00	1 728,24 1 689,60
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea elementelor metalice)	kg	260,000	0,97 0,74	253,43 191,36
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (peretii anexei)	m3	12,000	254,64 252,80	3 055,68 3 033,60
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	473,000	46,24 46,08	21 871,52 21 795,84
5	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	473,000	25,52 24,96	12 070,96 11 806,08
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	473,000	11,76 11,52	5 562,48 5 448,96
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice	m3	0,900	254,64	229,18

1	2	3	4	5	6	7
		sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontarea peretilor despartitori din caramida)			252,80	227,52
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	445,000	17,86 17,28	7 947,70 7 689,60
9	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (demontarea iesiturilor de calcar de pe fatada) (exclusiv Automacara 4,5-9,9TF) k=0.6 la resurse)	m	142,000	70,97 57,60	10 078,31 8 179,20
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	285,810	14,62 14,08	4 178,53 4 024,20
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	70,000	26,88 26,88	1 881,60 1 881,60
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontare temeliei anexei)	m3	7,200	360,05 352,00	2 592,36 2 534,40
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	102,000	69,12 69,12	7 050,24 7 050,24
14	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	102,000	28,80 28,80	2 937,60 2 937,60
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	102,000	26,60 0,00	2 713,20 0,00
Total Lucrari de demolare						84 151,03
Incluziv salariu						78 489,80
		2. Centura antiseismica				
16	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	46,000	18,85 7,68	866,99 353,28
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A2)	kg	20,400	33,69 13,44	687,27 274,18
18	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugii,	m3	5,520	2 169,34	11 974,78

1	2	3	4	5	6	7
		centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20 (M250)			476,80	2 631,93
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	28,000	123,69 76,80	3 463,18 2 150,40
20	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	88,800	20,35 6,40	1 807,52 568,32
21	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	245,100	20,83 6,59	5 104,68 1 615,68
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A3, ancora cu filet)	kg	23,400	33,69 13,44	788,32 314,50
Total Centura antiseismica						24 692,74
Incluziv salariu						7 908,29
		3. Sarpanta				
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,460	7 067,04 1 541,77	45 653,10 9 959,81
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,940	6 427,95 1 440,00	25 326,11 5 673,60
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,400	219,40 54,40	2 281,77 565,76
Total Sarpanta						73 260,98

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 199,17
		4. Acoperisul				
26	CE30A	Asterala la invelitorilor din tigla, din grilaj 100x30(h) (V=3.62m3)	m2	375,000	61,30 18,88	22 985,80 7 080,00
27	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (contrasipci 50x30mm)	m3	0,760	6 919,21 1 408,00	5 258,60 1 070,08
28	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	3 345,89 422,59	6 691,78 845,18
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,820	219,38 54,40	1 057,43 262,21
30	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,820	44,94 16,00	216,63 77,12
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)	m2	460,000	23,31 16,00	10 722,88 7 360,00
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor (coame - 48ml)	m2	460,000	279,96 73,60	128 780,45 33 856,00
33	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase (grinda de streasina decorativa 100x50mm)	m3	0,500	6 919,18 1 408,00	3 459,59 704,00
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,500	220,14 54,40	110,07 27,20
35	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn)	m2	72,000	39,43 16,32	2 838,96 1 175,04
36	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	72,000	83,54 64,00	6 014,88 4 608,00
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100)	m	75,000	245,34 19,20	18 400,71 1 440,00
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100)	m	36,000	257,12 22,40	9 256,32 806,40

1	2	3	4	5	6	7
39	CK26B	Retinatori de zapada Borge	m	68,000	121,08 25,60	8 233,44 1 740,80
40	CK26B	Lacrimar pentru uluc, tabla vopsita t=0.7mm, l=150mm	m	75,000	91,08 25,60	6 831,00 1 920,00
41	CK26B	Cornier de margine tabla vopsita t=0.7mm, l=250mm	m	12,000	91,08 25,60	1 092,96 307,20
42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie	kg	306,000	29,59 12,80	9 053,63 3 916,80
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,306	1 099,41 412,22	336,42 126,14
Total Acoperisul						241 341,55
Incluziv salariu						67 322,17
		5. Canale de ventilare (CV-1, 1buc)				
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	281,040	29,36 12,80	8 250,20 3 597,31
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,281	1 099,50 412,24	308,96 115,84
46	IzF14C	Strat fonoizolant executate cu placi din vata minerala "NOBASIL"-50mm	m2	6,300	129,77 33,92	817,55 213,70
47	CE06A	Tabla vopsita t=1mm (de tip Rannila)	m2	6,800	217,13 76,80	1 476,46 522,24
48	CE05B	tabla plana zincata t=1mm (normapentru tabla plana zincata	m2	6,300	321,76	2 027,08

1	2	3	4	5	6	7
		9kg/m2			51,20	322,56
49	CK26B	Glafuri din tabla l=200mm	m	1,200	121,08 25,60	145,30 30,72
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12.5 (M150)	m3	0,040	2 126,75 339,25	85,07 13,57
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Br1)	kg	12,000	17,64 1,92	211,71 23,04
Total Canale de ventilare (CV-1, 1buc)						13 322,33
Incluziv salariu						4 838,98
		6. Pereti				
52	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in aize	m3	14,000	1 745,37 312,32	24 435,18 4 372,48
Total Pereti						24 435,18
Incluziv salariu						4 372,48
		7. Pereti despartitori				
53	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (gr.200mm)	m3	1,400	4 230,64 362,24	5 922,90 507,14
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (gr.120mm)	100m2	0,450	59 340,40 10 890,80	26 703,18 4 900,86
Total Pereti despartitori						32 626,08
Incluziv salariu						5 408,00
		8. Fixare si consolidare zidariei noi				
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	213,700	29,36 12,80	6 273,42 2 735,36
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb	t	0,214	1 099,25 412,10	235,24 88,19

1	2	3	4	5	6	7
		si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,				
Total Fixare si consolidare zidariei noi						6 508,66
Incluziv salariu						2 823,55
		9. Ferestre				
57	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1 1750x2000, din profiluri de aluminiu cu rupere termica si geam pachet in 3 straturi de sticla)	m2	45,500	2 904,24 54,40	132 142,93 2 475,20
58	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F2, 700x700, din profile aluminiu cu rupere termica si geam pachet in 3 straturi de sticla)	m2	0,500	2 944,08 70,40	1 472,04 35,20
59	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F3, 800x1500, din profil de aluminiu cu rupere termica si geam pachet in un strat de sticla)	m2	1,200	2 944,18 70,40	3 533,01 84,48
60	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre	m	26,000	143,52 23,04	3 731,52 599,04
61	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	26,000	146,08 25,60	3 798,08 665,60
Total Ferestre						144 677,58
Incluziv salariu						3 859,52
		10. Usi				
62	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(U1,1600x2800 din lemn natural cu 3 straturi de sticla)	m2	4,500	3 580,60 76,80	16 112,70 345,60
63	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare	m2	4,500	3 580,60	16 112,70

1	2	3	4	5	6	7
		in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U2, 1800x2500 din lemn natural cu 3 straturi de sticla)			76,80	345,60
64	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U3, 1300x2400 din lemn natural	m2	6,200	3 580,60 76,80	22 199,72 476,16
65	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U4, 900x2100, din lemn natural)	m2	3,800	3 625,10 115,20	13 775,38 437,76
66	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	102,600	29,67 5,12	3 043,63 525,31
67	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	410,60 160,00	2 463,60 960,00
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 1000x2200	m2	2,200	2 914,47 60,80	6 411,83 133,76
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6 1000x2200)	m2	2,200	2 914,47 60,80	6 411,83 133,76
Total Usi						86 531,39
Incluziv salariu						3 357,95
		11. Pardoseala 11.1. TIP 1				
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 60mm	m3	13,620	689,37 63,36	9 389,27 862,98

1	2	3	4	5	6	7
71	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12.5 (M 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	227,000	212,92 57,60	48 332,09 13 075,20
72	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 12.5 (M 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	227,000	32,03 1,28	7 271,56 290,56
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=8 A3 150x150)	kg	1 196,29 0	17,66 1,92	21 120,61 2 296,83
74	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	227,000	83,07 5,12	18 856,65 1 162,24
75	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren extrudat, grosime 50 mm,	m2	227,000	59,48 7,68	13 501,27 1 743,36
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 35mm	m2	227,000	97,64 44,80	22 164,28 10 169,60
77	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	227,000	16,01 7,68	3 633,88 1 743,36
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Br1 150x150)	kg	454,000	17,65 1,92	8 015,07 871,68
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa ceramica striata)	m2	227,000	384,66 160,00	87 317,82 36 320,00
80	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv H=100mm	m2	204,300	44,38 25,60	9 066,43 5 230,08

1	2	3	4	5	6	7
Total TIP 1						248 668,93
Incluziv salariu						73 765,89
		11.2. Tip 2				
81	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 60mm	m3	2,040	689,42 63,37	1 406,41 129,28
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12.5 (M 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	34,000	212,92 57,60	7 239,28 1 958,40
83	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 12.5 (M 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	34,000	32,03 1,28	1 089,02 43,52
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=8 A3 150x150)	kg	175,000	17,66 1,92	3 089,63 336,00
85	IzF04J1 Aplicativ	Película (hidroizolatie)	m2	34,000	7,76 1,28	263,98 43,52
86	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren extrudat, grosime 50 mm,	m2	34,000	59,48 7,68	2 022,21 261,12
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 35mm	m2	34,000	97,64 44,80	3 319,76 1 523,20
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	34,000	16,01 7,68	544,39 261,12
89	IzF04J1 Aplicativ	Película (hidroizolatie)	m2	34,000	7,76 1,28	263,98 43,52
90	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de	m2	34,000	250,70 83,20	8 523,67 2 828,80

1	2	3	4	5	6	7
		lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
Total Tip 2						27 762,33
Incluziv salariu						7 428,48
		11.3. Tip 3 (cerdac)				
91	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald cu mastic de bitum	m2	264,000	83,07 5,12	21 930,59 1 351,68
92	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren extrudat, grosime 100 mm,	m2	264,000	111,24 7,68	29 367,87 2 027,52
93	IzF18C k=1.17	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 35mm	m2	264,000	79,05 26,21	20 869,80 6 918,91
94	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br1 d=5mm 150x150)	kg	504,000	17,65 1,92	8 897,82 967,68
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardocelilor cu amorsa grund	m2	264,000	3,12 1,92	825,00 506,88
Total Tip 3 (cerdac)						81 891,08
Incluziv salariu						11 772,67
Total Pardoseala						358 322,34
Incluziv salariu						92 967,04
Cheltuieli directe			lei		1 089 869,86	
Fondul social			24,00 %		69 011,27	
Transportarea materialelor			5,00 %		39 197,70	
Total			100,00 +		1 198 078,83	
Cheltuieli de regie			3,00 %		35 942,37	
Total			100,00 +		1 234 021,20	
Beneficiu			3,00 %		37 020,64	

Total	100,00 +	1 271 041,84
TVA	20,00 %	254 208,36

Total deviz:

Incluziv salariu

1 525 250,20

287 546,95

Intocmit

(Seralcon SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Rezina)

(funcția, semnătura)