


7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 370,00	3,370
8.	2010237318700	Distantiere de rost	buc	4 999,096	0,06	299,946
9.	2010237318750	Distantiere	buc	83,892	18,00	1 510,056
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,680 1,400	2 200,00 2 400,00	3 696,000 3 360,000
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,260 1,900	2 400,00 2 500,00	24 624,000 4 750,000
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,480	0,00	0,000
13.	2320116200573	Benzina auto	l	0,270	25,00	6,750
14.	2320166200676	White spirit	kg	1,222	35,00	42,770
15.	2320167317232	DicloreTan	kg	0,664	8,00	5,312
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,810	15,00	372,150
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,348	90,00	31,320
18.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,222	125,00	152,750
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,489	90,00	584,010
20.	24302261000001	Fuga	kg	112,505	32,67	3 675,538
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,271	90,00	114,390
22.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,611	125,00	76,375
23.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,855	35,00	29,925
24.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,048	0,00	0,000
25.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,070	60,00	844,200
26.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	2,040	270,00	550,800
27.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena ϕ 20 (ϕ 32)	m	16,480 8,446	17,00 29,20	280,160 246,623
28.	2521216717050	Teava din material plastic	m	25,704	8,50	218,484
29.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,133	60,00	67,980
30.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	14,420 8,858	47,00 49,60	677,740 439,357
31.	2523126721115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010	100,00	101,000
32.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	7,280	20,00	145,600
33.	2523156712820	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	7,687	28,00	215,236
34.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	2,000	29,20	58,400
35.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	16,800	2,50	42,000
36.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	10,800	5,00	54,000
37.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,400	2,50	6,000
38.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	24,000	16,80	403,200
39.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	0,00	0,000
40.	2622102438000	Lavoar	buc	2,040	0,00	0,000
41.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	512,200	6,25	3 201,250
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 595,855	2,21	3 526,839
43.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	255,782	210,00	53 714,220
44.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,268	1 700,00	8 955,600
45.	2664102100000	Mortar	m3	2,977	1 092,00	3 250,884
46.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,312	705,00	219,960
47.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 148,666	2,90	3 331,131
48.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,444	10,00	24,440
49.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	21,522	40,30	867,337
50.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	25,478	142,00	3 617,876
51.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	13,293	142,00	1 887,606
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,397	20,00	27,940



53.	2732103646070	Tabla cutata OCB	m2	23,421	60,00	1 405,260
54.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	81,984	142,00	11 641,728
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,797	27,00	75,519
56.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,165	27,00	85,455
57.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,000	45,00	270,000
58.	2811236309800	Confectii metalice diverse 50*50*3	kg	648,860	20,86	13 535,220
59.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	81,984	329,00	26 972,736
60.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	33,00	3,300
61.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	104,368	21,00	2 191,728
62.	2822115700000	Radiator	buc	2,000	2 100,00	4 200,000
63.	2822115704000	Aeroterma de perete sau de tavan pentru panou radiant (бойлер)	buc	1,030	0,00	0,000
64.	2873122004100	Plase sudate	kg	282,437	14,00	3 954,118
65.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,422	0,00	0,000
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,244	57,00	184,908
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,160	0,40	3,264
68.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	59,080	0,85	50,218
69.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	110,775	1,00	110,775
70.	2874125886734	Nituri POP	buc	184,625	1,00	184,625
71.	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	24,000	1,00	24,000
72.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	170,488	1,30	221,634
73.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,030	4 000,00	4 120,000
74.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	0,00	0,000
75.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,060	60,00	123,600
76.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	0,00	0,000
				2,060	60,00	123,600
77.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	0,00	0,000
				3,090	27,00	83,430
78.	2875274123510	Dop din fonta	buc	2,550	2,00	5,100
79.	2875274202700	Robinet cu dublu regla jф32) Клапан ручной	buc	2,000	80,00	160,000
				4,000	83,33	333,320
80.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,000	1,00	12,000
81.	2881116002700	Disc abraziv	buc	7,000	21,00	147,000
82.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,070	60,00	844,200
83.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "кран маевского	buc	2,000	15,00	30,000
84.	3220137315778	Decapant	kg	0,144	0,00	0,000
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,191	1,80	9,344
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,526	12,00	114,312
87.	4100126202818	Apa	m3	9,442	12,00	113,304
88.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,270	10,00	82,700
Total materiale de constructii						204 923,366

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,039	100,00	103,900
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,752	100,00	1 075,200
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,844	150,00	126,600
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,006	0,00	0,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,168	10,00	41,680
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,171	10,00	51,710
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,331	35,00	11,585
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,323	35,00	46,305
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,033	25,00	75,825
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,640	50,00	32,000



11.	3410540000006	Autobasculanta-10t	h-ut	0,302	600,00	181,200
Total utilaje de construcții						1 746,005

Total	lei	322 122,520
Соц. страхование	24,00 %	27 708,756
Транспортировка материалов	1,00 %	2 049,234
Накладные расходы	5,00 %	17 594,026
Итого	100,00 +	369 474,536
Сметная прибыль	1,00 %	3 694,745
Итого	100,00 +	373 169,00
НДС	20,00 %	74 634,00
		447 803,0

Total deviz:

0



Intocmit

Verificat

[Handwritten Signature]

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт пишеблока детского сада " Вишенка" с. Баурчи

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Ремонт пишеблока детского сада " Вишенка" с. Баурчи
Раздел 2 Электрика

Valoarea de deviz 82 211,00 lei

Intocmit in prețuri curente.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,994
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	96,900	84,97	8 233,593
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	246,220	84,97	20 921,310
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,120	84,97	180,136
Total manopera						29 352,033

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator Автомат BH32/ 16 A /10A Y30	buc	12,000 1,000 6,000	32,00 33,00 214,00	384,000 33,000 1 284,000
2.	1111000100021	Comutator manual	buc	7,140	31,67	226,124
3.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	190,00	191,900
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,162	270,00	43,740
5.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	38,000	1,00	38,000
6.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	345,933	4,00	1 383,732
7.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	50,873	2,50	127,182
8.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	549,619	3,50	1 923,667
9.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru3*2,5	m	175,615 190,344	14,00 20,00	2 458,610 3 806,880
10.	2746167335100	Priza	buc	16,000	37,50	600,000
11.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	23,000	5,80	133,400
12.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	50,873	0,40	20,349
13.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,040	1,00	4,040
14.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	38,000	1,20	45,600
15.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080	1,00	8,080
16.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080	0,25	2,020
17.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	67,830	4,00	271,320
18.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED	buc	12,480	500,00	6 240,000
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,230	12,00	38,760
20.	5009361	Clema de lustra	buc	17,765	0,30	5,330
Total materiale de constructii						19 269,734

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,480	100,00	648,000
----	---------------	---	------	-------	--------	---------



Handwritten signature

2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,845	35,00	169,575
Total utilaje de constructii						817,575

Total	lei	49 439,342
Соц. страхование	24,00 %	7 044,488
Транспортировка материалов	1,00 %	192,697
Накладные расходы	38,00 %	11 153,773
Итого	100,00 +	67 830,300
Сметная прибыль	1,00 %	678,303
Итого	100,00 +	68 509,00
НДС	20,00 %	13 702,00

Total deviz:

82 211,00



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт пищеблока детского сада "**
Вишенка" с. БаурчиInvestitor **ООО****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонтные работы пищеблока. 1. Общестроительные работы				
		1.1. 1.1.Полы				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки)	m2			44,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,000
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			19,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	4,000
3	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм)BpI 100*100*3 мм	kg			23,733
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,424
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	18,00	5,400
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			250,706
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 700,00	174,233
5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) размер и цвет согласовать с заказом Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			346,519
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,461
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,746
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,67	13,529
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		1. 1.2. Стены и откосы				
6	RpCG29D	Demolarea peretilor-de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3			335,766
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	84,97	288,028
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,436
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,031
7	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			3 093,130
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,665
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,172
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,25	2 462,500
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	705,00	169,200
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 370,00	2,592
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			81,536
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,036
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,500
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,000
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм) Вр1 100*100*3 мм	kg			23,733
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	18,00	5,400
11	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			137,413
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,21	21,150
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	574,00	15,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,084
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	100,00	0,400
12	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) к=3 только на материалы Коэффициент к материалам=3,000	m2			27,835

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	50,00	6,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	12,00	0,011
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 092,00	19,655
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	35,00	0,070
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	100,00	0,100
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,299
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)Размер и цвет согласовать с заказчиком.Стыковку плитки на углах резать под 45 градусов Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			384,494
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	210,00	216,342
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,90	10,837
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,67	15,508
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1. 1.3. Потолки				
15	CK29Aпр	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos (Подвесные потолки из профнастила 0,35 мм с маленьким ребром)	m2			647,646
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	84,97	144,449
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	142,00	149,100
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	329,00	345,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
16	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti Уголок внутренний 30*30 мм)	m			29,221
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	21,00	22,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,012
	101-0135	Гвозди винтовые 4,5x90 мм	buc	2,9060	0,85	2,470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
		1. 1.4..Окна, двери				
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери,))	m2			35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия (окна) Передать заказчику	m2			35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
19	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно,)	m2			2 406,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники, из пластмассы окон)для раздаточной с двух сторон Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			307,621
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,791

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	270,00	275,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,632
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей дверь с окном, по типу раздаточной)	m2			2 568,825
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,797
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей)	m2			2 469,024
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1. 1.5. Погрузка и вывоз мусора				
23	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			38,236
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,236
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тна расстояние 1 км)	t			13,938
	3410540000006	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,938
		1.2. вода, канализация, сантехника				
25	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) с повторным использованием	buc			80,722
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,722
26	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			37,830
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2353	21,00	4,941
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,00	0,600
27	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			67,126
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	84,97	67,126
28	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			83,377
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	49,60	51,088

1	2	3	4	5	6	7
29	RpSB11D1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Установка простого ответвления из трубы ПВХ легкого типа (U), путем спайки, диаметр 110 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			107,493
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	84,97	78,172
	2523156712820	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	28,00	28,698
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0760	8,00	0,623
30	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 32-50 мм)	m			5,098
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	84,97	5,098
31	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			73,901
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	47,00	48,410
32	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Установка соединительных деталей, (колена, промывные детали, двойная муфта, расширительная труба и переходная муфта) из труб ПВХ легкого типа (U), путем спайки, диаметр 50 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			61,677
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	84,97	40,786
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	20,00	20,800
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	8,00	0,091
33	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Установка полового трапа из полипропилена, выходной диаметр 100 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			125,641
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,641
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	100,00	101,000
34	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)	m			93,448
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	8,50	8,670
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,50	1,750
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,250
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,50	0,250
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	16,80	16,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,00	0,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,00	0,000
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,00	0,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	0,00	0,000
35	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка крана для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр	buc			222,564

1	2	3	4	5	6	7
		1/2") Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	84,97	101,964
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	60,00	60,300
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	60,00	60,300
36	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 3отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д. со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) на 3 отделения или на ножках Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,030	buc			4 684,301
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	84,97	165,691
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	4 000,00	4 120,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	60,00	123,600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	60,00	123,600
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	27,00	83,430
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	60,00	67,980
37	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) обратный монтаж, без стоимости Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			192,136
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	84,97	186,934
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	0,00	0,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	8,50	5,202
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	0,00	0,000
		1. 3.отопление и вентиляция				
38	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm (Снятие вытяжных зонтов общего применения типа А,В или С, из оцинкованного листа, 0,5-0,8 мм) 3 шт	m2			113,467
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,85714	21,00	18,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	100,00	2,000
39	VB30A2	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0,5 мм, изготовление в централизованных мастерских) Зонт заказчика в комплекте с воздуховодом и мотором,расценить толькоустановку	m2			214,280
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,3100	84,97	196,280
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	50,00	16,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	100,00	2,000
40	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc			10,197
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	84,97	10,197
41	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii,	m			37,172

1	2	3	4	5	6	7
		montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2326	21,00	4,884
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 2000*500 мм)	buc			2 187,668
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,976
	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	12,0000	1,00	12,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	33,00	1,650
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	8,33	0,042
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,000
43	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4")	buc			104,008
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,791
	2875274202700	Robinet cu dublu regla jф32) Клапан ручной	buc	1,0000	80,00	80,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	8,33	0,216
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (клапан угловой ф 15 (R 5TG 'Giocomini')	buc			98,624
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274202700	Robinet cu dublu regla jф32) Клапан ручной	buc	1,0000	83,33	83,330
45	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")	buc			23,497
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "кран маевского	buc	1,0000	15,00	15,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,00	0,000
46	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m			43,001
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena ф20 (ф32)	m	1,0300	17,00	17,510
47	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1"- 1 1/2")	buc			39,637
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	84,97	37,387
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0200	25,00	0,500
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	25,00	1,750
48	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем	m			64,064



1	2	3	4	5	6	7
		centralного отопления, с наружным диаметром 32 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena φ20 (φ32)	m	1,0300	29,20	30,076
49	RpIC28C	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 3-4" (Переход 40 металл на φ32 PP")	buc			431,149
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,5200	84,97	384,065
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	29,20	29,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0720	8,33	0,600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1740	90,00	15,660
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0650	25,00	1,625
50	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)д.110мм	buc			49,282
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034
51	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm для вентканалов	m			80,699
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	47,00	48,410
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)внутренняя 200*200	buc			87,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	45,00	45,000
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)наружная 200*200	buc			87,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	45,00	45,000
54	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune (Снятие бойлера)	buc			341,579
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0200	84,97	341,579
55	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Монтаж, ранее снятого бойлера) Material marunt (racord sau flanse, vopsea,dispoz. de sustinere , cinepa etc)=1,030	buc			821,660
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,6700	84,97	821,660
	2822115704000	Aeroterma de perete sau de tavanpentru panou radiant (бойлер)	buc	1,0000	0,00	0,000
		1. 4..Склад из легких конструкций.				
		1. 4.1. полы				

1	2	3	4	5	6	7
56	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из кермаической плитки)	m2			44,599
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,499
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,000
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			19,599
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	3,999
58	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм) ВрI 100*100*3 мм	kg			23,732
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,398
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,424
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	18,00	5,400
59	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) размер и цвет согласовать с заказ Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			346,518
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,460
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,90	18,746
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,67	13,529
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,212
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		1. 4.2. Потолок				
60	CK29Aпp	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos (Подвесные потолки из профнастила 0,35 мм с маленьким ребром)	m2			647,646
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	84,97	144,449
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	142,00	149,100
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	329,00	345,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
61	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti Уголок внутренний 30*30 мм)	m			29,222
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,250
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	21,00	22,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,012
	101-0135	Гвозди винтовые 4,5x90 мм	buc	2,9060	0,85	2,470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
		1. 4.3. Стены				
62	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, проф труба 50*50*3) 61,13 м x4,31= 263,47	kg			44,796
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,699
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850



1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confectii metalice diverse 50*50*3	kg	1,0000	20,86	20,860
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	57,00	0,285
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,00	0,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,21	0,044
	1010126200341	Carbuni de forja (huila) -	kg	0,0200	30,00	0,600
63	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			95,539
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	84,97	59,479
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	90,00	9,361
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0700	35,00	2,449
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	125,00	6,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	125,00	12,500
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,500
64	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,(Кровля из профилированного листа)профлист на стени, цвет и форму согласовать с заказчиком. Otel lat 30*6=0. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			403,347
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	84,97	123,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	142,00	171,463
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	142,00	89,460
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,250
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,220
65	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) мин вата 5 см	m2			69,255
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	84,97	13,595
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	40,30	41,106
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	27,00	4,050
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	0,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0800	1,30	10,504
66	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из ОСБ12 мм)	m2			163,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	84,97	84,970
	2732103646070	Tabla cutata ОСБ	m2	1,1100	60,00	66,600
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,500
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,85	2,380
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	150,00	6,000
		1. 4.4. Okno i dver'				
67	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой более 35 м)	m2			2 206,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,777
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей)	m2			2 406,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		2. Электрика				
69	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din ranou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc			499,624
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	84,97	499,624
70	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc			78,172
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	84,97	78,172
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,693
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,693
72	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			49,282
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	84,97	4,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	84,97	45,034
73	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m			8,497
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	84,97	8,497
74	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m			34,221
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,950
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	270,00	0,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,525
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,000
75	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			415,931
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	84,97	206,477
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	190,00	191,900
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,080
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,00	4,040
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,25	2,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,50	1,414
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,000
76	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			42,118
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	84,97	36,537
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,00	4,284



1	2	3	4	5	6	7
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	4,00	0,840
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,50	0,394
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	0,40	0,063
77	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			21,826
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2,5	m	1,0300	14,00	15,862
	5009361	Clema de lustra	buc	0,0500	0,30	0,017
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			28,624
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 3*2,5	m	1,0300	20,00	22,660
	5009361	Clema de lustra	buc	0,0500	0,30	0,017
79	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, LED 32Вт) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			543,792
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,792
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED	buc	1,0000	500,00	520,000
80	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей)	buc			61,063
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,942
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,0200	31,67	32,303
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,80	5,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,018
81	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток)	buc			69,658
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,341
	2746167335100	Priza	buc	1,0000	37,50	37,500
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,80	5,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,018
82	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) Автомат ВН32	buc			98,578
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	84,97	61,178
	1111000100020	Intrerupator Автомат ВН32/ 16 А /10А УЗО	buc	1,0000	33,00	33,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,20	2,400
83	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) Автомат 16А	buc			97,578
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	84,97	61,178
	1111000100020	Intrerupator Автомат ВН32/ 16 А /10А УЗО	buc	1,0000	32,00	32,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,20	2,400
84	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol	buc			97,578

1	2	3	4	5	6	7
		3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) Автомат 10А				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	84,97	61,178
	1111000100020	Intrerupator Автомат ВН32/ 16 А /10А УЗО	buc	1,0000	32,00	32,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,20	2,400
85	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 А cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) Автомат УЗО	buc			279,578
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	84,97	61,178
	1111000100020	Intrerupator Автомат ВН32/ 16 А /10А УЗО	buc	1,0000	214,00	214,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,20	2,400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.