

**Lucrări de construcție a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3 A2
Pista de alergari cu acoperire EPDM. Etapa 2**

Valoarea de deviz 460 563,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) Coeficient la manoperei=0,3500	m2	346,00	79,63 79,63	27 550,25 27 550,25
2	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2	346,00	65,63 0,00	22 706,25 0,00
3	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2	346,00	150,70 0,00	52 142,20 0,00
4	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2	346,00	308,00 0,00	106 568,00 0,00
5	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2	346,00	205,50 0,00	71 103,00 0,00
6	Conipur 2S	Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea	m2	346,00	32,50 0,00	11 245,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip				
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - pista alergari	m2	99,60	181,33 32,90	18 060,42 3 276,84

		Сумма по смете	lei	309 375,12
		Asigurari sociale	24 %	7 398,50
		Cheltueli de transport	10 %	26 658,59
		Total		343 432,21
		Cheltueli de regie	8,5 %	29 191,74
		Total		372 623,95
		Beneficiu de deviz	3 %	11 178,72
		Total		383 802,67
		TVA	20 %	76 760,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		460 563,20 30 827,09

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de construcție a unui
complex sportiv (etapa II) din
mun. Ungheni, str. Nationala 1,
(teren cu nr. cadastral
9201106.041)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3 A2
Pista de alergari cu acoperire EPDM. Etapa 2**

Valoarea de deviz 460 563,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3 A2:				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	276,108	70,00	19 327,56
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,964	70,00	627,48
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,848	70,00	2 649,36
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	117,467	70,00	8 222,69
		Total manopera				30 827,09

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	72,708	152,15	11 062,52
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	34,86	65,00	2 265,90
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	11,354	65,00	738,01
4.	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg	899,60	137,00	123 245,20
5.	2s101	Granule EPDM nereciclat culoare neagra	kg	1 816,50	12,50	22 706,25
6.	2s102	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm	kg	2 664,20	40,00	106 568,00
		Total materiale de construcții				266 585,88

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,781	150,00	717,15
2.	2S200	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h-ut	17,30	650,00	11 245,00
		Total utilaje de construcții				11 962,15

Sумма по смете	lei	309 375,12
Asigurari sociale	24 %	7 398,50
Cheltueli de transport	10 %	26 658,59
Total		343 432,21
Cheltueli de regie	8,5 %	29 191,74

Total		372 623,9 5
Beneficiu de deviz	3 %	11 178,72
Total		383 802,6 7
TVA	20 %	76 760,53
Total deviz:		460 563,2 0

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de construcție a unui complex sportiv (etapa II) din mun. Ungheni, str. Nationala 1, (teren cu nr. cadastral 9201106.041) **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) Coeficient la manoperei=0,3500	m2			79,63 79,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	70,00	55,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	70,00	23,77
		<i>Прямые затраты</i>	lei			27 550,25
2	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2			65,63 0,00
	2s101	Granule EPDM nereciclat culoare neagra	kg	5,2500	12,50	65,63
		<i>Прямые затраты</i>	lei			22 706,25
3	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2			150,70 0,00
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg	1,1000	137,00	150,70
		<i>Прямые затраты</i>	lei			52 142,20
4	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2			308,00 0,00
	2s102	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-3.5 mm	kg	7,7000	40,00	308,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			106 568,00
5	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2			205,50 0,00
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg	1,5000	137,00	205,50
		<i>Прямые затраты</i>	lei			71 103,00
6	Conipur 2S	Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip	m2			32,50 0,00
	2S200	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h-ut	0,0500	650,00	32,50
		<i>Прямые затраты</i>	lei			11 245,00
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - pista alergari	m2			181,33 32,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	0,7300	152,15	111,07
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	65,00	7,41

1	2	3	4	5	6	7
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	150,00	7,20
		<i>Прямые затраты</i>	lei			18 060,42

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.