

## Lucrari de reparatie la Scoala de Arte Alexei Starcea

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 548 004 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Clasa de dans</b>				
		<b>1.1. Tavan</b>				
1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,0000	43,751 29,672	3 150,036 2 136,420
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 150,036 2 136,420</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	493,0000	2,333 1,879	1 150,011 926,347
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,5000	12,574 12,474	1 741,499 1 727,649
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,5000	21,111 7,000	2 923,873 969,500
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	138,5000	78,350 61,950	10 851,475 8 580,075

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	138,5000	86,127 65,819	11 928,590 9 115,932
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	138,5000	22,020 10,790	3 049,770 1 494,415
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,5000	33,894 26,500	4 694,360 3 670,250
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	138,5000	22,020 10,790	3 049,770 1 494,415
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,5000	20,222 14,000	2 800,719 1 939,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,5000	3,998 1,618	553,792 224,162
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,5000	43,750 29,672	6 059,444 4 109,641
13	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	85,2000	153,207 105,807	13 053,279 9 014,799

1	2	3	4	5	6	7
14	CI10A	Placaje cu placute din oglinzi	m2	85,2000	1 459,747 153,572	124 370,487 13 084,377
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>186 227,069 56 350,562</b>
		<b>1.3. Pardosea</b>				
15	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	72,0000	404,315 49,858	29 110,716 3 589,740
16	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	72,0000	52,213 50,713	3 759,336 3 651,336
17	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	72,0000	26,245 20,185	1 889,640 1 453,320
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	36,0000	68,105 36,370	2 451,780 1 309,320
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>37 211,472 10 003,716</b>
		<b>1.4. Timplarie</b>				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,730 19,730	37,289 37,289
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 325,930 42,584	2 506,007 80,483
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 056,916 4,716	3 170,748 14,148
		<b>Total Timplarie</b>				<b>5 714,044</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>131,920</b>
		<b>1.5. Electricitate</b>				
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,0000	11,869 11,869	142,428 142,428
23	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000	49,634 49,634	148,902 148,902
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	115,160 106,650	115,160 106,650
25	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	146,000 0,000	146,000 0,000
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( Intrerupator Schneider Vigi)	buc	3,0000	98,613 70,200	295,839 210,600
27	pret de piata	Automat	buc	3,0000	38,300 0,000	114,900 0,000
28	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	48,709 41,002	97,418 82,004
29	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,8000	974,170 751,500	2 727,676 2 104,200
30	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,8000	396,780 353,700	1 110,984 990,360
31	pret de piata	Cablu BBГ нГ LS3x2,5	m	280,0000	12,800 0,000	3 584,000 0,000
32	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1800	7 635,600 7 605,000	1 374,408 1 368,900
33	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	18,0000	175,200 0,000	3 153,600 0,000
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	44,186 16,724	265,116 100,347

1	2	3	4	5	6	7
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,0000	39,332 14,567	117,996 43,700
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>13 394,427 5 298,091</b>
		<b>1.6. Incalzire</b>				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,8800	8,632 8,632	24,860 24,860
37	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	33,6000	34,455 21,580	1 157,688 725,088
38	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	4,0000	1 853,650 43,160	7 414,600 172,640
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>8 597,148 922,588</b>
		<b>Total Clasa de dans Inclusiv salariu</b>				<b>254 294,196 74 843,297</b>
		<b>2. Clasa de dans biroul 101A</b>				
		<b>2.1. Tavan</b>				
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,3000	43,750 29,673	4 475,676 3 035,497
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 475,676 3 035,497</b>
		<b>2.2. Pereti</b>				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,5000	12,574 12,474	1 741,499 1 727,649

1	2	3	4	5	6	7
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,5000	21,111 7,000	2 923,873 969,500
42	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,5000	78,350 61,950	10 851,475 8 580,075
43	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	81,2200	448,678 145,960	36 441,611 11 854,872
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	188,5000	86,127 65,819	16 234,939 12 406,881
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	188,5000	22,020 10,790	4 150,770 2 033,915
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,5000	33,894 26,500	6 389,075 4 995,250
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	188,5000	22,020 10,790	4 150,770 2 033,915
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,5000	20,222 14,000	3 811,809 2 639,000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,5000	3,998 1,618	753,717 305,087
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	188,5000	43,750 29,672	8 246,969 5 593,266

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
51	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	95,2000	153,207 105,807	14 585,354 10 072,874
52	CI10A	Placaje cu placute din oglinzi	m2	85,2000	1 459,747 153,572	124 370,487 13 084,377
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>234 652,348 76 296,661</b>
		<b>2.3. Pardosea</b>				
53	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	102,3000	404,315 49,857	41 361,475 5 100,422
54	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	102,3000	52,213 50,713	5 341,390 5 187,940
55	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	102,3000	26,245 20,185	2 684,864 2 064,926
56	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	41,3000	68,105 36,370	2 812,736 1 502,081
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>52 200,465 13 855,369</b>
		<b>2.4. Timplarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,730 19,730	37,289 37,289
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 325,930 42,584	2 506,007 80,483
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 056,916 4,716	3 170,748 14,148
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 714,044 131,920</b>
		<b>2.5. Electricitate</b>				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,0000	11,869 11,869	142,428 142,428
61	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000	49,634 49,634	148,902 148,902
62	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	115,160 106,650	115,160 106,650
63	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	146,000 0,000	146,000 0,000
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( Intrerupator Schneider Vigi)	buc	3,0000	98,613 70,200	295,839 210,600
65	pret de piata	Automat	buc	3,0000	38,300 0,000	114,900 0,000
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	48,709 41,002	97,418 82,004
67	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,8000	974,170 751,500	2 727,676 2 104,200
68	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,8000	396,780 353,700	1 110,984 990,360



1	2	3	4	5	6	7
69	pret de piata	Cablu BBГ nr LS3x2,5	m	280,0000	12,800 0,000	3 584,000 0,000
70	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1800	7 635,600 7 605,000	1 374,408 1 368,900
71	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	18,0000	175,200 0,000	3 153,600 0,000
72	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	44,186 16,724	265,116 100,347
73	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,0000	39,332 14,567	117,996 43,700
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>13 394,427 5 298,091</b>
		<b>2.6. Incalzire</b>				
74	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,8800	8,632 8,632	24,860 24,860
75	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	33,6000	34,455 21,580	1 157,688 725,088
76	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	4,0000	1 853,650 43,160	7 414,600 172,640
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>8 597,148 922,588</b>
		<b>Total Clasa de dans biroul 101A</b>				<b>319 034,108</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>99 540,126</b>
		<b>3. Cabinetul 101</b>				
		<b>3.1. Tavan</b>				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,6000	246,748 116,597	8 290,716 3 917,676
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>8 290,716 3 917,676</b>
		<b>3.2. Pereti</b>				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	117,6000	12,574 12,474	1 478,702 1 466,942
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	117,6000	21,111 7,000	2 482,654 823,200
80	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	117,6000	78,350 61,950	9 213,960 7 285,320
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	117,6000	86,127 65,819	10 128,535 7 740,314
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	117,6000	22,020 10,790	2 589,552 1 268,904
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,6000	33,894 26,500	3 985,969 3 116,400
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	117,6000	22,020 10,790	2 589,552 1 268,904
85	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	117,6000	20,222 14,000	2 378,084 1 646,400

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,6000	3,999 1,619	470,224 190,336
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	117,6000	43,751 29,673	5 145,059 3 489,486
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>40 462,291 28 296,206</b>
		<b>3.3. Pardosea</b>				
88	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	33,6000	10,634 10,334	357,319 347,239
89	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,0400	475,700 39,600	2 397,528 199,584
90	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	33,6000	29,388 7,395	987,440 248,472
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa Vr 100x100 d=4 mm )	kg	127,6800	29,129 1,549	3 719,222 197,744
92	CG22A	Pardoseli din beton ( M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	33,6000	145,535 47,160	4 889,976 1 584,576
93	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,6000	244,548 25,249	8 216,807 848,353
94	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta )	m2	14,2500	229,993 68,043	3 277,400 969,606
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>23 845,692 4 395,574</b>
		<b>3.4. Timplarie</b>				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	1,8900	19,730 19,730	37,289 37,289

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 325,930 42,584	2 506,007 80,483
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000	1 056,916 4,716	1 585,374 7,074
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4 128,670 124,846</b>
		<b>3.5. Electricitate</b>				
98	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	11,869 11,869	47,476 47,476
99	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,0000	49,634 49,634	99,268 99,268
100	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	115,160 106,650	115,160 106,650
101	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	146,000 0,000	146,000 0,000
102	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( Intrerupator Schneider Vigi)	buc	3,0000	98,613 70,200	295,839 210,600
103	pret de piata	Automat	buc	3,0000	38,300 0,000	114,900 0,000
104	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	48,709 41,002	97,418 82,004
105	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,4000	973,170 751,500	1 362,438 1 052,100
106	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,4000	396,780 353,700	555,492 495,180
107	pret de piata	Cablu BBГ нГ LS3x2,5	m	140,0000	12,800 0,000	1 792,000 0,000
108	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,0600	7 635,600	458,136

1	2	3	4	5	6	7
	3	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	buc		7 605,000	456,300
109	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	6,0000	175,200 0,000	1 051,200 0,000
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	44,186 16,724	265,116 100,347
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	39,332 14,566	78,664 29,133
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>6 479,107 2 679,058</b>
		<b>3.6. Incalzire</b>				
112	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200	8,632 8,632	6,215 6,215
113	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,0000	34,455 21,580	206,730 129,480
114	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2" )	buc	1,0000	126,408 7,014	126,408 7,014
115	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	1,0000	1 853,650 43,160	1 853,650 43,160
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>2 193,003 185,869</b>
		<b>Total Cabinetul 101</b>				<b>85 399,479</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>39 599,229</b>
		<b>4. Cabinetul 102</b>				
		<b>4.1. Tavan</b>				
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	11,5000	246,747 116,597	2 837,596 1 340,871
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 837,596 1 340,871</b>
		<b>4.2. Pereti</b>				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,4000	12,574 12,474	520,564 516,424
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,4000	21,111 7,000	873,995 289,800
119	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,4000	78,350 61,950	3 243,690 2 564,730
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	41,4000	86,127 65,819	3 565,658 2 724,907
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	41,4000	22,020 10,790	911,628 446,706
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,4000	33,894 26,500	1 403,224 1 097,100
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	41,4000	22,020 10,790	911,628 446,706
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	41,4000	20,222 14,000	837,183 579,600

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,4000	3,999 1,619	165,538 67,006
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,4000	43,750 29,672	1 811,270 1 228,441
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>14 244,378 9 961,420</b>
		<b>4.3. Pardosea</b>				
127	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	11,5000	43,617 43,217	501,596 496,996
128	TsA04G2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 1,5-3 m teren foarte tare	m3	28,7500	337,256 326,400	9 696,121 9 384,000
129	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	28,7500	200,155 200,155	5 754,442 5 754,442
130	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	28,7500	26,800 26,800	770,500 770,500
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,7300	475,700 39,600	822,961 68,508
132	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	11,5000	29,411 7,395	338,221 85,042
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa Vr 100x100 d=4 mm )	kg	43,7000	29,129 1,549	1 272,948 67,680

1	2	3	4	5	6	7
134	CG22A	Pardoseli din beton ( M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,5000	145,531 47,160	1 673,605 542,340
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,5000	3,999 1,619	45,983 18,613
136	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm	m2	11,5000	225,320 76,360	2 591,184 878,140
137	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,2000	85,012 44,462	1 207,177 631,367
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>24 674,738 18 697,628</b>
		<b>4.4. Timplarie</b>				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,730 19,730	37,289 37,289
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 325,930 42,584	2 506,007 80,483
140	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 056,916 4,716	3 170,748 14,148
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 714,044 131,920</b>
		<b>4.5. Canalizare</b>				
141	RpSB04B	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 44 mm - 2 mm	m	59,6000	18,883 18,883	1 125,397 1 125,397
142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	59,6000	68,737 17,264	4 096,725 1 028,934



1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
143	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	28,0000	19,666 15,106	550,648 422,968
144	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	46,5000	33,577 13,488	1 561,308 627,169
145	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	26,0000	14,313 11,869	372,138 308,594
		<b>Total Canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>7 706,216 3 513,062</b>
		<b>4.6. Electricitate</b>				
146	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	11,869 11,869	71,214 71,214
147	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,0000	49,634 49,634	347,438 347,438
148	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	115,160 106,650	115,160 106,650
149	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	146,000 0,000	146,000 0,000
150	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( Intrerupator Schneider Vigi)	buc	3,0000	98,613 70,200	295,839 210,600
151	pret de piata	Automat	buc	3,0000	38,300 0,000	114,900 0,000
152	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	48,709 41,002	97,418 82,004
153	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,2000	973,715 751,500	2 142,174 1 653,300

1	2	3	4	5	6	7
154	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,2000	396,780 353,700	872,916 778,140
155	pret de piata	Cablu BBГ нг LS3x2,5	m	220,0000	12,800 0,000	2 816,000 0,000
156	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	7 635,600 7 605,000	610,848 608,400
157	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	8,0000	175,200 0,000	1 401,600 0,000
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	44,186 16,724	265,116 100,347
159	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	39,332 14,566	78,664 29,133
		<b>Total Electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>9 375,287 3 987,226</b>
		<b>4.7. Incalzire</b>				
160	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	8,632 8,632	12,430 12,430
161	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000	34,455 21,580	413,460 258,960
162	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2" )	buc	2,0000	126,407 7,013	252,815 14,027
163	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500	buc	2,0000	1 853,650 43,160	3 707,300 86,320

1	2	3	4	5	6	7
		L=1800 mm				
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4 386,005 371,737</b>
		<b>Total Cabinetul 102 Inclusiv salariu</b>				<b>68 938,264 38 003,864</b>
		<b>5. Cabinetul 103</b>				
		<b>5.1. Tavan</b>				
164	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	21,0000	246,747 116,597	5 181,697 2 448,547
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 181,697 2 448,547</b>
		<b>5.2. Pereti</b>				
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,6000	12,574 12,474	950,594 943,034
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,6000	21,111 7,000	1 595,992 529,200
167	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	75,6000	78,350 61,950	5 923,260 4 683,420
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	75,6000	86,127 65,819	6 511,201 4 975,916
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	75,6000	22,020 10,790	1 664,712 815,724
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,6000	33,894 26,500	2 562,409 2 003,400

1	2	3	4	5	6	7
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	75,6000	22,020 10,790	1 664,712 815,724
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,6000	20,222 14,000	1 528,768 1 058,400
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,6000	3,999 1,619	302,287 122,359
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,6000	43,751 29,673	3 307,538 2 243,241
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>26 011,473 18 190,418</b>
		<b>5.3. Pardosea</b>				
175	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	21,0000	10,634 10,334	223,324 217,024
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,1500	475,700 39,600	1 498,455 124,740
177	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	21,0000	29,380 7,395	616,972 155,295
178	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa Vr 100x100 d=4 mm )	kg	79,8000	29,129 1,549	2 324,514 123,590
179	CG22A	Pardoseli din beton ( M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,0000	145,535 47,160	3 056,235 990,360
180	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,0000	244,548 25,249	5 135,504 530,221
181	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta )	m2	21,0000	229,993 68,042	4 829,852 1 428,892

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>17 684,856 3 570,122</b>
		<b>5.4. Timplarie</b>				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,730 19,730	37,289 37,289
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 325,930 42,584	2 506,007 80,483
184	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 056,916 4,716	3 170,748 14,148
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 714,044 131,920</b>
		<b>5.5. Electricitate</b>				
185	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,869 11,869	94,952 94,952
186	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,0000	49,634 49,634	198,536 198,536
187	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	115,160 106,650	115,160 106,650
188	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	146,000 0,000	146,000 0,000
189	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( Intrerupator Schneider Vigi)	buc	3,0000	98,613 70,200	295,839 210,600
190	pret de piata	Automat	buc	3,0000	38,300 0,000	114,900 0,000
191	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	48,709 41,002	97,418 82,004
192	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,1000	973,837 751,500	2 045,057 1 578,150

1	2	3	4	5	6	7
193	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,1000	396,780 353,700	833,238 742,770
194	pret de piata	Cablu BBГ нг LS3x2,5	m	210,0000	12,800 0,000	2 688,000 0,000
195	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	7 635,600 7 605,000	610,848 608,400
196	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	8,0000	175,200 0,000	1 401,600 0,000
197	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	44,186 16,724	265,116 100,347
198	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	39,332 14,566	78,664 29,133
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>8 985,328 3 751,542</b>
		<b>5.6. Incalzire</b>				
199	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	8,632 8,632	12,430 12,430
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000	34,455 21,580	413,460 258,960
201	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2" )	buc	2,0000	126,407 7,013	252,815 14,027
202	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc	buc	2,0000	1 853,650	3 707,300

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm			43,160	86,320
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4 386,005 371,737</b>
		<b>Total Cabinetul 103 Inclusiv salariu</b>				<b>67 963,403 28 464,286</b>
		<b>6. Coridor</b>				
		<b>6.1. Tavan</b>				
203	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	43,3000	246,748 116,598	10 684,167 5 048,672
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 684,167 5 048,672</b>
		<b>6.2. Pereti</b>				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	155,7000	12,574 12,474	1 957,772 1 942,202
205	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	29,7000	35,000 34,400	1 039,500 1 021,680
206	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	29,7000	413,470 136,132	12 280,048 4 043,120
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	155,7000	21,111 7,000	3 286,983 1 089,900
208	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	155,7000	78,350 61,950	12 199,095 9 645,615
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	215,1000	86,127 65,819	18 525,918 14 157,667

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.(MP75)				
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	215,1000	22,020 10,790	4 736,502 2 320,929
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,1000	33,894 26,500	7 290,664 5 700,150
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	215,1000	22,020 10,790	4 736,502 2 320,929
213	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,1000	20,222 14,000	4 349,709 3 011,400
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	215,1000	3,998 1,618	860,077 348,139
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	215,1000	43,751 29,673	9 410,733 6 382,555
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>80 673,503 51 984,286</b>
		<b>6.3. Pardosea</b>				
216	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	43,3000	43,617 43,217	1 888,616 1 871,296
217	TsA04G2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 1,5-3 m teren foarte tare	m3	99,4900	337,238 326,400	33 551,823 32 473,536
218	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	99,5000	200,155 200,155	19 915,373 19 915,373



1	2	3	4	5	6	7
219	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	99,5000	26,800 26,800	2 666,600 2 666,600
220	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,5000	475,700 39,600	3 092,050 257,400
221	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	43,3000	29,375 7,395	1 271,923 320,203
222	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa Vr 100x100 d=4 mm )	kg	164,6000	29,129 1,549	4 794,674 254,924
223	CG22A	Pardoseli din beton ( M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	43,3000	145,534 47,160	6 301,618 2 042,028
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,3000	3,998 1,618	173,135 70,081
225	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm	m2	43,3000	225,321 76,360	9 756,378 3 306,388
226	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,0000	85,012 44,462	2 465,362 1 289,412
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>85 877,552 64 467,241</b>
		<b>6.4. Timplarie</b>				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,730 19,730	37,289 37,289
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,8900	1 325,930 42,584	2 506,007 80,483

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)				
229	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000	1 056,916 4,716	1 585,374 7,074
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4 128,670 124,846</b>
		<b>6.5. Electricitate</b>				
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,869 11,869	94,952 94,952
231	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,0000	49,634 49,634	297,804 297,804
232	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	115,160 106,650	115,160 106,650
233	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	146,000 0,000	146,000 0,000
234	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( Intrerupator Schneider Vigi)	buc	2,0000	98,613 70,200	197,226 140,400
235	pret de piata	Automat	buc	2,0000	38,300 0,000	76,600 0,000
236	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,0000	48,709 41,002	97,418 82,004
237	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,3000	973,324 751,500	1 265,321 976,950
238	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,3000	396,780 353,700	515,814 459,810
239	pret de piata	Cablu BBГ нг LS3x2,5	m	130,0000	12,800 0,000	1 664,000 0,000
240	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	7 635,600 7 605,000	610,848 608,400
241	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	8,0000	175,200 0,000	1 401,600 0,000
242	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	6,0000	44,186	265,116

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			16,724	100,347
243	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	39,332 14,566	78,664 29,133
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>6 826,523 2 896,450</b>
		<b>6.6. Incalzire</b>				
244	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200	8,632 8,632	6,215 6,215
245	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,8000	34,455 21,580	785,574 492,024
246	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2" )	buc	3,0000	126,408 7,014	379,223 21,041
247	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	3,0000	1 853,650 43,160	5 560,950 129,480
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>6 731,962 648,760</b>
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>194 922,377 125 170,255</b>
		<b>7. Fasada</b>				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110,0000	12,574 12,474	1 383,140 1 372,140
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	110,0000	21,111	2 322,210

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,000	770,000
250	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	110,0000	106,895 83,530	11 758,450 9 188,300
251	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	110,0000	183,996 109,829	20 239,607 12 081,190
252	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	110,0000	138,649 65,819	15 251,390 7 240,090
253	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	286,3300	34,395 13,748	9 848,462 3 936,465
		<b>Total Fasada Inclusiv salariu</b>				<b>60 803,259 34 588,185</b>

		Total	lei	1 051 339
		Fondul social	24,00 %	105 646
		Transportarea materialelor	4,00 %	24 337
		Cheltuieli de regie	5,00 %	59 066
		Beneficiu de deviz	4,00 %	49 616
		Total	100,00 +	1 290 004
		TVA	20,00 %	258 000
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 548 004 440 193</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)