

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul *Lucrări de pavare a drumului pe str.Dragoș Vodă, nr.8 (intersecție cu str. M.Frunze).*

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se vor executa lucrări de pavare a drumului.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli și vor fi finanțate din bugetul local.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.

4. Mostre

În cazul dat nu este necesitate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirijintele de șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

În baza schemei de execuție..

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

Conform schemei de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu este cazul.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

La lucrările susindicate se va folosi:electricitate, apă, compactor de mână,macara, autogreider, exavator. Forță de muncă: pavator,betonist, materiale: ciment, beton, mortar de ciment, bordură, plăci din beton, nisip.

16. Definiții

Termenul de execuție a lucrărilor-45 de zile.

17. Cerințe privind calculul costului.

Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

Specialist în construcții



Nicolae Borodin

29 iulie 2026.

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Lucrari de pavare drumului pe str. Dragos-Voda nr. 177

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.14

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	48,9800
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	7,0041
1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1706
1.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,6759
1.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,6759
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	0,4890
2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,3325
3	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	83,2700
3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,8266
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Lucrari de pavare drumului		
4	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Fara pretul materialelor, doar manopera)	buc	1,0000
4.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0300
4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5300
4.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0320
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0130
4.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0300
4.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	1,0000
5.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,0300
5.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300
5.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0300
5.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,8300
5.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	0,4890
6.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,1467
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,4890
7.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,3325
8	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	83,2700
8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,1392
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	3,2700
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,4326
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	3,2700
10.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,2700
10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,5281
10.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,9240
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	4,7500
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,8700
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	2,3500
12.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,7370
12.2	4100126202818	Apă	m3	0,2380
12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3562
12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4998
12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9996
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton	m	190,0000

		30x15 cm (BORDURA BENEFICIARULUI - fara pret)		
13.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,5500
13.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	554,8000
13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5200
13.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	190,9500
13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,1400
13.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,5000
13.7	7129020012800	Pavator	h-om	83,6000
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=20 cm (PIATRA SPARTA BENEFICIARULUI)	m3	65,3000
14.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	82,9310
14.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,2650
14.3	7129020012800	Pavator	h-om	19,5900
14.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7426
14.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,2354
14.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3265
15	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla BENEFICIARULUI - fara pret) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	326,5000
15.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	57,7905
15.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	326,5000
15.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7950
15.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	3,2650
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 10 cm - culoare SUR) PAVAJ BENEFICIARULUI - fara pret	m2	326,5000
16.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	522,4000
16.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 309,8000
16.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 10 cm - culoare SUR	m2	331,3975
16.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,6325
16.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,4070
16.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,5300
16.7	7129020012800	Pavator	h-om	189,4353
16.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,1587
17	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Заливка зубьев)	m3	0,4500
17.1	2663102100001	Beton clasa	m3	0,4613
17.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	127,8000
17.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3420
17.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3150
17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1305
17.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
17.7	7123010010200	Betonist	h-om	1,5975
17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
17.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0257
17.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0081
17.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2700
17.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1125
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare drumului		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

str. Dragoș-Vodă N° 177

Pavaj $H=10\text{cm}$
+ Bordura
+ Pietris
Benefeciarii



