

Consiliul Raional Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Reconstructia drumului L118 - acces in or. Drochia (14-2018-DA)****Valoarea de deviz 1 469 285 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовка территории строительства				
		1.1. Снятие растительного слоя				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением на 50 м при подготовке обьездной дороги	100 m3	0,8000	239,57 0,00	191,66 0,00
2	TsC22C1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	0,8000	530,64 0,00	424,51 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,8000	74,76 9,11	59,81 7,29
		<i>Total</i>	Lei			675,98
		Total Снятие растительного слоя Inclusiv salariu				675,98 7,29
		1.2. Рубка деревьев и кустарников				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	75,0000	53,61 49,49	4 021,11 3 711,51
5	TsG15A	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor S-1500, in terenuri neaccidentate (Перемещение деревьев или отдельных пней на склад на расстояние до 150 м лебедкой, на тракторе S-1500, на площади без препятствий) K=1,00	buc	75,0000	47,85 17,31	3 588,71 1 297,89
6	TrI1AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	40,0000	22,77 22,77	910,80 910,80
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	40,0000	15,05 0,00	601,92 0,00
8	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc	0,7500	311,24 0,00	233,43 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea cioatelor (погрузка пней)	100 m3	0,7500	900,00 0,00	675,00 0,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	22,5000	15,05 0,00	338,58 0,00
		Total	Lei			10 369,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Рубка деревьев и кустарников Inclusiv salariu				10 369,55 5 920,20
		1.3. Разборка покрытия на участке дороги ПК 0+00 - ПК 1+50				
11	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm	m2	1 200,0000	8,92 0,66	10 708,86 794,22
12	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 200,0000	7,12 0,53	8 548,28 633,92
13	TsC03F1	Incarcarea materialului frezat cu exc. 0,4 m3 in autobasculante si transportarea pina la 5 km in depozit (Y-2,35 t/m3)	100 m3	3,0000	900,00 0,00	2 700,00 0,00
14	TsI51A5	Transportarea materialului n cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка материала на 5 км)	t	705,0000	8,62 0,00	6 075,34 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	3,0000	74,76 9,11	224,27 27,32
16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебеночного покрытия)	m3	600,0000	18,17 4,34	10 902,40 2 604,89
17	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Перемещение щебеночного материала)	100 m3	6,0000	368,28 0,00	2 209,68 0,00
18	TsC22E1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (k=4)	100 m3	6,0000	744,48 0,00	4 466,88 0,00
19	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,descarcare in	100 m3	6,0000	1 040,00 0,00	6 240,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III (погрузка щебеночно песчаного материала)				
20	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (транспортировка на 1 км)	t	1 380,0000	5,22 0,00	7 203,60 0,00
21	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea materialului decapat, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	6,0000	31,87 0,00	191,22 0,00
22	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,0000	95,47 11,54	572,83 69,22
		<i>Total</i>	Lei			60 043,36
		Total Разборка покрытия на участке дороги ПК 0+00 - ПК 1+50 Inclusiv salariu				60 043,36 4 129,57
		1.4. Разборка тротуара				
23	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	4,0000	171,25 103,83	685,02 415,32
24	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	20,0000	172,88 48,58	3 457,62 971,52
25	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка материала от разборки)	100 m3	0,0900	1 040,00 0,00	93,60 0,00
26	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	2,1500	6,91 0,00	14,85 0,00
27	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in	100 m3	0,2430	1 040,00 0,00	252,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III (погрузка мусора от разборки)				
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	50,0000	8,62 0,00	430,88 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 934,69
		Total Разборка тротуара Inclusiv salariu				4 934,69 1 386,84
		<i>Total</i>	Lei			76 023,58
		Total Подготовка территории строительства Inclusiv salariu				76 023,58 11 443,90
		2. Замена грунта на Пк 0+00-Пк 1+50				
29	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Срезка переувлажненного грунта II грю с рыхлением на глубину 2.0м бульдозером)	100 m3	7,0000	350,46 0,00	2 453,22 0,00
30	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC18,TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Перемещение грунта до 30 м в отвал)	100 m3	7,0000	316,80 0,00	2 217,60 0,00
31	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка еувлажненного грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы н=2.0 т/м3)	100 m3	7,0000	1 124,00 0,00	7 868,00 0,00
32	TsI51A2	Transportarea pamintului cu	t	1 400,0000	6,08	8 505,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка в отвал на расстояние 2 км)			0,00	0,00
33	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	7,0000	29,58 0,00	207,06 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,0000	90,75 10,93	635,25 76,51
35	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei platformelor de terasamente (Планировка поверхности автогрейдером)	100m2	4,5000	45,00 0,00	202,50 0,00
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка песка от разборки существующего покрытия дороги для замены грунта в насыпи н=1,6 тн/м3)	100 m3	1,0000	1 040,00 0,00	1 040,00 0,00
37	TsI51A1	Transportarea materialului (перевозка песка) de la decapari cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	160,0000	5,22 0,00	835,20 0,00
38	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка щебеночно песчаного материала от разборки существующего покрытия дороги для замены грунта в насыпи у=2.3 тн/м3)	100 m3	6,0000	1 040,00 0,00	6 240,00 0,00
39	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapari (перевозка щебеночно песчаного материала) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 380,0000	5,22 0,00	7 203,60 0,00
40	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунта 25 т. катками по слою Н=20см за 8 проходов по одному следу - только каток)	100 m3	7,0000	741,02 0,00	5 187,14 0,00
41	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	15,0000	45,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafeței platformelor de terasamente (Планировка верха земляного полотна механизированным способом, грунт I группы)			0,00	0,00
42	DI104	Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Нарезка уступов в грунте II группы бульдозером на вымет)	100 m3	1,0000	4 315,74 4 068,24	4 315,74 4 068,24
		<i>Total</i>	Lei			47 585,31
		Total Замена грунта на Пк 0+00-Пк 1+50 Inclusiv salariu				47 585,31 4 144,75
		3. Укрепительные работы				
		3.1. Укрепление откосов насыпи ПК 0+50-ПК 1+50				
43	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов автогрейдером)	100m2	13,0000	166,18 89,26	2 160,37 1 160,36
44	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (планировка, уборка пней и посторонних предметов)	100m2	13,0000	254,42 254,42	3 307,42 3 307,42
45	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Обратная навдвижка растительного грунта на откосы /h=10 см)	100 m3	1,3000	415,80 0,00	540,54 0,00
46	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, teren catg. I	100 m3	1,3000	263,34 0,00	342,34 0,00
47	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Подготовка анкерной траншеи на обочине глубиной 0,4 м автогрейдером)	100 m	1,0000	337,22 52,22	337,22 52,22
48	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	2,8000	62,54 62,54	175,12 175,12

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Ручная доработка)				
49	TrI1AC13E 1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 1, pe rampa sau teren (разгрузка)	t	0,8300	$\frac{10,63}{10,63}$	$\frac{8,82}{8,82}$
50	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка пакетов георешеток и распределение вдоль откоса)	t	0,8300	$\frac{43,41}{43,41}$	$\frac{36,03}{36,03}$
51	RpDD27A	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu georgile din material plastic (Укладка георешеток Геоспан ОР 20/5 вручную, сверху вниз с заделкой ее в верхней и нижней части анкерами, закрепленный скобами-анкерами диаметром 6 мм, длиной 70 см, 50шт/100м2 - расход 101 кг))	m2	1 300,0000	$\frac{113,13}{9,41}$	$\frac{147\ 067,83}{12\ 235,08}$
52	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Обратная засыпка анкерных траншей после укладки георешоток местным грунтом)	100 m3	0,8800	$\frac{542,52}{0,00}$	$\frac{477,42}{0,00}$
53	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение средствами механизации)	100 m3	0,8800	$\frac{870,40}{267,77}$	$\frac{765,95}{235,64}$

1	2	3	4	5	6	7
54	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, in teren mijlociu (Устройство анкерной канавы в подошве откоса для крепления нижнего края георешеток)	m3	28,0000	62,54 62,54	1 751,16 1 751,16
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка анкерной траншеи после укладки георешеток местным грунтом)	m3	55,0000	9,41 9,41	517,64 517,64
56	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение средствами малой механизации)	100 m3	0,5500	870,40 267,78	478,72 147,28
57	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Обратная навдвжка растительного грунта на откосы /h=10 см)	100 m3	0,6500	415,80 0,00	270,27 0,00
58	TsC22A1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, teren catg. I (Добавляется 40 м)	100 m3	0,6500	263,34 0,00	171,17 0,00
59	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Заполнение ячеек георешетки растительным грунтом вручную)	m3	65,0000	5,46 5,46	355,21 355,21
60	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление поверхности откосов засевом многолетних трав)	100m2	13,0000	437,87 157,87	5 692,34 2 052,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			164 455,57
		Total Укрепление откосов насыпи ПК 0+50-ПК 1+50 Inclusiv salariu				164 455,57 22 034,32
		3.2. Устройство осушительных прорезей Пк0+20-Пк 1+50				
61	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei a platformelor de terasamente (Планировка поверхности после разборки объездной дороги автогрейдером)	100m2	3,0000	45,00 0,00	135,00 0,00
62	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рытье траншеи под осушительную прорезь (h=0.5 м b=0.6) на вымет)	100 m3	0,4000	820,00 0,00	328,00 0,00
63	AcF03E	Umpluturi in santuri - strat filtrant executate cu balast (Устройство фильтрующей засыпки из гравийно-песчаной смеси в дренажную траншею)	m3	40,0000	276,93 25,81	11 077,24 1 032,24
64	IzI23B	Strat de protectie cu pelicula din polietilen (стройство экрана из полиэтиленовой пленки на левой стороне траншеи (со стороны дороги и сверху)))	m2	156,0000	27,79 8,77	4 334,86 1 368,75
		<i>Total</i>	Lei			15 875,10
		Total Устройство осушительных прорезей Пк0+20-Пк 1+50 Inclusiv salariu				15 875,10 2 400,99
		3.3. Устройство водосбросов с проезжей части				
65	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	4,2000	45,84 45,84	192,54 192,54
66	DI124	Montarea rigolelor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (Устройство	m3	1,2100	2 342,47 176,09	2 834,39 213,07

1	2	3	4	5	6	7
		телескопического лотка - Сборные ж/б лотки Б-6-55 шт)				
67	TsC54B	Executarea patului din piatra sparta M400, h-8 cm - (Гасители у подошвы насыпи - щебеночная подготовка из щебня M400	m3	0,6500	<u>264,63</u> 30,06	<u>172,01</u> 19,54
68	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 (Монолитный бетон B20)	m3	0,7000	<u>1 211,01</u> 96,84	<u>847,71</u> 67,79
69	DI124	Montarea blocurilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (Бетонные блоки- гасители упоры Б5 - 6 шт)	m3	0,4800	<u>1 276,33</u> 176,08	<u>612,64</u> 84,52
70	DI124	Montarea blocurilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (Бетонные блоки- гасители упоры Б9 - 6 шт)	m3	0,0900	<u>1 276,22</u> 176,11	<u>114,86</u> 15,85
71	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 (Рассекатель из бетона B20)	m3	0,0040	<u>1 182,50</u> 97,50	<u>4,73</u> 0,39
		<i>Total</i>	Lei			4 778,88
		Total Устройство водосбросов с проезжей части Inclusiv salariu				4 778,88 593,70
		3.4. Устройство водоотводных канав 3.4.1. Укрепление кювета ПК 0+20-ПК 1+50				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4000	<u>900,00</u> 0,00	<u>360,00</u> 0,00
73	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	70,0000	<u>15,05</u> 0,00	<u>1 053,36</u> 0,00
74	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	0,4000	<u>29,57</u> 0,00	<u>11,83</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II				
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4000	90,75 10,92	36,30 4,37
76	TsC54B	Executarea patului din piatra sparta M400, h-8 cm - (Устройство основания из щебня М400 h=8см)	m3	6,2400	264,64 30,06	1 651,33 187,55
77	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 H=8 cm (Укрепление кювета монолитным бетоном B20 h= 8 см))	m3	17,6800	1 211,03 96,85	21 410,97 1 712,28
78	02	Mastic bituminos (Битумно-резиновая мастика)	t	0,0860	5 150,00 0,00	442,90 0,00
79	01	Material lemnos (Объем древесины при устройстве температурных швов)	m3	0,0900	2 998,00 0,00	269,82 0,00
80	01	Material lemnos (Объем древесины при устройстве опалубки)	m3	3,0000	2 998,00 0,00	8 994,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			34 230,51
		Total Укрепление кювета ПК 0+20-ПК 1+50 Inclusiv salariu				34 230,51 1 904,20
		3.4.2. Железобетонный лоток 0,5x1,0 м ПК 0+20				
81	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка котлована под тело лотка в грунтах II)	100 m3	0,1500	820,00 0,00	123,00 0,00
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Устройство подготовки из гранитного щебня)	m3	2,7500	264,64 30,06	727,76 82,66
83	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 - Монолитный бетон оголовка на выходе из лотка B-20	m3	1,2400	1 211,06 96,85	1 501,72 120,09
84	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 - Монолитный	m3	3,2500	1 210,97 96,85	3 935,66 314,76

1	2	3	4	5	6	7
		железобетон лотка В-20				
85	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1 98.27 кг/м3	kg	319,3800	20,35 0,61	6 500,25 193,93
86	DI119	Executarea (laci din beton monolit B20 - плиты перекрытия лотка В-20	m3	2,1300	1 211,00 96,85	2 579,44 206,29
87	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1 (125.64 кг/м3)	kg	271,8700	20,35 0,61	5 533,29 165,08
88	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi - Обмазочная гидроизоляция	m2	165,6900	66,10 17,12	10 952,15 2 837,12
89	005	Mortar de ciment M100 - Цементный раствор на заделку швов	m3	0,1270	925,04 0,00	117,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			31 970,75
		Total Железобетонный лоток 0,5x1,0 м ПК 0+20 Inclusive salariu				31 970,75 3 919,93
		3.4.3. Дождеприемный колодец ДК-15				
90	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari - Устройство подготовки из монолитного бетона В 3,5	m3	0,0800	784,12 176,12	62,73 14,09
91	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, in teren fara apa subterana	m3	0,4000	900,22 321,82	360,09 128,73
92	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	1,0000	1 943,36 0,00	1 943,36 0,00
93	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,1500	66,24 17,12	142,41 36,81
94	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare executate cu argila	m3	0,5800	1 019,81 35,52	591,49 20,60

1	2	3	4	5	6	7
		(Водоупорный замок)				
95	005	Mortar de ciment M100	m3	0,1400	925,00 0,00	129,50 0,00
96	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка дождеприемника ДМ)	buc	1,0000	1 870,31 34,31	1 870,31 34,31
		<i>Total</i>	Lei			5 099,89
		Total Дождеприемный колодец ДК-15 Inclusiv salariu				5 099,89 234,54
		3.4.4. Водоприемный колодец				
97	DI119	Executarea caminului din beton monolit B20 - Водоприемный колодец из монолитного бетона B20	m3	3,4000	1 211,02 96,85	4 117,47 329,28
98	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat - Борт металлический АИ	kg	47,5000	20,35 0,61	966,75 28,84
99	DI125	Montarea peretului de portal ST-10 din b/a prefabricat, d 1.0m	m3	2,0200	1 263,02 98,67	2 551,31 199,31
100	DI125	Montarea aripelor ST-4 st/dr din b/a prefabricat, d 1.0m	m3	1,9600	1 263,01 98,67	2 475,50 193,39
101	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi - Обмазочная гидроизоляция	m2	17,0000	66,10 17,12	1 123,69 291,09
102	TsC54B	Executarea consolidarii la intrare cu piatra sparta M400 h=10 cm	m3	1,8000	264,64 30,06	476,35 54,10
103	DI119	Executarea consolidarii la intrare cu beton B20 h=8cm	m3	1,4400	1 211,06 96,85	1 743,92 139,46
104	TsC54B	Executarea consolidarii la iesire cu piatra sparta M400 h=10 cm	m3	1,9000	264,64 30,06	502,82 57,11
105	DI119	Executarea consolidarii la iesire cu beton B20 h=12cm	m3	2,2800	1 211,07 96,85	2 761,24 220,81
		<i>Total</i>	Lei			16 719,05
		Total Водоприемный колодец Inclusiv salariu				16 719,05 1 513,39
		3.4.5. Водоотвод проезжей части				
106	TsC54B	Executarea patului din piatra	m3	6,4500	264,63	1 706,89

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400, h=10 cm - (Фундамент под бордюр из щебня М400)			30,06	193,86
107	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Устройство прикромочного бордюра БР100.30.15 на бетонном основании из бетона В15)	m	150,0000	153,80 17,91	23 070,06 2 686,86
		<i>Total</i>	Lei			24 776,95
		Total Водоотвод проезжей части Inclusiv salariu				24 776,95 2 880,72
		<i>Total</i>	Lei			112 797,15
		Total Устройство водоотводных каналов Inclusiv salariu				112 797,15 10 452,78
		<i>Total</i>	Lei			297 906,70
		Total Укрепительные работы Inclusiv salariu				297 906,70 35 481,79
		4. Дорожная одежда				
		4.1. Дорожная одежда ТИП 1				
108	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из ПГС h=10 cm)	m3	30,0000	439,62 4,55	13 188,53 136,62
109	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec de piatra sparta si nisip (C-4, C-5), pentru drumuri, cu asternere mecanica (Устройство слоя основания из ЩПС h=26 cm)	m3	78,0000	303,84 18,22	23 699,42 1 420,85
110	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.3 l/mp (Обработка эмульсией верхнего слоя основания из расчета 0,8 л/м2)	t	0,3600	9 318,64 0,00	3 354,71 0,00
111	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 3% ciment (Приготовление на	m3	120,0000	544,81 11,54	65 377,00 1 384,42

1	2	3	4	5	6	7
		постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя , выполненной из гранулята от фрезерования существующего покрытия, обработанного 3% цемента и 2% битумной)				
112	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из гранулята, обработанного 3% цемента и 2% битумной мастики h=10 см методом смешивания в стационарных станциях, механическая укладка)	m3	120,0000	270,93 26,72	32 511,94 3 206,01
113	DB19G	Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulatie mare, poros SKPg-I/, h=6,0cm.	m2	1 200,0000	160,65 1,82	192 774,36 2 185,92
114	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.3 l/mp (Обработка битумной эмульсией нижнего слоя основания из расчета 0,8 л/м2)	t	0,3600	9 318,64 0,00	3 354,71 0,00
115	RpDD27A	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu georgile din material plastic (Армирование слабых и неустойчивых откосов - подложка из тканного геотекстиля марки Геоспан ПП 150 - расход 168 м2)	m2	150,0000	16,15 9,41	2 422,36 1 411,74
116	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens.SMBg II/2,3 h=4,0cm (Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси h=4 см)	m2	1 200,0000	108,52 1,52	130 229,22 1 821,60
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	75,0000	23,77	1 782,43

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем h=10 см)			0,96	72,18
118	DI116 k=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se adauga la norma DI115 (Добавляется 5 см)	m2	75,0000	9,77 0,00	732,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			469 427,06
		Total Дорожная одежда ТИП 1 Inklusiv salariu				469 427,06 11 639,34
		4.2. Дорожная одежда ТИП - II				
119	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,0000	4,38 0,00	39,38 0,00
120	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.3 l/mp (Обработка битумной эмульсией ц/б покрытия из расчета 0,8 л/м2)	t	0,7200	9 318,65 0,00	6 709,43 0,00
121	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя , выполненной из гранулята от фрезерования существующего покрытия, обработанного 3% цемента и 2% битумной)	m3	198,0000	544,81 11,54	107 872,05 2 284,29
122	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из гранулята, обработанного 3% цемента и 2% битумной мастики h=22 см методом смешивания в стационарных станциях, механическая укладка)	m3	198,0000	270,93 26,72	53 644,72 5 289,92
123	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.3 l/mp (Обработка битумной эмульсией слоя гранулята из расчета 0,3 л/м2)	t	0,2700	9 318,67 0,00	2 516,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			170 781,62
		Total Дорожная одежда ТИП - II Inclusiv salariu				170 781,62 7 574,21
		4.3. Тротуар				
124	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из ПГС h=10 cm)	m3	15,0000	463,15 27,32	6 947,31 409,86
125	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2	150,0000	82,79 2,73	12 417,96 409,86
		<i>Total</i>	Lei			19 365,27
		Total Тротуар Inclusiv salariu				19 365,27 819,72
		<i>Total</i>	Lei			659 573,95
		Total Дорожная одежда Inclusiv salariu				659 573,95 20 033,27

		Total	Lei	1 081 089
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	15 998
		Total		1 097 087
		Total		1 097 087
		Cheltueli de regie	10,5 %	115 194
		Total		1 212 281
		Beneficiu de deviz	1 %	12 123
		Total		1 224 404
		TVA	20 %	244 881
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 469 285 71 104	

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Reconstructia drumului L118 - acces in or. Drochia (14-2018-DA)

Valoarea de deviz 1 469 285 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	14,2500	30,36	432,63
2.	7123010010200	Betonist	h-om	358,6120	30,36	10 887,46
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,7750	30,36	387,85
4.	7129020012800	Pavator	h-om	308,6800	30,36	9 371,52
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	67,6000	30,36	2 052,34
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	145,5000	30,36	4 417,38
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	30,36	34,31
8.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	33,5400	30,36	1 018,27
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8800	30,36	87,44
10.	7422090100200	Corhonitor	h-om	69,0000	30,36	2 094,84
11.	8141260100100	Fasonator	h-om	81,7500	30,36	2 481,93
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	326,5101	30,36	9 912,85
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3320	30,36	161,88
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	305,8600	30,36	9 285,91
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	573,9219	30,36	17 424,26
16.	9312040019600	Sapator	h-om	34,6786	30,36	1 052,84
Total manopera						71 104

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	13,0000	280,00	3 640,00
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	10,6500	1 055,00	11 235,75
3.	1111000100013191	Mixtura asfaltica preparata la cald microgranular SMBg II/2,3	t	112,8000	1 055,00	119 004,00
4.	1111000140001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu granulatie mare	t	169,2000	1 055,00	178 506,00
5.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	43,3836	21,11	915,83
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	14,1750	155,00	2 197,13
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,4943	155,00	541,62
8.	14111222081752	Piatra sparta M400	m3	7,9235	155,00	1 228,14
9.	14111222201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	95,0820	155,00	14 737,71
10.	14111222501752	Piatra sparta M400	m3	11,6725	155,00	1 809,24
11.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,5916	965,00	570,89
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,6500	1 090,00	8 338,50
13.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0586	155,00	9,08
14.	1421102200467	Balast	m3	36,6000	345,00	12 627,00
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,6335	149,23	5 466,82
16.	14211052200525	Balast	m3	16,5000	345,00	5 692,50

17.	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	318,9540	149,23	47 597,50
18.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	410,2200	245,00	100 503,90
19.	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	41,0000	245,00	10 045,00
20.	14511122201646	Nisip (C-4, C-5)	m3	15,8340	149,23	2 362,91
21.	1711317323522	Geogrilă din material plastic	m2	150,0000	5,76	864,00
22.	17113173523522	Георешетки Геоспан ОП 20/5	m2	1 300,0000	102,74	133 562,00
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,1886	2 998,00	3 563,42
24.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0016	2 998,00	4,80
25.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0487	40,00	1,95
26.	20101029903495	Material lemnos	m3	3,0900	2 998,00	9 263,82
27.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,8568	8 975,00	7 689,78
28.	23203226000401	Bitum	t	1,7613	8 975,00	15 807,67
29.	25231564716783 1	Película din polietilen	m2	186,3888	11,00	2 050,28
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,1096	1,59	24,02
31.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	28 429,200 0	1,59	45 202,43
32.	26611264330951 1	Inel de reazem K10-O,7	buc	1,0000	418,36	418,36
33.	2661253102104	Mastic bituminos	t	0,0860	5 150,00	442,90
34.	2663102100000	Beton	m3	0,8608	898,00	773,00
35.	26631021000501	Beton clasa B15	m3	6,7500	898,00	6 061,50
36.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0540	898,00	48,49
37.	2663102104	Beton B20	m3	32,7665	898,00	29 424,30
38.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	150,7500	95,00	14 321,25
39.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,2463	1 850,00	2 305,65
40.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	4,0994	815,00	3 341,01
41.	26661228080563	Blocuri din beton armat B5	m3	0,4944	815,00	402,94
42.	26661228087	Blocuri din beton armat B9	m3	0,0927	815,00	75,55
43.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,3046	140,00	42,64
44.	271060200100	Otel beton	kg	638,7500	19,55	12 487,56
45.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,6000	19,55	656,88
46.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	6,3875	19,55	124,88
47.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	72,5000	19,55	1 417,37
48.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0325	19,55	0,64
49.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 525,00	1 525,00
50.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0200	1 800,00	1 836,00
51.	320154	Mortar de ciment M100	m3	0,2670	925,00	246,98
52.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,6479	925,00	1 524,31
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	329,6850	0,50	164,84
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,4158	0,50	21,71
55.	4100126202818	Apa	m3	3,4790	0,50	1,74
		Total materiale de constructii				822 728

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	15,5000	72,00	1 116,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,6118	98,00	1 431,95
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,3059	72,00	526,03
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa	h-ut	1,1600	49,00	56,84

		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6000	198,00	118,80
6.	2922140007000	Macara	h-ut	18,1256	198,00	3 588,86
7.	2922170001122	Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime	h-ut	48,9720	42,50	2 081,31
8.	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	24,6000	350,00	8 610,00
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5130	248,00	127,22
10.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	26,3522	300,00	7 905,66
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	40,3598	198,00	7 991,24
12.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	24,4860	198,00	4 848,23
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	37,2690	198,00	7 379,26
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,8250	178,00	146,85
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,8190	218,00	178,54
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,3440	250,00	2 086,00
17.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	24,4860	425,00	10 406,55
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,8400	425,00	6 732,00
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	64,8008	400,00	25 920,32
20.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de sonetă	h-ut	0,8710	400,00	348,40
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	8,2800	375,00	3 105,00
22.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,8740	198,00	2 549,05
23.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	16,4137	198,00	3 249,91
24.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	69,0920	198,00	13 680,21
25.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,0320	48,00	1,54
26.	2952270003005	Instalație de preparat mixt. asfaltică la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	24,4860	370,00	9 059,82
27.	2952270003302	Electropompă de apă monoetajată de joasă presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	24,4860	150,00	3 672,90
28.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	16,6600	81,00	1 349,46
29.	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,0260	21,00	0,55
30.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,8577	58,00	861,75
31.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	24,4860	310,00	7 590,66
32.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,3440	107,55	897,40
33.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	8,2800	107,55	890,51
34.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorcă	h-ut	22,7100	107,55	2 442,47
35.	2955270002608	Fierăstrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	7,2000	43,00	309,60
36.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,4100	58,00	81,78
37.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8144	198,00	161,25
38.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	24,6000	198,00	4 870,80
39.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	10,0700	198,00	1 993,86
40.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	134,5265	225,00	30 268,47
41.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	49,2548	175,00	8 619,59
		Total utilaje de construcții				187 257

Total	Lei	1 081 089
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	15 998
Total		1 097 087
Total		1 097 087
Cheltueli de regie	10,5 %	115 194
Total		1 212 281
Beneficiu de deviz	1 %	12 123
Total		1 224 404
TVA	20 %	244 881

Total deviz: 1 469 285

Intocmit Badrajan V
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Badrajan V
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовка территории строительства				
		1.1. Снятие растительного слоя				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением на 50 м при подготовке обьездной дороги	100 m3			239,57 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	198,00	239,57
2	TsC22C1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			530,64 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	198,00	530,64
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3			74,76 9,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	30,36	9,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	155,00	0,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	198,00	65,34
		1.2. Рубка деревьев и кустарников				
4	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			53,61 49,49
	6141120100300	Stivuator	h-om	0,1900	30,36	5,77
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	30,36	33,09
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,3500	30,36	10,63
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	43,00	4,13
5	TsG15A	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor S-1500, in terenuri neaccidentate (Перемещение деревьев или отдельных пней на склад на расстояние до 150 м лебедкой, на тракторе S-1500, на площади без препятствий) K=1,00	buc			47,85 17,31
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,5700	30,36	17,31
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,2840	107,55	30,54
6	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			22,77 22,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	30,36	22,77
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,05 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	198,00	15,05
8	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc			311,24 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste	h-ut	1,8800	58,00	109,04

1	2	3	4	5	6	7
		110 cp				
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,8800	107,55	202,20
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea cioatelor (погрузка пней)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,05 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	198,00	15,05
		1.3. Разборка покрытия на участке дороги ПК 0+00 - ПК 1+50				
11	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm	m2			8,92 0,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0218	30,36	0,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,50	0,02
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0114	350,00	3,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0114	175,00	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0114	198,00	2,26
12	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			7,12 0,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	30,36	0,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,50	0,02
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	350,00	3,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	175,00	1,59
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	198,00	1,80
13	TsC03F1	Incarcarea materialului frezat cu exc. 0,4 m3 in autobasculante si transportarea pina la 5 km in depozit (Y-2,35 t/m3)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
14	TsI51A5	Transportarea materialului n cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка материала на 5 км)	t			8,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	225,00	8,62
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3			74,76 9,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	30,36	9,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	155,00	0,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	198,00	65,34
16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебеночного покрытия)	m3			18,17 4,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	30,36	4,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	300,00	7,17
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	375,00	5,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	107,55	1,48
17	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Перемещение щебеночного материала)	100 m3			368,28 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8600	198,00	368,28
18	TsC22E1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (k=4)	100 m3			744,48 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9400	198,00	744,48
19	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 040,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. III (погрузка щебеночно песчаного материала)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
20	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (транспортировка на 1 км)	t			5,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	225,00	5,22
21	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea materialului decapat, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			31,87 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	155,00	2,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	198,00	29,70
22	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			95,47 11,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	30,36	11,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	155,00	0,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	198,00	83,16
		1.4. Разборка тротуара				
23	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3			171,25 103,83
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	30,36	63,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,36	40,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,50	0,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	49,00	14,21
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	81,00	23,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	198,00	29,70
24	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			172,88 48,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	30,36	48,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	81,00	62,77
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	72,00	55,80
25	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка материала от разборки)	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
26	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			6,91 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	225,00	6,91
27	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка мусора от разборки)	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			8,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	225,00	8,62
		2. Замена грунта на Пк 0+00-Пк 1+50				
29	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Срезка переувлажненного грунта II грю с рыхлением на глубину 2.0м бульдозером)	100 m3			350,46 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	198,00	350,46

1	2	3	4	5	6	7
30	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC18,TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Перемещение грунта до 30 м в отвал)	100 m3			316,80 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	198,00	316,80
31	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка еувлаженного грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы н=2.0 т/м3)	100 m3			1 124,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100	400,00	1 124,00
32	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка в отвал на расстояние 2 км)	t			6,08 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	225,00	6,08
33	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			29,58 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	155,00	1,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	198,00	27,72
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			90,75 10,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,36	10,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	155,00	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	198,00	79,20
35	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei platformelor de terasamente (Планировка поверхности автогрейдером)	100m2			45,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	300,00	45,00
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка песка от разборки существующего покрытия дороги для замены грунта в насыпи н=1,6 тн/м3)	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
37	TsI51A1	Transportarea materialului (перевозка песка) de la decapari cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	225,00	5,22
38	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка щебеночно песчаного материала от разборки существующего покрытия дороги для замены грунта в насыпи у=2.3 тн/м3)	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
39	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapari (перевозка щебеночно песчаного материала) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	225,00	5,22
40	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунта 25 т. катками по слою Н=20см за 8 проходов по одному следу - только каток)	100 m3			741,02 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	198,00	314,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	107,55	128,20
41	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			45,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei platformelor de terasamente (Планировка верха земляного полотна механизированным способом, грунт I группы)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	300,00	45,00
42	DI104	Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Нарезка уступов в грунте II группы бульдозером на вымет)	100 m3			4 315,74 4 068,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,0000	30,36	4 068,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,2500	198,00	247,50
		3. Укрепительные работы				
		3.1. Укрепление откосов насыпи ПК 0+50-ПК 1+50				
43	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов автогрейдером)	100m2			166,18 89,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	30,36	89,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	198,00	7,52
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00	26,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	300,00	42,60
44	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (планировка, уборка пней и посторонних предметов)	100m2			254,42 254,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	30,36	254,42
45	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Обратная надвигка растительного грунта на откосы /h=10 см)	100 m3			415,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	198,00	415,80
46	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, teren catg. I	100 m3			263,34 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	198,00	263,34
47	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Подготовка анкерной траншеи на обочине глубиной 0,4 м автогрейдером)	100 m			337,22 52,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	30,36	52,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	300,00	285,00
48	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Ручная доработка)	m3			62,54 62,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	30,36	62,54
49	TrI1AC13E1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 1, pe rampa sau teren (разгрузка)	t			10,63 10,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	30,36	10,63
50	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка пакетов георешеток и распределение вдоль откоса)	t			43,41 43,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	30,36	43,41
51	RpDD27A	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu georgile din material plastic (Укладка георешеток Геоспан ОР 20/5 вручную, сверху вниз с заделкой ее в верхней и нижней части	m2			113,13 9,41

1	2	3	4	5	6	7
		анкерами, закрепленный скобами-анкерами диаметром 6 мм, длиной 70 см, 50шт/100м2 - расход 101 кг))				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	30,36	3,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,36	6,38
	17113173523522	Георешетки Геоспан ОР 20/5	m2	1,0000	102,74	102,74
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0500	19,55	0,98
52	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Обратная засыпка анкерных траншей после укладки георешеток местным грунтом)	100 m3			542,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	198,00	542,52
53	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение средствами механизации)	100 m3			870,40 267,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,36	267,77
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	58,00	602,62
54	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, in teren mijlociu (Устройство анкерной канавы в подошве откоса для крепления нижнего края георешеток)	m3			62,54 62,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	30,36	62,54
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка анкерной траншеи после укладки георешеток местным грунтом)	m3			9,41 9,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	30,36	9,41
56	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение средствами малой механизации)	100 m3			870,40 267,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,36	267,78
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	58,00	602,62
57	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Обратная надвигка растительного грунта на откосы /h=10 см)	100 m3			415,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	198,00	415,80
58	TsC22A1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, teren catg. I (Добавляется 40 м)	100 m3			263,34 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	198,00	263,34
59	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Заполнение ячеек георешетки растительным грунтом вручную)	m3			5,46 5,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	30,36	5,46
60	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление поверхности откосов засевом многолетних трав)	100m2			437,87 157,87
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	30,36	157,87
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	280,00	280,00
		3.2. Устройство осушительных				

1	2	3	4	5	6	7
		прорезей Пк0+20-Пк 1+50				
61	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei a platformelor de terasamente (Планировка поверхности после разборки объездной дороги автогрейдером)	100m2			45,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	300,00	45,00
62	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рытье траншеи под осушительную прорезь (h=0.5 м b=0.6) на вымет)	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
63	AcF03E	Umpluturi in santuri - strat filtrant executate cu balast (Устройство фильтрующей засыпки из гравийно-песчаной смеси в дренажную траншею)	m3			276,93 25,81
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	30,36	25,81
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	245,00	251,12
64	IzI23B	Strat de protectie cu pelicula din polietilen (стройство экрана из полиэтиленовой пленки на левой стороне траншеи (со стороны дороги и сверху)))	m2			27,79 8,77
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2150	30,36	6,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0740	30,36	2,25
	252315647167831	Pelicula din polietilen	m2	1,1600	11,00	13,14
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2700	21,11	5,87
		3.3. Устройство водосбросов с проезжей части				
65	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3			45,84 45,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	30,36	45,84
66	DI124	Montarea rigolelor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (Устройство телескопического лотка - Сборные ж/б лотки Б-6-55 шт)	m3			2 342,47 176,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	30,36	176,09
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	925,00	114,36
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	1 850,00	1 905,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	198,00	146,52
67	TsC54B	Executarea patului din piatra sparta M400, h-8 cm - (Гасители у подошвы насыпи - щебеночная подготовка из щебня M400	m3			264,63 30,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,36	30,06
	14111222081752	Piatra sparta M400	m3	1,1500	155,00	178,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	72,00	15,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,00	41,15
68	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 (Монолитный бетон B20)	m3			1 211,01 96,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,36	96,84
	2663102104	Beton B20	m3	1,0200	898,00	915,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 998,00	110,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	198,00	87,29
69	DI124	Montarea blocurilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (Бетонные блоки-гасители упоры Б5 - 6 шт)	m3			1 276,33 176,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	30,36	176,08
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	925,00	114,27
	26661228080563	Blocuri din beton armat Б5	m3	1,0000	815,00	839,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	198,00	146,52
70	DI124	Montarea blocurilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (Бетонные блоки-гасители упоры Б9 - 6 шт)	m3			1 276,22 176,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	30,36	176,11

1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	925,00	114,11
	26661228087	Blocuri din beton armat B9	m3	1,0000	815,00	839,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	198,00	146,56
71	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 (Рассекатель из бетона B20)	m3			1 182,50
						97,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,36	97,50
	2663102104	Beton B20	m3	1,0200	898,00	920,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 998,00	75,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	198,00	90,00
		3.4. Устройство водоотводных канав				
		3.4.1. Укрепление кювета ПК 0+20-ПК 1+50				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
73	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,05
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	198,00	15,05
74	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			29,57
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	155,00	1,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	198,00	27,72
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			90,75
						10,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,36	10,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	155,00	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	198,00	79,20
76	TsC54B	Executarea patului din piatra sparta M400, h=8 cm - (Устройство основания из щебня M400 h=8см)	m3			264,64
						30,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,36	30,06
	14111222081752	Piatra sparta M400	m3	1,1500	155,00	178,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	72,00	15,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,00	41,16
77	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 H=8 cm (Укрепление кювета монолитным бетоном B20 h= 8 см))	m3			1 211,03
						96,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,36	96,85
	2663102104	Beton B20	m3	1,0200	898,00	915,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 998,00	110,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	198,00	87,29
78	02	Mastic bituminos (Битумно-резиновая мастика)	t			5 150,00
						0,00
	2661253102104	Mastic bituminos	t	1,0000	5 150,00	5 150,00
79	01	Material lemnos (Объем древесины при устройстве температурных швов)	m3			2 998,00
						0,00
	20101029903495	Material lemnos	m3	1,0000	2 998,00	2 998,00
80	01	Material lemnos (Объем древесины при устройстве опалубки)	m3			2 998,00
						0,00
	20101029903495	Material lemnos	m3	1,0000	2 998,00	2 998,00
		3.4.2. Железобетонный лоток 0,5x1,0 м ПК 0+20				
81	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			820,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка котлована под тело лотка в грунтах II)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Устройство подготовки из гранитного щебня)	m3			264,64 30,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,36	30,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	155,00	178,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	72,00	15,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,00	41,16
83	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 - Монолитный бетон оголовка на выходе из лотка B-20	m3			1 211,06 96,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,36	96,85
	2663102104	Beton B20	m3	1,0200	898,00	915,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 998,00	110,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	198,00	87,28
84	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 - Монолитный железобетон лотка B-20	m3			1 210,97 96,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,36	96,85
	2663102104	Beton B20	m3	1,0200	898,00	915,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 998,00	110,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	198,00	87,28
85	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1 98.27 кг/м3	kg			20,35 0,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	30,36	0,61
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	19,55	19,55
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	19,55	0,20
86	DI119	Executarea (laci) din beton monolit B20 - плиты перекрытия лотка B-20	m3			1 211,00 96,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,36	96,85
	2663102104	Beton B20	m3	1,0200	898,00	915,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 998,00	110,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	198,00	87,29
87	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1 (125.64 кг/м3)	kg			20,35 0,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	30,36	0,61
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	19,55	19,55
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	19,55	0,20
88	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi - Обмазочная гидроизоляция	m2			66,10 17,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	30,36	17,12
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 975,00	41,60
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	925,00	7,15
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	140,00	0,23
89	005	Mortar de ciment M100 - Цементный раствор на заделку швов	m3			925,04 0,00
	320154	Mortar de ciment M100	m3	1,0000	925,00	925,04
		3.4.3. Дождеприемный колодец ДК-15				
90	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari - Устройство подготовки из монолитного бетона В 3,5	m3			784,12 176,12
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	30,36	156,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,36	19,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,59	300,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	149,23	118,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	155,00	113,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,50	0,12
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	21,00	6,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	198,00	49,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	48,00	19,25

1	2	3	4	5	6	7
91	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, in teren fara apa subterana	m3			900,22 321,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	30,36	218,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	30,36	103,22
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	898,00	121,22
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	40,00	4,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	155,00	35,57
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	19,55	1,60
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 998,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	198,00	403,12
92	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			1 943,36 0,00
	266112643309511	Inel de reazem КЩО-0.7	buc	1,0000	418,36	418,36
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 525,00	1 525,00
93	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			66,24 17,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	30,36	17,12
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 975,00	41,74
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	925,00	7,14
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	140,00	0,23
94	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare executate cu argila (Водоупорный замок)	m3			1 019,81 35,52
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	30,36	35,52
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	965,00	984,29
95	005	Mortar de ciment M100	m3			925,00 0,00
	320154	Mortar de ciment M100	m3	1,0000	925,00	925,00
96	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка дождеприемника ДМ)	buc			1 870,31 34,31
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	30,36	34,31
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 800,00	1 836,00
		3.4.4. Водоприемный колодец				
97	DI119	Executarea caminului din beton monolit B20 - Водоприемный колодец из монолитного бетона B20	m3			1 211,02 96,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,36	96,85
	2663102104	Beton B20	m3	1,0200	898,00	915,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 998,00	110,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	198,00	87,29
98	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat - Борт металлический АП	kg			20,35 0,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	30,36	0,61
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	19,55	19,55
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	19,55	0,20
99	DI125	Montarea peretului de portal ST-10 din b/a prefabricat, d 1.0m	m3			1 263,02 98,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	30,36	98,67
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	898,00	194,23
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	815,00	839,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	198,00	130,68
100	DI125	Montarea aripelor ST-4 st/dr din b/a prefabricat, d 1.0m	m3			1 263,01 98,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	30,36	98,67
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	898,00	194,21
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	815,00	839,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	198,00	130,68
101	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi - Обмазочная гидроизоляция	m2			66,10 17,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	30,36	17,12

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 975,00	41,60
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	925,00	7,14
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	140,00	0,23
102	TsC54B	Executarea consolidarii la intrare cu piatra sparta M400 h=10 cm	m3			264,64 30,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,36	30,06
	14111222501752	Piatra sparta M400	m3	1,1500	155,00	178,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	72,00	15,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,00	41,16
103	DI119	Executarea consolidarii la intrare cu beton B20 h=8cm	m3			1 211,06 96,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,36	96,85
	2663102104	Beton B20	m3	1,0200	898,00	915,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 998,00	110,97
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	198,00	87,28
104	TsC54B	Executarea consolidarii la iesire cu piatra sparta M400 h=10 cm	m3			264,64 30,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,36	30,06
	14111222501752	Piatra sparta M400	m3	1,1500	155,00	178,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	72,00	15,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,00	41,16
105	DI119	Executarea consolidarii la iesire cu beton B20 h=12cm	m3			1 211,07 96,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,36	96,85
	2663102104	Beton B20	m3	1,0200	898,00	915,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 998,00	110,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	198,00	87,29
		3.4.5. Водоотвод проезжей части				
106	TsC54B	Executarea patului din piatra sparta M400, h=10 cm - (Фундамент под бордюр из щебня M400)	m3			264,63 30,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,36	30,06
	14111222501752	Piatra sparta M400	m3	1,1500	155,00	178,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	72,00	15,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,00	41,16
107	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Устройство прикомочного бордюра БР100.30.15 на бетонном основании из бетона В15)	m			153,80 17,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,36	4,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	30,36	13,36
	26631021000501	Beton clasa B15	m3	0,0450	898,00	40,41
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,50	0,00
		4. Дорожная одежда				
		4.1. Дорожная одежда ТИП 1				
108	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из ПГС h=10 cm)	m3			439,62 4,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	30,36	4,55
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	345,00	420,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	0,50	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	300,00	6,48
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	218,00	5,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	175,00	1,70
109	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec de piatra sparta si nisip (C-4, C-5), pentru	m3			303,84

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica (Устройство слоя основания из ЩПС h=26 см)				18,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,36	18,22
	14511122201646	Nisip (C-4, C-5)	m3	0,2030	149,23	30,29
	14111222201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	155,00	188,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,50	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	198,00	51,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	175,00	2,62
110	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.3 l/mp (Обработка эмульсией верхнего слоя основания из расчета 0,8 л/м2)	t			9 318,64 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 975,00	9 244,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,39
111	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя , выполненной из гранулята от фрезерования существующего покрытия, обработанного 3% цемента и 2% битумной)	m3			544,81 11,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	30,36	11,54
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,4000	1,59	142,15
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2900	245,00	316,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1330	0,50	0,07
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	150,00	11,55
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	198,00	4,55
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	370,00	28,49
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	42,50	6,54
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	310,00	23,87
112	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из гранулята, обработанного 3% цемента и 2% битумной мастики h=10 см методом смешивания в стационарных станциях, механическая укладка)	m3			270,93 26,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	30,36	21,86
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	30,36	4,86
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,0030	149,23	149,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	149,23	17,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	0,50	0,36
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	198,00	15,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	175,00	12,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	198,00	15,25
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	425,00	32,73
113	DB19G	Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulatie mare, poros SKPg-l/, h=6,0cm.	m2			160,65 1,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,36	1,82
	1111000140001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu granulatie mare	t	0,1410	1 055,00	148,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 090,00	3,27
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	19,55	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	198,00	1,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	198,00	1,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	425,00	3,36
114	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.3 l/mp (Обработка битумной эмульсией нижнего слоя основания из	t			9 318,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		расчета 0,8 л/м2)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 975,00	9 244,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,39
115	RpDD27A	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu georgile din material plastic (Армирование слабых и неустойчивых откосов - подложка из тканного геотекстиля марки Геоспан ПП 150 - расход 168 м2)	m2			16,15 9,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	30,36	3,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,36	6,38
	1711317323522	Georgile din material plastic	m2	1,0000	5,76	5,76
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0500	19,55	0,98
116	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens.SMBg II/2,3 h=4,0cm (Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси h=4 см)	m2			108,52 1,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,36	1,52
	111100010001319 1	Mixtura asfaltica preparata la cald microgranular SMBg II/2,3	t	0,0940	1 055,00	99,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 090,00	3,27
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	19,55	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	198,00	1,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	198,00	1,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	425,00	2,25
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем h=10 см)	m2			23,77 0,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	30,36	0,96
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	155,00	19,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,50	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	300,00	1,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	175,00	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	178,00	1,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	198,00	0,09
118	DI116 k=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se adauga la norma DI115 (Добавляется 5 см)	m2			9,77 0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	155,00	9,77
		4.2. Дорожная одежда ТИП - II				
119	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,38 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	175,00	4,38
120	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.3 l/мр (Обработка битумной эмульсией ц/б покрытия из расчета 0,8 л/м2)	t			9 318,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 975,00	9 244,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,40
121	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя , выполненной из гранулята от фрезерования существующего покрытия, обработанного 3% цемента и 2% битумной)	m3			544,81 11,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	30,36	11,54
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,4000	1,59	142,15
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2900	245,00	316,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1330	0,50	0,07
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune	h-ut	0,0770	150,00	11,55

1	2	3	4	5	6	7
		2,8 - 8,0kw				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	198,00	4,55
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	370,00	28,49
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	42,50	6,54
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	310,00	23,87
122	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из гранулята, обработанного 3% цемента и 2% битумной мастики h=22 см методом смешивания в стационарных станциях, механическая укладка)	m3			270,93 26,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	30,36	21,86
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	30,36	4,86
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,0030	149,23	149,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	149,23	17,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	0,50	0,36
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	198,00	15,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	175,00	12,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	198,00	15,25
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	425,00	32,73
123	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.3 l/mp (Обработка битумной эмульсией слоя гранулята из расчета 0,3 л/м2)	t			9 318,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 975,00	9 244,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	248,00	74,41
		4.3. Гроуар				
124	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из ПГС h=10 cm)	m3			463,15 27,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,36	27,32
	14211052200525	Balast	m3	1,1000	345,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	72,00	15,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,00	41,16
125	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2			82,79 2,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	30,36	2,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 055,00	74,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 090,00	3,27
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	19,55	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	198,00	1,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Badrajan V

(functia, semnatura, nume, prenumele)

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.