

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ №2-1-1

Reparatia partiala a acoperisului la Casa de Cultura 06/2024 - SA

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia partiala a acoperisului si amenajarea terenului adiacent la casa de cultura, din satul Filipeni, r-nul Leova pe terenul cu nr. cadastral 5726201.535**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari SA-21		
		1.1. Demontare elementelor sistemului pluvial		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, d=150 mm	m	52,22
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, d=170 mm	m	77,34
		1.2. Demontarea invelitorii acoperisului		
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	864,34
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile - lucarne	m2	21,40
5	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor fara recuperarea materialelor 30 mm	m2	70,32
6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. sipci	m3	6,22
7	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. contrasipci	m3	6,40
		1.3. Demontarea straturilor pardoselelor - cerdac		
8	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) cheramzit-beton	m3	11,20
9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	186,67
		1.4. Demontarea structurii de lemn - a lucarnelor		
10	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	1,21
11	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn (lucarnelor)	m2	2,80

1	2	3	4	5
	A			
		1.5. Demontarea partiala a structurii de lemn pincipala		
12	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	0,132
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. capriori	m3	1,43
		1.6. Demolare WC exterior SA -22		
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	16,35
15	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. sipci	m3	0,23
16	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. contrasipci	m3	0,21
17	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. capriori	m3	0,65
		1.7. Evacuarea deseurilor		
18	RpCH27 B	Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis	m2	20,28
19	TsH85A apl	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi acopris	100m2	1,867
20	TrB05A2- 5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	20,67
21	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi cu bolovani, cu pietre 20%	t	20,67
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,67
23	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,305
		2. Solutii SA		
		2.1. Acoperis SA-24		
24	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. sipci 30x50 mm L=4439,33 m	m2	924,83
25	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,	m2	924,83

1	2	3	4	5
		placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. contrasipci 30x50 mm L=2544,9 m		
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Диффузионно-открытая мембрана DELTA-ALPINA 350 gr/m2 sau analog	m2	924,83
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL3004 b=0,45 mm	m2	924,83
28	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat banda de etansare Герметизирующая лента 0,05x30 м	m	31,82
29	CE23A	Glafuri si copertine ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА RAL - 8017	m	49,17
30	CE23B	Glafuri si copertine КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА RAL - 8017	m	112,90
31	CE23B	Glafuri si copertine КАПЕЛЬНИК RAL -8017	m	112,90
32	CE23B	Glafuri si copertine ПЛАНКА ЕНДОВЫ RAL -8017	m	44,20
33	CE23C	Glafuri si copertine УГЛОВАЯ ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ RAL -8017	m	34,90
34	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Banda de ventilare pentru coama Вентиляционная лента 0,1x5 м	m	76,14
35	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Banda de ventilare pentru cornisa Вентиляционная лента 0,1x5 м	m	112,90
36	CE23C	Glafuri si copertine КОНЬКОВАЯ ПЛАНКА RAL - 3004	m	76,14
37	RpCH10 C	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective Streasina	m2	70,32
		2.2. Ferestre si usi SA-24		
38	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi RAL 8017	m2	7,00
39	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla RAL 8017	m	8,70

1	2	3	4	5
40	CE23B	Glafuri si copertine КАПЕЉЬНИК RAL -8017	m	8,70
41	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 RAL 8017	m2	1,44
		2.3. Termoizolare si finisarea pereti lucarne SA-24		
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	27,45
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm parapet interior	m2	27,45
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 35 mm pereti exterior	m2	27,45
45	CF17Bk=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar +15 mm	m2	27,45
46	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm lucarne	m2	27,45
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri la usi si ferestre	m2	28,60
48	CF51Bk=7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 7 mm la art. CF50)	m2	28,60
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,60
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	28,60
		2.4. Termoizolare si finisarea Bloc - (Sala Festiva) SA-24		
51	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	726,82
52	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment	m2	726,82

1	2	3	4	5
		gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 50-70 mm cerdac		
53	IzF18A k=6	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm +30 mm cerdac	m2	726,82
54	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm	m2	726,82
55	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % cu placi din vata minerala bazaltica 50 mm	m2	726,82
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din beton usor de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50 mm	m2	726,82
57	CG01A1k =4	Strat suport pentru pardoseli executat din beton usor de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +20 mm	m2	726,82
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 35 mm parapet interior	m2	47,09
59	CF17Bk= 3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar + 15 mm parapet interior	m2	47,09
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm parapet interior	m2	47,09
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri la usi si ferestre	m2	50,09
62	CF51Bk= 7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 7 mm la art. CF50)	m2	50,09

1	2	3	4	5
63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	50,09
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	50,09
2.5. Termoizolare si finisarea Bloc - (Administrativ) SA-24				
65	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	378,82
66	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 50-70 mm cerdac	m2	378,82
67	IzF18A k=6	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm +30 mm cerdac	m2	378,82
68	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm	m2	378,82
69	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % cu placi din vata minerala bazaltica 50 mm	m2	378,82
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din beton usor de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50 mm	m2	378,82
71	CG01A1k =4	Strat suport pentru pardoseli executat din beton usor de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +20 mm	m2	378,82
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 35 mm parapet interior	m2	72,20
73	CF17Bk= 3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar + 15 mm parapet interior	m2	72,20

1	2	3	4	5
74	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm parapet interior	m2	72,20
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,33
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri la usi si ferestre	m2	75,33
77	CF51Bk=7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 7 mm la art. CF50)	m2	75,33
78	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	75,33
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	75,33
		2.6. Montare sistem pluvial exterior SA 24A		
80	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120 mm RAL 8017	m	77,34
81	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm RAL 8017	m	80,80
82	CH06Bap1	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, труба снегозадержателя круглая	m	53,20
83	CH06Baplic	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1... 1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -elemente sistema antizapada tip bara dubla RAL -8017	m	115,00
84	pret de piata	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	18,00

1	2	3	4	5
		2.7. Montaree elemente de protectie acoperis (RAL -3004)		
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120 mm RAL 8017	m	6,65
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm RAL 8017	m	5,60
87	pret de piata	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	6,00
		2.8. Confectii metalice scara Sm1 SA-		
88	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	24,00
89	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	24,00
90	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg M4-29	kg	14,40
91	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta scara Sm1	kg	148,64
91	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	6,24
93	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor	m2	6,24
94	IzJ07A	Grunduirea detalii metalice cu grund GF-021 intr-un	m2	6,24

1	2	3	4	5
		strat		
95	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin vopsea tip HAMMERITE	m2	6,24
		3. Demolari Solutii C-7 3.1 Demontarea structurii de lemn a acoperisului		
96	RpCH27 B	Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis	m2	20,28
97	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	21,64
		3.2 Evacuarea deseurilor		
98	TrB05A2- 5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	14,07
99	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t	14,07
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,07
101	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,216
		3.3 Reparatia partiala a acoperisului		
102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic cosoroaba	m3	9,34
103	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	9,34
104	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,00
105	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	2,00
106	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic cosoroaba din demolari	m3	4,33
107	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	4,33