

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la CNC al ASEM

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 565 798,63 lei

Intocmit in prețuri curente 24.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	37,800	24,22 24,22	915,64 915,64
2	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	13,500	53,17 51,89	717,81 700,57
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Cabine din DSP)	m2	61,620	14,41 14,41	887,97 887,97
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,800	55,61 54,87	767,46 757,22
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	92,000	11,42 11,22	1 050,75 1 032,35
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	328,800	11,42 11,22	3 755,47 3 689,70
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	195,200	66,58 66,50	12 995,85 12 980,02
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	92,000	39,05 38,70	3 592,21 3 560,01

1	2	3	4	5	6	7
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,000	12,69 12,69	202,96 202,96
10	RpEC16A	Demontat loc de priza intrerupatoare	buc	28,000	53,05 53,05	1 485,32 1 485,32
11	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	8,000	6,92 6,92	55,35 55,35
12	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	20,000	24,94 24,94	498,72 498,72
13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,000	39,48 39,48	789,64 789,64
14	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	16,000	45,72 45,72	731,46 731,46
15	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	36,000	2,49 2,49	89,77 89,77
16	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	24,000	15,79 15,79	379,03 379,03
17	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	28,000	26,60 26,60	744,76 744,76
18	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	8,000	23,27 23,27	186,19 186,19
		Total Demolari Inclusiv salariu				29 846,36 29 686,68
		1.2. Tavan				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	92,000	4,98 1,73	458,09 159,14
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	92,000	101,50 88,22	9 337,85 8 116,22
21	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA	m2	92,000	40,08 13,03	3 687,19 1 199,08

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	92,000	4,98 1,73	458,09 159,14
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	92,000	34,12 30,10	3 138,89 2 769,47
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	92,000	20,13 15,69	1 851,98 1 443,29
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	92,000	4,98 1,73	458,09 159,14
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,000	45,78 31,71	4 211,48 2 917,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				23 601,66 16 923,08
		1.3. Pereti				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	328,800	4,98 1,73	1 636,97 568,53
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	328,800	70,49 49,87	23 178,63 16 397,92
29	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	195,200	251,45 101,82	49 083,64 19 875,65
30	CK18B	Montarea coltarelor din mase	m	48,000	39,95	1 917,78

1	2	3	4	5	6	7
		plastice			29,98	1 439,19
31	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: corburile la canalizare si apa	m2	16,200	295,15 211,38	4 781,48 3 424,34
32	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	17,200	295,15 211,38	5 076,65 3 635,71
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	133,600	83,62 70,34	11 171,50 9 398,00
34	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	56,000	24,34 14,99	1 362,97 839,53
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	133,600	19,81 8,31	2 647,00 1 110,48
36	CF57AK=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	133,600	68,24 60,21	9 116,52 8 043,52
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	133,600	20,13 15,69	2 689,31 2 095,92
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	133,600	4,98 1,73	665,35 231,22
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,600	54,32 39,78	7 256,91 5 315,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				120 584,71 72 375,11
		1.4. Timplarie				
40	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	61,620	1 268,89 54,54	78 189,13 3 361,00

1	2	3	4	5	6	7
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	26,880	1 585,21 45,41	42 610,44 1 220,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				120 799,57 4 581,64
		1.5. Pardoseale				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	92,000	4,98 1,73	458,09 159,14
43	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)(Hidroizolarea cu adeziv)	m2	92,000	50,82 16,62	4 675,13 1 529,41
44	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	92,000	250,23 103,90	23 020,88 9 558,80
45	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	16,200	179,01 41,56	2 899,97 673,27
		Total Pardoseale Inclusiv salariu				31 054,07 11 920,62
		1.6. Lucrari tehnico-sanitare ,apeduct,canalizare				
46	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	31,17 31,17	249,36 249,36
47	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	25,79 24,11	206,33 192,84
48	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	20,000	239,07 76,89	4 781,32 1 537,72

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.fara pret				
49	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" fara pret	buc	20,000	198,57 68,57	3 971,48 1 371,48
50	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	20,000	1 552,37 203,64	31 047,38 4 072,88
51	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	60,000	98,38 7,48	5 902,85 448,85
52	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	69,37 29,92	1 109,89 478,77
53	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,000	23,15 10,39	509,25 228,58
54	SB24D	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm	buc	8,000	109,83 37,82	878,65 302,56
55	SB02C1	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Trecere fonta PP 100-110 mm	buc	20,000	84,40 17,04	1 688,00 340,79
56	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	32,000	31,89 11,64	1 020,38 372,38
57	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	28,000	28,70 9,14	803,51 256,01

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
58	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	16,000	30,53 21,61	488,44 345,78
59	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	24,000	26,78 17,87	642,63 428,90
60	SA14BK=1 ,3 fitting	Teava din material plastic PP-R imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	48,000	84,84 12,88	4 072,25 618,41
61	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	42,000	20,93 12,05	879,03 506,20
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 0,25x0.25m	buc	12,000	104,53 20,78	1 254,36 249,36
		Total Lucrari tehnico-sanitare ,apeduct,canalizare Inklusiv salariu				59 505,11 12 000,87
		1.7. Sistemul de incalzire				
63	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda,radiator bimetal (80 sectii)	m2	26,480	432,23 49,02	11 445,33 1 297,93
64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	32,000	23,65 8,65	756,77 276,77
65	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	16,000	64,76 13,26	1 036,19 212,19
66	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"Maevschii	buc	8,000	51,97 5,77	415,73 46,13

1	2	3	4	5	6	7
67	IC35DK=1. 3 fittingi	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm, PP-R FB PN25	m	36,000	52,72 25,95	1 898,09 934,09
68	IC35C k=1,3 fitting	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ,PP-RPN25	m	20,000	49,84 23,06	996,88 461,28
69	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, D 1"-1/2"	buc	44,000	54,05 17,30	2 378,11 761,11
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				18 927,10 3 989,50
		1.8. Lucrari de constructie electricitate				
70	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	52,000	50,28 50,28	2 614,77 2 614,77
71	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	52,000	14,39 9,97	748,15 518,67
		Total Lucrari de constructie electricitate Inclusiv salariu				3 362,92 3 133,44
		<i>Total</i>	lei			407 681,50
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			34 787,46
		<i>Transportarea materialilor</i>	1,00 %			2 525,72
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			444 994,68
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			4 449,94
		<i>Total</i>	100,00 +			449 444,62
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			4 494,44
		<i>Total</i>	100,00 +			453 939,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				453 939,06 193 205,30
		2. Lucrari electrice				
72	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2*36	100 buc	0,160	8 795,25 6 688,56	1 407,24 1 070,17
73	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 36 20Wt	buc	32,000	27,55 8,65	881,57 276,77
74	08-02-147- 1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	4,000	840,93 668,86	3 363,74 2 675,42
75		Cablu VVGng3*1.5 mm2	m	240,000	9,00 0,00	2 160,00 0,00
76		Cablu VVGng3*2.5 mm2	m	240,000	13,00 0,00	3 120,00 0,00
77		Dibluri L=40	kg	2,000	38,00 0,00	76,00 0,00
78		Cutie p/u prize si intrerupatoare	buc	20,000	30,00 0,00	600,00 0,00
79	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, 100x100 mm	buc	8,000	311,83 43,82	2 494,61 350,57
80	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru cu 2 clape	buc	8,000	50,00 15,57	400,03 124,55
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala zk2506a	buc	12,000	50,59 17,88	607,07 214,50
		<i>Total</i>	lei			15 110,26
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 060,20

1	2	3	4	5	6	7
		Transportrea materialilor	1,00 %			95,10
		Cheltueli directe	100,00 +			15 205,36
		Cheltueli de regie	24,00 %			1 130,88
		Total	100,00 +			16 336,24
		Benificiul de diviz	1,00 %			163,36
		Total	100,00 +			16 499,60
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				17 559,80 6 961,49

		Total	lei	471 498,86
		Total capitole	100,00 +	471 498,86
		TVA	20,00 %	94 299,77
		565 798,63		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		200 166,79		

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Studii Economice din
Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)