



1
APROBAT:
Președintele raionului
Teodor CUCULESCU

**Lucrari de renovare a drumului public
local L 205 G41 - Mateuti - Bosernita,
rl Rezina (asfalt)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari pregatitoare Capitolul 1.1. Decaparea imbracamintei rutiere		
1	DI155Ek=0,70	(Hmed=7,0cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	100,0000
2	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 300,0000
3	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	20,0000
		Capitolul 2. Sistemul rutier Capitolul 2.1. Amenajarea drumului		
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	0,9600
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standardizare EN)	m2	1 200,0000
		Capitolul 2.2. Consolidarea acostamentelor		
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.32-63mm; LA 30 fr. 8-16mm conf. SM-EN 13242+A1;2008, de 10 cm	m2	300,0000

Intocmit

Specialist principal sectia CGCD, A. Negara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat

Sef sectie CGCD, M. Rusu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

