

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Deviz pe obiect Nr. 9

Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Întocmit în prețuri curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 9 505 876,68 lei

Nr.	Număr devize și calcule	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LUCRARI DE CONSTRUCTII								
1		№ 2-1-1 Solutii arhitecturale	4 472 826,50	0,00	0,00	0,00	4 472 826,50	
1.1		Lucrari de constructii	4 472 826,50	0,00	0,00	0,00	4 472 826,50	
2		№ 2-1-2 Rețele interioare de apeduct și canalizare	290 157,16	0,00	0,00	0,00	290 157,16	
2.1		Lucrari de constructie	244 366,82	0,00	0,00	0,00	244 366,82	
2.2		Lucrari de montare	13 437,12	0,00	0,00	0,00	13 437,12	
2.3		Utilaj	32 353,23	0,00	0,00	0,00	32 353,23	
3		№ 2-1-3 Incalzire, ventilare, conditionare	450 686,17	0,00	0,00	0,00	450 686,17	
3.1		Lucrari de constructie	271 961,97	0,00	0,00	0,00	271 961,97	
3.2		Lucrari de montare	178 724,20	0,00	0,00	0,00	178 724,20	
4		№ 2-1-4 Echipament electric de forta	194 795,97	0,00	0,00	0,00	194 795,97	
4.1		Lucrari de montare	183 640,73	0,00	0,00	0,00	183 640,73	
4.2		Utilaj	11 155,25	0,00	0,00	0,00	11 155,25	
5		№ 2-1-5 Iluminat electric interior	452 255,34	0,00	0,00	0,00	452 255,34	
5.1		Lucrări de construcții	12 576,69	0,00	0,00	0,00	12 576,69	
5.2		Lucrari de montare	391 566,74	0,00	0,00	0,00	391 566,74	
5.3		Utilaj	48 111,92	0,00	0,00	0,00	48 111,92	
6		№ 2-1-6 Semnalizare de incendiu	111 010,33	0,00	0,00	0,00	111 010,33	
6.1		Lucrări de montare	67 704,82	0,00	0,00	0,00	67 704,82	
6.2		Utilaj	43 305,50	0,00	0,00	0,00	43 305,50	
7		№ 2-1-7 Semnalizare de incendiu. Semnalizare video	86 047,33	0,00	0,00	0,00	86 047,33	
7.1		Lucrări de montare	55 317,95	0,00	0,00	0,00	55 317,95	
7.2		Utilaj	30 729,38	0,00	0,00	0,00	30 729,38	
8		№ 2-1 Reparatia	523 060,61	0,00	0,00	0,00	523 060,61	
8.1		Lucrari de constructie	523 060,61	0,00	0,00	0,00	523 060,61	
9		№ 2-2 Canalizare interioară A1, T3	5 059,78	0,00	0,00	0,00	5 059,78	
9.1		Lucrari tehnico-sanitare	2 834,76	0,00	0,00	0,00	2 834,76	
9.2		Utilaj	2 024,00	0,00	0,00	0,00	2 024,00	
9.3		Lucrari de montare	201,02	0,00	0,00	0,00	201,02	
10		№ 2-3 Canalizare interioară C1	9 237,50	0,00	0,00	0,00	9 237,50	
10.1		Lucrari tehnico-sanitare	9 237,50	0,00	0,00	0,00	9 237,50	
11		№ 2-4 Încălzirea	49 690,69	0,00	0,00	0,00	49 690,69	
11.1		Lucrari tehnico-sanitare	49 690,69	0,00	0,00	0,00	49 690,69	
12		№ 2-5 Condiționarea	198 125,92	0,00	0,00	0,00	198 125,92	
12.1		Lucrari tehnico-sanitare	7 748,75	0,00	0,00	0,00	7 748,75	
12.2		Utilaj	178 366,67	0,00	0,00	0,00	178 366,67	
12.3		Lucrari de montare	12 010,50	0,00	0,00	0,00	12 010,50	
13		№ 2-6 Ventilarea	21 909,13	0,00	0,00	0,00	21 909,13	
13.1		Lucrari tehnico-sanitare	8 706,88	0,00	0,00	0,00	8 706,88	
13.2		Utilaj	13 960,29	0,00	0,00	0,00	13 960,29	
13.3		Lucrari de montare	9 241,95	0,00	0,00	0,00	9 241,95	
14		№ 2-7 Lucrari electrotehnice	193 529,25	0,00	0,00	0,00	193 529,25	
14.1		Lucrari de montare	183 647,94	0,00	0,00	0,00	183 647,94	

Digitally signed by Pavel
Date: 2022.03.07 16:53:41
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



14.2		Lucrari de constructie	3 259,03	0,00	0,00	0,00	3 259,03	
14.3		Utilaj	6 622,29	0,00	0,00	0,00	6 622,29	
15		№ 2-8 Sistemul antiincendiu si paza automata	121 863,12	0,00	0,00	0,00	121 863,12	
15.1		Lucrari de montare	111 336,98	0,00	0,00	0,00	111 336,98	
15.2		Utilaj	10 526,15	0,00	0,00	0,00	10 526,15	
16		№ 2-9 Sistems control al accesului	137 402,07	0,00	0,00	0,00	137 402,07	
16.1		Lucrari de montare	117 902,23	0,00	0,00	0,00	117 902,23	
16.2		Utilaj	19 499,84	0,00	0,00	0,00	19 499,84	
17		№ 2-11 Conectarea la retea locala a calculatoarelor pentru monitorizare	51 396,36	0,00	0,00	0,00	51 396,36	
17.1		Lucrari de montare	21 066,72	0,00	0,00	0,00	21 066,72	
17.2		Utilaj	30 329,64	0,00	0,00	0,00	30 329,64	
18		№ 2-12 Lucrari de reparatie capitală a acoperisului	552 510,65	0,00	0,00	0,00	552 510,65	
18.1		Lucrari de constructie	552 510,65	0,00	0,00	0,00	552 510,65	
TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII			7 921 563,90	0,00	0,00	0,00	7 921 563,90	
LUCRARI DE MONTAJ								
TOTAL LUCRARI DE MONTAJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR								
TOTAL UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTE CHELTUIELI								
TOTAL ALTE CHELTUIELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA			7 921 563,90	0,00	0,00	0,00	7 921 563,90	
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 20%			1 584 312,78	0,00	0,00	0,00	1 584 312,78	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA			9 505 876,68	0,00	0,00	0,00	9 505 876,68	

Inginer șef de proiect:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Cuprins Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
9	Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar	
9.1	№ 2-1-1 Soluții arhitecturale	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	3
Formularul nr. 7	Deviz local	18
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	25
9.2	№ 2-1-2 Rețele interioare de apeduct și canalizare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	29
Formularul nr. 7	Deviz local	38
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	43
9.3	№ 2-1-3 Incalzire, ventilare, conditionare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	48
Formularul nr. 7	Deviz local	53
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	56
9.4	№ 2-1-4 Echipament electric de forta	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	59
Formularul nr. 7	Deviz local	69
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	73
9.5	№ 2-1-5 Iluminat electric interior	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	76
Formularul nr. 7	Deviz local	82
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	86
9.6	№ 2-1-6 Semnalizare de incendiu	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	90
Formularul nr. 7	Deviz local	93
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	95
9.7	№ 2-1-7 Semnalizare de incendiu. Semnalizare video	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	98
Formularul nr. 7	Deviz local	100
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	102
9.8	№ 2-1 Reparatia	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	104
Formularul nr. 7	Deviz local	118
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	124
9.9	№ 2-2 Canalizare interioară A1, T3	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	129
Formularul nr. 7	Deviz local	131
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	133
9.10	№ 2-3 Canalizare interioară C1	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	136
Formularul nr. 7	Deviz local	138
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	140
9.11	№ 2-4 Încălzirea	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	142
Formularul nr. 7	Deviz local	144
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	146
9.12	№ 2-5 Condiționarea	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	148
Formularul nr. 7	Deviz local	151
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	154
9.13	№ 2-6 Ventilarea	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	157
Formularul nr. 7	Deviz local	161
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	164
9.14	№ 2-7 Lucrari electrotehnice	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	167
Formularul nr. 7	Deviz local	182
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	186
9.15	№ 2-8 Sistemul antiincendiu și paza automată	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	191
Formularul nr. 7	Deviz local	197
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	201
9.16	№ 2-9 Sistems control al accesului	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	204
Formularul nr. 7	Deviz local	207

Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	210
9.17	№ 2-11 Conectarea la rețeaua locală a calculatoarelor pentru monitorizare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	213
Formularul nr. 7	Deviz local	215
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	217
9.18	№ 2-12 Lucrări de reparație capitală a acoperisului	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	220
Formularul nr. 7	Deviz local	223
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	225

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.1

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demontari				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			31,08
						31,08
1.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	74,00	15,54
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	74,00	15,54
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2			31,08
						31,08
1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	74,00	15,54
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	74,00	15,54
1.3	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi PVC la tavane suspendate	m2			18,50
						18,50
1.3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	74,00	9,62
1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	74,00	8,88
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			21,08
						19,98
1.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	74,00	8,88
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,46
						23,68
1.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.5.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,63
1.5.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
1.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	74,00	23,68
1.5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			118,68
						118,40
1.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.6.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	74,00	59,20
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	74,00	59,20
1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
1.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			21,08
						19,98
1.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	74,00	8,88
1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			59,42
						57,72
1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.8.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	74,00	28,86
1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	74,00	28,86
1.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			35,96
						34,04
1.9.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.9.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	74,00	17,02
1.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	74,00	17,02
1.9.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			41,88
						39,96
1.10.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	30,00	0,75
1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57

1.10.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	74,00	19,98
1.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	74,00	19,98
1.10.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			295,78 292,30
1.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.11.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	74,00	259,00
1.11.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
1.12	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			216,24 158,36
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.12.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	74,00	125,06
1.12.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
1.12.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	85,00	27,20
1.12.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	85,00	27,20
1.13	RpCP45D	Demontarea ingradire scara inclusiv mina curenta din lemn	kg			3,27 2,96
1.13.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,23	0,02
1.13.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
1.13.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	74,00	1,48
1.13.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	74,00	1,48
1.13.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.13.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,23
1.14	RpCP45D	Demontarea tevilor de gaz scoase din functiune	kg			3,27 2,96
1.14.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,23	0,02
1.14.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
1.14.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	74,00	1,48
1.14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	74,00	1,48
1.14.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.14.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,23
1.15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			92,50 92,50
1.15.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.15.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	74,00	74,00
1.16	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			1 749,00 0,00
1.16.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	300,00	1 749,00
1.17	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,99 0,00
1.17.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
		TOTAL Capitolul 1. Demontari				181 066,06
		Capitolul 2. Inchideri si compartimentari				
1.18	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofoabe cu gr.8 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100 m2			32 219,67 7 452,54
1.18.1	2662102701901	Placi din ipsos hidrofoabe cu gr.8 cm	m2	101,2000	237,38	24 022,86
1.18.2	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,20	39,60
1.18.3	4100126202818	Apă	m3	0,0750	19,00	1,43
1.18.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	74,00	6 660,00
1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	74,00	792,54
1.18.6	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	360,00	702,00
1.18.7	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0500	25,00	1,25
1.19	CL57A	Montarea scoabelor din otel zincat	kg			57,78 15,54
1.19.1	2811236309900	Scoabe din otel zincat	kg	1,0400	35,00	36,40
1.19.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,30
1.19.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
1.19.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.19.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	74,00	15,54
1.19.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
1.19.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.20	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat pentru fixarea scoabelor	buc			9,14 8,14
1.20.1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	1,00	1,00
1.20.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	74,00	8,14
1.21	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu	m			27,40

		chituri sau masticuri polimerice				25,90
1.21.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	8,25	1,24
1.21.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	19,00	0,19
1.21.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	0,00
1.21.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	74,00	3,70
1.22	CH06A	Balustrada la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporturi de 90 cm inaltime, prevazuti cu rondele, fixata de parapet de beton, confectionata din teava D=38x1,5 mm si otel inox, dreapta	m			1 322,60 66,60
1.22.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=38x1,5 mm si otel inox, dreapta	m	1,0000	1 250,00	1 250,00
1.22.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,51	0,15
1.22.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,00	2,46
1.22.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
1.22.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr.90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
1.22.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
1.22.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	74,00	66,60
		TOTAL Capitolul 2. Inchideri si compartimentari				149 234,43
		Capitolul 3. Timplarie				
1.23	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U5 - 870x2020(h) mm)	m2			2 647,75 133,20
1.23.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.23.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	29,00	2,47
1.23.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
1.23.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	29,00	6,38
1.23.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	74,00	108,78
1.23.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.23.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.24	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U6 - 870x2020(h) mm)	m2			2 647,75 133,20
1.24.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.24.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	29,00	2,47
1.24.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
1.24.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	29,00	6,38
1.24.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	74,00	108,78
1.24.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.24.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.25	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U7 - 820x2020(h) mm)	m2			2 647,75 133,20
1.25.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.25.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	29,00	2,47
1.25.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
1.25.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	29,00	6,38
1.25.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	74,00	108,78
1.25.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.25.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.25.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.26	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U8 - 820x2020(h) mm)	m2			2 647,75 133,20
1.26.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.26.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	29,00	2,47
1.26.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
1.26.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	29,00	6,38
1.26.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	74,00	108,78
1.26.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.26.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.26.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.27	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U9 - 770x2070(h) mm)	m2			2 647,75 133,20
1.27.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.27.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	29,00	2,47
1.27.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40

1.27.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	29,00	6,38
1.27.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	74,00	108,78
1.27.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.27.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.28	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U10 - 770x2070(h) mm)	m2			2 647,75 133,20
1.28.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.28.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	29,00	2,47
1.28.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
1.28.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	29,00	6,38
1.28.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	74,00	108,78
1.28.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.28.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.28.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.29	CK33C	Miner pentru usa din MDF cu broasca aplicata sistem Yalle	buc			587,88 185,00
1.29.1	2863146310237	Miner pentru usa din MDF cu broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	400,00	400,00
1.29.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
1.29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.29.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	74,00	179,08
1.30	CK25A	Usa interioara confectionata din profiluri din mase plastice, oarbe, fara prag, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U11 - 770x2070(h) mm)	m2			2 623,02 59,94
1.30.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
1.30.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
1.30.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,00	3,15
1.30.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.30.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51
1.30.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	74,00	54,02
1.30.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.30.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.31	CK25A	Usa interioara confectionata din profiluri din mase plastice, oarbe, fara prag, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12 - 670x2070(h) mm)	m2			2 623,02 59,94
1.31.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.31.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
1.31.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
1.31.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,00	3,15
1.31.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.31.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51
1.31.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	74,00	54,02
1.31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.31.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.32	CK25A	Usa interioara confectionata din profiluri din mase plastice, oarbe, fara prag, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U13 - 570x2070(h) mm)	m2			2 623,02 59,94
1.32.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.32.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
1.32.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
1.32.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,00	3,15
1.32.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.32.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51
1.32.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	74,00	54,02
1.32.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.32.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.33	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			341,78 125,80
1.33.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
1.33.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	29,00	7,25
1.33.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,66	3,44
1.33.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	8 335,00	16,67
1.33.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	8 335,00	16,67
1.33.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	8 335,00	166,70
1.33.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	74,00	18,50

1.33.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	74,00	107,30
1.34	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 627,81 381,10
1.34.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,20	631,40
1.34.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	222,14
1.34.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	333,33	235,00
1.34.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	19,00	5,51
1.34.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.34.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	74,00	351,50
1.34.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	74,00	29,60
1.34.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.34.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.34.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	360,00	90,00
1.35	CK11C	Vitrine gata confectionate din panouri fixe si foi de usa duble, din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.60 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 2 sticle grosime 4 mm (1 camere), distantiери din material plastic, fara prag (V1 - 2200x2050(h) mm)	m2			3 293,91 51,80
1.35.1	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
1.35.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	37,00	0,37
1.35.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	12,00	1,44
1.35.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	110,00	38,50
1.35.5	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	74,00	48,10
1.35.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	74,00	3,70
1.35.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	360,00	1,80
1.36	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100 kg	buc			546,30 145,04
1.36.1	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	400,00	400,00
1.36.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	42,00	1,26
1.36.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	74,00	140,60
1.36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	74,00	4,44
		TOTAL Capitolul 3. Timplarie				412 267,46
		Capitolul 4.1. Finisare pereti. Nod 1				
1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,77 2,22
1.37.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plasa sudata galvanizata d=1,8 mm ochi 25x25 mm (1,836 kg/m2), driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel (consum 0.9 kg/m2) si a impletituri, aplicate la pereti	m2			264,59 170,20
1.38.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
1.38.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.38.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.38.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,00	1,05
1.38.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,00
1.38.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,85	5,13
1.38.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	290,00	10,73
1.38.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.38.9	2873122005315	Plasa sudata galvanizata d=1,8 mm ochi 25x25 mm	kg	1,8360	18,00	33,05
1.38.10	2710602000030	Armatura de otel	kg	0,9000	22,50	20,25
1.38.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
1.38.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	74,00	122,10
1.38.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.38.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.38.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.38.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,77 2,22
1.39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,49 90,28
1.40.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
1.40.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.40.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	74,00	90,28
1.40.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19

1.40.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
1.41	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			42,42 35,52
1.41.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,20	6,29
1.41.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.41.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	74,00	35,52
1.41.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	15,00	0,48
1.41.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
1.42	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat	m2			23,59 14,80
1.42.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80 kg/m2	m2	1,1000	7,33	8,06
1.42.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,80	0,72
1.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.42.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2			47,42 40,70
1.43.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
1.43.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.43.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.44	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,64 22,20
1.44.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
1.44.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.44.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,77 2,22
1.45.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,42 40,70
1.46.1	2430116103800	Vopsea latex	kg	0,4000	45,00	18,00
1.46.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.46.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.46.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.46.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.46.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	74,00	40,70
		TOTAL Capitolul 4.1. Finisare pereti. Nod 1				501 025,12
		Capitolul 4.2. Finisare pereti. Nod 2				
1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,77 2,22
1.47.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.48	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plasa sudata galvanizata d=1,8 mm ochi 25x25 mm (1,836 kg/m2), driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel (consum 0.9 kg/m2) si a impletituri, aplicate la pereti	m2			264,59 170,20
1.48.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
1.48.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.48.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T (pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.48.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,00	1,05
1.48.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,00
1.48.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,85	5,13
1.48.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	290,00	10,73
1.48.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.48.9	2673122005315	Plasa sudata galvanizata d=1,8 mm ochi 25x25 mm	kg	1,8360	18,00	33,05
1.48.10	2710602000030	Armatura de otel	kg	0,9000	22,50	20,25
1.48.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
1.48.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	74,00	122,10
1.48.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.48.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.48.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.48.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,77

							2,22
1.49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33		2,45
1.49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00		0,10
1.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00		2,22
1.50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				107,49
							90,28
1.50.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20		15,71
1.50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
1.50.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	74,00		90,28
1.50.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00		1,19
1.50.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00		0,24
1.51	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2				42,42
							35,52
1.51.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,20		6,29
1.51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00		0,04
1.51.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	74,00		35,52
1.51.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	15,00		0,48
1.51.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	15,00		0,09
1.52	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2				23,59
							14,80
1.52.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80 kg/m2	m2	1,1000	7,33		8,06
1.52.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,80		0,72
1.52.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00		0,01
1.52.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	74,00		14,80
1.53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2				47,42
							40,70
1.53.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34		6,69
1.53.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00		0,02
1.53.3	7122050013401	Zidar cat. 4	h-om	0,4500	74,00		33,30
1.53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00		7,40
1.53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00		0,02
1.54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2				26,25
							10,36
1.54.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,04		15,79
1.54.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00		0,10
1.54.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	74,00		10,36
1.55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2				205,44
							90,28
1.55.1	26531021008311	Material de finisaj decorativ cu adaos de silicon	kg	2,3000	49,97		114,93
1.55.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00		0,08
1.55.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	74,00		90,28
1.55.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00		0,15
		TOTAL Capitolul 4.2. Finisare pereti. Nod 2					503 245,97
		Capitolul 4.3. Finisare pereti. Nod 3					
1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				4,77
							2,22
1.56.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33		2,45
1.56.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00		0,10
1.56.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00		2,22
1.57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				107,49
							90,28
1.57.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20		15,71
1.57.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00		0,08
1.57.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	74,00		90,28
1.57.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00		1,19
1.57.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00		0,24
1.58	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2				23,59
							14,80
1.58.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80 kg/m2	m2	1,1000	7,33		8,06
1.58.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,80		0,72
1.58.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00		0,01
1.58.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	74,00		14,80
1.59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2				47,42
							40,70
1.59.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34		6,69
1.59.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00		0,02
1.59.3	7122050013401	Zidar cat. 4	h-om	0,4500	74,00		33,30
1.59.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00		7,40

1.59.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77
						2,22
1.60.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.60.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,42
						40,70
1.61.1	2430116103800	Vopsea latex	kg	0,4000	45,00	18,00
1.61.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.61.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.61.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.61.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.61.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	74,00	40,70
		TOTAL Capitolul 4.3. Finisare pereti. Nod 3				8 447,53
		Capitolul 4.4. Finisare pereti. Nod 3*				
1.62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,77
						2,22
1.62.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.62.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.62.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,49
						90,28
1.63.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
1.63.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.63.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	74,00	90,28
1.63.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.63.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
1.64	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			318,15
						266,40
1.64.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4500	2,20	47,19
1.64.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	19,00	0,29
1.64.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,6000	74,00	266,40
1.64.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400	15,00	3,60
1.64.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0450	15,00	0,68
1.65	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2			23,59
						14,80
1.65.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80 kg/m2	m2	1,1000	7,33	8,06
1.65.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,80	0,72
1.65.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.65.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2			47,42
						40,70
1.66.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
1.66.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.66.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.66.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.66.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,77
						2,22
1.67.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.67.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.67.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,42
						40,70
1.68.1	2430116103800	Vopsea latex	kg	0,4000	45,00	18,00
1.68.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.68.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.68.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.68.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.68.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	74,00	40,70
		TOTAL Capitolul 4.4. Finisare pereti. Nod 3*				457 251,66
		Capitolul 4.5. Finisare pereti. Nod 4				
1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,77
						2,22
1.69.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.69.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22

1.70	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plasa sudata galvanizata d=1,8 mm ochi 25x25 mm (1,836 kg/m2), driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel (consum 0.9 kg/m2) si a impletituri, aplicate la pereti	m2			264,59 170,20
1.70.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
1.70.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.70.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.70.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,00	1,05
1.70.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,00
1.70.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,85	5,13
1.70.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	290,00	10,73
1.70.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.70.9	2873122005315	Plasa sudata galvanizata d=1,8 mm ochi 25x25 mm	kg	1,8360	18,00	33,05
1.70.10	2710602000030	Armatura de otel	kg	0,9000	22,50	20,25
1.70.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
1.70.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	74,00	122,10
1.70.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.70.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.70.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.70.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,77 2,22
1.71.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.72	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul	m2			331,17 122,10
1.72.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	183,33	187,00
1.72.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,53	9,36
1.72.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	8,93
1.72.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
1.72.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.72.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.72.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	74,00	122,10
1.72.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.72.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		TOTAL Capitolul 4.5. Finisare pereti. Nod 4				158 588,82
		Capitolul 4.6. Finisare pereti. Nod 5				
1.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,77 2,22
1.73.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.73.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.73.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul	m2			331,17 122,10
1.74.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	183,33	187,00
1.74.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,53	9,36
1.74.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	8,93
1.74.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
1.74.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.74.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.74.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	74,00	122,10
1.74.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.74.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		TOTAL Capitolul 4.6. Finisare pereti. Nod 5				126 984,70
		Capitolul 4.7. Finisare pereti. Glafuri				
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,77 2,22
1.75.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.76	CF02B6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor in fisii (glafuri)	m2			137,45 111,00
1.76.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
1.76.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38

1.76.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,85	1,71
1.76.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
1.76.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,00	0,12
1.76.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,2300	74,00	91,02
1.76.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	74,00	19,98
1.76.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
1.76.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.77	CK18C	Montarea cornierilor perforate din aluminiu la colturi glafuri	m			29,11
						19,24
1.77.1	2743123549025	Corniere perforate din aluminiu	m	1,0500	6,33	6,65
1.77.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
1.77.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
1.77.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
1.77.5	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2600	74,00	19,24
1.78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2			47,42
						40,70
1.78.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
1.78.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.78.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.78.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.79	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,64
						22,20
1.79.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
1.79.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.79.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.79.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,77
						2,22
1.80.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,42
						40,70
1.81.1	2430116103800	Vopsea latex	kg	0,4000	45,00	18,00
1.81.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.81.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.81.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.81.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.81.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	74,00	40,70
		TOTAL Capitolul 4.7. Finisare pereti. Glafuri				116 892,60
		Capitolul 5.1. Finisare pardosele. Tip 1				
1.82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,82
						51,80
1.82.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.82.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
1.82.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
1.82.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.82.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	74,00	44,40
1.82.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.82.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.82.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.83	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			15,80
						8,88
1.83.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
1.83.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	4,73
1.83.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	2,03
1.83.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.83.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.83.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	74,00	1,48
1.83.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.83.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
1.84	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			10,66
						2,96
1.84.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,60	7,68
1.84.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
1.84.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	74,00	2,96
1.84.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
1.85	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (strat inferior + strat superior cu granulat), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			165,91
						50,32

1.85.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	40,00	92,00
1.85.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	17,60	10,56
1.85.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
1.85.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.85.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	74,00	17,02
1.85.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,00
1.85.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,82
						51,80
1.86.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.86.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
1.86.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
1.86.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.86.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	74,00	44,40
1.86.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.86.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.86.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.87	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			31,60
						17,76
1.87.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.87.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,20	9,46
1.87.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	290,00	4,06
1.87.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.87.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.87.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	74,00	2,96
1.87.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	15,00	0,09
1.87.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2			4,77
						2,22
1.88.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.88.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 300x300x9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			423,75
						214,60
1.89.1	2661112800700	Placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 300x300x9 mm	m2	1,0300	183,33	188,83
1.89.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,53	10,25
1.89.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
1.89.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
1.89.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
1.89.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	74,00	193,14
1.89.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	74,00	21,46
1.89.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
1.89.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		TOTAL Capitolul 5.1. Finisare pardosele. Tip 1				77 123,90
		Capitolul 5.2. Finisare pardosele. Tip 2				
1.90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,82
						51,80
1.90.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.90.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
1.90.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
1.90.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.90.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	74,00	44,40
1.90.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.90.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.90.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.91	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			31,60
						17,76
1.91.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.91.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,20	9,46
1.91.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	290,00	4,06
1.91.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.91.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.91.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	74,00	2,96
1.91.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	15,00	0,09
1.91.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.92	CG36A	Pardoseli din placi laminat trafic comercial intens, grosime 12 mm, clasa de uzura 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele PVC (682 m.l.), in incaperii mai mare de 16 mp	m2			326,10
						96,20
1.92.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	185,00	194,25
1.92.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,80	12,39
1.92.3	2030122946766	Plinte PVC	m	1,1203	18,33	20,53

1.92.4	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	0,00
1.92.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	74,00	85,10
1.92.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.92.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		TOTAL Capitolul 5.2. Finisare pardosele. Tip 2				236 397,99
		Capitolul 5.3. Finisare pardosele. Tip 3				
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuar	m2			7,13
						2,22
1.93.1	2416586105303	Amorsa-grund pe baza de nisip cuar	kg	0,1500	32,08	4,81
1.93.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.93.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 300x300x9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			423,75
						214,60
1.94.1	2661112800700	Placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 300x300x9 mm	m2	1,0300	183,33	188,83
1.94.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,53	10,25
1.94.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
1.94.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
1.94.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
1.94.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	74,00	193,14
1.94.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	74,00	21,46
1.94.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
1.94.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=100 mm aplicate cu adeziv	m			62,98
						29,60
1.95.1	2874116312500	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=100 mm	m	1,0200	25,00	25,50
1.95.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,53	0,89
1.95.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,30
1.95.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,20	1,52
1.95.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.95.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.95.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.95.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
1.95.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1.95.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.96	CK18B Ks=0,5	Montarea baghetelor la plinte din mase plastice (nota 5)	m			39,09
						19,24
1.96.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0020	15,00	0,03
1.96.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,20	0,19
1.96.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	16,50	17,33
1.96.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
1.96.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
1.96.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
1.96.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0150	75,00	1,13
1.96.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	29,00	0,17
1.96.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,17
1.96.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	150,00	0,30
1.96.11	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	30,00	0,06
1.96.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
1.96.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	9,30	0,06
1.96.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,2600	74,00	19,24
1.97	CK18C	Montarea profilului de protectie colt treapta cu rizuri	m			80,79
						19,24
1.97.1	2743123549025	Profil de protectie colt treapta cu rizuri	m	1,0500	55,55	58,33
1.97.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
1.97.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
1.97.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
1.97.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	74,00	19,24
		TOTAL Capitolul 5.3. Finisare pardosele. Tip 3				78 600,50
		Capitolul 5.4. Finisare pardosele. Tip 4				
1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuar	m2			7,13
						2,22
1.98.1	2416586105303	Amorsa-grund pe baza de nisip cuar	kg	0,1500	32,08	4,81
1.98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.98.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 300x300x9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			423,75
						214,60
1.99.1	2661112800700	Placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 300x300x9 mm	m2	1,0300	183,33	188,83
1.99.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,53	10,25
1.99.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70

1.99.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
1.99.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
1.99.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	74,00	193,14
1.99.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	74,00	21,46
1.99.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
1.99.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.100	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=100 mm aplicate cu adeziv	m			62,98 29,60
1.100.1	2874116312500	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=100 mm	m	1,0200	25,00	25,50
1.100.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,53	0,89
1.100.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,30
1.100.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,20	1,52
1.100.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.100.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.100.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.100.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
1.100.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1.100.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.101	CK18B Ks=0,5	Montarea baghetelor la plinte din mase plastice (nota 5)	m			39,09 19,24
1.101.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0020	15,00	0,03
1.101.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,20	0,19
1.101.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	16,50	17,33
1.101.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
1.101.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
1.101.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
1.101.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0150	75,00	1,13
1.101.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	29,00	0,17
1.101.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	42,00	0,17
1.101.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	150,00	0,30
1.101.11	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	30,00	0,06
1.101.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
1.101.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	9,30	0,06
1.101.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,2600	74,00	19,24
		TOTAL Capitolul 5.4. Finisare pardosele. Tip 4				45 372,35
		Capitolul 6.1. Finisare tavane. Nod A				
1.102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			283,73 162,80
1.102.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
1.102.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
1.102.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.102.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	74,00	151,70
1.102.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		TOTAL Capitolul 6.1. Finisare tavane. Nod A				32 980,19
		Capitolul 6.2. Finisare tavane. Nod B				
1.103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasi metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			270,63 141,34
1.103.1	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofoab de 12.5 mm	m2	1,0500	31,64	33,22
1.103.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,70	16,27
1.103.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.103.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,00	9,40
1.103.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
1.103.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,57	1,51
1.103.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,42	2,75
1.103.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
1.103.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,45	7,29
1.103.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.103.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	74,00	141,34
1.103.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
1.103.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
1.104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2			47,42 40,70
1.104.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
1.104.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.104.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.104.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.104.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.105	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,64 22,20
1.105.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
1.105.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.105.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40

1.105.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77
						2,22
1.106.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.106.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.106.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			54,42
						40,70
1.107.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
1.107.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.107.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.107.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.107.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.107.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	74,00	40,70
		TOTAL Capitolul 6.2. Finisare tavane. Nod B				268 904,02
		Capitolul 6.3. Finisare tavane. Nod C				
1.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip quart	m2			7,13
						2,22
1.108.1	2416586105303	Amorsa-grund pe baza de nisip quart	kg	0,1500	32,08	4,81
1.108.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.108.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,48
						113,22
1.109.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
1.109.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.109.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	74,00	113,22
1.109.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.109.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
1.110	CF53B k=3	Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm	m2			79,22
						68,82
1.110.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	4,2900	2,20	9,44
1.110.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
1.110.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9300	74,00	68,82
1.110.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.110.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0480	15,00	0,72
1.111	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj.	m2			26,53
						14,80
1.111.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
1.111.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,80	0,72
1.111.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.111.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2			47,42
						40,70
1.112.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
1.112.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.112.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.112.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.112.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.113	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,64
						22,20
1.113.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,00	5,42
1.113.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.113.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.113.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77
						2,22
1.114.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.114.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.114.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,42
						40,70
1.115.1	2430116103800	Vopsea latex	kg	0,4000	45,00	18,00
1.115.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.115.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.115.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.115.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.115.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	74,00	40,70
		TOTAL Capitolul 6.3. Finisare tavane. Nod C				14 937,45

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-1 Soluții arhitecturale

Deviz local Nr. 9.1

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 5 367 391,80 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demontari				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	62,2300	31,08	1 934,11
					31,08	1 934,11
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2	7,4000	31,08	229,99
					31,08	229,99
1.3	RpCO56C	Demontari: captuseli din placi PVC la tavane suspendate	m2	119,1500	18,50	2 204,28
					18,50	2 204,28
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	780,8100	21,08	16 459,47
					19,98	15 600,58
1.5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	1 450,0000	25,46	36 917,00
					23,68	34 336,00
1.6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	114,0000	118,68	13 529,75
					118,40	13 497,60
1.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2 468,0000	21,08	52 025,44
					19,98	49 310,64
1.8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	48,7600	59,42	2 897,32
					57,72	2 814,43
1.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	580,9900	35,96	20 892,40
					34,04	19 776,90
1.10	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	8,6900	41,88	363,94
					39,96	347,25
1.11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	16,4000	295,78	4 850,79
					292,30	4 793,72
1.12	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,2800	216,24	276,79
					158,36	202,70
1.13	RpCP45D	Demontarea ingradire scara inclusiv mina curenta din lemn	kg	711,0000	3,27	2 323,11
					2,96	2 104,56
1.14	RpCP45D	Demontarea tevilor de gaz scoase din functiune	kg	105,5400	3,27	344,84
					2,96	312,40
1.15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	212,4100	92,50	19 647,93
					92,50	19 647,93
1.16	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	1,1000	1 749,00	1 923,90
					0,00	0,00
1.17	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	212,4100	19,99	4 245,01
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1. Demontari				181 066,06
		Inclusiv salariul				167 113,08
		Capitolul 2. Inchideri si compartimentari				
1.18	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofoabe cu gr.8 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100 m2	2,4050	32 219,67	77 488,31
					7 452,54	17 923,36
1.19	CL57A	Montarea scoabelor din otel zincat	kg	8,9100	57,78	514,83
					15,54	138,46
1.20	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton	buc	262,0000	9,14	2 394,68

		celular autoclavizat pentru fixarea scoabelor			8,14	2 132,68
1.21	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	243,6000	27,40	6 674,37
					25,90	6 309,24
1.22	CH06A	Balustrada la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suport de 90 cm inaltime, prevazuti cu rondele, fixata de parapet de beton, confectionata din teava D=38x1,5 mm si otel inox, dreapta	m	47,0000	1 322,60	62 162,25
					66,60	3 130,20
		TOTAL Capitolul 2. Inchideri si compartimentari				149 234,43
		Inclusiv salariul				29 633,94
		Capitolul 3. Timplarie				
1.23	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U5 - 870x2020(h) mm)	m2	35,2000	2 647,75	93 200,62
					133,20	4 688,64
1.24	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U6 - 870x2020(h) mm)	m2	24,6400	2 647,75	65 240,44
					133,20	3 282,05
1.25	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U7 - 820x2020(h) mm)	m2	8,3000	2 647,75	21 976,28
					133,20	1 105,56
1.26	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U8 - 820x2020(h) mm)	m2	3,3200	2 647,75	8 790,51
					133,20	442,22
1.27	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U9 - 770x2070(h) mm)	m2	3,2000	2 647,75	8 472,78
					133,20	426,24
1.28	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat plin, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, oarba, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, inclusiv ancadramentul din MDF (U10 - 770x2070(h) mm)	m2	4,8000	2 647,75	12 709,18
					133,20	639,36
1.29	CK33C	Miner pentru usa din MDF cu broasca aplicata sistem Yalle	buc	46,0000	587,88	27 042,48
					185,00	8 510,00
1.30	CK25A	Usa interioara confectionata din profiluri din mase plastice, oarbe, fara prag, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U11 - 770x2070(h) mm)	m2	9,6000	2 623,02	25 180,99
					59,94	575,42
1.31	CK25A	Usa interioara confectionata din profiluri din mase plastice, oarbe, fara prag, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12 - 670x2070(h) mm)	m2	2,7800	2 623,02	7 292,00
					59,94	166,63
1.32	CK25A	Usa interioara confectionata din profiluri din mase plastice, oarbe, fara prag, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U13 - 570x2070(h) mm)	m2	21,2400	2 623,02	55 712,94
					59,94	1 273,13
1.33	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,0000	341,78	2 050,68
					125,80	754,80
1.34	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,6000	1 627,81	976,69
					381,10	228,66
1.35	CK11C	Vitrine gata confectionate din panouri fixe si foi de usa duble, din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.60 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 2 sticle grosime 4 mm (1 camere), distantieri din material plastic, fara prag (V1 - 2200x2050(h) mm)	m2	24,0600	3 293,91	79 251,47
					51,80	1 246,31
1.36	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100 kg	buc	8,0000	546,30	4 370,40
					145,04	1 160,32
		TOTAL Capitolul 3. Timplarie				412 267,46
		Inclusiv salariul				24 499,34
		Capitolul 4.1. Finisare pereti. Nod 1				
1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	996,0000	4,77	4 750,42

					2,22	2 211,12
1.38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plasa sudata galvanizata d=1,8 mm ochi 25x25 mm (1,836 kg/m2), driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel (consum 0.9 kg/m2) si a impletituri, aplicate la pereti	m2	996,0000	264,59	263 534,63
					170,20	169 519,20
1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	996,0000	4,77	4 750,42
					2,22	2 211,12
1.40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	996,0000	107,49	107 059,04
					90,28	89 918,88
1.41	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-996,0000	42,42	-42 250,32
					35,52	-35 377,92
1.42	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	996,0000	23,59	23 494,35
					14,80	14 740,80
1.43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	996,0000	47,42	47 232,38
					40,70	40 537,20
1.44	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	996,0000	27,64	27 527,45
					22,20	22 111,20
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	996,0000	4,77	4 750,42
					2,22	2 211,12
1.46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	996,0000	60,42	60 176,33
					40,70	40 537,20
		TOTAL Capitolul 4.1. Finisare pereti. Nod 1				501 025,12
		Inclusiv salariul				348 619,92
		Capitolul 4.2. Finisare pereti. Nod 2				
1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	784,0000	4,77	3 739,29
					2,22	1 740,48
1.48	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plasa sudata galvanizata d=1,8 mm ochi 25x25 mm (1,836 kg/m2), driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel (consum 0.9 kg/m2) si a impletituri, aplicate la pereti	m2	784,0000	264,59	207 440,91
					170,20	133 436,80
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	784,0000	4,77	3 739,29
					2,22	1 740,48
1.50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	784,0000	107,49	84 271,38
					90,28	70 779,52
1.51	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-784,0000	42,42	-33 257,28
					35,52	-27 847,68
1.52	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	784,0000	23,59	18 493,54
					14,80	11 603,20
1.53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	784,0000	47,42	37 178,90
					40,70	31 908,80
1.54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	784,0000	26,25	20 577,33
					10,36	8 122,24
1.55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti	m2	784,0000	205,44	161 062,61
					90,28	70 779,52
		TOTAL Capitolul 4.2. Finisare pereti. Nod 2				503 245,97
		Inclusiv salariul				302 263,36
		Capitolul 4.3. Finisare pereti. Nod 3				
1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,0000	4,77	162,16
					2,22	75,48
1.57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,0000	107,49	3 654,63
					90,28	3 069,52
1.58	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	34,0000	23,59	802,02

					14,80	503,20
1.59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	34,0000	47,42	1 612,35
					40,70	1 383,80
1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,0000	4,77	162,16
					2,22	75,48
1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,0000	60,42	2 054,21
					40,70	1 383,80
		TOTAL Capitolul 4.3. Finisare pereti. Nod 3				8 447,53
		Inclusiv salariul				6 491,28
		Capitolul 4.4. Finisare pereti. Nod 3*				
1.62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	807,0000	4,77	3 848,99
					2,22	1 791,54
1.63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	807,0000	107,49	86 743,62
					90,28	72 855,96
1.64	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	807,0000	318,15	256 747,05
					266,40	214 984,80
1.65	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	807,0000	23,59	19 036,08
					14,80	11 943,60
1.66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	807,0000	47,42	38 269,61
					40,70	32 844,90
1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	807,0000	4,77	3 848,99
					2,22	1 791,54
1.68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	807,0000	60,42	48 757,33
					40,70	32 844,90
		TOTAL Capitolul 4.4. Finisare pereti. Nod 3*				457 251,66
		Inclusiv salariul				369 057,24
		Capitolul 4.5. Finisare pereti. Nod 4				
1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	262,0000	4,77	1 249,61
					2,22	581,64
1.70	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plasa sudata galvanizata d=1,8 mm ochi 25x25 mm (1,836 kg/m2), driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel (consum 0.9 kg/m2) si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	262,0000	264,59	69 323,37
					170,20	44 592,40
1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	262,0000	4,77	1 249,61
					2,22	581,64
1.72	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul	m2	262,0000	331,17	86 766,24
					122,10	31 990,20
		TOTAL Capitolul 4.5. Finisare pereti. Nod 4				158 588,82
		Inclusiv salariul				77 745,88
		Capitolul 4.6. Finisare pereti. Nod 5				
1.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	378,0000	4,77	1 802,87
					2,22	839,16
1.74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul	m2	378,0000	331,17	125 181,83
					122,10	46 153,80
		TOTAL Capitolul 4.6. Finisare pereti. Nod 5				126 984,70
		Inclusiv salariul				46 992,96
		Capitolul 4.7. Finisare pereti. Glafuri				
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	275,0000	4,77	1 311,61
					2,22	610,50
1.76	CF02B6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor in fisii (glafuri)	m2	275,0000	137,45	37 799,71
					111,00	30 525,00
1.77	CK18C	Montarea cornierilor perforate din aluminiu la colturi glafuri	m	1 347,0000	29,11	39 213,19
					19,24	25 916,28
1.78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm	m2	275,0000	47,42	13 041,07

		pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor			40,70	11 192,50
1.79	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	275,0000	27,64	7 600,45
					22,20	6 105,00
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	275,0000	4,77	1 311,61
					2,22	610,50
1.81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	275,0000	60,42	16 614,95
					40,70	11 192,50
		TOTAL Capitolul 4.7. Finisare pereti. Glafuri				116 892,60
		Inclusiv salariul				86 152,28
		Capitolul 5.1. Finisare pardosele. Tip 1				
1.82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,1800	93,82	9 680,35
					51,80	5 344,72
1.83	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-103,1800	15,80	-1 630,04
					8,88	-916,24
1.84	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	123,8000	10,66	1 320,14
					2,96	366,45
1.85	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (strat inferior + strat superior cu granulat), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	103,1800	165,91	17 118,39
					50,32	5 192,02
1.86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,1800	93,82	9 680,35
					51,80	5 344,72
1.87	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-103,1800	31,60	-3 260,08
					17,76	-1 832,48
1.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip quart	m2	103,1800	4,77	492,12
					2,22	229,06
1.89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 300x300x9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	103,1800	423,75	43 722,67
					214,60	22 142,43
		TOTAL Capitolul 5.1. Finisare pardosele. Tip 1				77 123,90
		Inclusiv salariul				35 870,69
		Capitolul 5.2. Finisare pardosele. Tip 2				
1.90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	608,7700	93,82	57 114,80
					51,80	31 534,29
1.91	CG01A1 k=2	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-608,7700	31,60	-19 234,70
					17,76	-10 811,76
1.92	CG36A	Pardoseli din placi laminat trafic comercial intens, grosime 12 mm, clasa de uzura 33, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele PVC (682 m.l.), in incaperii mai mare de 16 mp	m2	608,7700	326,10	198 517,89
					96,20	58 563,67
		TOTAL Capitolul 5.2. Finisare pardosele. Tip 2				236 397,99
		Inclusiv salariul				79 286,20
		Capitolul 5.3. Finisare pardosele. Tip 3				
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip quart	m2	135,2300	7,13	964,46
					2,22	300,21
1.94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 300x300x9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	116,3300	423,75	49 295,00
					214,60	24 964,42
1.95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=100 mm aplicate cu adeziv	m	189,0000	62,98	11 903,37
					29,60	5 594,40
1.96	CK18B Ks=0,5	Montarea baghetelor la plinte din mase plastice (nota 5)	m	189,0000	39,09	7 388,92
					19,24	3 636,36
1.97	CK18C	Montarea profilului de protectie colt treapta cu rizuri	m	112,0000	80,79	9 048,76
					19,24	2 154,88
		TOTAL Capitolul 5.3. Finisare pardosele. Tip 3				78 600,50
		Inclusiv salariul				36 650,27
		Capitolul 5.4. Finisare pardosele. Tip 4				
1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip quart	m2	89,0900	7,13	635,39
					2,22	197,78
1.99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 300x300x9 mm, inclusiv stratul suport din	m2	77,3900	423,75	32 794,12

		mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			214,60	16 607,89
1.100	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=100 mm aplicate cu adeziv	m	117,0000	62,98	7 368,75
					29,60	3 463,20
1.101	CK18B Ks=0,5	Montarea baghetelor la plinte din mase plastice (nota 5)	m	117,0000	39,09	4 574,09
					19,24	2 251,08
		TOTAL Capitolul 5.4. Finisare pardosele. Tip 4				45 372,35
		Inclusiv salariul				22 519,95
		Capitolul 6.1. Finisare tavane. Nod A				
1.102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	116,2400	283,73	32 980,19
					162,80	18 923,87
		TOTAL Capitolul 6.1. Finisare tavane. Nod A				32 980,19
		Inclusiv salariul				18 923,87
		Capitolul 6.2. Finisare tavane. Nod B				
1.103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasi metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	711,9500	270,63	192 673,06
					141,34	100 627,01
1.104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	711,9500	47,42	33 762,14
					40,70	28 976,37
1.105	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,9500	27,64	330,27
					22,20	265,29
1.106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	711,9500	4,77	3 395,65
					2,22	1 580,53
1.107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	711,9500	54,42	38 742,90
					40,70	28 976,37
		TOTAL Capitolul 6.2. Finisare tavane. Nod B				268 904,02
		Inclusiv salariul				160 425,56
		Capitolul 6.3. Finisare tavane. Nod C				
1.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuar	m2	38,9400	7,13	277,72
					2,22	86,45
1.109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,9400	130,48	5 080,95
					113,22	4 408,79
1.110	CF53B k=3	Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm	m2	38,9400	79,22	3 084,63
					68,82	2 679,85
1.111	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	38,9400	26,53	1 032,91
					14,80	576,31
1.112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor	m2	38,9400	47,42	1 846,62
					40,70	1 584,86
1.113	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,9400	27,64	1 076,22
					22,20	864,47
1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,9400	4,77	185,72
					2,22	86,45
1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,9400	60,42	2 352,68
					40,70	1 584,86
		TOTAL Capitolul 6.3. Finisare tavane. Nod C				14 937,45
		Inclusiv salariul				11 872,03

Total manopera (ore)	24 650,2414
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		3 369 320,76
Asigurari sociale	24,0000%	437 788,29
Total		3 807 109,05
Cheltuieli de transport	7,0000%	106 697,42
Total		3 913 806,47
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	30 484,98
Total		3 944 291,45
Cheltuieli de regie	8,0000%	315 543,32
Total		4 259 834,76
Beneficiu de deviz	5,0000%	212 991,74

Total Deviz fara TVA	4 472 826,50
Total General fara TVA	4 472 826,50
TVA (20%)	894 565,30
TOTAL GENERAL	5 367 391,80
Inclusiv salariul	1 824 117,86

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-1 Soluții arhitecturale

Devizul local de resurse Nr. 9.1

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 5 367 391,80 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4 637,3512	74,00	343 163,99
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 905,4785	74,00	141 005,41
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 300,6924	74,00	466 251,24
4	7123010010200	Betonist	h-om	2,8500	74,00	210,90
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	714,7000	74,00	52 887,80
6	7123030012500	Montator P.B	h-om	216,4500	74,00	16 017,30
7	7124010010700	Dulgher	h-om	68,1593	74,00	5 043,79
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	119,7416	74,00	8 860,88
9	7132010010900	Faiantar	h-om	183,0000	74,00	13 542,00
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 111,2790	74,00	82 234,65
11	7132040012700	Parchetar	h-om	855,0759	74,00	63 275,62
12	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	124,4630	74,00	9 210,26
13	7136080025001	Montator	h-om	1,8711	74,00	138,46
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 838,8094	74,00	136 071,90
15	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	109,7600	74,00	8 122,24
16	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,2000	74,00	1 124,80
17	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,3308	74,00	1 208,48
18	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,3000	74,00	3 130,20
19	7422010060100	Timplar	h-om	904,6900	74,00	66 947,06
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 344,5536	74,00	173 496,96
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	721,6611	74,00	53 402,92
22	9310060019930	Muncitor	h-om	2 415,8245	74,00	178 771,01
Total manopera					1 824 117,86	
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	262,0000	1,00	262,00
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	143,1445	10,00	1 431,45
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,4000	3,00	28,20
4	1111000100048	Strat sintetic	m2	639,2085	11,80	7 542,66
5	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4230	333,33	141,00
6	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,7650	290,00	511,85
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	105,6999	290,00	30 652,97
8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4596	290,00	133,28
9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0120	8 335,00	100,02
10	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,1200	8 335,00	1 000,20
11	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0120	8 335,00	100,02
12	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20 574,0000	0,05	1 028,70
13	2030112930000	Usi MDF	m2	79,4600	2 500,00	198 650,00
14	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	33,6200	2 500,00	84 050,00
15	2030122946766	Plinte PVC	m	682,0000	18,33	12 501,06
16	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 174,7175	0,90	1 057,25
17	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	529,11
18	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,00	17,39

19	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	453,49
20	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	10,0000	0,00	431,54
21	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	9,85
22	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,0000	0,00	1 320,48
23	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	1 382,97
24	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	3,40
25	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	43,5000	21,00	913,50
26	2320166200729	Parchetin	l	18,2590	30,00	547,77
27	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200	28,66	20,64
28	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	61,9080	17,60	1 089,58
29	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8165	18,00	14,70
30	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1782	65,00	11,58
31	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	37,1400	25,60	950,78
32	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,4360	19,00	46,28
33	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6532	24,23	15,83
34	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	4,5900	75,00	344,25
35	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,2310	110,00	2 775,41
36	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 281,6105	16,33	20 928,70
37	2416586105303	Amorsa-grund pe baza de nisip cuart	kg	39,4890	32,08	1 266,81
38	2430116103800	Vopsea latex	kg	860,3760	45,00	38 716,92
39	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	284,7800	30,00	8 543,40
40	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,1750	50,00	58,75
41	24302261000001	Fuga	kg	389,8700	19,00	7 407,53
42	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2400	42,00	10,08
43	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	325,3600	38,04	12 376,69
44	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	62,2956	31,42	1 957,33
45	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,2240	42,00	51,41
46	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	30,6000	15,20	465,12
47	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,8835	18,00	105,90
48	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	2,8872	12,00	34,65
49	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,8360	9,30	17,07
50	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	192,9385	5,57	1 074,67
51	2430226103000	Chit polimeric	kg	36,5400	8,25	301,46
52	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,8360	29,00	53,24
53	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,6120	150,00	91,80
54	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,6120	33,00	20,20
55	2462106110132	Aracet CPMB	kg	398,9910	4,80	1 915,16
56	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	107,1000	2,53	270,96
57	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	539,3021	1,50	808,95
58	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	321,3000	16,50	5 301,45
59	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	24,0600	3 200,00	76 992,00
60	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1 673,0825	4,00	6 692,33
61	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	42,8340	10,00	428,34
62	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80 kg/m2	m2	2 883,1000	7,33	21 133,12
63	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	26,0100	2,20	57,22
64	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30 155,1930	2,20	66 341,42
65	2652102100737	Var hidratat	kg	3 840,6000	2,85	10 945,71
66	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	267,2100	2,80	748,19
67	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	171,7734	3,00	515,32
68	2653102100831	Amestec uscat	kg	31 421,6642	2,20	69 127,66
69	26531021008311	Material de finisaj decorativ cu adaos de silicon	kg	1 803,2000	49,97	90 105,90
70	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	651,6918	11,00	7 168,61
71	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 847,1043	6,34	24 390,64
72	2661112800700	Placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 300x300x9 mm	m2	305,8070	183,33	56 063,60
73	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	652,8000	183,33	119 677,82
74	2662102701000	Placi ghips-carton hidrofoab de 12.5 mm	m2	747,5475	31,64	23 652,40
75	2662102701901	Placi din ipsos hidrofoabe cu gr.8 cm	m2	243,3860	237,38	57 774,97
76	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	10,2100	0,00	0,00
77	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	20,4200	0,00	0,00
78	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	53,2144	0,00	0,00
79	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 202,4450	2,53	3 042,19

80	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 368,0000	2,53	5 991,04
81	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,7750	0,00	0,00
82	2670112204051	Placi din laminat	m2	639,2085	185,00	118 253,57
83	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,6120	15,00	9,18
84	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,2406	37,00	8,90
85	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 451,6170	2,00	2 903,23
86	2681126001473	Cirpe de sters	kg	14,5000	5,00	72,50
87	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	237,3140	40,00	9 492,56
88	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	35,7570	12,00	429,08
89	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	17,4812	29,00	506,95
90	2710602000030	Armatura de otel	kg	1 837,8000	22,50	41 350,50
91	2710703520284	Profil de ghidaj	m	654,2821	17,70	11 580,79
92	2710703520285	Profil de suport	m	1 566,2900	24,70	38 687,36
93	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	122,0520	110,00	13 425,72
94	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9000	35,00	31,50
95	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	61,2600	35,00	2 144,10
96	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	102,1000	35,00	3 573,50
97	2743123549025	Corniere perforate din aluminiu	m	1 414,3500	6,33	8 952,84
98	2743123549025	Profil de protectie colt treapta cu rizuri	m	117,6000	55,55	6 532,68
99	2811236309900	Scoabe din otel zincat	kg	9,2664	35,00	324,32
100	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=38x1,5 mm si otel inox, dreapta	m	47,0000	1 250,00	58 750,00
101	2863146310237	Miner pentru usa din MDF cu broasca aplicata sistem Yalle	buc	46,0000	400,00	18 400,00
102	2873122005315	Plasa sudata galvanizata d=1,8 mm ochi 25x25 mm	kg	3 749,1120	18,00	67 484,02
103	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,2541	29,00	239,37
104	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0891	41,00	3,65
105	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,8200	41,00	115,62
106	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9 164,4800	0,48	4 398,95
107	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 526,4705	0,45	5 186,91
108	2874116312500	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=100 mm	m	312,1200	25,00	7 803,00
109	2874136313300	Diblu din metal	buc	464,9600	1,30	604,45
110	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	8,0000	400,00	3 200,00
111	4011106202741	Energie electrica	kw	38,3200	1,51	57,86
112	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	288,6743	19,00	5 484,81
113	4100126202818	Apă	m3	30,8353	19,00	585,87
114	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	479,5665	2,00	959,13
Total materiale					1 524 248,89	
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	12,1286	350,00	4 245,01
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1203	360,00	43,31
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4096	85,00	34,82
4	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	20,6360	35,00	722,26
5	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,6898	360,00	1 688,31
6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	36,2304	15,00	543,46
7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,6732	15,00	550,10
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	431,6146	15,00	6 474,22
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	74,0683	15,00	1 111,02
10	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,4096	85,00	34,82
11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3600	50,00	18,00
12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	15,3000	15,00	229,50
13	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1950	50,00	9,75
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,0339	50,00	851,70
15	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,4000	50,00	320,00
16	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	91,8000	10,00	918,00
17	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,4130	300,00	1 923,90
18	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,8243	25,00	120,61
19	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	33,8176	25,00	845,44
20	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,7955	45,00	215,80
21	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500	360,00	54,00

Total utilaje		20 954,01
Total		3 369 320,76
Asigurari sociale	24,0000%	437 788,29
Total		3 807 109,05
Cheltuieli de transport	7,0000%	106 697,42
Total		3 913 806,47
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	30 484,98
Total		3 944 291,45
Cheltuieli de regie	8,0000%	315 543,32
Total		4 259 834,76
Beneficiu de deviz	5,0000%	212 991,74
TOTAL Deviz fara TVA		4 472 826,50
Total		4 472 826,50
TVA	20%	894 565,30
TOTAL Deviz		5 367 391,80

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Sistema A1				
1.1	SA16D	Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 40x6.9 mm	m			92,14
						31,82
1.1.1	2521216717050	Teava din polipropilena PN16 diametrul de 40x6.9 mm	m	1,0200	49,17	50,15
1.1.2	2523156719430	Cot din material plastic diametrul de 40x6.9 mm	buc	0,0800	11,67	0,93
1.1.3	2523156719450	Teu din material plastic diametrul 40x6.9 mm	buc	0,7100	8,63	6,13
1.1.4	2523156719400	Mufa din material plastic diametrul de 40x6.9 mm	buc	0,0700	7,33	0,51
1.1.5	2523156719460	Reductie din material plastic diametrul de 40x6.9 mm	buc	0,1100	7,00	0,77
1.1.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
1.1.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	29,00	0,23
1.1.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	74,00	31,82
1.1.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	45,00	1,29
1.2	SA16B	Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32*4.4 mm	m			62,09
						25,90
1.2.1	2521216717050	Teava din polipropilena PN16 diametrul 32*4.4 mm	m	1,0200	28,75	29,33
1.2.2	2523156719430	Cot din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	0,0800	5,42	0,43
1.2.3	2523156719450	Teu din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	0,7100	5,42	3,85
1.2.4	2523156719400	Mufa din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	0,0700	5,67	0,40
1.2.5	2523156719460	Reductie din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	0,1100	6,00	0,66
1.2.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
1.2.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
1.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.2.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	45,00	1,05
1.3	SA16A	Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25*3.5 mm	m			47,20
						24,42
1.3.1	2521216717050	Teava din polipropilena PN16 diametrul 25*3.5 mm	m	1,0200	17,83	18,19
1.3.2	2523156719430	Cot din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	0,0800	3,33	0,27
1.3.3	2523156719450	Teu din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	0,7100	3,00	2,13
1.3.4	2523156719400	Mufa din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	0,0700	2,67	0,19
1.3.5	2523156719460	Reductie din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	0,1100	5,00	0,55
1.3.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
1.3.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
1.3.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	74,00	24,42
1.3.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,99
1.4	SA15B	Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm	m			107,08
						46,62
1.4.1	2521216717050	Teava din polipropilena PN16 diametrul 20*2.8 mm	m	1,0200	10,00	10,20
1.4.2	2523156719430	Cot din material plastic diametrul 20*2.8 mm	buc	0,7000	1,70	1,19
1.4.3	2523156719450	Teu din material plastic diametrul 20*2.8 mm	buc	0,4500	2,58	1,16
1.4.4	2523156719460	Reductie din material plastic diametrul 20*2.8 mm	buc	0,1000	4,50	0,45
1.4.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
1.4.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
1.4.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
1.4.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	47,50	0,10
1.4.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	74,00	46,62
1.4.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
1.5	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm	m			67,81
						25,90
1.5.1	332051735223	Termoizolatie conducte D=40x9 mm	m	1,0300	38,75	39,91
1.5.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.5.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm	m			60,15
						25,90
1.6.1	332051735223	Termoizolatie conducte D=32x9 mm	m	1,0300	31,67	32,62

1.6.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,00	0,00
1.6.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.7	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm	m			55,64 25,90
1.7.1	332051735223	Termoizolatie conducte D=25x9 mm	m	1,0300	27,50	28,33
1.7.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,00	0,00
1.7.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm	m			54,74 25,90
1.8.1	332051735223	Termoizolatie conducte D=20x9 mm	m	1,0300	26,67	27,47
1.8.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,00	0,00
1.8.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.9	SD07D	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc			306,70 29,60
1.9.1	2875274201000	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	271,67	271,67
1.9.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	74,00	29,60
1.10	SD06C	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc			268,04 46,62
1.10.1	2913124201700	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	1,0000	205,83	205,83
1.10.2	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	13,40	13,40
1.10.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.10.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	74,00	46,62
1.11	SD06B	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			183,93 39,22
1.11.1	2913124201700	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	129,17	129,17
1.11.2	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	13,40	13,40
1.11.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.11.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	74,00	39,22
1.12	SD06A	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc			132,29 31,08
1.12.1	2913124201700	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	85,83	85,83
1.12.2	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	13,40	13,40
1.12.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.12.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	74,00	31,08
1.13	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc			114,91 13,32
1.13.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	99,60	99,60
1.13.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.13.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	74,00	13,32
1.14	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc			205,55 170,20
1.14.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	1,0000	35,00	35,00
1.14.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.14.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	74,00	170,20
1.15	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie tevii de protectie din PE, PN6 la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 63x5.5 mm, L=0.4 m	buc			45,30 29,60
1.15.1	2522103304840	Teava de protectie din PE, PN6 la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 63x5.5 mm	m	0,4000	30,86	12,34
1.15.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	18,00	0,25
1.15.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	24,23	0,78
1.15.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	35,00	0,32
1.15.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	55,00	1,38
1.15.6	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	29,20	0,64
1.15.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	74,00	29,60
1.16	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			48,37 29,60
1.16.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 1 1/2"	buc	1,0000	17,30	17,30
1.16.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	85,00	0,43
1.16.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
1.16.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	290,00	0,35
1.16.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.16.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	74,00	29,60
1.17	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			46,85 27,38

1.17.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 1 1/4"	buc	1,0000	18,00	18,00
1.17.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	85,00	0,43
1.17.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
1.17.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	290,00	0,35
1.17.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.17.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	74,00	27,38
1.18	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			35,64
						24,42
1.18.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 1"	buc	1,0000	9,75	9,75
1.18.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	85,00	0,43
1.18.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
1.18.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	290,00	0,35
1.18.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.18.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	74,00	24,42
1.19	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			32,51
						21,46
1.19.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 3/4	buc	1,0000	9,58	9,58
1.19.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	85,00	0,43
1.19.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
1.19.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	290,00	0,35
1.19.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.19.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	74,00	21,46
1.20	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			11,10
						11,10
1.20.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.21	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,40
						7,40
1.21.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.22	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,44
						4,44
1.22.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	74,00	4,44
		TOTAL Capitolul 1.1. Sistema A1				41 965,48
		Capitolul 1.2. Sistema T3, T4				
1.23	SA16B	Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32*4.4 mm	m			62,09
						25,90
1.23.1	2521216717050	Teava din polipropilena PN16 diametrul 32*4.4 mm	m	1,0200	28,75	29,33
1.23.2	2523156719430	Cot din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	0,0800	5,42	0,43
1.23.3	2523156719450	Teu din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	0,7100	5,42	3,85
1.23.4	2523156719400	Mufa din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	0,0700	5,67	0,40
1.23.5	2523156719460	Reductie din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	0,1100	6,00	0,66
1.23.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
1.23.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
1.23.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.23.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	45,00	1,05
1.24	SA16A	Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25*3.5 mm	m			45,59
						24,42
1.24.1	2521216717050	Teava din material plastic din polipropilena PN16 diametrul 25*3.5 mm	m	1,0200	16,25	16,58
1.24.2	2523156719430	Cot din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	0,0800	3,33	0,27
1.24.3	2523156719450	Teu din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	0,7100	3,00	2,13
1.24.4	2523156719400	Mufa din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	0,0700	2,67	0,19
1.24.5	2523156719460	Reductie din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	0,1100	5,00	0,55
1.24.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
1.24.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
1.24.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	74,00	24,42
1.24.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,99
1.25	SA15B	Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm	m			107,08
						46,62
1.25.1	2521216717050	Teava din polipropilena PN16 diametrul 20*2.8 mm	m	1,0200	10,00	10,20
1.25.2	2523156719430	Cot din material plastic diametrul 20*2.8 mm	buc	0,7000	1,70	1,19
1.25.3	2523156719450	Teu din material plastic diametrul 20*2.8 mm	buc	0,4500	2,58	1,16
1.25.4	2523156719460	Reductie din material plastic diametrul 20*2.8 mm	buc	0,1000	4,50	0,45
1.25.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
1.25.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
1.25.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
1.25.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	47,50	0,10
1.25.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	74,00	46,62
1.25.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89

1.26	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm	m			60,15
						25,90
1.26.1	332051735223	Termoizolatii conducte D=32x9 mm	m	1,0300	31,67	32,62
1.26.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,00	0,00
1.26.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm	m			55,64
						25,90
1.27.1	332051735223	Termoizolatii conducte D=25x9 mm	m	1,0300	27,50	28,33
1.27.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,00	0,00
1.27.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.28	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm	m			54,74
						25,90
1.28.1	332051735223	Termoizolatii conducte D=20x9 mm	m	1,0300	26,67	27,47
1.28.2	20028339	Materiale mărunt	%	5,0000	0,00	0,00
1.28.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.29	SD06C	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc			268,04
						46,62
1.29.1	2913124201700	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	1,0000	205,83	205,83
1.29.2	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	13,40	13,40
1.29.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.29.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	74,00	46,62
1.30	SD06B	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			183,93
						39,22
1.30.1	2913124201700	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	129,17	129,17
1.30.2	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	13,40	13,40
1.30.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.30.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	74,00	39,22
1.31	SD06A	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc			132,29
						31,08
1.31.1	2913124201700	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	85,83	85,83
1.31.2	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	13,40	13,40
1.31.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.31.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	74,00	31,08
1.32	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc			114,91
						13,32
1.32.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	99,60	99,60
1.32.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.32.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	74,00	13,32
1.33	SA33D	Confectionarea si montarea tevi de protectie tevi de protectie din PE, PN6 la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 63x5.5 mm, L=0.4 m	buc			70,92
						29,60
1.33.1	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal diametrul de 63x5.5 mm	m	0,4000	94,90	37,96
1.33.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	18,00	0,25
1.33.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	24,23	0,78
1.33.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	35,00	0,32
1.33.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	55,00	1,38
1.33.6	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	29,20	0,64
1.33.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	74,00	29,60
1.34	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			46,85
						27,38
1.34.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 1 1/4"	buc	1,0000	18,00	18,00
1.34.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	85,00	0,43
1.34.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
1.34.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	290,00	0,35
1.34.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.34.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	74,00	27,38
1.35	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			35,64
						24,42
1.35.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 1"	buc	1,0000	9,75	9,75
1.35.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	85,00	0,43
1.35.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
1.35.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	290,00	0,35
1.35.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.35.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	74,00	24,42
1.36	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			32,51
						21,46

1.36.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 3/4	buc	1,0000	9,58	9,58
1.36.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	85,00	0,43
1.36.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
1.36.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	290,00	0,35
1.36.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.36.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	74,00	21,46
1.37	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			11,10 11,10
1.37.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.38	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,40 7,40
1.38.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.39	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,44 4,44
1.39.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	74,00	4,44
		TOTAL Capitolul 1.2. Sistema T3, T4				18 746,84
		Capitolul 1.3. Sistema C1				
1.40	SB08E	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			83,70 23,68
1.40.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	m	1,0300	57,50	59,23
1.40.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	38,00	0,57
1.40.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
1.40.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	74,00	23,68
1.41	SB08C	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,88 18,50
1.41.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	1,0300	35,00	36,05
1.41.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	38,00	0,15
1.41.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
1.41.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.42	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,92 5,92
1.42.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.43	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			55,04 38,48
1.43.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 4"	buc	1,0000	15,00	15,00
1.43.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	85,00	0,51
1.43.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
1.43.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	290,00	0,35
1.43.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.43.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	74,00	38,48
1.44	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			45,46 31,82
1.44.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 2"	buc	1,0000	12,08	12,08
1.44.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	85,00	0,51
1.44.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
1.44.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	290,00	0,35
1.44.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.44.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	74,00	31,82
1.45	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			120,00 37,00
1.45.1	2875277330522	Mufa antiincendiare D=110 mm	buc	1,0000	75,00	75,00
1.45.2	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,50	1,50
1.45.3	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	65,00	1,95
1.45.4	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
1.45.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	74,00	37,00
1.45.6	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	15,00	3,90
1.46	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare D=50 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			111,67 37,00
1.46.1	2875277330522	Mufa antiincendiara D=50 mm	buc	1,0000	66,67	66,67
1.46.2	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,50	1,50
1.46.3	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	65,00	1,95
1.46.4	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
1.46.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	74,00	37,00
1.46.6	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	15,00	3,90

		TOTAL Capitolul 1.3. Sistema C1				10 539,10
		Capitolul 1.4. Sistema C2				
1.47	SB08C	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,88 18,50
1.47.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	1,0300	35,00	36,05
1.47.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	38,00	0,15
1.47.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
1.47.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.48	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,92 5,92
1.48.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.49	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			45,46 31,82
1.49.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 2"	buc	1,0000	12,08	12,08
1.49.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	85,00	0,51
1.49.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,68
1.49.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	290,00	0,35
1.49.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.49.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	74,00	31,82
1.50	SB28A	Sifon din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 25 mm (pentru condensat)	buc			102,11 18,50
1.50.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 25 mm	buc	1,0000	82,50	82,50
1.50.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	38,00	0,13
1.50.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
1.50.4	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.50.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.51	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm	buc			276,69 207,20
1.51.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	33,50	46,90
1.51.2	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1200	166,00	19,92
1.51.3	222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	0,00
1.51.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,8000	74,00	207,20
1.52	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie din PE, PN6 la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 40x6.9 mm, L=0.4 m	buc			56,63 33,30
1.52.1	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal diametrul de 40x6.9 mm	m	0,4000	52,00	20,80
1.52.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,31
1.52.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0090	24,23	0,22
1.52.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	35,00	0,32
1.52.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	55,00	0,39
1.52.6	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,20	0,71
1.52.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.52.8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	290,00	0,52
1.52.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.52.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	74,00	33,30
		TOTAL Capitolul 1.4. Sistema C2				18 754,81
		Capitolul 1.5. Utilaj sanitar				
1.53	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			2 378,17 310,80
1.53.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifonul interior tip P	buc	1,0100	1 142,00	1 153,42
1.53.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	380,00	380,00
1.53.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	60,00
1.53.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	65,00
1.53.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,83	65,83
1.53.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	208,33	208,33
1.53.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	45,83	45,83
1.53.8	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	57,50	28,75
1.53.9	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
1.53.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	74,00	310,80
1.54	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 587,04 140,60
1.54.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	858,50
1.54.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	85,00
1.54.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,00	130,00
1.54.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	27,50	8,25

1.54.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	333,00	336,33
1.54.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.54.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	74,00	140,60
1.55	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			812,10 122,10
1.55.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
1.55.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
1.55.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	74,00	122,10
1.56	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			939,35 85,10
1.56.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	850,00	850,00
1.56.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0,00
1.56.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	74,00	85,10
1.57	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			164,23 18,50
1.57.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	144,00	144,00
1.57.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	38,00	0,13
1.57.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	15,00	0,15
1.57.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.57.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.58	SD13C	Supapa de sens pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc			511,45 29,60
1.58.1	2913124204210	Supapa de sens pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc	1,0000	477,08	477,08
1.58.2	2222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.58.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	74,00	29,60
1.59	ID06A	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			113,10 7,40
1.59.1	2913134500000	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000	100,00	100,00
1.59.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	57,00	5,70
1.59.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	74,00	7,40
		TOTAL Capitolul 1.5. Utilaj sanitar				99 476,49

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
2.1	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			270,80 136,90
2.1.1	2875114200780	Cada pentru dus (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.1.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,00	130,00
2.1.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
2.1.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	74,00	136,90
2.2	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu furtun (robinet de stropire)	buc			85,10 85,10
2.2.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.2.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0,00
2.2.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	74,00	85,10
2.3	SD17B	Montarea pe perete a cutiei pentru hidranti amplasati in interiorul cladirilor, inclusiv monarea tamburului pentru furtun, robinetului de incendiu etc.	buc			298,63 296,00
2.3.1	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.3.2	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	2,50	2,50
2.3.3	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.3.4	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.3.5	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.3.6	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu (fara cost)	m	20,0000	0,00	0,00
2.3.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	0,00
2.3.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	74,00	296,00
2.4	SD19D	Robinet de incendiu cu mufa filetata, avind diametrul 2"	buc			48,84 48,84
2.4.1	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.4.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,0000	0,00	0,00
2.4.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	74,00	48,84
2.5	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			345,90 212,38
2.5.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	55,60	55,60

2.5.2	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	1,51	8,61
2.5.3	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	29,20	8,76
2.5.4	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	95,00	57,00
2.5.5	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,20
2.5.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	290,00	0,58
2.5.7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	120,00	0,48
2.5.8	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	55,00	0,28
2.5.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
2.5.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	74,00	108,04
2.5.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	74,00	29,60
2.5.12	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	74,00	68,82
2.5.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	74,00	5,92
2.6	SF51D	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 100 mm, cu montarea robinetilor cu 3 cai pentru manometru - 1 buc, manometru - 1 buc, reductie cu flanse Dn100/50 - 2 buc, inclusiv venei - 2 buc	set			6 664,82 1 037,48
2.6.1	3320634625568	Contor de apa diam. 80 mm (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.6.2	2913124504397	Vana d=80 mm	buc	2,0000	1 415,83	2 831,66
2.6.3	2913124202553	Robinet cu 3 cai pentru manometru	buc	1,0000	350,00	350,00
2.6.4	20054595	Manometru	buc	1,0000	250,00	250,00
2.6.5	2875274423688	Reductie cu flansa DN100/50	buc	2,0000	274,17	548,34
2.6.6	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2000	95,00	19,00
2.6.7	2722103262843	Teava din otel trasa d=80 mm	m	0,5000	147,30	73,65
2.6.8	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	5,0000	75,40	377,00
2.6.9	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	8,9000	65,00	578,50
2.6.10	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	25,00	250,00
2.6.11	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9000	41,00	77,90
2.6.12	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0400	50,00	2,00
2.6.13	2222222222992	Material marunt (oxigen, cilt, carbura)	%	1,7000	0,00	0,00
2.6.14	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,2000	74,00	828,80
2.6.15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8200	74,00	208,68
2.6.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,1600	45,00	142,20
2.6.17	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	360,00	36,00
2.7	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2"	buc			170,20 170,20
2.7.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.7.2	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,00	0,00
2.7.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	74,00	170,20
		TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de montare				9 272,38

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Utilaj				
3.1	pret furnizor	Cabina pentru dus 900x900 mm, unghiulara, echipata cu sifon	buc			2 750,00 0,00
3.2	pret furnizor	Robinet special cu mufa si conexiune rapida pentru hidrant de incendiu Dn=2"	buc			379,58 0,00
3.3	pret furnizor	Furtun pentru hidrant de incendiu dn=2", L=20m	buc			592,50 0,00
3.4	pret furnizor	Stut de conexiune a furtunului de tip ГР-50	buc			90,00 0,00
3.5	pret furnizor	Stut de conexiune de tip ГМ-50	buc			100,00 0,00
3.6	pret furnizor	Stut de capat incendiar de tip PC-50	buc			125,00 0,00
3.7	pret furnizor	Cutie pentru hidrant din otel, protejat in conditii de uzina cu vopsea pulbere, adestinati pentru aplicarea in interiorul cladirilor, de tip ШПК-320, inclusiv costul supotrului pentru futun	buc			1 750,00 0,00
3.8	pret furnizor	Extinctor cu praf ОП-5	buc			325,00 0,00
3.9	pret furnizor	Robinet de stropire 1/2" cu stut de conexiune rapida a furtunului in set cu furtun din cauciuc armat cu ata L=6 m avind Dn=20 mm si stut de capat	buc			355,00 0,00
3.10	pret furnizor	Preparator electric de apa calda V=50l	buc			2 074,17 0,00
3.11	pret furnizor	Preparator electric de apa calda V=10l	buc			1 660,00

						0,00
3.12	pret furnizor	Contor combinat DS-CC dn 50 x 15 +2 module cu impuls	buc			11 805,00
						0,00
3.13	pret furnizor	Filtru impuritati de tip Y, cu plasa, cu flanse, Dn=50 mm	buc			1 324,17
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj				31 969,59

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-2 Rețele interioare de apeduct și canalizare

Deviz local Nr. 9.2

Intocmit în preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 348 188,59 (Lei)

Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Sistema A1				
1.1	SA16D	Teava din polipropilena PN16, imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, având diametrul de 40x6.9 mm	m	20,0000	92,14	1 842,73
					31,82	636,40
1.2	SA16B	Teava din polipropilena PN16 imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul 32*4.4 mm	m	8,0000	62,09	496,69
					25,90	207,20
1.3	SA16A	Teava din polipropilena PN16 imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul 25*3.5 mm	m	10,0000	47,20	471,99
					24,42	244,20
1.4	SA15B	Teava din polipropilena PN16 imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social culturale, având diametrul 20*2.8 mm	m	110,0000	107,08	11 778,31
					46,62	5 128,20
1.5	RpIF09A	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=40x9 mm	m	20,0000	67,81	1 356,16
					25,90	518,00
1.6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=32x9 mm	m	8,0000	60,15	481,21
					25,90	207,20
1.7	RpIF09A	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=25x9 mm	m	10,0000	55,64	556,41
					25,90	259,00
1.8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=20x9 mm	m	75,0000	54,74	4 105,77
					25,90	1 942,50
1.9	SD07D	Robinet sferă-fluture cu mufa și racord olandez, pentru teava din oțel, având diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	306,70	306,70
					29,60	29,60
1.10	SD06C	Robinet sferă-fluture cu mufa și racord olandez, pentru teava din oțel, având diametrul de 1"	buc	3,0000	268,04	804,13
					46,62	139,86
1.11	SD06B	Robinet sferă-fluture cu mufa și racord olandez, pentru teava din oțel, având diametrul de 3/4"	buc	1,0000	183,93	183,93
					39,22	39,22
1.12	SD06A	Robinet sferă-fluture cu mufa și racord olandez, pentru teava din oțel, având diametrul de 1/2"	buc	1,0000	132,29	132,29
					31,08	31,08
1.13	SD07A	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 1/2"	buc	2,0000	114,91	229,82
					13,32	26,64
1.14	SE56A	Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, având dimensiunea de 1/2"	buc	66,0000	205,55	13 566,30
					170,20	11 233,20
1.15	SA33D	Confectionarea și montarea tevi de protecție tevi de protecție din PE, PN6 la trecerea conductelor prin planșee, având diametrul de 63x5.5 mm, L=0.4 m	buc	9,0000	45,30	407,73
					29,60	266,40
1.16	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc	10,0000	48,37	483,74
					29,60	296,00
1.17	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc	4,0000	46,85	187,42
					27,38	109,52
1.18	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 1"	buc	6,0000	35,64	213,86
					24,42	146,52
1.19	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	60,0000	32,51	1 950,84
					21,46	1 287,60
1.20	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă	m	148,0000	11,10	1 642,80

		calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"			11,10	1 642,80
1.21	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	14,8000	7,40	109,52
					7,40	109,52
1.22	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	148,0000	4,44	657,12
					4,44	657,12
		TOTAL Capitolul 1.1. Sistema A1				41 965,48
		Inclusiv salariul				25 157,78
		Capitolul 1.2. Sistema T3, T4				
1.23	SA16B	Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32*4.4 mm	m	25,0000	62,09	1 552,16
					25,90	647,50
1.24	SA16A	Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25*3.5 mm	m	25,0000	45,59	1 139,70
					24,42	610,50
1.25	SA15B	Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm	m	50,0000	107,08	5 353,78
					46,62	2 331,00
1.26	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm	m	25,0000	60,15	1 503,78
					25,90	647,50
1.27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm	m	25,0000	55,64	1 391,03
					25,90	647,50
1.28	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm	m	50,0000	54,74	2 737,18
					25,90	1 295,00
1.29	SD06C	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	1,0000	268,04	268,04
					46,62	46,62
1.30	SD06B	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	183,93	183,93
					39,22	39,22
1.31	SD06A	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	132,29	132,29
					31,08	31,08
1.32	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	114,91	114,91
					13,32	13,32
1.33	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie tevii de protectie din PE, PN6 la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 63x5.5 mm, L=0.4 m	buc	10,0000	70,92	709,20
					29,60	296,00
1.34	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	14,0000	46,85	655,96
					27,38	383,32
1.35	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	14,0000	35,64	499,02
					24,42	341,88
1.36	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	27,0000	32,51	877,88
					21,46	579,42
1.37	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	100,0000	11,10	1 110,00
					11,10	1 110,00
1.38	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	10,0000	7,40	74,00
					7,40	74,00
1.39	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	100,0000	4,44	444,00
					4,44	444,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Sistema T3, T4				18 746,84
		Inclusiv salariul				9 537,86
		Capitolul 1.3. Sistema C1				
1.40	SB08E	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	41,0000	83,70	3 431,70
					23,68	970,88
1.41	SB08C	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	45,0000	54,88	2 469,69
					18,50	832,50
1.42	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm	10 m	8,6000	5,92	50,91

		inclusiv			5,92	50,91
1.43	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	30,0000	55,04	1 651,17
					38,48	1 154,40
1.44	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	34,0000	45,46	1 545,61
					31,82	1 081,88
1.45	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare D=110 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	6,0000	120,00	720,00
					37,00	222,00
1.46	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare D=50 mm, cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	6,0000	111,67	670,02
					37,00	222,00
		TOTAL Capitolul 1.3. Sistema C1				10 539,10
		Inclusiv salariul				4 534,57
		Capitolul 1.4. Sistema C2				
1.47	SB08C	Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	150,0000	54,88	8 232,30
					18,50	2 775,00
1.48	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	15,0000	5,92	88,80
					5,92	88,80
1.49	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	125,0000	45,46	5 682,38
					31,82	3 977,50
1.50	SB28A	Sifon din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 25 mm (pentru condensat)	buc	23,0000	102,11	2 348,55
					18,50	425,50
1.51	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm	buc	5,0000	276,69	1 383,46
					207,20	1 036,00
1.52	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie din PE, PN6 la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 40x6.9 mm, L=0.4 m	buc	18,0000	56,63	1 019,33
					33,30	599,40
		TOTAL Capitolul 1.4. Sistema C2				18 754,81
		Inclusiv salariul				8 902,20
		Capitolul 1.5. Utilaj sanitar				
1.53	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	20,0000	2 378,17	47 563,50
					310,80	6 216,00
1.54	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	20,0000	1 587,04	31 740,83
					140,60	2 812,00
1.55	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,0000	812,10	16 242,00
					122,10	2 442,00
1.56	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	939,35	1 878,70
					85,10	170,20
1.57	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	8,0000	164,23	1 313,81
					18,50	148,00
1.58	SD13C	Supapa de sens pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc	1,0000	511,45	511,45
					29,60	29,60
1.59	ID06A	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000	113,10	226,20
					7,40	14,80
		TOTAL Capitolul 1.5. Utilaj sanitar				99 476,49
		Inclusiv salariul				11 832,60

Total manopera (ore)	810,3380
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		189 482,72
Asigurari sociale	24,0000%	14 391,60
Total		203 874,33
Cheltuieli de transport	7,0000%	9 035,21
Total		212 909,53
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 581,49

Total		215 491,02
Cheltuieli de regie	8,0000%	17 239,28
Total		232 730,30
Beneficiu de deviz	5,0000%	11 636,52

Total Deviz fara TVA		244 366,82
-----------------------------	--	-------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
2.1	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,0000	270,80	541,60
					136,90	273,80
2.2	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu furtun (robinet de stropire)	buc	6,0000	85,10	510,60
					85,10	510,60
2.3	SD17B	Montarea pe perete a cutiei pentru hidranti amplasati in interiorul cladirilor, inclusiv monarea tamburului pentru furtun, robinetului de incendiu etc.	buc	1,0000	298,63	298,63
					296,00	296,00
2.4	SD19D	Robinet de incendiu cu mufa filetata, avind diametrul 2"	buc	1,0000	48,84	48,84
					48,84	48,84
2.5	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	3,0000	345,90	1 037,70
					212,38	637,14
2.6	SF51D	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 100 mm, cu montarea robinetilor cu 3 cai pentru manometru - 1 buc, manometru - 1 buc, reductie cu flanse Dn100/50 - 2 buc, inclusiv venei - 2 buc	set	1,0000	6 664,82	6 664,82
					1 037,48	1 037,48
2.7	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2"	buc	1,0000	170,20	170,20
					170,20	170,20
		TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de montare				9 272,38
		Inclusiv salariul				2 974,06

Total manopera (ore)	40,1900
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	9 272,38
Asigurari sociale	24,0000% 713,77
Total	9 986,16
Cheltuieli de transport	7,0000% 428,41
Total	10 414,57
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 122,40
Total	10 536,97
Cheltuieli de regie	76,0000% 2 260,29
Total	12 797,26
Beneficiu de deviz	5,0000% 639,86

Total Deviz fara TVA	13 437,12
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Utilaj				
3.1	pret furnizor	Cabina pentru dus 900x900 mm, unghiulara, echipata cu sifon	buc	2,0000	2 750,00	5 500,00
					0,00	0,00
3.2	pret furnizor	Robinet special cu mufa si conexiune rapida pentru hidrant de incendiu Dn=2"	buc	1,0000	379,58	379,58
					0,00	0,00
3.3	pret furnizor	Furtun pentru hidrant de incendiu dn=2", L=20m	buc	1,0000	592,50	592,50
					0,00	0,00
3.4	pret furnizor	Stut de conexiune a furtunului de tip GP-50	buc	2,0000	90,00	180,00

					0,00	0,00
3.5	pret furnizor	Stut de conexiune de tip ГМ-50	buc	1,0000	100,00	100,00
					0,00	0,00
3.6	pret furnizor	Stut de capat incendiar de tip PC-50	buc	1,0000	125,00	125,00
					0,00	0,00
3.7	pret furnizor	Cutie pentru hidrant din otel, protejat in conditii de uzina cu vopsea pulbere, adestinati pentru apasarea in interiorul cladirilor, de tip ШПК-320, inclusiv costul supotrului pentru futun	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
					0,00	0,00
3.8	pret furnizor	Extinctor cu praf ОП-5	buc	7,0000	325,00	2 275,00
					0,00	0,00
3.9	pret furnizor	Robinet de stropire 1/2" cu stut de conexiune rapida a furtunului in set cu furtun din cauciuc armat cu ata L=6 m avind Dn=20 mm si stut de capat	buc	6,0000	355,00	2 130,00
					0,00	0,00
3.10	pret furnizor	Preparator electric de apa calda V=50l	buc	2,0000	2 074,17	4 148,34
					0,00	0,00
3.11	pret furnizor	Preparator electric de apa calda V=10l	buc	1,0000	1 660,00	1 660,00
					0,00	0,00
3.12	pret furnizor	Contor combinat DS-CC dn 50 x 15 +2 module cu impuls	buc	1,0000	11 805,00	11 805,00
					0,00	0,00
3.13	pret furnizor	Filtru impuritati de tip Y, cu plasa, cu flanse, Dn=50 mm	buc	1,0000	1 324,17	1 324,17
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj				31 969,59
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		31 969,59
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	383,64

Total Deviz fara TVA	32 353,23
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	290 157,16
TVA (20%)	58 031,43
TOTAL GENERAL	348 188,59
Inclusiv salariul	62 939,07

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-2 Rețele interioare de apeduct și canalizare

Devizul local de resurse Nr. 9.2

Intocmit în preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 348 188,59 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	721,5880	74,00	53 397,51
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	74,00	14,80
3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	74,5500	74,00	5 516,70
4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,0000	74,00	1 036,00
Total manopera						59 965,01
Materiale						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4212	290,00	122,15
2	20028339	Materiale mărunte	%	35,0000	0,00	314,99
3	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	36,0000	0,50	18,00
4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8,2250	15,00	123,38
5	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,8090	85,00	153,77
6	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	2,0000	0,00	30,58
7	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	13,36
8	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	6,0000	0,00	11,41
9	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	8,77
10	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	3,0000	0,00	4,28
11	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	4,0000	0,00	3,97
12	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	8,50
13	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	567,23
14	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	1 204,30
15	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	23,10
16	2222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita etc)	%	1,0000	0,00	4,77
17	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5720	18,00	10,30
18	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,7700	24,23	18,66
19	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,6010	55,00	33,06
20	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,5035	38,00	57,13
21	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,3200	47,50	15,20
22	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	20,0000	65,83	1 316,60
23	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	40,0000	45,00	1 800,00
24	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	10,0000	57,50	575,00
25	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,0000	27,50	165,00
26	2521216717050	Teava din material plastic din polipropilena PN16 diametrul 25*3.5 mm	m	25,5000	16,25	414,38
27	2521216717050	Teava din polipropilena PN16 diametrul 20*2.8 mm	m	163,2000	10,00	1 632,00
28	2521216717050	Teava din polipropilena PN16 diametrul 25*3.5 mm	m	10,2000	17,83	181,87
29	2521216717050	Teava din polipropilena PN16 diametrul 32*4.4 mm	m	33,6600	28,75	967,73
30	2521216717050	Teava din polipropilena PN16 diametrul de 40x6.9 mm	m	20,4000	49,17	1 003,07
31	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	m	42,2300	57,50	2 428,23
32	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm	m	200,8500	35,00	7 029,75
33	2522103304840	Teava de protectie din PE, PN6 la trecerea conductelor prin	m	3,6000	30,86	111,10

		plansee, avind diametrul de 63x5.5 mm				
34	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal diametrul de 40x6.9 mm	m	7,2000	52,00	374,40
35	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal diametrul de 63x5.5 mm	m	4,0000	94,90	379,60
36	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 25 mm	buc	23,0000	82,50	1 897,50
37	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena diametrul iesirii de 50 mm.	buc	8,0000	144,00	1 152,00
38	2523156719400	Mufa din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	2,4500	2,67	6,54
39	2523156719400	Mufa din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	2,3100	5,67	13,10
40	2523156719400	Mufa din material plastic diametrul de 40x6.9 mm	buc	1,4000	7,33	10,26
41	2523156719430	Cot din material plastic diametrul 20*2.8 mm	buc	112,0000	1,70	190,40
42	2523156719430	Cot din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	2,8000	3,33	9,32
43	2523156719430	Cot din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	2,6400	5,42	14,31
44	2523156719430	Cot din material plastic diametrul de 40x6.9 mm	buc	1,6000	11,67	18,67
45	2523156719450	Teu din material plastic diametrul 20*2.8 mm	buc	72,0000	2,58	185,76
46	2523156719450	Teu din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	24,8500	3,00	74,55
47	2523156719450	Teu din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	23,4300	5,42	126,99
48	2523156719450	Teu din material plastic diametrul 40x6.9 mm	buc	14,2000	8,63	122,55
49	2523156719460	Reductie din material plastic diametrul 20*2.8 mm	buc	16,0000	4,50	72,00
50	2523156719460	Reductie din material plastic diametrul 25*3.5 mm	buc	3,8500	5,00	19,25
51	2523156719460	Reductie din material plastic diametrul 32*4.4 mm	buc	3,6300	6,00	21,78
52	2523156719460	Reductie din material plastic diametrul de 40x6.9 mm	buc	2,2000	7,00	15,40
53	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	160,0000	45,00	7 200,00
54	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000	57,00	11,40
55	2622102438000	Lavoar	buc	20,2000	850,00	17 170,00
56	2622102442760	Vas pt. closet cu sifonul interior tip P	buc	20,2000	1 142,00	23 068,40
57	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	20,0000	380,00	7 600,00
58	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	20,2000	333,00	6 726,60
59	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	106,2180	2,20	233,68
60	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0018	580,00	1,04
61	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	7,0000	33,50	234,50
62	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,4180	29,20	12,21
63	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	8,0000	13,40	107,20
64	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3330	35,00	11,66
65	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,6000	166,00	99,60
66	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,3600	65,00	23,40
67	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,1200	65,00	7,80
68	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	20,0000	85,00	1 700,00
69	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,0000	130,00	2 600,00
70	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	20,0000	45,83	916,60
71	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	20,0000	208,33	4 166,60
72	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	99,60	199,20
73	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	99,60	99,60
74	2875274201000	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	271,67	271,67
75	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 1 1/2"	buc	10,0000	17,30	173,00
76	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 1 1/4"	buc	18,0000	18,00	324,00
77	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 1"	buc	20,0000	9,75	195,00
78	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 2"	buc	159,0000	12,08	1 920,72
79	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 3/4"	buc	87,0000	9,58	833,46
80	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze dn 4"	buc	30,0000	15,00	450,00
81	2875277330522	Mufa antiincendiara D=50 mm	buc	6,0000	66,67	400,02
82	2875277330522	Mufa antiincendiara D=110 mm	buc	6,0000	75,00	450,00
83	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,0000	850,00	1 700,00
84	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	20,0000	600,00	12 000,00
85	2913124201700	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	4,0000	205,83	823,32
86	2913124201700	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	85,83	171,66

87	2913124201700	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	129,17	258,34
88	2913124204210	Supapa de sens pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc	1,0000	477,08	477,08
89	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	20,0000	60,00	1 200,00
90	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	20,0000	65,00	1 300,00
91	2913134500000	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000	100,00	200,00
92	2924127322065	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	66,0000	35,00	2 310,00
93	3220137315778	Decapant	kg	1,5280	29,00	44,31
94	332051735223	Termoizolatie conducte D=20x9 mm	m	128,7500	26,67	3 433,76
95	332051735223	Termoizolatie conducte D=25x9 mm	m	36,0500	27,50	991,38
96	332051735223	Termoizolatie conducte D=32x9 mm	m	33,9900	31,67	1 076,46
97	332051735223	Termoizolatie conducte D=40x9 mm	m	20,6000	38,75	798,25
98	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3420	19,00	6,50
Total materiale					129 074,40	

Utilaje

1	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,1200	15,00	46,80
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,8114	45,00	396,51
Total utilaje					443,31	

Total					189 482,72	
Asigurari sociale				24,0000%	14 391,60	
Total					203 874,33	
Cheltuieli de transport				7,0000%	9 035,21	
Total					212 909,53	
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	2 581,49	
Total					215 491,02	
Cheltuieli de regie				8,0000%	17 239,28	
Total					232 730,30	
Beneficiu de deviz				5,0000%	11 636,52	
TOTAL Deviz fara TVA					244 366,82	

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,9600	74,00	2 217,04
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3800	74,00	324,12
3	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	2,7900	74,00	206,46
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0600	74,00	226,44
Total manopera					2 974,06	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	8,9000	65,00	578,50
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0060	290,00	1,74
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	120,00	1,44
4	20054595	Manometru	buc	1,0000	250,00	250,00
5	2222222222992	Material marunt (oxigen, cilt, carbura)	%	1,7000	0,00	91,09
6	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	7,80
7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0,00
8	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	0,13
9	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,0000	0,00	0,00
10	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,00	0,00

11	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0150	55,00	0,83
12	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0400	50,00	2,00
13	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	2,50	2,50
14	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu (fara cost)	m	20,0000	0,00	0,00
15	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
16	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,0000	2,20	6,60
17	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,9000	29,20	26,28
18	2722103262843	Teava din otel trasa d=80 mm	m	0,5000	147,30	73,65
19	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	2,0000	95,00	190,00
20	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
21	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
22	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9000	41,00	77,90
23	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	5,0000	75,40	377,00
24	2875114200780	Cada pentru dus (fara cost)	buc	2,0000	0,00	0,00
25	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	130,00	260,00
26	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	3,0000	55,60	166,80
27	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	25,00	250,00
28	2875274423688	Reductie cu flansa DN100/50	buc	2,0000	274,17	548,34
29	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus (fara cost)	buc	6,0000	0,00	0,00
30	2913124202553	Robinet cu 3 cai pentru manometru	buc	1,0000	350,00	350,00
31	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
32	2913124504397	Vana d=80 mm	buc	2,0000	1 415,83	2 831,66
33	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
34	2924127322065	Filtru pentru apa potabila (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
35	3320634625568	Contor de apa diam. 80 mm (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
36	4011106202741	Energie electrica	kw	17,1000	1,51	25,82
37	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	19,00	0,06

Total materiale **6 120,12**

Utilaje

1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,1600	45,00	142,20
2	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	360,00	36,00

Total utilaje **178,20**

Total		9 272,38
Asigurari sociale	24,0000%	713,77
Total		9 986,16
Cheltuieli de transport	7,0000%	428,41
Total		10 414,57
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	122,40
Total		10 536,97
Cheltuieli de regie	76,0000%	2 260,29
Total		12 797,26
Beneficii de deviz	5,0000%	639,86

TOTAL Deviz fara TVA **13 437,12**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera **0,00**

Materiale

1	pret furnizor	Stut de conexiune de tip ΓM-50	buc	1,0000	100,00	100,00
---	---------------	--------------------------------	-----	--------	--------	--------

2	pret furnizor	Stut de conexiune a furtunului de tip ГР-50	buc	2,0000	90,00	180,00
3	pret furnizor	Stut de capat incendiar de tip PC-50	buc	1,0000	125,00	125,00
4	pret furnizor	Robinet de stropire 1/2" cu stut de conexiune rapida a furtunului in set cu furtun din cauciuc armat cu ata L=6 m avind Dn=20 mm si stut de capat	buc	6,0000	355,00	2 130,00
5	pret furnizor	Robinet special cu mufa si conexiune rapida pentru hidrant de incendiu Dn=2"	buc	1,0000	379,58	379,58
6	pret furnizor	Preparator electric de apa calda V=50l	buc	2,0000	2 074,17	4 148,34
7	pret furnizor	Preparator electric de apa calda V=10l	buc	1,0000	1 660,00	1 660,00
8	pret furnizor	Furtun pentru hidrant de incendiu dn=2", L=20m	buc	1,0000	592,50	592,50
9	pret furnizor	Filtru impuritati de tip Y, cu plasa, cu flanse, Dn=50 mm	buc	1,0000	1 324,17	1 324,17
10	pret furnizor	Extincto ^r cu praf ОП-5	buc	7,0000	325,00	2 275,00
11	pret furnizor	Cutie pentru hidrant din otel, protejat in conditii de uzina cu vopsea pulbere, adestinati pentru ap ^l asarea in interiorul cladirilor, de tip ШПК-320, inclusiv costul supotrului pentru futun	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
12	pret furnizor	Contor combinat DS-CC dn 50 x 15 +2 module cu impuls	buc	1,0000	11 805,00	11 805,00
13	pret furnizor	Cabina pentru dus 900x900 mm, unghiulara, echipata cu sifon	buc	2,0000	2 750,00	5 500,00
Total materiale					31 969,59	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					31 969,59	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		383,64	
TOTAL Deviz fara TVA					32 353,23	
Total					290 157,16	
TVA			20%		58 031,43	
TOTAL Deviz					348 188,59	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Sistemul de ventilare				
1.1	VB26A adoptata	Supapa de evacuare de tip A100 BPΦ	buc			295,27 216,82
1.1.1	2811236309400	Supapa de evacuare de tip A100 BPΦ	buc	1,0000	51,67	51,67
1.1.2	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	25,00	6,25
1.1.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,48	0,96
1.1.4	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	82,00	17,22
1.1.5	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
1.1.6	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
1.1.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	74,00	216,82
1.1.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.2	VB26A adoptata	Supapa de evacuare de tip A125 BPΦ	buc			301,93 216,82
1.2.1	2811236309400	Supapa de evacuare de tip A125 BPΦ	buc	1,0000	58,33	58,33
1.2.2	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	25,00	6,25
1.2.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,48	0,96
1.2.4	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	82,00	17,22
1.2.5	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
1.2.6	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
1.2.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	74,00	216,82
1.2.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.3	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.	m2			388,69 124,25
1.3.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0,5 mm grosime	m2	1,0000	230,00	230,00
1.3.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	0,00	0,00
1.3.3	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	34,00	0,00
1.3.4	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	45,00	0,00
1.3.5	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.3.6	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	0,00	0,00
1.3.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,48	7,20
1.3.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,00
1.3.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,60	9,00
1.3.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	14,00	8,82
1.3.11	22222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	0,00
1.3.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	74,00	124,25
1.3.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
1.4	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 140 mm.	m2			388,69 124,25
1.4.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0,5 mm grosime	m2	1,0000	230,00	230,00
1.4.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	0,00	0,00
1.4.3	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	34,00	0,00
1.4.4	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	45,00	0,00
1.4.5	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.4.6	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	0,00	0,00
1.4.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,48	7,20
1.4.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,00
1.4.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,60	9,00
1.4.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	14,00	8,82
1.4.11	22222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	0,00
1.4.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	74,00	124,25
1.4.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
1.5	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm.	m2			388,69 124,25
1.5.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0,5 mm grosime	m2	1,0000	230,00	230,00
1.5.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	0,00	0,00

1.5.3	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	34,00	0,00
1.5.4	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	45,00	0,00
1.5.5	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.5.6	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	0,00	0,00
1.5.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,48	7,20
1.5.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,00
1.5.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,60	9,00
1.5.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	14,00	8,82
1.5.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	0,00
1.5.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	74,00	124,25
1.5.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
1.6	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 100 mm.	m2			388,69 124,25
1.6.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0,5 mm grosime	m2	1,0000	230,00	230,00
1.6.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	0,00	0,00
1.6.3	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	34,00	0,00
1.6.4	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	45,00	0,00
1.6.5	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	0,00	0,00
1.6.6	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	0,00	0,00
1.6.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,48	7,20
1.6.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,40	6,00
1.6.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,0000	0,60	9,00
1.6.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	14,00	8,82
1.6.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,0000	0,00	0,00
1.6.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	74,00	124,25
1.6.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	15,00	0,81
1.7	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din aluminiu, gata confectionate, avind diametrul sectiunii de 100 mm	m			168,31 96,20
1.7.1	2521305734007	Canal de ventilatie din aluminiu dn 100mm	m	1,0100	70,00	70,70
1.7.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,00	0,00
1.7.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	74,00	96,20
1.8	pret furnizor	Material pentru fixarea canalelor de ventilare	kg			75,00 0,00
1.9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm	m2			103,60 35,08
1.9.1	1111000100031	Cochilii vata minerala lamda = 0,036 W/(m2xK gr.50mm	m2	1,0300	65,00	66,95
1.9.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	35,00	1,58
1.9.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	74,00	35,08
1.10	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla: confectionare	m2			169,99 17,39
1.10.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	74,00	17,39
1.10.2	2710403601300	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	4,5530	33,50	152,53
1.10.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	1,51	0,07
1.11	Izl07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla: montare	m2			51,59 43,59
1.11.1	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	1,00	8,00
1.11.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	74,00	43,59
1.12	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale de tip 3П 00.000 seria 5.904-51	buc			655,14 160,58
1.12.1	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	22,50	50,63
1.12.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9000	24,23	21,81
1.12.3	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	29,20	70,37
1.12.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	42,00	5,04
1.12.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,25	1,66
1.12.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	18,00	10,80
1.12.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,48	5,76
1.12.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	35,00	10,50
1.12.9	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,9500	29,20	290,54
1.12.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
1.12.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
1.12.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1700	74,00	160,58
1.12.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	45,00	13,95
1.12.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic cu jaluzele orizontale nereglabilemontate pe blocuri usa de tip MV350/2	buc			100,18 37,00
1.13.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.13.2	2811236306200	Grila ventilatie montate pe blocuri usa de tip MV350/2	buc	1,0000	58,33	58,33
1.13.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
1.13.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	74,00	34,78

1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	74,00	2,22
		TOTAL Capitolul 1.1. Sistemul de ventilare				45 004,04
		Capitolul 1.3. Incalzire				
1.14	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140M - 0,208 m2/buc	m2			897,26
						29,60
1.14.1	2822115700001	Radiator MC-140M	m2	1,0100	854,17	862,71
1.14.2	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	27,00	0,01
1.14.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	120,00	2,76
1.14.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	47,50	2,19
1.14.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	74,00	29,60
1.15	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2			77,59
						61,42
1.15.1	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	36,00	3,60
1.15.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	29,00	2,90
1.15.3	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	55,00	9,35
1.15.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,00	0,02
1.15.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.15.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	74,00	61,42
1.16	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,55
						14,80
1.16.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	10,00	10,00
1.16.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
1.16.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.16.4	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
1.17	ID06A	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" (dop lateral cu robinet de aerisire)	buc			283,93
						7,40
1.17.1	2913134500000	Dop lateral cu robinet de aerisire	buc	1,0000	270,83	270,83
1.17.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	57,00	5,70
1.17.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur Caleffi) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			115,90
						13,32
1.18.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2"	buc	1,0000	100,00	100,00
1.18.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	120,00	1,44
1.18.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,50	1,14
1.18.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	74,00	13,32
1.19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur Caleffi) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			115,90
						13,32
1.19.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2"	buc	1,0000	100,00	100,00
1.19.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	120,00	1,44
1.19.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,50	1,14
1.19.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	74,00	13,32
1.20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, OCT 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=25 mm, grosimea peretilor 2.2 mm	m			86,42
						35,52
1.20.1	2722103262930	Teavă din otel Dn=25 mm	m	1,0150	47,40	48,11
1.20.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	24,23	1,55
1.20.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	35,00	0,60
1.20.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	35,00	0,11
1.20.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,54
1.20.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	74,00	35,52
1.21	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			16,56
						7,40
1.21.1	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	36,00	0,32
1.21.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	29,00	0,26
1.21.3	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	55,00	8,25
1.21.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,00	0,02
1.21.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	74,00	7,40
		TOTAL Capitolul 1.3. Incalzire				168 403,15

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Sstemul de ventilare				

2.1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (B1, B3, B5)	buc			861,45
						854,70
2.1.1	3110245538500	Motor pentru ventilator de 0,25 - 0,55 kw (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.1.2	2912435776200	Ventilator axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.1.3	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
2.1.4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	74,00	854,70
2.1.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
2.1.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
2.2	VB17A	Aparat de zgomot, circular	buc			209,26
						63,64
2.2.1	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	1,0000	125,00	125,00
2.2.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,25	1,66
2.2.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,48	5,76
2.2.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
2.2.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
2.2.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	74,00	63,64
2.3	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (B2, B4)	buc			861,45
						854,70
2.3.1	3110245538500	Motor pentru ventilator de 0,25 - 0,55 kw (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.3.2	2912435776200	Ventilator axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900 (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.3.3	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
2.3.4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	74,00	854,70
2.3.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
2.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
2.4	VB17A	Aparat de zgomot, circular	buc			209,26
						63,64
2.4.1	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	1,0000	125,00	125,00
2.4.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,25	1,66
2.4.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,48	5,76
2.4.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
2.4.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
2.4.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	74,00	63,64
		TOTAL Capitolul 2.1. Sstemul de ventilare				5 353,56
		Capitolul 2.2. Conditionare				
2.5	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K1, K2, K4, K11, K12, K23, K26.)	buc			3 410,61
						244,20
2.5.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.5.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.5.3	2019251	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
2.5.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	43,33	21,67
2.5.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	17,08	34,16
2.5.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	108,00	1 080,00
2.5.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,50
2.5.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	105,00	525,00
2.5.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	45,00	225,00
2.5.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	25,00	4,40
2.5.11	2411117322835	Freon	kg	0,9000	750,00	675,00
2.5.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
2.5.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	74,00	244,20
2.5.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,25
2.5.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	25,00	2,00
2.5.16	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	360,00	352,80
2.6	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K5-K8, K10, K15-K22, K25, K27-K41)	buc			3 410,61
						244,20
2.6.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.6.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.6.3	2019251	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
2.6.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	43,33	21,67
2.6.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	17,08	34,16
2.6.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	108,00	1 080,00
2.6.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,50
2.6.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	105,00	525,00
2.6.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	45,00	225,00
2.6.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	25,00	4,40
2.6.11	2411117322835	Freon	kg	0,9000	750,00	675,00
2.6.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
2.6.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	74,00	244,20

2.6.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,25
2.6.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	25,00	2,00
2.6.16	3410520005700	Autoturn telescopic înălțimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	360,00	352,80
2.7	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K3, K13, K14, K24)	buc			3 410,61
						244,20
2.7.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.7.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.7.3	2019251	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
2.7.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	43,33	21,67
2.7.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	17,08	34,16
2.7.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	108,00	1 080,00
2.7.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,50
2.7.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	105,00	525,00
2.7.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	45,00	225,00
2.7.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	25,00	4,40
2.7.11	2411117322835	Freon	kg	0,9000	750,00	675,00
2.7.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
2.7.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	74,00	244,20
2.7.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,25
2.7.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	25,00	2,00
2.7.16	3410520005700	Autoturn telescopic înălțimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	360,00	352,80
2.8	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K40)	buc			3 410,61
						244,20
2.8.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.8.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.8.3	2019251	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
2.8.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	43,33	21,67
2.8.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	17,08	34,16
2.8.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	108,00	1 080,00
2.8.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,50
2.8.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	105,00	525,00
2.8.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	45,00	225,00
2.8.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	25,00	4,40
2.8.11	2411117322835	Freon	kg	0,9000	750,00	675,00
2.8.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
2.8.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	74,00	244,20
2.8.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,25
2.8.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	25,00	2,00
2.8.16	3410520005700	Autoturn telescopic înălțimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	360,00	352,80
		TOTAL Capitolul 2.2. Conditionare				139 835,06

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-3 Incalzire, ventilare, conditionare

Deviz local Nr. 9.3

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 540 823,41 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Sistemul de ventilare				
1.1	VB26A adoptata	Supapa de evacuare de tip A100 BPΦ	buc	7,0000	295,27	2 066,89
					216,82	1 517,74
1.2	VB26A adoptata	Supapa de evacuare de tip A125 BPΦ	buc	4,0000	301,93	1 207,72
					216,82	867,28
1.3	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.	m2	20,1000	388,69	7 812,59
					124,25	2 497,34
1.4	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 140 mm.	m2	4,8400	388,69	1 881,24
					124,25	601,35
1.5	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm.	m2	14,5300	388,69	5 647,61
					124,25	1 805,29
1.6	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 100 mm.	m2	3,1500	388,69	1 224,36
					124,25	391,37
1.7	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din aluminiu, gata confectionate, avind diametrul sectiunii de 100 mm	m	34,0000	168,31	5 722,68
					96,20	3 270,80
1.8	pret furnizor	Material pentru fixarea canalelor de ventilare	kg	130,0000	75,00	9 750,00
					0,00	0,00
1.9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm	m2	23,0000	103,60	2 382,82
					35,08	806,75
1.10	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla: confectionare	m2	23,0000	169,99	3 909,76
					17,39	399,97
1.11	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla: montare	m2	23,0000	51,59	1 186,48
					43,59	1 002,48
1.12	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale de tip 3Π 00.000 seria 5.904-51	buc	2,0000	655,14	1 310,27
					160,58	321,16
1.13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic cu jaluzele orizontale nereglabilemontate pe blocuri usa de tip MV350/2	buc	9,0000	100,18	901,62
					37,00	333,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Sistemul de ventilare				45 004,04
		Inclusiv salariul				13 814,54
		Capitolul 1.3. Incalzire				
1.14	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140M - 0,208 m2/buc	m2	81,5300	897,26	73 154,00
					29,60	2 413,29
1.15	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	81,5300	77,59	6 325,91
					61,42	5 007,57
1.16	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	280,0000	30,55	8 554,00
					14,80	4 144,00
1.17	ID06A	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" (dop lateral cu robinet de aerisire)	buc	56,0000	283,93	15 900,08
					7,40	414,40
1.18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur Caleffi) pentru instalatii de	buc	56,0000	115,90	6 490,40

		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"			13,32	745,92
1.19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur Caleffi) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	56,0000	115,90	6 490,40
					13,32	745,92
1.20	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, FOCT 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=25 mm, grosimea peretilor 2.2 mm	m	500,0000	86,42	43 210,86
					35,52	17 760,00
1.21	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	500,0000	16,56	8 277,50
					7,40	3 700,00
		TOTAL Capitolul 1.3. Incalzire				168 403,15
		Inclusiv salariul				34 931,10

Total manopera (ore)	658,7249
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	213 407,20
Asigurari sociale	24,0000% 11 698,95
Total	225 106,15
Cheltuieli de transport	7,0000% 11 448,28
Total	236 554,43
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 3 270,94
Total	239 825,37
Cheltuieli de regie	8,0000% 19 186,03
Total	259 011,40
Beneficiu de deviz	5,0000% 12 950,57

Total Deviz fara TVA	271 961,97
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Sstemul de ventilare				
2.1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (B1, B3, B5)	buc	3,0000	861,45	2 584,35
					854,70	2 564,10
2.2	VB17A	Aparat de zgomot, circular	buc	3,0000	209,26	627,79
					63,64	190,92
2.3	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (B2, B4)	buc	2,0000	861,45	1 722,90
					854,70	1 709,40
2.4	VB17A	Aparat de zgomot, circular	buc	2,0000	209,26	418,53
					63,64	127,28
		TOTAL Capitolul 2.1. Sstemul de ventilare				5 353,56
		Inclusiv salariul				4 591,70
		Capitolul 2.2. Conditionare				
2.5	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K1, K2, K4, K11, K12, K23, K26.)	buc	7,0000	3 410,61	23 874,28
					244,20	1 709,40
2.6	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K5-K8, K10, K15-K22, K25, K27-K41)	buc	29,0000	3 410,61	98 907,73
					244,20	7 081,80
2.7	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K3, K13, K14, K24)	buc	4,0000	3 410,61	13 642,45
					244,20	976,80
2.8	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K40)	buc	1,0000	3 410,61	3 410,61
					244,20	244,20
		TOTAL Capitolul 2.2. Conditionare				139 835,06
		Inclusiv salariul				10 012,20

Total manopera (ore)	197,3500
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		145 188,62
Asigurari sociale	24,0000%	3 504,94
Total		148 693,56
Cheltuieli de transport	7,0000%	8 105,22
Total		156 798,78
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 315,78
Total		159 114,56
Cheltuieli de regie	76,0000%	11 098,96
Total		170 213,53
Beneficiu de deviz	5,0000%	8 510,68

Total Deviz fara TVA	178 724,20
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	450 686,17
TVA (20%)	90 137,23
TOTAL GENERAL	540 823,41
Inclusiv salariul	63 349,54

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-3 Incalzire, ventilare, conditionare

Devizul local de resurse Nr. 9.3

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 540 823,41 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4,2300	74,00	313,02
2	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,9020	74,00	806,75
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	354,3720	74,00	26 223,53
4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	152,3290	74,00	11 272,34
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	117,6699	74,00	8 707,57
6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,9520	74,00	1 402,45
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	74,00	19,98
Total manopera					48 745,64	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	17,4459	10,00	174,46
2	1111000100031	Cochilii vata minerala lamda = 0,036 W/(m2xK gr.50mm	m2	23,6900	65,00	1 539,85
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,2192	120,00	386,30
4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	33,25	3,33
5	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0245	27,00	0,66
6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	4,0000	0,00	111,25
7	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,00	48,08
8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,2000	18,00	291,60
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,8000	24,23	818,97
10	2430116104160	Email alchidic	kg	88,8601	55,00	4 887,31
11	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,4384	47,50	305,82
12	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	12,6530	36,00	455,51
13	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2400	42,00	10,08
14	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,6530	29,00	366,94
15	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,3100	82,00	189,42
16	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	2,7500	25,00	68,75
17	2521305734007	Canal de ventilatie din aluminiu dn 100mm	m	34,3400	70,00	2 403,80
18	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	0,00	0,00
19	2524217304531	Fisie de etansare	m	26,8506	14,00	375,91
20	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	5,6000	57,00	319,20
21	2626147370009	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0,5 mm grosime	m2	42,6200	230,00	9 802,60
22	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,5000	2,20	9,90
23	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,8153	2,00	11,63
24	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	19,9000	29,20	581,08
25	2710403601300	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	104,7190	33,50	3 508,09
26	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	4,5000	22,50	101,25
27	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	4,8200	29,20	140,74
28	2722103262930	Teavă din otel Dn=25 mm	m	507,5000	47,40	24 055,50
29	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,5000	35,00	52,50
30	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,0350	35,00	36,23
31	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	8,5000	35,00	297,50
32	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	35,00	21,00
33	2811236306200	Grila ventilatie montate pe blocuri usa de tip MV350/2	buc	9,0000	58,33	524,97
34	2811236309400	Supapa de evacuare de tip A100 BPΦ	buc	7,0000	51,67	361,69

35	2811236309400	Supapa de evacuare de tip A125 BPΦ	buc	4,0000	58,33	233,32
36	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	0,00	0,00
37	2822115700001	Radiator MC-140M	m2	82,3453	854,17	70 336,88
38	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	280,0000	10,00	2 800,00
39	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	45,00	0,00
40	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	22,0000	0,50	11,00
41	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	639,3000	0,60	383,58
42	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000	0,50	12,00
43	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	34,00	0,00
44	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	46,0000	0,60	27,60
45	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	184,0000	1,00	184,00
46	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	639,3000	0,40	255,72
47	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	685,3000	0,48	328,94
48	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	560,0000	1,00	560,00
49	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,3500	25,00	33,75
50	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 1/2"	buc	112,0000	100,00	11 200,00
51	2913134500000	Dop lateral cu robinet de aerisire	buc	56,0000	270,83	15 166,48
52	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	0,00	0,00
53	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1270	1,51	1,70
54	pret furnizor	Material pentru fixarea canalelor de ventilare	kg	130,0000	75,00	9 750,00
Total materiale					163 546,88	
Utilaje						
1	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	2,3015	15,00	34,52
2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	15,00	2,25
3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	42,0000	25,00	1 050,00
4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6200	45,00	27,90
Total utilaje					1 114,67	
Total					213 407,20	
Asigurari sociale			24,0000%		11 698,95	
Total					225 106,15	
Cheltuieli de transport			7,0000%		11 448,28	
Total					236 554,43	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		3 270,94	
Total					239 825,37	
Cheltuieli de regie			8,0000%		19 186,03	
Total					259 011,40	
Beneficiu de deviz			5,0000%		12 950,57	
TOTAL Deviz fara TVA					271 961,97	

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	197,3500	74,00	14 603,90
Total manopera					14 603,90	
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	20,0000	0,00	5 479,09
2	2019251	Console	kg	205,0000	20,00	4 100,00
3	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	615,0000	0,50	307,50
4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	33,25	8,31
5	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	2,0000	0,00	0,00
6	2411117322835	Freon	kg	36,9000	750,00	27 675,00
7	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	20,5000	43,33	888,27
8	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	82,0000	17,08	1 400,56

9	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	410,0000	108,00	44 280,00
10	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	205,0000	105,00	21 525,00
11	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	205,0000	45,00	9 225,00
12	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	5,0000	125,00	625,00
13	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	60,0000	0,50	30,00
14	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	7,2160	25,00	180,40
15	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	60,0000	0,60	36,00
16	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,0000	0,48	28,80
17	2912435776200	Ventilator axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg (fara cost)	buc	3,0000	0,00	0,00
18	2912435776200	Ventilator axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900 (fara cost)	buc	2,0000	0,00	0,00
19	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	41,0000	0,00	0,00
20	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	41,0000	0,00	0,00
21	3110245538500	Motor pentru ventilator de 0,25 - 0,55 kw (fara cost)	buc	5,0000	0,00	0,00
Total materiale					115 788,92	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,7500	15,00	11,25
2	2940520007610	Perforator electric	h-ut	14,3500	15,00	215,25
3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	3,2800	25,00	82,00
4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	45,00	22,50
5	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	40,1800	360,00	14 464,80
Total utilaje					14 795,80	
Total					145 188,62	
Asigurari sociale			24,0000%		3 504,94	
Total					148 693,56	
Cheltuieli de transport			7,0000%		8 105,22	
Total					156 798,78	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		2 315,78	
Total					159 114,56	
Cheltuieli de regie			76,0000%		11 098,96	
Total					170 213,53	
Beneficiu de deviz			5,0000%		8 510,68	
TOTAL Deviz fara TVA					178 724,20	
Total					450 686,17	
TVA			20%		90 137,23	
TOTAL Deviz					540 823,41	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.4

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	08-03-523-3 k=0,5	Demontarea siguranțelor, curent pina la 400 A (instalate in ТПК»427 si CC=1748 existente)	buc			116,01 67,71
1.1.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	95,00	0,19
1.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1040	65,00	6,76
1.1.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	55,00	0,44
1.1.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0500	0,50	1,03
1.1.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.1.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0050	18,50	0,09
1.1.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	95,00	1,90
1.1.8	1	Muncitor	h-om	0,9150	74,00	67,71
1.1.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.1.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.1.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	360,00	36,00
1.1.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.2	08-03-521-16 k=0,5	Demontarea antrenipitorilor cu pirligie pe placa cu manela centrala sun laterala sau manevrare eu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (instalate in ТПКNr427 si CC=1748 existente)	buc			308,70 158,36
1.2.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	95,00	0,67
1.2.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2700	65,00	17,55
1.2.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0250	55,00	1,38
1.2.4	1019852	Vopsea	kg	0,0365	50,00	1,83
1.2.5	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.2.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0205	10,00	0,21
1.2.7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0025	120,00	0,30
1.2.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0180	18,50	0,33
1.2.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	95,00	6,27
1.2.10	1	Muncitor	h-om	2,1400	74,00	158,36
1.2.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.2.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.2.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3250	360,00	117,00
1.2.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.3	08-01-053-1 k=0,5	Demontarea transformatoarelor de curent, tensiune pina la 10 kV(instalate in BPY existent)	buc			121,45 89,91
1.3.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1950	65,00	12,68
1.3.2	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,5000	5,00	2,50
1.3.3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0205	150,00	3,08
1.3.4	1	Muncitor	h-om	1,2150	74,00	89,91
1.3.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0195	360,00	7,02
1.3.6	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0120	35,00	0,42
1.3.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0195	300,00	5,85
1.4	08-03-523-2 k=0,5	Demontarea siguranțelor, instalate pe suport izolator, curent puiua la 250 A (instalate in BPY existent)	buc			73,91 45,51
1.4.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.4.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1040	65,00	6,76
1.4.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0040	55,00	0,22
1.4.4	05009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	0,50	0,50
1.4.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0005	120,00	0,06
1.4.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0025	18,50	0,05
1.4.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	95,00	0,95
1.4.8	1	Muncitor	h-om	0,6150	74,00	45,51

1.4.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.4.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.4.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0500	360,00	18,00
1.4.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.5	08-03-523-1	Demontarea siguranțelor, Instalate pe suport izolator, curent pina la 100 A. (instalate in BPY existent)	buc			66,07
						43,29
1.5.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0005	95,00	0,05
1.5.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0795	65,00	5,17
1.5.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0025	55,00	0,14
1.5.4	05009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	0,50	0,50
1.5.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0005	120,00	0,06
1.5.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0015	18,50	0,03
1.5.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0070	95,00	0,67
1.5.8	1	Muncitor	h-om	0,5850	74,00	43,29
1.5.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.5.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.5.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0400	360,00	14,40
1.5.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.6	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A.(instalate in ТПКNr427 si CC=1748 existente)	buc			232,02
						135,42
1.6.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
1.6.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2080	65,00	13,52
1.6.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	55,00	0,88
1.6.4	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	0,50	2,05
1.6.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	120,00	0,24
1.6.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0100	18,50	0,19
1.6.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	95,00	3,80
1.6.8	1	Muncitor	h-om	1,8300	74,00	135,42
1.6.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1,44
1.6.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.6.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	360,00	72,00
1.6.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
1.7	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A.(instalate in ТПКNr427 si CC=1748 existente)	buc			617,41
						316,72
1.7.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	95,00	1,33
1.7.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5400	65,00	35,10
1.7.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500	55,00	2,75
1.7.4	1019852	Vopsea	kg	0,0730	50,00	3,65
1.7.5	05009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	0,50	6,10
1.7.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
1.7.7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0050	120,00	0,60
1.7.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0360	18,50	0,67
1.7.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	95,00	12,54
1.7.10	1	Muncitor	h-om	4,2800	74,00	316,72
1.7.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1,44
1.7.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.7.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	360,00	234,00
1.7.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
1.8	08-01-053-1	Transfonnator de curent, tensiune pina la 10 kV (instalate in BPY existent)	buc			242,90
						179,82
1.8.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3900	65,00	25,35
1.8.2	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.8.3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0410	150,00	6,15
1.8.4	1	Muncitor	h-om	2,4300	74,00	179,82
1.8.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	360,00	14,04
1.8.6	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	35,00	0,84
1.8.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	300,00	11,70
1.9	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (instalate in BPY existent)	buc			147,82
						91,02
1.9.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	95,00	0,19
1.9.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2080	65,00	13,52
1.9.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	55,00	0,44
1.9.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,50	1,00
1.9.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.9.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0050	18,50	0,09

1.9.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	95,00	1,90
1.9.8	1	Muncitor	h-om	1,2300	74,00	91,02
1.9.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1,44
1.9.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.9.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	360,00	36,00
1.9.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
1.10	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A. (instalate in BPY existent)	buc			132,13
						86,58
1.10.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.10.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1590	65,00	10,34
1.10.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	55,00	0,28
1.10.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,50	1,00
1.10.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.10.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0030	18,50	0,06
1.10.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	95,00	1,33
1.10.8	1	Muncitor	h-om	1,1700	74,00	86,58
1.10.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1,44
1.10.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.10.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	360,00	28,80
1.10.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
1.11	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat in nisa, inaltime si lățime, mm, pina la 700x850 (ПУК4)	buc			537,28
						171,68
1.11.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	41,00	12,30
1.11.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	65,00	11,05
1.11.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
1.11.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	25 000,00	250,00
1.11.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	74,00	171,68
1.11.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36,00
1.11.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	45,00	24,75
1.11.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
1.12	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc			400,22
						207,94
1.12.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	95,00	0,76
1.12.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5300	65,00	34,45
1.12.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	55,00	1,65
1.12.4	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
1.12.5	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.12.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.12.7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0050	120,00	0,60
1.12.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0480	18,50	0,89
1.12.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	95,00	6,84
1.12.10	1	Muncitor	h-om	2,8100	74,00	207,94
1.12.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1,44
1.12.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.12.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	360,00	136,80
1.12.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
1.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			205,43
						115,44
1.13.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.13.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.13.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.13.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.13.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.13.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.13.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.13.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.13.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.13.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.13.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.13.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.13.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.13.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.13.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.13.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.13.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0020	360,00	0,72

		conductelor principale), 10 t				
1.13.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.13.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.13.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.14	08-03-572-8	Bloc tic comanda de executare tip dulap sau. punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PUIK5)	buc			537,28 171,68
1.14.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	41,00	12,30
1.14.2	01011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
1.14.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
1.14.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	25 000,00	250,00
1.14.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	74,00	171,68
1.14.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36,00
1.14.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	45,00	24,75
1.14.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
1.15	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc			400,22 207,94
1.15.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	95,00	0,76
1.15.2	01011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	65,00	34,45
1.15.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	55,00	1,65
1.15.4	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
1.15.5	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.15.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.15.7	05009619	Ate de cusut	kg	0,0050	120,00	0,60
1.15.8	05429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	18,50	0,89
1.15.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	95,00	6,84
1.15.10	1	Muncitor	h-om	2,8100	74,00	207,94
1.15.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1,44
1.15.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.15.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	360,00	136,80
1.15.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
1.16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			205,43 115,44
1.16.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.16.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.16.3	01011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.16.4	01019100	Cartuş pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.16.5	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.16.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.16.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.16.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.16.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.16.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.16.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.16.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.16.13	05009619	Ate de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.16.14	05429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	18,50	0,11
1.16.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.16.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.16.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.16.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.16.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.16.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.17	08-03-572-8	Bloc tic comanda de executare tip dulap sau. punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (PUIB1)	buc			537,28 171,68
1.17.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	41,00	12,30
1.17.2	01011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
1.17.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
1.17.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	25 000,00	250,00
1.17.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	74,00	171,68
1.17.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36,00
1.17.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	45,00	24,75
1.17.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
1.18	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc			400,22 207,94
1.18.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	95,00	0,76

1.18.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5300	65,00	34,45
1.18.3	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0300	55,00	1,65
1.18.4	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
1.18.5	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.18.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.18.7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0050	120,00	0,60
1.18.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0480	18,50	0,89
1.18.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	95,00	6,84
1.18.10	1	Muncitor	h-om	2,8100	74,00	207,94
1.18.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1,44
1.18.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.18.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	360,00	136,80
1.18.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
1.19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			205,43
						115,44
1.19.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.19.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.19.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.19.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.19.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.19.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.19.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.19.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.19.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.19.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.19.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.19.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.19.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.19.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.19.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.19.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.19.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.19.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.19.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.19.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.20	08-03-572-8	Bloc tic comanda de executare tip dulap sau. punct de distribuție (dulap), montat in nisa, inaltime si lățime, mm, pina la 700x850 (ПУБ2)	buc			537,28
						171,68
1.20.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	41,00	12,30
1.20.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	65,00	11,05
1.20.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
1.20.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	25 000,00	250,00
1.20.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	74,00	171,68
1.20.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36,00
1.20.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	45,00	24,75
1.20.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
1.21	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc			400,22
						207,94
1.21.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	95,00	0,76
1.21.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5300	65,00	34,45
1.21.3	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0300	55,00	1,65
1.21.4	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
1.21.5	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.21.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.21.7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0050	120,00	0,60
1.21.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0480	18,50	0,89
1.21.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	95,00	6,84
1.21.10	1	Muncitor	h-om	2,8100	74,00	207,94
1.21.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1,44
1.21.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.21.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	360,00	136,80
1.21.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
1.22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			205,43
						115,44
1.22.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.22.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10

1.22.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.22.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.22.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.22.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.22.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.22.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.22.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.22.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.22.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.22.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.22.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.22.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.22.15	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.22.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.22.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.22.18	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.22.19	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.22.20	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent până la 25 A. (PЩК3 existent)	buc			205,43
						115,44
1.23.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.23.2	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.23.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.23.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.23.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.23.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.23.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.23.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.23.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.23.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.23.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.23.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.23.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.23.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.23.15	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.23.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.23.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.23.18	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.23.19	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.23.20	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.24	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe construcții, curent până la 160 A.	buc			732,90
						293,04
1.24.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.24.2	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0070	95,00	0,67
1.24.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,05260	65,00	34,19
1.24.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.24.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.24.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.24.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0270	55,00	1,49
1.24.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
1.24.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t	t	0,0090	25 000,00	225,00
1.24.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.24.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.24.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.24.13	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0310	10,00	0,31
1.24.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0040	120,00	0,48
1.24.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0480	18,50	0,89
1.24.16	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	95,00	6,27
1.24.17	1	Muncitor	h-om	3,9600	74,00	293,04
1.24.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	360,00	2,88
1.24.19	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	45,00	6,30
1.24.20	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80

1.24.21	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	360,00	104,40
1.24.22	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
1.25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie închisa	100 buc			3 045,26
						2 819,40
1.25.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.25.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	65,00	97,50
1.25.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,50	51,00
1.25.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	95,00	39,90
1.25.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	74,00	2 819,40
1.25.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
1.25.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.26	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6 816,86
						5 631,40
1.26.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	29 200,00	408,80
1.26.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	1 500,00	4,05
1.26.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	41,00	0,98
1.26.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,7300	65,00	177,45
1.26.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,7600	6,37	62,17
1.26.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	25,00	244,00
1.26.7	1	Muncitor	h-om	76,1000	74,00	5 631,40
1.26.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	360,00	43,20
1.26.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
1.26.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	300,00	36,00
1.27	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 974,31
						1 235,80
1.27.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,50
1.27.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,2000	6,37	77,71
1.27.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	25,00	305,00
1.27.4	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	29,00	5,80
1.27.5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	926,00	19,45
1.27.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	100,00	100,00
1.27.7	050090611	Fisa de izolație	buc	32,0000	0,50	16,00
1.27.8	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	99,10	49,55
1.27.9	05309001	Țevi de polietilenă	m	0,3000	22,50	6,75
1.27.10	1	Muncitor	h-om	16,7000	74,00	1 235,80
1.27.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	360,00	39,60
1.27.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	15,00	12,15
1.27.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
1.28	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm.	100 m			2 180,96
						1 413,40
1.28.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,50
1.28.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,2000	6,37	77,71
1.28.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	25,00	305,00
1.28.4	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	29,00	11,60
1.28.5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	926,00	19,45
1.28.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	100,00	100,00
1.28.7	050090611	Fisa de izolație	buc	32,0000	0,50	16,00
1.28.8	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	99,10	49,55
1.28.9	05309001	Țevi de polietilenă	m	0,3000	22,50	6,75
1.28.10	1	Muncitor	h-om	19,1000	74,00	1 413,40
1.28.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	360,00	50,40
1.28.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	15,00	15,60
1.28.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	300,00	42,00
1.29	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2. Cablu ВВГнгLS(A)-HF 3x2.5mm2	100 m			696,94
						581,64
1.29.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	30 000,00	30,00
1.29.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.29.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
1.29.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,50	5,20
1.29.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
1.29.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50

1.29.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.29.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	95,00	30,40
1.29.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	74,00	581,64
1.29.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
1.29.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.30	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4. Cablu ВВГнг	buc			36,56 19,24
1.30.1	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	25 000,00	0,25
1.30.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	35 000,00	0,35
1.30.3	05009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,50	0,00
1.30.4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
1.30.5	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	66,00	1,32
1.30.6	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,0001	25 000,00	2,75
1.30.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС30"	kg	0,0500	166,00	8,30
1.30.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	95,00	0,95
1.30.9	1	Muncitor	h-om	0,2600	74,00	19,24
1.30.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	360,00	1,80
1.30.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	300,00	1,50
1.31	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			696,94 581,64
1.31.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	30 000,00	30,00
1.31.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.31.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
1.31.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,50	5,20
1.31.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
1.31.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.31.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.31.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	95,00	30,40
1.31.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	74,00	581,64
1.31.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
1.31.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.32	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m			976,50 828,80
1.32.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0012	30 000,00	36,00
1.32.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.32.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
1.32.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,50	5,20
1.32.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
1.32.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.32.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.32.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	95,00	30,40
1.32.9	1	Muncitor	h-om	11,2000	74,00	828,80
1.32.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	360,00	28,80
1.32.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	300,00	24,00
1.33	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m			557,14 415,14
1.33.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0012	30 000,00	36,00
1.33.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.33.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
1.33.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
1.33.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.33.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	95,00	30,40
1.33.7	1	Muncitor	h-om	5,6100	74,00	415,14
1.33.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	360,00	28,80

1.33.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	300,00	24,00
1.34	08-03-482-14	PREGĂTIREA MAȘINILOR PENTRU ÎNCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REȚELE ELECTRICEMasina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			268,21
						176,86
1.34.1	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0000	1 500,00	0,00
1.34.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	41,00	3,28
1.34.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	95,00	1,90
1.34.4	05009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	0,50	2,04
1.34.5	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.34.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
1.34.7	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0003	25 000,00	7,50
1.34.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0110	95,00	1,05
1.34.9	1	Muncitor	h-om	2,3900	74,00	176,86
1.34.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.34.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	45,00	4,05
1.34.12	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1800	360,00	64,80
1.34.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.35	3370201-17-2	Siguranța ПН2-400/300А (in ТПНr427 si CC=748)	buc			113,75
						0,00
1.36	555100028-6	-Transformator de curent ТТН-А-250/5А 5ВА (in ВРУ existent)	buc			465,00
						0,00
1.37	3370201-16	Siguranța ПН2-250 250А (in ВРУ existent)	buc			81,67
						0,00
1.38	3370201-11	Siguranța ПН 2-100 100А (in ВРУ existent)	buc			54,17
						0,00
1.39	3370201-10	Siguranța ПН2-100 63 А (in ВРУ existent)	buc			55,00
						0,00
1.40	3370201-8	Siguranța ПН2-100 40А (in ВРУ existent)	buc			52,50
						0,00
1.41	336009-128	Priza de fisa la instalație inclusa eu contact de inparamintare 10А 250V Eurostandard	buc			22,46
						0,00
1.42	33600064-13	Rama p/u 3 posturi Eurostandard	buc			40,00
						0,00
1.43	3360029-02	Priza de fisa cu contact de inparamintare , 10А, 250V, IP54 Eurostandard	buc			31,25
						0,00
1.44	3332137-03	Cablu ВВГнгLS(А)-HF 3x2.5mm2	m			19,17
						0,00
1.45	3331017-22	Conductor ПБ1 16,0mm2	m			27,30
						0,00
1.46	3331017-23	Conductor ПБ1 25,0mm2	m			48,50
						0,00
1.47	44100010-1	Țeava din masa plastica ПНД d= 32mm	m			7,08
						0,00
1.48	555100028-6	Țeava din masa plastica ПНД d=20mm	m			3,58
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				123 248,46

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	5550087-19	Dulap de distribuție ЩРв-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (ПЩК4)	buc			475,00
						0,00
2.2	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc			70,00
						0,00
2.3	555000255-03	-Intreruptor automat ABDT 32 C16	buc			283,33
						0,00
2.4	5550087-19	Dulap de distribuție ЩРв-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (ПЩК5)	buc			475,00
						0,00
2.5	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc			70,00
						0,00

2.6	555000255-03	-Intreruptor automat ABDT 32 C16	buc			283,33
						0,00
2.7	5550087-25	Dulap de distribuție ЦРВ-18з-0 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (РЦБ1)	buc			250,00
						0,00
2.8	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc			70,00
						0,00
2.9	5550237-13	-întrerupător automat Ip. 16A, BA47-29/1/16C	buc			19,58
						0,00
2.10	5550237-15	-întrerupător automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc			19,58
						0,00
2.11	5550087-25	Dulap de distribuție ЦРВ-18з-0 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (РЦБ2)	buc			250,00
						0,00
2.12	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40,40A	buc			73,50
						0,00
2.13	5550237-13	-întrerupător automat Ip. 16A, BA47-29/1/16C	buc			19,58
						0,00
2.14	5550237-15	-întrerupător automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc			19,58
						0,00
2.15	555000255-03	Intreruptor automat ABDT 32 C16 (РЦК3 existent)	buc			155,00
						0,00
2.16	3370305-13	Contactator КМИ-35062,50A in invelis (n оболочке), 220В/AC3 IP54	buc			1 050,00
						0,00
2.17	5551011-12	-Intreruptor de sarcina BP32-37φВ 400A (in ТПНr427 si 1 CC=1748)	buc			579,17
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				11 022,97

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-4 Echipament electric de forta

Deviz local Nr. 9.4

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 233 755,17 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	08-03-523-3 k=0,5	Demontarea siguranțelor, curent pina la 400 A (instalate in ТПК»427 si CC=1748 existente)	buc	6,0000	116,01	696,05
					67,71	406,26
1.2	08-03-521-16 k=0,5	Demontarea intreniptorilor cu pirlgiiie pe placa cu manela centrala sun laterala sau manevrare eu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (instalate in ТПКNr427 si CC=1748 existente)	buc	2,0000	308,70	617,41
					158,36	316,72
1.3	08-01-053-1 k=0,5	Demontarea transformatoarelor de curent, tensiune pina la 10 kV(instalate in BPY existent)	buc	3,0000	121,45	364,35
					89,91	269,73
1.4	08-03-523-2 k=0,5	Demontarea siguranțelor, instalate pe suport izolator, curent piua la 250 A (instalate in BPY existent)	buc	3,0000	73,91	221,73
					45,51	136,53
1.5	08-03-523-1 k=0,5	Demontarea siguranțelor, Instalate pe suport izolator, curent pina la 100 A. (instalate in BPY existent)	buc	9,0000	66,07	594,59
					43,29	389,61
1.6	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A.(instalate in ТПКNr427 si CC=1748 existente)	buc	6,0000	232,02	1 392,09
					135,42	812,52
1.7	08-03-521-16	Intreruptor cu pirlghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A.(instalate in ТПКNr427 si CC=1748 existente)	buc	2,0000	617,41	1 234,81
					316,72	633,44
1.8	08-01-053-1	Transfonnator de curent, tensiune pina la 10 kV (instalate in BPY existent)	buc	3,0000	242,90	728,70
					179,82	539,46
1.9	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (instalate in BPY existent)	buc	3,0000	147,82	443,47
					91,02	273,06
1.10	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A. (instalate in BPY existent)	buc	9,0000	132,13	1 189,17
					86,58	779,22
1.11	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat in nisa, inaltime si lățime, mm, pina la 700x850 (PЩK4)	buc	1,0000	537,28	537,28
					171,68	171,68
1.12	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,0000	400,22	400,22
					207,94	207,94
1.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	13,0000	205,43	2 670,62
					115,44	1 500,72
1.14	08-03-572-8	Bloc tic comanda de executare tip dulap sau. punct de distribuție (dulap), montat in nisa, inaltime si lățime, mm, pina la 700x850 (PЩK5)	buc	1,0000	537,28	537,28
					171,68	171,68
1.15	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,0000	400,22	400,22
					207,94	207,94
1.16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	10,0000	205,43	2 054,32
					115,44	1 154,40
1.17	08-03-572-8	Bloc tic comanda de executare tip dulap sau. punct de distribuție (dulap), montat in nisa, inaltime si lățime, mm, pina la 700x850 (PЩB1)	buc	1,0000	537,28	537,28
					171,68	171,68
1.18	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,0000	400,22	400,22
					207,94	207,94
1.19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	8,0000	205,43	1 643,46
					115,44	923,52
1.20	08-03-572-8	Bloc tic comanda de executare tip dulap sau. punct de distribuție (dulap), montat in nisa, inaltime si lățime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	537,28	537,28

		(PЩB2)			171,68	171,68
1.21	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,0000	400,22	400,22
					207,94	207,94
1.22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	5,0000	205,43	1 027,16
					115,44	577,20
1.23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (PЩK3 existent)	buc	2,0000	205,43	410,86
					115,44	230,88
1.24	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A.	buc	1,0000	732,90	732,90
					293,04	293,04
1.25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie închisa	100 buc	1,0600	3 045,26	3 227,97
					2 819,40	2 988,56
1.26	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,0200	6 816,86	136,34
					5 631,40	112,63
1.27	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	9,0000	1 974,31	17 768,79
					1 235,80	11 122,20
1.28	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm.	100 m	1,5000	2 180,96	3 271,44
					1 413,40	2 120,10
1.29	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2. Cablu BBГHrLS(A)-HF 3x2.5mm2	100 m	9,5000	696,94	6 620,93
					581,64	5 525,58
1.30	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4. Cablu BBГHr	buc	106,0000	36,56	3 875,36
					19,24	2 039,44
1.31	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	1,2400	696,94	864,21
					581,64	721,23
1.32	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m	0,3100	976,50	302,72
					828,80	256,93
1.33	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m	6,0000	557,14	3 342,84
					415,14	2 490,84
1.34	08-03-482-14	PREGĂTIREA MAȘINILOR PENTRU ÎNCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REȚELE ELECTRICEMasina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	41,0000	268,21	10 996,41
					176,86	7 251,26
1.35	3370201-17-2	Siguranța ПН2-400/300А (in ТПНr427 si CC=748)	buc	6,0000	113,75	682,50
					0,00	0,00
1.36	555100028-6	-Transformator de curent ТТН-А-250/5А 5ВА (in ВРУ existent)	buc	3,0000	465,00	1 395,00
					0,00	0,00
1.37	3370201-16	Siguranța ПН2-250 250А (in ВРУ existent)	buc	3,0000	81,67	245,01
					0,00	0,00
1.38	3370201-11	Siguranța ПН 2-100 100А (in ВРУ existent)	buc	3,0000	54,17	162,51
					0,00	0,00
1.39	3370201-10	Siguranța ПН2-100 63 А (in ВРУ existent)	buc	3,0000	55,00	165,00
					0,00	0,00
1.40	3370201-8	Siguranța ПН2-100 40А (in ВРУ existent)	buc	3,0000	52,50	157,50
					0,00	0,00
1.41	336009-128	Priza de fisa la instalatie inclusa eu contact de inparamintare 10А 250V Eurostandard	buc	106,0000	22,46	2 380,76
					0,00	0,00
1.42	33600064-13	Rama p/u 3 posturi Eurostandard	buc	22,0000	40,00	880,00
					0,00	0,00
1.43	3360029-02	Priza de fisa cu contact de inparamintare , 10А, 250V, IP54 Eurostandard	buc	2,0000	31,25	62,50
					0,00	0,00
1.44	3332137-03	Cablu BBГHrLS(A)-HF 3x2.5mm2	m	950,0000	19,17	18 211,50
					0,00	0,00
1.45	3331017-22	Conductor ПБ1 16,0mm2	m	620,0000	27,30	16 926,00
					0,00	0,00
1.46	3331017-23	Conductor ПБ1 25,0mm2	m	155,0000	48,50	7 517,50
					0,00	0,00
1.47	44100010-1	Teava din masa plastrica ПНД d= 32mm	m	150,0000	7,08	1 062,00
					0,00	0,00
1.48	555100028-6	Teava din masa plastrica ПНД d=20mm	m	900,0000	3,58	3 222,00
					0,00	0,00

		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				123 248,46
		Inclusiv salariul				45 383,56

Total manopera (ore)	613,2914
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		123 248,46
Asigurari sociale	24,0000%	10 892,06
Total		134 140,52
Cheltuieli de transport	7,0000%	4 871,92
Total		139 012,44
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 391,98
Total		140 404,42
Cheltuieli de regie	76,0000%	34 491,51
Total		174 895,93
Beneficiu de deviz	5,0000%	8 744,80

Total Deviz fara TVA	183 640,73
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	5550087-19	Dulap de distribuție ЩРВ-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (РЩК4)	buc	1,0000	475,00	475,00
					0,00	0,00
2.2	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc	1,0000	70,00	70,00
					0,00	0,00
2.3	555000255-03	-Intreruptor automat ABDT 32 C16	buc	13,0000	283,33	3 683,29
					0,00	0,00
2.4	5550087-19	Dulap de distribuție ЩРВ-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (РЩК5)	buc	1,0000	475,00	475,00
					0,00	0,00
2.5	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc	1,0000	70,00	70,00
					0,00	0,00
2.6	555000255-03	-Intreruptor automat ABDT 32 C16	buc	10,0000	283,33	2 833,30
					0,00	0,00
2.7	5550087-25	Dulap de distribuție ЩРВ-18з-0 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (РЩБ1)	buc	1,0000	250,00	250,00
					0,00	0,00
2.8	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc	1,0000	70,00	70,00
					0,00	0,00
2.9	5550237-13	-Înterupător automat Ip. 16A, BA47-29/1/16C	buc	3,0000	19,58	58,74
					0,00	0,00
2.10	5550237-15	-Înterupător automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc	5,0000	19,58	97,90
					0,00	0,00
2.11	5550087-25	Dulap de distribuție ЩРВ-18з-0 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (РЩБ2)	buc	1,0000	250,00	250,00
					0,00	0,00
2.12	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40,40A	buc	1,0000	73,50	73,50
					0,00	0,00
2.13	5550237-13	-Înterupător automat Ip. 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	19,58	19,58
					0,00	0,00
2.14	5550237-15	-Înterupător automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc	4,0000	19,58	78,32
					0,00	0,00
2.15	555000255-03	Intreruptor automat ABDT 32 C16 (РЩК3 existent)	buc	2,0000	155,00	310,00
					0,00	0,00
2.16	3370305-13	Contactator КМИ-35062,50A in invelis (n оболочке), 220В/AC3 IP54	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
					0,00	0,00
2.17	5551011-12	-Intreruptor de sarcina BP32-37фВ 400A (in ТПНr427 si 1 CC=1748)	buc	2,0000	579,17	1 158,34
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				11 022,97
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)		0,0000
Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		11 022,97
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	132,28
Total Deviz fara TVA		11 155,25
Total General fara TVA		194 795,97
TVA (20%)		38 959,19
TOTAL GENERAL		233 755,17
Inclusiv salariul		45 383,56

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-4 Echipament electric de forta

Devizul local de resurse Nr. 9.4

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 233 755,17 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	613,2914	74,00	45 383,56
Total manopera						45 383,56
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	15,1621	65,00	985,54
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	175,8752	6,37	1 120,33
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,5460	75,00	40,95
4	050090611	Fisa de izolație	buc	652,1300	0,50	326,07
5	05009062	Papuci de cablu	buc	539,0800	0,50	269,54
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	4,0650	10,00	40,65
7	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0310	10,00	0,31
8	05009619	Ațe de cusut	kg	0,1130	120,00	13,56
9	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,1845	150,00	27,68
10	05309001	Țevi de polietilenă	m	3,1500	22,50	70,88
11	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,7290	18,50	13,49
12	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,72
13	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0000	1 500,00	0,00
14	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0011	25 000,00	26,50
15	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0231	35 000,00	808,85
16	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	29 200,00	8,18
17	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0183	30 000,00	549,36
18	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0,08
19	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	7,2105	41,00	295,63
20	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,9975	95,00	94,76
21	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	175,8752	25,00	4 396,88
22	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,7725	55,00	42,49
23	1019852	Vopsea	kg	2,3750	50,00	118,75
24	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	2,4000	29,00	69,60
25	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0870	25 000,00	2 175,00
26	3331017-22	Conductor ПБ1 16,0mm2	m	620,0000	27,30	16 926,00
27	3331017-23	Conductor ПБ1 25,0mm2	m	155,0000	48,50	7 517,50
28	3332137-03	Cablu ВВГнгLS(A)-HF 3x2.5mm2	m	950,0000	19,17	18 211,50
29	33600064-13	Rama p/u 3 posturi Eurostandard	buc	22,0000	40,00	880,00
30	3360029-02	Priza de fisa cu contact de inpamintare , 10A, 250V, IP54 Eurostandard	buc	2,0000	31,25	62,50
31	336009-128	Priza de fisa la instalatie inclusa eu contact de inpamintare 10A 250V Eurostandard	buc	106,0000	22,46	2 380,76

32	3370201-10	Siguranța PH2-100 63 A (in BPY existent)	buc	3,0000	55,00	165,00
33	3370201-11	Siguranța PH 2-100 100A (in BPY existent)	buc	3,0000	54,17	162,51
34	3370201-16	Siguranța PH2-250 250A (in BPY existent)	buc	3,0000	81,67	245,01
35	3370201-17-2	Siguranța PH2-400/300A (in TПN427 si CC=748)	buc	6,0000	113,75	682,50
36	3370201-8	Siguranța PH2-100 40A (in BPY existent)	buc	3,0000	52,50	157,50
37	4029050	Mortar de ciment	m3	0,2205	926,00	204,18
38	44100010-1	Țeava din masa plastica ПНД d= 32mm	m	150,0000	7,08	1 062,00
39	5009030	Flanșe	10 buc	10,5000	100,00	1 050,00
40	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,2855	50,00	264,28
41	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,8400	6,50	57,46
42	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	84,5000	5,00	422,50
43	5009090	Profil de montaj	buc	5,2500	99,10	520,28
44	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5525	10,00	5,53
45	5009610	Grasime pentru lipire	kg	2,1200	66,00	139,92
46	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0117	25 000,00	291,50
47	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	5,3000	166,00	879,80
48	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0123	25 000,00	307,50
49	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	9,2572	95,00	879,43
50	555100028-6	-Transformator de curent ТТН-A-250/5A 5BA (in BPY existent)	buc	3,0000	465,00	1 395,00
51	555100028-6	Țeava din masa plastica ПНД d=20mm	m	900,0000	3,58	3 222,00
Total materiale					69 598,92	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,5867	360,00	1 291,21
2	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1080	35,00	3,78
3	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,6800	15,00	55,20
4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,8500	15,00	132,75
5	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	14,4700	360,00	5 209,20
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,5867	300,00	1 076,01
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,0628	45,00	497,83

Total utilaje **8 265,98**

Total		123 248,46
Asigurari sociale	24,0000%	10 892,06
Total		134 140,52
Cheltuieli de transport	7,0000%	4 871,92
Total		139 012,44
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 391,98
Total		140 404,42
Cheltuieli de regie	76,0000%	34 491,51
Total		174 895,93
Beneficiu de deviz	5,0000%	8 744,80

TOTAL Deviz fara TVA **183 640,73**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0,00
-----------------------	-------------

Materiale						
1	3370305-13	Contactor КМИ-35062,50A in invelis (н оболочке), 220В/AC3 IP54	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
2	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40,40A	buc	1,0000	73,50	73,50
3	555-100011-4	-Intreruptor BH32/3/40, 40A	buc	3,0000	70,00	210,00
4	555000255-03	Intreruptor automat ABDT 32 C16 (PЩK3 existent)	buc	2,0000	155,00	310,00
5	555000255-03	-Intreruptor automat ABDT 32 C16	buc	23,0000	283,33	6 516,59
6	5550087-19	Dulap de distribuție ЩРв-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (PЩK5)	buc	1,0000	475,00	475,00
7	5550087-19	Dulap de distribuție ЩРв-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (PЩK4)	buc	1,0000	475,00	475,00
8	5550087-25	Dulap de distribuție ЩРв-18з-0 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (PЩB2)	buc	1,0000	250,00	250,00
9	5550087-25	Dulap de distribuție ЩРв-18з-0 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (PЩB1)	buc	1,0000	250,00	250,00
10	5550237-13	-întrerupător automat Ip. 16A, BA47-29/1/16C	buc	4,0000	19,58	78,32
11	5550237-15	-întrerupător automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc	9,0000	19,58	176,22
12	5551011-12	-Intreruptor de sarcina BP32-37φВ 400A (in ТП№427 si 1 CC=1748)	buc	2,0000	579,17	1 158,34
Total materiale					11 022,97	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					11 022,97	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		132,28	
TOTAL Deviz fara TVA					11 155,25	
Total					194 795,97	
TVA			20%		38 959,19	
TOTAL Deviz					233 755,17	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.5

Devizul: Lucrări de construcții						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructie				
1.1	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			55,50 55,50
1.1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	74,00	48,10
1.2	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 80x30mm(k=0.48)	m			7,10 7,10
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0960	74,00	7,10
1.3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 150x30mm(k=0.9)	m			13,32 13,32
1.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	74,00	13,32
1.4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. (k=0,48)	m			13,77 10,66
1.4.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,8160	3,00	2,45
1.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0002	290,00	0,07
1.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0048	19,00	0,09
1.4.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1440	74,00	10,66
1.4.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0072	50,00	0,36
1.4.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0096	15,00	0,14
1.5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. (k=0.9)	m			25,82 19,98
1.5.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5300	3,00	4,59
1.5.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	290,00	0,13
1.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	19,00	0,17
1.5.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2700	74,00	19,98
1.5.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0135	50,00	0,68
1.5.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de constructie				9 106,67

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
2.1	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc			62,16 62,16
2.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	74,00	62,16
2.2	RpEF24B	Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur.	buc			7,40 7,40
2.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	74,00	7,40
2.3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc			16,28 16,28
2.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	74,00	16,28
2.4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			4,44 4,44
2.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	74,00	4,44
2.5	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6.	buc			47,45 12,58
2.5.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	75,00	3,00

2.5.2	1019852	Vopsea	kg	0,2000	50,00	10,00
2.5.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	50,00	2,00
2.5.4	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
2.5.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	25,00	3,10
2.5.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
2.5.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	95,00	1,52
2.5.8	1	Muncitor	h-om	0,1700	74,00	12,58
2.5.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	360,00	3,60
2.5.10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2300	15,00	3,45
2.5.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
2.6	08-03-521-15	-Declanșator tripolar	buc			400,22
						207,94
2.6.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	95,00	0,76
2.6.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,5300	65,00	34,45
2.6.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	55,00	1,65
2.6.4	1019852	Vopsea	kg	0,0700	50,00	3,50
2.6.5	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
2.6.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
2.6.7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0050	120,00	0,60
2.6.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0480	18,50	0,89
2.6.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	95,00	6,84
2.6.10	1	Muncitor	h-om	2,8100	74,00	207,94
2.6.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1,44
2.6.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
2.6.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	360,00	136,80
2.6.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
2.7	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții, curent pina la 25 A	buc			205,43
						115,44
2.7.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
2.7.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
2.7.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
2.7.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
2.7.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
2.7.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
2.7.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
2.7.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
2.7.9	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
2.7.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
2.7.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
2.7.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
2.7.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
2.7.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
2.7.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
2.7.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
2.7.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
2.7.18	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
2.7.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
2.7.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
2.8	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat pe pivoți, cantitate lămpi, in corp de iluminat, 2	100 buc			12 795,86
						8 584,00
2.8.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
2.8.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	8,55	1 744,20
2.8.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	95,00	193,80
2.8.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
2.8.5	1	Muncitor	h-om	116,0000	74,00	8 584,00
2.8.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	360,00	964,80
2.8.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
2.8.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	300,00	804,00
2.9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat pe pivoți, cantitate lămpi, in corp de iluminat, 1	100 buc			9 869,06
						6 512,00
2.9.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
2.9.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	8,55	1 744,20
2.9.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	95,00	193,80
2.9.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00

2.9.5	1	Muncitor	h-om	88,0000	74,00	6 512,00
2.9.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	360,00	558,00
2.9.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	10,00	315,00
2.9.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
2.10	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			9 522,20
						7 266,80
2.10.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	75,00	306,00
2.10.2	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0015	25 000,00	38,25
2.10.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	95,00	19,95
2.10.4	1	Muncitor	h-om	98,2000	74,00	7 266,80
2.10.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	360,00	403,20
2.10.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	45,00	1 152,00
2.10.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
2.11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, lip îngropat, la instalație închisa	100 buc			2 471,26
						2 382,80
2.11.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
2.11.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,50	51,00
2.11.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	74,00	2 382,80
2.11.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
2.11.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
2.12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ncingropat, la instalație inclusa	100 buc			2 515,66
						2 427,20
2.12.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
2.12.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,50	51,00
2.12.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	74,00	2 427,20
2.12.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
2.12.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
2.13	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etanșat	100 buc			6 848,91
						5 624,00
2.13.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	29 200,00	408,80
2.13.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	4,05
2.13.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	41,00	0,98
2.13.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	3,5400	65,00	230,10
2.13.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,7600	6,37	62,17
2.13.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	25,00	244,00
2.13.7	1	Muncitor	h-om	76,0000	74,00	5 624,00
2.13.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36,00
2.13.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
2.13.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
2.14	08-03-591-9	Priza de fisa tip nemgropat, la instalație închisa	100 buc			3 045,26
						2 819,40
2.14.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
2.14.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	65,00	97,50
2.14.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,50	51,00
2.14.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	95,00	39,90
2.14.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	74,00	2 819,40
2.14.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
2.14.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
2.15	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6 816,86
						5 631,40
2.15.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	29 200,00	408,80
2.15.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	1 500,00	4,05
2.15.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	41,00	0,98
2.15.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,7300	65,00	177,45
2.15.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,7600	6,37	62,17
2.15.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	25,00	244,00
2.15.7	1	Muncitor	h-om	76,1000	74,00	5 631,40
2.15.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	360,00	43,20
2.15.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	45,00	208,80
2.15.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	300,00	36,00
2.16	08-02-411-5	Branșament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina. la 48 mm	buc			81,63
						76,22
2.16.1	1010115	Șuruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0000	65 000,00	0,00

2.16.2	05009031	Scoabe	10 buc	0,2040	2,00	0,41
2.16.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
2.16.4	1	Muncitor	h-om	1,0300	74,00	76,22
2.17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 874,32 1 761,20
2.17.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,50
2.17.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
2.17.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,37	85,36
2.17.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
2.17.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	29,00	5,80
2.17.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	100,00	100,00
2.17.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
2.17.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
2.17.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
2.17.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	74,00	1 761,20
2.17.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	360,00	39,60
2.17.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
2.17.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
2.17.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
2.17.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
2.18	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			3 569,40 2 279,20
2.18.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,50
2.18.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,00	43,05
2.18.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	75,00	61,50
2.18.4	1019852	Vopsea	kg	0,6800	50,00	34,00
2.18.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,50
2.18.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0200	100,00	102,00
2.18.7	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,00	8,20
2.18.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
2.18.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
2.18.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	95,00	2,85
2.18.11	1	Muncitor	h-om	30,8000	74,00	2 279,20
2.18.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	360,00	169,20
2.18.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	10,00	200,00
2.18.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	45,00	288,90
2.18.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,70
2.18.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	300,00	141,00
2.19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² . Cablu В13ГЩ'(А)-Ш; 3x1.5mm ² , Cablu ВВГнг-FR 3x1.5mm ²	100 m			573,66 498,76
2.19.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	30 000,00	18,00
2.19.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
2.19.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
2.19.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,50	5,20
2.19.5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	0,50	6,10
2.19.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
2.19.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
2.19.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	95,00	15,20
2.19.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	74,00	498,76
2.19.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	360,00	7,20
2.19.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
2.20	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² . Cablu ВВГнг(А)-HF 3x2.5mm ²	100 m			696,94 581,64
2.20.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	30 000,00	30,00
2.20.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
2.20.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
2.20.4	5009056	Capace de izolatie	10	0,8000	6,50	5,20

			buc			
2.20.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
2.20.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
2.20.7	05009500	Fîșe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
2.20.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	95,00	30,40
2.20.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	74,00	581,64
2.20.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
2.20.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
2.21	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4. Cablu ВВГнг	buc			36,56 19,24
2.21.1	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	25 000,00	0,25
2.21.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	35 000,00	0,35
2.21.3	05009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,50	0,00
2.21.4	05009500	Fîșe de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
2.21.5	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	66,00	1,32
2.21.6	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm ²	t	0,0001	25 000,00	2,75
2.21.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П0С30"	kg	0,0500	166,00	8,30
2.21.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	95,00	0,95
2.21.9	1	Muncitor	h-om	0,2600	74,00	19,24
2.21.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	360,00	1,80
2.21.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	300,00	1,50
2.22	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint din conductor de arama izolat, secțiune 4 mm ² . deschis, pe suporturi de construcție	100 m			3 956,00 3 448,40
2.22.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,0400	75,00	153,00
2.22.2	05009031	Scoabe	10 buc	20,4000	2,00	40,80
2.22.3	05009062	Papuci de cablu	buc	204,0000	0,50	102,00
2.22.4	1	Muncitor	h-om	46,6000	74,00	3 448,40
2.22.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	360,00	10,80
2.22.6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,8000	15,00	192,00
2.22.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	300,00	9,00
2.23	33410127-11	Corp de iluminat svetodioidic 16w , ГР54 СП0-05-23 LED-16	buc			81,67 0,00
2.24	33400048-1	Corp de iluminat VAPTOH V LED-S	buc			43,33 0,00
2.25	3340025-16	Indicator de lumina "EXIT" 3W, PANLIGHT LED , IP65	buc			115,00 0,00
2.26	33600073-16	Înterupător cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc			35,00 0,00
2.27	33600073-17	Înterupător cu 2 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc			40,00 0,00
2.28	33600073-06	Înterupător cu 1 clapa instalație închisa , 220V, 10A, IP44 Eurostandard	buc			35,00 0,00
2.29	3360009-155	Priza cu un loc 220V, 16A, IP20 Eurostandard	buc			35,00 0,00
2.30	3360009-153	Priza cu un loc 220V, 16A, IP43 Eurostandard	buc			35,00 0,00
2.31	337001-32	Cutie pentru prize si înterupătoare	buc			5,42 0,00
2.32	44400079	Branșament flexibil K1085 (d 41 mm)	buc			32,00 0,00
2.33	441000-1560	Teava ПBX d=20mm	m			9,17 0,00
2.34	441000-1562	Teava ПBX d=25mm	m			17,83 0,00
2.35	44400010-1	Teava din otel d=20x2,0mm	m			31,38 0,00
2.36	44400113	Teava din otel d=25x2,0mm	m			47,42 0,00
2.37	336033-08	Cutie KM41006 dim,172x96x45	buc			16,25 0,00

						0,00
2.38	3332137-02	Cablu BBГHr(A)-HF 3x1.5mm2	m			10,70
						0,00
2.39	3332137-03	Cablu BBГHr(A)-HF 3x2.5mm2	m			16,90
						0,00
2.40	3332136-01	Cablu BBГHr-FR 3x1,5mm2	m			10,70
						0,00
2.41	3331017-06	Conductor ПБ1 4,0mm2	m			8,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de montare				252 760,48

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Utilaj				
3.1	5550087-18	Dulap de distributie ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31, 405x320x1.20 (6kg)(ЩО-4, ЩО 9, ЩО-10)	buc			280,00
						0,00
3.2	555-100011-1	-Intreruptor BH32/3/20,20A	buc			61,25
						0,00
3.3	5550236-9	-întreupător automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			19,58
						0,00
3.4	5550295-6	- întreupător automat de diferențiere, AD-12/2/16/30 , 16A., 30mA	buc			283,33
						0,00
3.5	555000073-0	-Bara nul N6x9nun tip 8x1	buc			18,00
						0,00
3.6	33410031-09	Corp de iluminai OPL/S ECO LED-34 590x590mm, 34W. IP40	buc			240,00
						0,00
3.7	33410031-20	Corp de iluminat OPL/S ECO LED-18 , 18W, IP40	buc			540,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj				47 541,42

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-5 Iluminat electric interior

Deviz local Nr. 9.5

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 542 706,41 (Lei)

Devizul: Lucrări de construcții						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructie				
1.1	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	16,0000	55,50	888,00
					55,50	888,00
1.2	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 80x30mm(k=0.48)	m	300,0000	7,10	2 131,20
					7,10	2 131,20
1.3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 150x30mm(k=0.9)	m	50,0000	13,32	666,00
					13,32	666,00
1.4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. (k=0,48)	m	300,0000	13,77	4 130,64
					10,66	3 196,80
1.5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. (k=0.9)	m	50,0000	25,82	1 290,83
					19,98	999,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de constructie				9 106,67
		Inclusiv salariul				7 881,00

Total manopera (ore)	106,5000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		9 106,67
Asigurari sociale	24,0000%	1 891,44
Total		10 998,11
Cheltuieli de transport	7,0000%	71,91
Total		11 070,01
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	20,54
Total		11 090,55
Cheltuieli de regie	8,0000%	887,24
Total		11 977,80
Beneficiu de deviz	5,0000%	598,89

Total Deviz fara TVA	12 576,69
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
2.1	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	4,0000	62,16	248,64
					62,16	248,64
2.2	RpEF24B	Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur.	buc	180,0000	7,40	1 332,00
					7,40	1 332,00
2.3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	180,0000	16,28	2 930,40
					16,28	2 930,40
2.4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	110,0000	4,44	488,40
					4,44	488,40

2.5	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6.	buc	3,0000	47,45	142,35
					12,58	37,74
2.6	08-03-521-15	-Declanșator tripolar	buc	3,0000	400,22	1 200,65
					207,94	623,82
2.7	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții, curent pina la 25 A	buc	24,0000	205,43	4 930,38
					115,44	2 770,56
2.8	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat pe pivoți, cantitate lămpi, in corp de iluminat, 2	100	1,3000	12 795,86	16 634,61
			buc		8 584,00	11 159,20
2.9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat pe pivoți, cantitate lămpi, in corp de iluminat, 1	100	0,8400	9 869,06	8 290,01
			buc		6 512,00	5 470,08
2.10	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100	0,0400	9 522,20	380,89
			buc		7 266,80	290,67
2.11	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapa, lip îngropat, la instalație închisa	100	0,6000	2 471,26	1 482,75
			buc		2 382,80	1 429,68
2.12	08-03-591-5	Înteruptor cu doua clape, tip ncingropat, la instalație inclusa	100	0,4000	2 515,66	1 006,26
			buc		2 427,20	970,88
2.13	08-03-591-3	Înteruptor semietansat si etanșat	100	0,5000	6 848,91	3 424,45
			buc		5 624,00	2 812,00
2.14	08-03-591-9	Priza de fisa tip nemgropat, la instalație închisa	100	1,3500	3 045,26	4 111,10
			buc		2 819,40	3 806,19
2.15	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100	0,0100	6 816,86	68,17
			buc		5 631,40	56,31
2.16	08-02-411-5	Branșament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina. la 48 mm	buc	5,0000	81,63	408,14
					76,22	381,10
2.17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100	29,6500	2 874,32	85 223,53
			m		1 761,20	52 219,58
2.18	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100	0,4500	3 569,40	1 606,23
			m		2 279,20	1 025,64
2.19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. Cablu В13ГЩ'(A)-Щ; 3x1.5mm2 , Cablu ВВГнг-FR 3x1.5mm2	100	19,3000	573,66	11 071,64
			m		498,76	9 626,07
2.20	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2. Cablu ВВГнг(A)-HF 3x.2.5mm2	100	11,2000	696,94	7 805,73
			m		581,64	6 514,37
2.21	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4. Cablu ВВГнг	buc	66,0000	36,56	2 412,96
					19,24	1 269,84
2.22	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint din conductor de arama izolat, sectiune 4 mm2. deschis, pe suporturi de construcție	100	1,0000	3 956,00	3 956,00
					3 448,40	3 448,40
2.23	33410127-11	Corp de iluminat svetodioidic 16w , ГР54 СП0-05-23 LED-16	buc	26,0000	81,67	2 123,42
					0,00	0,00
2.24	33400048-1	Corp de iluminat VAPTOH V LED-S	buc	35,0000	43,33	1 516,55
					0,00	0,00
2.25	3340025-16	Indicator de lumina "EXIT" 3W, PANLIGHT LED , IP65	buc	4,0000	115,00	460,00
					0,00	0,00
2.26	33600073-16	Înterupător cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	60,0000	35,00	2 100,00
					0,00	0,00
2.27	33600073-17	Înterupător cu 2 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	40,0000	40,00	1 600,00
					0,00	0,00
2.28	33600073-06	Înterupător cu 1 clapa instalație inchisa , 220V, 10A, IP44 Eurostandard	buc	50,0000	35,00	1 750,00
					0,00	0,00
2.29	3360009-155	Priza cu un loc 220V, 16A, IP20 Eurostandard	buc	135,0000	35,00	4 725,00
					0,00	0,00
2.30	3360009-153	Priza cu un loc 220V, 16A, IP43 Eurostandard	buc	1,0000	35,00	35,00
					0,00	0,00
2.31	337001-32	Cutie pentru prize si înterupătoare	buc	286,0000	5,42	1 550,12
					0,00	0,00
2.32	44400079	Branșament flexibil K1085 (d 41 mm)	buc	5,0000	32,00	160,00
					0,00	0,00
2.33	441000-1560	Teava ПBX d=20mm	m	1 990,0000	9,17	18 248,30
					0,00	0,00
2.34	441000-1562	Teava ПBX d=25mm	m	975,0000	17,83	17 384,25

					0,00	0,00
2.35	44400010-1	Teava din otel d=20x2,0mm	m	40,0000	31,38	1 255,20
					0,00	0,00
2.36	44400113	Teava din otel d=25x2,0mm	m	5,0000	47,42	237,10
					0,00	0,00
2.37	336033-08	Cutie KM41006 dim,172x96x45	buc	5,0000	16,25	81,25
					0,00	0,00
2.38	3332137-02	Cablu BBГHГ(A)-HF 3x1.5mm2	m	1 700,0000	10,70	18 190,00
					0,00	0,00
2.39	3332137-03	Cablu BBГHГ(A)-HF 3x2.5mm2	m	1 120,0000	16,90	18 928,00
					0,00	0,00
2.40	3332136-01	Cablu BBГHГ-FR 3x1,5mm2	m	230,0000	10,70	2 461,00
					0,00	0,00
2.41	3331017-06	Conductor ПБ1 4,0mm2	m	100,0000	8,00	800,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de montare				252 760,48
		Inclusiv salariul				108 911,57

Total manopera (ore)	1 471,7780
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		252 760,48
Asigurari sociale	24,0000%	26 138,78
Total		278 899,26
Cheltuieli de transport	7,0000%	8 748,95
Total		287 648,21
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 499,70
Total		290 147,91
Cheltuieli de regie	76,0000%	82 772,79
Total		372 920,70
Beneficiu de deviz	5,0000%	18 646,04

Total Deviz fara TVA	391 566,74
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Utilaj				
3.1	5550087-18	Dulap de distribuție ЩРВ-24з-3 36 УХЛ3 IP31, 405x320x1.20 (6kg)(ЩО-4, ЩО 9, ЩО-10)	buc	3,0000	280,00	840,00
					0,00	0,00
3.2	555-100011-1	-Intreruptor BH32/3/20,20A	buc	3,0000	61,25	183,75
					0,00	0,00
3.3	5550236-9	-Întreupător automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	15,0000	19,58	293,70
					0,00	0,00
3.4	5550295-6	- Întreupător automat de diferențiere, AD-12/2/16/30 , 16A., 30mA	buc	9,0000	283,33	2 549,97
					0,00	0,00
3.5	555000073-0	-Bara nul N6x9nun tip 8x1	buc	3,0000	18,00	54,00
					0,00	0,00
3.6	33410031-09	Corp de iluminai OPL/S ECO LED-34 590x590mm, 34W. IP40	buc	130,0000	240,00	31 200,00
					0,00	0,00
3.7	33410031-20	Corp de iluminat OPL/S ECO LED-18 , 18W, IP40	buc	23,0000	540,00	12 420,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj				47 541,42
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		47 541,42
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	570,50

Total Deviz fara TVA	48 111.92
Total General fara TVA	452 255.34
TVA (20%)	90 451.07
TOTAL GENERAL	542 706.41
Inclusiv salariul	116 792.57

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-5 Iluminat electric interior

Devizul local de resurse Nr. 9.5

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 542 706,41 (Lei)

Deviz: Lucrări de construcții						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	74,00	118,40
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,7000	74,00	4 195,80
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	37,8000	74,00	2 797,20
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4000	74,00	769,60
Total manopera						7 881,00
Materiale						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0945	290,00	27,41
2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	321,3000	3,00	963,90
3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,8900	19,00	35,91
Total materiale						1 027,22
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7800	15,00	56,70
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,8350	50,00	141,75
Total utilaje						198,45
Total						9 106,67
Asigurari sociale				24,0000%		1 891,44
Total						10 998,11
Cheltuieli de transport				7,0000%		71,91
Total						11 070,01
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		20,54
Total						11 090,55
Cheltuieli de regie				8,0000%		887,24
Total						11 977,80
Beneficiu de deviz				5,0000%		598,89
TOTAL Deviz fara TVA						12 576,69

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	1 404,2180	74,00	103 912,13
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,5600	74,00	4 999,44
Total manopera						108 911,57
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	6,5883	65,00	428,24

2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	431,5676	6,37	2 749,09
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	3,0282	75,00	227,12
4	05009031	Scoabe	10 buc	221,9200	2,00	443,84
5	050090611	Fisa de izolație	buc	1 145,5000	0,50	572,75
6	05009062	Papuci de cablu	buc	368,7000	0,50	184,35
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	1,8700	10,00	18,70
8	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0390	120,00	4,68
9	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,2880	18,50	5,33
10	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	65 000,00	0,00
11	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0141	3 510,00	49,64
12	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0007	25 000,00	16,50
13	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0639	35 000,00	2 235,45
14	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0071	29 200,00	208,49
15	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0228	30 000,00	683,40
16	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0014	1 500,00	2,07
17	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	30,6287	41,00	1 255,78
18	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0480	95,00	4,56
19	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	431,5676	25,00	10 789,19
20	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2340	55,00	12,87
21	1019852	Vopsea	kg	2,5900	50,00	129,50
22	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2925	50,00	14,63
23	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	5,9300	29,00	171,97
24	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0240	25 000,00	600,00
25	3331017-06	Conductor ПБ1 4,0mm2	m	100,0000	8,00	800,00
26	3332136-01	Cablu ББГнР-FR 3x1,5mm2	m	230,0000	10,70	2 461,00
27	3332137-02	Cablu ББГнР(А)-HF 3x1.5mm2	m	1 700,0000	10,70	18 190,00
28	3332137-03	Cablu ББГнР(А)-HF 3x2.5mm2	m	1 120,0000	16,90	18 928,00
29	33400048-1	Corp de iluminat VAPTOH V LED-S	buc	35,0000	43,33	1 516,55
30	3340025-16	Indicator de lumina "EXIT" 3W, PANLIGHT LED , IP65	buc	4,0000	115,00	460,00
31	33410127-11	Corp de iluminat svetodiodic 16w , ГР54 СР0-05-23 LED-16	buc	26,0000	81,67	2 123,42
32	33600073-06	Înterupător cu 1 clapa instalație închisa , 220V, 10A, IP44 Eurostandard	buc	50,0000	35,00	1 750,00
33	33600073-16	Înterupător cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	60,0000	35,00	2 100,00
34	33600073-17	Înterupător cu 2 clapa , 220V, 10A, IP20 Eurostandard	buc	40,0000	40,00	1 600,00
35	3360009-153	Priza cu un loc 220V, 16A, IP43 Eurostandard	buc	1,0000	35,00	35,00
36	3360009-155	Priza cu un loc 220V, 16A, IP20 Eurostandard	buc	135,0000	35,00	4 725,00
37	336033-08	Cutie KM41006 dim,172x96x45	buc	5,0000	16,25	81,25
38	337001-32	Cutie pentru prize si înterupătoare	buc	286,0000	5,42	1 550,12
39	441000-1560	Teava ПБХ d=20mm	m	1 990,0000	9,17	18 248,30
40	441000-1562	Teava ПБХ d=25mm	m	975,0000	17,83	17 384,25
41	44400010-1	Teava din otel d=20x2,0mm	m	40,0000	31,38	1 255,20
42	44400079	Branșament flexibil K1085 (d 41 mm)	buc	5,0000	32,00	160,00
43	44400113	Teava din otel d=25x2,0mm	m	5,0000	47,42	237,10
44	5009030	Flanșe	10 buc	30,1090	100,00	3 010,90
45	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	9,5750	50,00	478,75
46	5009056	Capace de izolatie	10 buc	24,4000	6,50	158,60
47	5009070	Racordari	10 buc	53,3700	15,00	800,55
48	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	35,6000	5,00	178,00
49	5009113	Prezoane	buc	436,5600	8,55	3 732,59
50	5009129	Priza de tavan	100 buc	4,3656	95,00	414,73

51	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,5610	10,00	15,61
52	5009264	Teava de policlorvinila	kg	6,3640	25,00	159,10
53	5009610	Grasime pentru lipire	kg	1,3200	66,00	87,12
54	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0135	95,00	1,28
55	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0073	25 000,00	183,03
56	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,3000	166,00	547,80
57	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	8,4594	95,00	803,64
Total materiale					124 985,02	

Utilaje

1	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,7860	360,00	1 722,96
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9470	360,00	1 780,92
3	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	477,4700	10,00	4 774,70
4	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	81,5800	10,00	815,80
5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	13,9400	15,00	209,10
6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	146,9770	15,00	2 204,66
7	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,1400	360,00	410,40
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,7330	300,00	2 919,90
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	89,4544	45,00	4 025,45
Total utilaje					18 863,88	

Total		252 760,48
Asigurari sociale	24,0000%	26 138,78
Total		278 899,26
Cheltuieli de transport	7,0000%	8 748,95
Total		287 648,21
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 499,70
Total		290 147,91
Cheltuieli de regie	76,0000%	82 772,79
Total		372 920,70
Beneficiu de deviz	5,0000%	18 646,04
TOTAL Deviz fara TVA		391 566,74

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera					0,00	
-----------------------	--	--	--	--	-------------	--

Materiale

1	33410031-09	Corp de iluminai OPL/S ECO LED-34 590x590mm, 34W. IP40	buc	130,0000	240,00	31 200,00
2	33410031-20	Corp de iluminat OPL/S ECO LED-18 , 18W, IP40	buc	23,0000	540,00	12 420,00
3	555-100011-1	-Intreruptor BH32/3/20,20A	buc	3,0000	61,25	183,75
4	555000073-0	-Bara nul N6x9nun tip 8x1	buc	3,0000	18,00	54,00
5	5550087-18	Dulap de distributie ЩРВ-24з-3 36 УХЛ3 IP31, 405x320x1.20 (6kg)(ЩО-4, ЩО 9, ЩО-10)	buc	3,0000	280,00	840,00
6	5550236-9	-Întrerupător automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	15,0000	19,58	293,70
7	5550295-6	- Întrerupător automat de diferențiere, AD-12/2/16/30 , 16A., 30mA	buc	9,0000	283,33	2 549,97
Total materiale					47 541,42	

Utilaje

Total utilaje		0,00
Total		47 541,42
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	570,50
TOTAL Deviz fara TVA		48 111,92
Total		452 255,34
TVA	20%	90 451,07
TOTAL Deviz		542 706,41

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.6

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ГГС" de recepție si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			1 807,08
						1 776,00
1.1.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	32,00	0,18
1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	50,00	20,00
1.1.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	166,00	9,30
1.1.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	74,00	1 776,00
1.1.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
1.2	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze	buc			837,05
						814,00
1.2.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,07
1.2.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	32,00	0,10
1.2.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	50,00	15,00
1.2.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0300	166,00	4,98
1.2.5	1	Muncitor	h-om	11,0000	74,00	814,00
1.2.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	10,00	2,90
1.3	11-04-008-01	Modul	buc			79,22
						76,22
1.3.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	74,00	76,22
1.3.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
1.4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum	buc			162,98
						148,00
1.4.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,04
1.4.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	32,00	0,02
1.4.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	50,00	12,50
1.4.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	166,00	0,83
1.4.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.4.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
1.5	10-08-002-02	Avertizoare MCP	buc			162,98
						148,00
1.5.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,04
1.5.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	32,00	0,02
1.5.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	50,00	12,50
1.5.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	166,00	0,83
1.5.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.5.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
1.6	10-04-100-06	Emițător de radio	buc			790,69
						518,00
1.6.1	01012073	Ațe aspre	kg	0,0020	120,00	0,24
1.6.2	5071022	Conductoare de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМБГ", sectiune 0,35 mm2	1000 m	0,0600	4 500,00	270,00
1.6.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0120	166,00	1,99
1.6.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0060	76,00	0,46
1.6.5	1	Muncitor	h-om	7,0000	74,00	518,00
1.7	08-01-121-5	Acumulator	buc			722,92
						304,88
1.7.1	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0001	19 000,00	2,09
1.7.2	4110006	Apa distilata	kg	10,2000	19,00	193,80
1.7.3	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	16 600,00	0,50
1.7.4	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0034	65 000,00	221,65
1.7.5	1	Muncitor	h-om	4,1200	74,00	304,88
1.8	10-01-039-06	Bloc releu	buc			148,00

						148,00
1.8.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc			84,79
						74,00
1.9.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	74,00	74,00
1.9.2	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 975,00	9,98
1.9.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibi, marca "ПОС40"	kg	0,0040	166,00	0,66
1.9.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	76,00	0,15
1.10	08-01-080-1	Aparat pentru măsurare si protecție, cantitate extremități conectate pina la: 2,releu	buc			115,62
						83,62
1.10.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0400	65,00	2,60
1.10.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
1.10.3	1	Muncitor	h-om	1,1300	74,00	83,62
1.10.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
1.10.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.11	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton.	m			88,99
						23,68
1.11.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0011	3 510,00	3,69
1.11.2	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0000	36 000,00	1,44
1.11.3	1011482	Suruburi, cap semiorotund 5x70 mm	t	0,0001	65 000,00	3,25
1.11.4	01011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	37,00	0,63
1.11.5	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	50,00	51,50
1.11.6	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	25,00	0,75
1.11.7	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	2,00	0,06
1.11.8	5009730	Jgheab metalic (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.11.9	1	Muncitor	h-om	0,3200	74,00	23,68
1.11.10	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in țevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in împletire comuna, secțiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			477,44
						415,14
1.12.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	30 000,00	12,00
1.12.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.12.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
1.12.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,50	5,20
1.12.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,50	6,10
1.12.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.12.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.12.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	95,00	15,20
1.12.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	74,00	415,14
1.12.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	360,00	3,60
1.12.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
1.13	33503222-7	Cablu КПСВЭВ-FRLS 2x2x0,5	m			9,30
						0,00
1.14	3337103-3	Canal din masa plastica 20x10 mm	m			12,08
						0,00
1.15	3337103-4	Canal din masa plastica 40x25mm	m			36,67
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				40 087,76

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	3340107-13	Panou semnalizare de incendiu MAG-8plus	buc			4 600,00
						0,00
2.2	334022-15	Modul expandat 4 zone ME-4 ,Teletec, Bulgaria	buc			450,00
						0,00
2.3	3340022-14	Модуль журнала событий ML, Teletec, Bulgaria	buc			295,00

						0,00
2.4	334088-17	Avertizor de fum fotoelectric , Teletec, Bulgaria. MAG S-30	buc			347,00
						0,00
2.5	334088-18	Avertizor de incendiu manual , Detnov, Ispania, MAG MCP-50	buc			349,00
						0,00
2.6	33400030-04	Emitător de radio MATS-100	buc			1 283,00
						0,00
2.7	334084-09	Acumulator 12V , 17 A/h, CB17.0-12	buc			792,00
						0,00
2.8	3340085-18	Avertizor sonor de lumina AUSL100	buc			153,00
						0,00
2.9	338000502-20	-Releu intermediar P3K78/4	buc			50,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				42 792,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-6 Semnalizare de incendiu

Deviz local Nr. 9.6

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 133 212,39 (Lei)

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ГТС" de recepție si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,0000	1 807,08	1 807,08
					1 776,00	1 776,00
1.2	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze	buc	1,0000	837,05	837,05
					814,00	814,00
1.3	11-04-008-01	Modul	buc	1,0000	79,22	79,22
					76,22	76,22
1.4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum	buc	86,0000	162,98	14 016,37
					148,00	12 728,00
1.5	10-08-002-02	Avertizoare MCP	buc	5,0000	162,98	814,91
					148,00	740,00
1.6	10-04-100-06	Emițător de radio	buc	1,0000	790,69	790,69
					518,00	518,00
1.7	08-01-121-5	Acumulator	buc	1,0000	722,92	722,92
					304,88	304,88
1.8	10-01-039-06	Bloc releu	buc	2,0000	148,00	296,00
					148,00	296,00
1.9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	4,0000	84,79	339,16
					74,00	296,00
1.10	08-01-080-1	Aparat pentru măsurare si protecție, cantitate extremități conectate pina la: 2, releu	buc	1,0000	115,62	115,62
					83,62	83,62
1.11	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton.	m	45,0000	88,99	4 004,75
					23,68	1 065,60
1.12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in țevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in împletire comuna, secțiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	10,0800	477,44	4 812,60
					415,14	4 184,61
1.13	33503222-7	Cablu КПСБЭВ-FRLS 2x2x0,5	m	1 120,0000	9,30	10 416,00
					0,00	0,00
1.14	3337103-3	Canal din masa plastica 20x10 mm	m	25,0000	12,08	302,00
					0,00	0,00
1.15	3337103-4	Canal din masa plastica 40x25mm	m	20,0000	36,67	733,40
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				40 087,76
		Inclusiv salariul				22 882,93

Total manopera (ore)	309,2288
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		40 087,76
Asigurari sociale	24,0000%	5 491,90
Total		45 579,66
Cheltuieli de transport	7,0000%	1 174,52
Total		46 754,18
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	335,58
Total		47 089,75
Cheltuieli de regie	76,0000%	17 391,03

Total		64 480,78
Beneficiu de deviz	5,0000%	3 224,04

Total Deviz fara TVA	67 704.82
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	3340107-13	Panou semnalizare de incendiu MAG-8plus	buc	1,0000	4 600,00	4 600,00
					0,00	0,00
2.2	334022-15	Modul expandat 4 zone ME-4 ,Teletec, Bulgaria	buc	1,0000	450,00	450,00
					0,00	0,00
2.3	3340022-14	Модуль журнала событий ML, Teletec, Bulgaria	buc	1,0000	295,00	295,00
					0,00	0,00
2.4	334088-17	Avertizor de fum fotoelectric , Teletec, Bulgaria. MAG S-30	buc	95,0000	347,00	32 965,00
					0,00	0,00
2.5	334088-18	Avertizor de incendiu manual , Detnov, Ispania, MAG MCP-50	buc	5,0000	349,00	1 745,00
					0,00	0,00
2.6	33400030-04	Emițător de radio MATS-100	buc	1,0000	1 283,00	1 283,00
					0,00	0,00
2.7	334084-09	Acumulator 12V , 17 A/h, CB17.0-12	buc	1,0000	792,00	792,00
					0,00	0,00
2.8	3340085-18	Avertizor sonor de lumina AUSL100	buc	4,0000	153,00	612,00
					0,00	0,00
2.9	338000502-20	-Releu intermediar PЭК78/4	buc	1,0000	50,00	50,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				42 792,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	42 792,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 513,50

Total Deviz fara TVA	43 305.50
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	111 010,33
TVA (20%)	22 202,07
TOTAL GENERAL	133 212,39
Inclusiv salariul	22 882,93

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-6 Semnalizare de incendiu

Devizul local de resurse Nr. 9.6

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 133 212,39 (Lei)

Deviz: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	309,2288	74,00	22 882,93
Total manopera					22 882,93	
Materiale						
1	01011825	Ulei de in natural	kg	0,7650	37,00	28,31
2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0541	32,00	1,73
3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0400	65,00	2,60
4	01012073	Ațe aspre	kg	0,0020	120,00	0,24
5	050090611	Fisa de izolație	buc	122,9760	0,50	61,49
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,2016	10,00	2,02
7	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
8	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0482	3 510,00	169,11
9	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0018	36 000,00	64,80
10	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0001	19 000,00	2,09
11	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0023	65 000,00	146,25
12	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0040	30 000,00	120,96
13	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	69,8000	50,00	3 490,00
14	1019787	Chit de etansare	kg	1,3500	25,00	33,75
15	1019852	Vopsea	kg	0,2016	50,00	10,08
16	3337103-3	Canal din masa plastica 20x10 mm	m	25,0000	12,08	302,00
17	3337103-4	Canal din masa plastica 40x25mm	m	20,0000	36,67	733,40
18	33503222-7	Cablu КПСВЭВ-FRLS 2x2x0,5	m	1 120,0000	9,30	10 416,00
19	4110006	Apa distilata	kg	10,2000	19,00	193,80
20	5	Masa utilajului	t	0,0040	9 975,00	39,90
21	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,1248	50,00	156,24
22	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,0640	6,50	52,42
23	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5040	10,00	5,04
24	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	1,3500	2,00	2,70
25	5009730	Jgheab metalic (fara cost)	buc	45,0000	0,00	0,00
26	5071022	Conductore de montare, tensiune joasa, fir flexibil cu multe sirme, izolate cu fibra bumbac din plasticat polivinilclorura, marca "ПМБГ", sectiune 0,35 mm2	1000 m	0,0600	4 500,00	270,00
27	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	16 600,00	0,50
28	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,5690	166,00	94,45
29	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0034	65 000,00	221,65
30	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,6128	95,00	153,22
31	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina,	kg	0,0140	76,00	1,06

		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
Total materiale					16 778,80	
Utilaje						
1	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	3,6000	50,00	180,00
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1408	360,00	50,69
3	330206	Burghiuri electrice	h-ut	15,0100	10,00	150,10
4	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1408	300,00	42,24
Total utilaje					426,03	
Total					40 087,76	
Asigurari sociale			24,0000%		5 491,90	
Total					45 579,66	
Cheltuieli de transport			7,0000%		1 174,52	
Total					46 754,18	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		335,58	
Total					47 089,75	
Cheltuieli de regie			76,0000%		17 391,03	
Total					64 480,78	
Beneficii de deviz			5,0000%		3 224,04	
TOTAL Deviz fara TVA					67 704,82	

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	33400030-04	Emitător de radio MATS-100	buc	1,0000	1 283,00	1 283,00
2	3340022-14	Модуль журнала событий ML, Teletec, Bulgaria	buc	1,0000	295,00	295,00
3	3340085-18	Avertizor sonor de lumina AUSL100	buc	4,0000	153,00	612,00
4	3340107-13	Panou semnalizare de incendiu MAG-8plus	buc	1,0000	4 600,00	4 600,00
5	334022-15	Modul expandat 4 zone ME-4 ,Teletec, Bulgaria	buc	1,0000	450,00	450,00
6	334084-09	Acumulator 12V , 17 A/h, CB17.0-12	buc	1,0000	792,00	792,00
7	334088-17	Avertizor de fum fotoelectric , Teletec, Bulgaria. MAG S-30	buc	95,0000	347,00	32 965,00
8	334088-18	Avertizor de incendiu manual , Detnov, Ispania, MAG MCP-50	buc	5,0000	349,00	1 745,00
9	338000502-20	-Releu intermediar PЭК78/4	buc	1,0000	50,00	50,00
Total materiale					42 792,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					42 792,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		513,50	
TOTAL Deviz fara TVA					43 305,50	
Total					111 010,33	
TVA			20%		22 202,07	
TOTAL Deviz					133 212,39	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.7

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videoregistrator	buc			2 839,63
						322,64
1.1.1	5	Masa utilajului	t	0,2500	9 975,00	2 493,75
1.1.2	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MFI", sectiune 4 mm2	t	0,0004	25 000,00	10,00
1.1.3	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0070	166,00	1,16
1.1.4	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0006	138,00	0,08
1.1.5	1	Muncitor	h-om	4,3600	74,00	322,64
1.1.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Camera video	buc			613,20
						161,32
1.2.1	1	Muncitor	h-om	2,1800	74,00	161,32
1.2.2	5	Masa utilajului	t	0,0450	9 975,00	448,88
1.2.3	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
1.3	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m			477,44
						415,14
1.3.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	30 000,00	12,00
1.3.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.3.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
1.3.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,50	5,20
1.3.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,2000	0,50	6,10
1.3.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.3.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.3.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	95,00	15,20
1.3.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	74,00	415,14
1.3.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	360,00	3,60
1.3.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
1.4	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m			4 137,21
						3 145,00
1.4.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.4.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	12,60
1.4.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.4.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,68
1.4.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	74,00	3 145,00
1.4.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.5	3350245-25	Cablu FTP CAT5. 1x2x4x0.5	m			9,70
						0,00
1.6	3350245-26	Разъем экранированный RJ45	m			17,43
						0,00
1.7	3350245-27	Cablu de conectare. PatchCord 2m FTP CAT5	m			23,50
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				33 476,25

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	334107-7	Videoregistrator 16 canale .Dalia NVR4216-16P-4KS2	buc			10 550,00
						0,00
2.2	334107-8	Жесткий диск 8TB SkyHawk	buc			5 505,00
						0,00
2.3	334107-5	Camera video 4MP,obiectiv 2.8mm, Dahua IPC~ NDWI420SP	buc			1 590,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				30 365,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-7 Semnalizare de incendiu. Semnalizare video

Deviz local Nr. 9.7

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 103 256,79 (Lei)

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videoregistrator	buc	1,0000	2 839,63	2 839,63
					322,64	322,64
1.2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Camera video	buc	9,0000	613,20	5 518,76
					161,32	1 451,88
1.3	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m	10,0800	477,44	4 812,60
					415,14	4 184,61
1.4	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereți: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	3,8300	4 137,21	15 845,53
					3 145,00	12 045,35
1.5	3350245-25	Cablu FTP CAT5. 1x2x4x0.5	m	425,0000	9,70	4 122,50
					0,00	0,00
1.6	3350245-26	Разъем экранированный RJ45	m	18,0000	17,43	313,74
					0,00	0,00
1.7	3350245-27	Cablu de conectare. PatchCord 2m FTP CAT5	m	1,0000	23,50	23,50
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				33 476,25
		Inclusiv salariul				18 004,48

Total manopera (ore)	243,3038
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		33 476,25
Asigurari sociale	24,0000%	4 321,08
Total		37 797,33
Cheltuieli de transport	7,0000%	935,69
Total		38 733,01
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	267,34
Total		39 000,35
Cheltuieli de regie	76,0000%	13 683,41
Total		52 683,76
Beneficiu de deviz	5,0000%	2 634,19

Total Deviz fara TVA	55 317,95
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	334107-7	Videoregistrator 16 canale .Dalnia NVR4216-16P-4KS2	buc	1,0000	10 550,00	10 550,00
					0,00	0,00
2.2	334107-8	Жесткий диск 8TB SkyHawk	buc	1,0000	5 505,00	5 505,00
					0,00	0,00
2.3	334107-5	Camera video 4MP,obiectiv 2.8mmi, Dahua IPC~ NDWI420SP	buc	9,0000	1 590,00	14 310,00

					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				30 365,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		30 365,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	364,38

Total Deviz fara TVA	30 729,38
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	86 047,33
TVA (20%)	17 209,47
TOTAL GENERAL	103 256,79
Inclusiv salariul	18 004,48

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etaje IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1-7 Semnalizare de incendiu. Semnalizare video

Devizul local de resurse Nr. 9.7

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 103 256,79 (Lei)

Deviz: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	243,3038	74,00	18 004,48
Total manopera						18 004,48
Materiale						
1	050090611	Fisa de izolație	buc	122,9760	0,50	61,49
2	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,2016	10,00	2,02
3	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0126	3 510,00	44,36
4	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0014	35 000,00	48,26
5	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0053	65 000,00	346,04
6	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0040	30 000,00	120,96
7	1019852	Vopsea	kg	0,2016	50,00	10,08
8	1100198	Fixari figurate "СКФ-30"	100 buc	11,9496	114,00	1 362,25
9	3350245-25	Cablu FTP CAT5. 1x2x4x0.5	m	425,0000	9,70	4 122,50
10	3350245-26	Разъем экранированный RJ45	m	18,0000	17,43	313,74
11	3350245-27	Cablu de conectare. PatchCord 2m FTP CAT5	m	1,0000	23,50	23,50
12	5	Masa utilajului	t	0,6550	9 975,00	6 533,63
13	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,1248	50,00	156,24
14	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,0640	6,50	52,42
15	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5040	10,00	5,04
16	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,0004	25 000,00	10,00
17	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0070	166,00	1,16
18	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,6128	95,00	153,22
19	5500122	Flux "ФҚДТ"	kg	0,0006	138,00	0,08
Total materiale						13 366,98
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1008	360,00	36,29
2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	6,7942	300,00	2 038,26
3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1008	300,00	30,24
Total utilaje						2 104,79
Total						33 476,25
Asigurari sociale				24,0000%		4 321,08
Total						37 797,33
Cheltuieli de transport				7,0000%		935,69
Total						38 733,01

Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	267,34
Total		39 000,35
Cheltuieli de regie	76,0000%	13 683,41
Total		52 683,76
Beneficiu de deviz	5,0000%	2 634,19
TOTAL Deviz fara TVA		55 317,95

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	334107-5	Camera video 4MP,obiectiv 2.8mni, Dahua IPC~ NDWI420SP	buc	9,0000	1 590,00	14 310,00
2	334107-7	Videorogistrator 16 canale .Dalnia NVR4216-16P-4KS2	buc	1,0000	10 550,00	10 550,00
3	334107-8	Жесткий диск 8TB SkyHawk	buc	1,0000	5 505,00	5 505,00
Total materiale					30 365,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					30 365,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		364,38	
TOTAL Deviz fara TVA					30 729,38	
Total					86 047,33	
TVA			20%		17 209,47	
TOTAL Deviz					103 256,79	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.8

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demontarea				
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor Стены из гипсолитовые толщ 8 см S=143,57	m3			295,78 292,30
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	74,00	259,00
1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
1.2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.MDF	m2			18,50 18,50
1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	74,00	9,62
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	74,00	8,88
1.3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) S=7.56+5.37+3.15	m2			31,08 31,08
1.3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	74,00	15,54
1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	74,00	15,54
1.4	CL19A K=0,8 прим	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixe (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane Демонтаж решеток	m2			96,20 96,20
1.4.1	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel (fara cost)	m2	0,8000	0,00	0,00
1.4.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura (fara cost)	kg	0,0400	0,00	0,00
1.4.3	4011106202741	Energie electrica (fara cost)	kw	0,0640	0,00	0,00
1.4.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 (fara cost)	kg	0,0560	0,00	0,00
1.4.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila) (fara cost)	kg	0,8000	0,00	0,00
1.4.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	74,00	88,80
1.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.4.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0200	74,00	1,48
1.5	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			2,01 1,85
1.5.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	24,23	0,02
1.5.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	18,00	0,03
1.5.3	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.5.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	74,00	1,48
1.5.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	74,00	0,30
1.5.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	74,00	0,07
1.5.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	360,00	0,11
1.6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			118,68 118,40
1.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.6.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	74,00	59,20
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	74,00	59,20
1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
1.7	CH05A Прим	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Демонтаж поручня	m			111,00 111,00
1.7.1	2010102904340	Dulapi de rasoase (fara cost)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.7.2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.7.3	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	74,00	88,80
1.7.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.8		Pardoselelor				0,00 0,00
1.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara	m2			35,96

		suport textil, mocheta, etc				34,04
1.9.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.9.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	74,00	17,02
1.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	74,00	17,02
1.9.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment толщ 4 см	m2			23,75
						22,20
1.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.10.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Снятие прокладки	m2			35,96
						34,04
1.11.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.11.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	74,00	17,02
1.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	74,00	17,02
1.11.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc Демонтаж изоляции из ДСП толщ 25мм	m2			17,30
						16,28
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	74,00	8,14
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	74,00	8,14
1.12.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,96
						34,04
1.13.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.13.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	74,00	17,02
1.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	74,00	17,02
1.13.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.14	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2			69,63
						68,08
1.14.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.14.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	74,00	34,04
1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	74,00	34,04
1.14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.15		Curatarea peretilor si tavane				0,00
						0,00
1.16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,08
						19,98
1.16.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.16.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	74,00	8,88
1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.16.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.17	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Демонтаж потолка из пластика	m2			69,56
						69,56
1.17.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	74,00	34,78
1.17.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	74,00	34,78
1.18	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maxim 200 m distanța cu încărcatura pînă la 200 kg	t			56,24
						56,24
1.18.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	74,00	16,28
1.18.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	74,00	39,96
1.19	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Порпузка мусора вручную	t			82,14
						82,14
1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	74,00	82,14
1.20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
1.20.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.21	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria III	100 m3			164,19
						28,12
1.21.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	333,33	1,67
1.21.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	74,00	28,12
1.21.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	320,00	134,40
		TOTAL Capitolul 1. Demontarea				50 653,71
		Capitolul 2. Перегородки				
1.22	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, în incaperi cu înaltime: pînă la 4 m Из гипсовых плит толщ 8 см для сухих помещений	100 m2			30 515,13
						7 165,42

1.22.1	2873122000750	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
1.22.2	2662102701901	Placi din ipsos толщ 8 см для сухих помещений	m2	91,0000	209,90	19 100,90
1.22.3	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	29,00	11,60
1.22.4	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	27,00	162,00
1.22.5	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	22,50	292,50
1.22.6	4100126202818	Apă	m3	0,2400	19,00	4,56
1.22.7	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	8 335,00	833,50
1.22.8	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	570,0000	3,00	1 710,00
1.22.9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	290,00	174,00
1.22.10	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	74,00	6 660,00
1.22.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	74,00	505,42
1.22.12	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	360,00	770,40
1.22.13	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
1.23	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m Из гипсовых плит толщ 8 см для мокрых помещений	100 m2			33 015,81 7 165,42
1.23.1	2873122000750	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
1.23.2	2662102701901	Placi din ipsos толщ 8 см для мокрых помещений	m2	91,0000	237,38	21 601,58
1.23.3	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	29,00	11,60
1.23.4	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	27,00	162,00
1.23.5	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	22,50	292,50
1.23.6	4100126202818	Apă	m3	0,2400	19,00	4,56
1.23.7	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	8 335,00	833,50
1.23.8	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	570,0000	3,00	1 710,00
1.23.9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	290,00	174,00
1.23.10	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	74,00	6 660,00
1.23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	74,00	505,42
1.23.12	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	360,00	770,40
1.23.13	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
1.24		Усиление перегородок				0,00 0,00
1.25	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок	kg			60,43 22,20
1.25.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	24,23	0,97
1.25.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,20	0,13
1.25.3	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	29,20	30,37
1.25.4	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	65,00	1,30
1.25.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	290,00	0,58
1.25.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,00	0,36
1.25.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	35,00	0,70
1.25.8	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,2000	0,00	0,00
1.25.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.25.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
1.25.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de minii de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 060,35 476,56
1.26.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
1.26.2	2430226100814	Grund minii de plumb G 355-6	kg	3,9000	42,00	163,80
1.26.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.26.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	31,20	60,84
1.26.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.26.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	74,00	476,56
1.27	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			23,50 8,88
1.27.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,51	2,27
1.27.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	36,00	10,80
1.27.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.27.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	74,00	8,88
1.27.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.28	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza.	buc			12,40 11,10
1.28.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,30	1,30
1.28.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	74,00	11,10
		TOTAL Capitolul 2. Перегородки				11 573,35
		Capitolul 3. Двери				
1.29	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			5 373,91

		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Двери входные (U1,)				325,60
1.29.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
1.29.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,51	0,42
1.29.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	41,00	5,74
1.29.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,20	3,08
1.29.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	290,00	1,45
1.29.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.29.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
1.29.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
1.29.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	74,00	261,96
1.29.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	74,00	29,60
1.29.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	74,00	14,06
1.29.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	74,00	19,98
1.29.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	360,00	7,20
1.30	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Двери входные (U4)	m2			5 373,91 325,60
1.30.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
1.30.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,51	0,42
1.30.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	41,00	5,74
1.30.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,20	3,08
1.30.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	290,00	1,45
1.30.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.30.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
1.30.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
1.30.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	74,00	261,96
1.30.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	74,00	29,60
1.30.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	74,00	14,06
1.30.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	74,00	19,98
1.30.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	360,00	7,20
1.31	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Двери входные (U2 E130)	m2			5 373,91 325,60
1.31.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
1.31.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,51	0,42
1.31.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	41,00	5,74
1.31.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,20	3,08
1.31.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	290,00	1,45
1.31.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.31.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
1.31.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
1.31.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	74,00	261,96
1.31.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	74,00	29,60
1.31.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	74,00	14,06
1.31.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	74,00	19,98
1.31.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	360,00	7,20
1.32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (U-3 MDF)	m2			2 647,75 133,20
1.32.1	2030112930000	Usi MDF	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.32.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	29,00	2,47
1.32.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,00	5,40
1.32.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	29,00	6,38
1.32.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	74,00	108,78
1.32.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.32.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.33	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники с двух сторон	m			78,55 5,92
1.33.1	2010212946000	Pervazuri sau baghete pentru usi si ferestre	m	1,0500	68,33	71,75
1.33.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	29,00	0,44
1.33.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,00	0,30
1.33.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.34	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			251,88 71,04
1.34.1	2663146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	180,00	180,00
1.34.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	42,00	0,84
1.34.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	74,00	67,34

1.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	74,00	3,70
		TOTAL Capitolul 3. Двери				45 234,42
		Capitolul 4. Podea (nota 11.3 m)				
1.35	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % Изоляция " Stroprock" толщ 3 см	m2			150,11
						6,66
1.35.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri " Stroprock" толщ 3 см	m2	1,0100	101,25	102,26
1.35.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	3,00	0,94
1.35.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	23,66	36,20
1.35.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 506,00	1,25
1.35.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
1.35.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	74,00	6,66
1.35.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.35.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	75,00	0,75
1.36	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Изоляция из полиэтилена	m2			60,68
						5,92
1.36.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	23,66	35,49
1.36.2	02682122600749	Изоляция из полиэтилена	m2	1,1000	12,00	13,20
1.36.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.36.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 506,00	1,25
1.36.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
1.36.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.36.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	15,00	0,04
1.36.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	75,00	1,88
1.37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,82
						51,80
1.37.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.37.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
1.37.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
1.37.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.37.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	74,00	44,40
1.37.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.37.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (добавляется)	m2			15,80
						8,88
1.38.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
1.38.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	4,73
1.38.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	2,03
1.38.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.38.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	74,00	1,48
1.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.38.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
1.39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 4Bp150*150	kg			25,96
						2,22
1.39.1	2873122004100	Сетка 4Bp150*150	kg	1,0100	22,50	22,73
1.39.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	29,20	0,15
1.39.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
1.39.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
1.39.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	74,00	1,85
1.39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	74,00	0,37
1.39.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,22
1.40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			423,75
						214,60
1.40.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,33	188,83
1.40.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,53	10,25
1.40.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
1.40.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
1.40.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
1.40.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	74,00	193,14
1.40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	74,00	21,46
1.40.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
1.40.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			394,15
						185,00
1.41.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,33	188,83
1.41.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,53	10,25
1.41.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70

1.41.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
1.41.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
1.41.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	74,00	166,50
1.41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	74,00	18,50
1.41.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
1.41.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.42	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			97,49 62,90
1.42.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,40
1.42.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	290,00	1,74
1.42.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.42.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
1.42.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	27,50	28,05
1.42.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,20	0,22
1.42.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	74,00	55,50
1.42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.42.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.43		WC				0,00 0,00
1.44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Изоляция " Stroprock" толщ 3 см	m2			150,11 6,66
1.44.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri " Stroprock" толщ 3 см	m2	1,0100	101,25	102,26
1.44.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	3,00	0,94
1.44.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	23,66	36,20
1.44.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 506,00	1,25
1.44.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
1.44.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	74,00	6,66
1.44.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.44.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	75,00	0,75
1.45	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Изоляция из полиэтилена	m2			60,68 5,92
1.45.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	23,66	35,49
1.45.2	02682122600749	Изоляция из полиэтилена	m2	1,1000	12,00	13,20
1.45.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.45.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 506,00	1,25
1.45.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
1.45.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.45.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	15,00	0,04
1.45.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	75,00	1,88
1.46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime M150 толщ 2 см	m2			93,82 51,80
1.46.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.46.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
1.46.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
1.46.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.46.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	74,00	44,40
1.46.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.46.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.46.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Исключается)	m2			31,60 17,76
1.47.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.47.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,20	9,46
1.47.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	290,00	4,06
1.47.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.47.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.47.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	74,00	2,96
1.47.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	15,00	0,09
1.47.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.48	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			119,23 11,84
1.48.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	23,66	70,98
1.48.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,2000	12,00	26,40
1.48.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6000	3,00	1,80
1.48.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	2 506,00	2,51

1.48.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,0000	2,00	4,00
1.48.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	74,00	11,84
1.48.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0034	15,00	0,05
1.48.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0220	75,00	1,65
1.49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime M150 толщ 15mm	m2			93,82
						51,80
1.49.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.49.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
1.49.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
1.49.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.49.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	74,00	44,40
1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.49.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.50	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Исключается)	m2			47,39
						26,64
1.50.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0165	0,00	0,00
1.50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4500	2,20	14,19
1.50.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	290,00	6,09
1.50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.50.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	74,00	4,44
1.50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	15,00	0,14
1.50.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0045	50,00	0,23
1.51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			423,75
						214,60
1.51.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,33	188,83
1.51.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,53	10,25
1.51.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
1.51.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
1.51.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
1.51.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	74,00	193,14
1.51.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	74,00	21,46
1.51.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
1.51.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.52		Casa scarii				0,00
						0,00
1.53	CN01B	Grunduire pardoseli betonocontact	m2			13,97
						10,36
1.53.1	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	2,85	1,14
1.53.2	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	66,00	1,32
1.53.3	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,00	0,10
1.53.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	3,00	0,09
1.53.5	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	90,00	0,90
1.53.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
1.53.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	74,00	10,36
1.54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			423,75
						214,60
1.54.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,33	188,83
1.54.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,53	10,25
1.54.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
1.54.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
1.54.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
1.54.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	74,00	193,14
1.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	74,00	21,46
1.54.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
1.54.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		TOTAL Capitolul 4. Podea (nota 11.3 m)				107 492,33
		Capitolul 5. Finisaj interior				
1.55		Tavan				0,00
						0,00
1.56	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (PE10)	m2			412,83
						187,96
1.56.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	85,00	31,45
1.56.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	133,33	114,66
1.56.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	73,33	19,80
1.56.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,45	20,25
1.56.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,80	16,00
1.56.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,90	2,28

1.56.7	20054708	Conector	buc	4,4400	4,60	20,42
1.56.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	74,00	170,20
1.56.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	74,00	14,06
1.56.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	74,00	3,70
1.57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			283,73 162,80
1.57.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,30	5,20
1.57.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
1.57.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.57.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	74,00	151,70
1.57.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			4,77 2,22
1.58.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,42 40,70
1.59.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
1.59.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.59.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.59.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.59.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.59.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	74,00	40,70
1.60		Потолки бетонные				0,00 0,00
1.61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Затирка сухой смесью	m2			130,48 113,22
1.61.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
1.61.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.61.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	74,00	113,22
1.61.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.61.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
1.62	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) Добавляется толщ до 10мм	m2			132,03 114,70
1.62.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	2,20	15,73
1.62.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0050	19,00	0,10
1.62.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5500	74,00	114,70
1.62.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.62.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0800	15,00	1,20
1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			4,77 2,22
1.63.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.63.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,42 40,70
1.64.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
1.64.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.64.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.64.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.64.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.64.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	74,00	40,70
1.65		Стены				0,00 0,00
1.66		Узел а (PE8)				0,00 0,00
1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ' 'Betoncontact" S=139.25+49.6	m2			6,32 2,22
1.67.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	26,67	4,00
1.67.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.67.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.68	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar	m2			286,76

		de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				170,20
1.68.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
1.68.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.68.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T (pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.68.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,00	1,05
1.68.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,00
1.68.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,85	5,13
1.68.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	290,00	10,73
1.68.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.68.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,84
1.68.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	29,20	68,62
1.68.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
1.68.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	74,00	122,10
1.68.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.68.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.68.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.68.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка стен Supraton	m2			4,77
						2,22
1.69.1	2416586105303	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,33	2,45
1.69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.69.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Шпаклевка "Eurofin" 3 мм	m2			107,49
						90,28
1.70.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
1.70.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.70.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	74,00	90,28
1.70.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.70.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
1.71	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Шпаклевка "Eurofin" толщ 2 мм исключается	m2			42,42
						35,52
1.71.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,20	6,29
1.71.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.71.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	74,00	35,52
1.71.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	15,00	0,48
1.71.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка стен "Supraton"	m2			4,77
						2,22
1.72.1	2416586105303	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,33	2,45
1.72.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.72.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Шпаклевка "Mester Manole" 3 мм	m2			177,46
						90,28
1.73.1	2653102100831	Amestec uscat "Mester Manole"	kg	7,1400	12,00	85,68
1.73.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.73.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	74,00	90,28
1.73.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.73.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
1.74	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Шпаклевка "Mester Manole" толщ 2 мм исключается	m2			70,45
						35,52
1.74.1	2653102100831	Amestec uscat "Mester Manole"	kg	2,8600	12,00	34,32
1.74.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.74.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	74,00	35,52
1.74.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	15,00	0,48
1.74.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
1.75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Шпаклевка гипсовых стен	m2			107,49
						90,28
1.75.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
1.75.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.75.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	74,00	90,28
1.75.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.75.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24

1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка стен "Supraton"	m2			4,77
						2,22
1.76.1	2416586105303	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	16,33	2,45
1.76.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.76.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,42
						40,70
1.77.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
1.77.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.77.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.77.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.77.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.77.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	74,00	40,70
1.78	CI06C1	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi și grinzi cu secțiuni complexe din punct de vedere arhitectural (cu mai mult de 3-4 fete), cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			435,90
						236,80
1.78.1	2670112203000	Placi tip faienta	m2	1,0600	170,00	180,20
1.78.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
1.78.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
1.78.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	19,00	6,27
1.78.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
1.78.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faienta	kg	4,0000	2,53	10,12
1.78.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,9300	74,00	216,82
1.78.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	74,00	19,98
1.78.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.78.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.79		Устройство откосов				0,00
						0,00
1.80	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel și a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m			121,54
						81,40
1.80.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
1.80.2	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
1.80.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.80.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	35,00	0,70
1.80.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4000	2,20	7,48
1.80.6	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6500	2,85	1,85
1.80.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	290,00	3,77
1.80.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
1.80.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100	18,00	1,98
1.80.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	29,20	23,36
1.80.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250	35,00	0,88
1.80.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	74,00	55,50
1.80.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.80.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.80.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.80.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	50,00	0,06
1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка откосов	m2			4,77
						2,22
1.81.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
1.81.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.81.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.82	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. Перетирка откосов сухой смесью	m2			123,42
						47,36
1.82.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
1.82.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.82.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	74,00	47,36
1.82.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	50,00	2,50
1.82.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	100,00	31,00
1.82.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3150	85,00	26,78
1.83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			54,42

		manual Откосов				40,70
1.83.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
1.83.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.83.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.83.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.83.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.83.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	74,00	40,70
1.84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			32,97
						19,24
1.84.1	2743123549025	Baghete la lambriuri din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
1.84.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
1.84.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	290,00	0,29
1.84.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,48	2,88
1.84.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	74,00	19,24
1.85	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Обшивка тpyб	m2			262,64
						135,79
1.85.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	29,33	30,80
1.85.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,70	16,27
1.85.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,70	54,34
1.85.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,00	9,40
1.85.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
1.85.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,57	1,51
1.85.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,42	2,75
1.85.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
1.85.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,45	7,29
1.85.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.85.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	74,00	135,79
1.85.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
1.85.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		TOTAL Capitolul 5. Finisaj interior				171 780,11
		Capitolul 6. Alte lucrari				
1.86		Узел а (PE 11) Fu 1				0,00
						0,00
1.87	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			50,48
						49,58
1.87.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,4700	74,00	34,78
1.87.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.87.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.88	RpCE40B	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor exclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata	m2			165,14
						125,80
1.88.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.88.2	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	18,30	1,83
1.88.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)	%	20,0000	0,00	0,00
1.88.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.88.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	74,00	111,00
1.88.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	360,00	36,00
1.89	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 656,55
						399,60
1.89.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.89.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,20	624,80
1.89.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	290,00	220,40
1.89.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	333,33	233,33
1.89.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	19,00	6,46
1.89.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.89.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	74,00	366,30
1.89.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.89.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.89.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
1.89.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.89.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,80
1.90	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m			579,35
						111,00
1.90.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	120,00	14,40
1.90.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,51	1,21
1.90.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
1.90.4	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.90.5	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	74,00	88,80
1.90.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.90.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,2000	360,00	432,00
1.90.8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	45,00	13,50

1.91	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			53,94
						25,90
1.91.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0300	924,00	27,72
1.91.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.91.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,32
1.92	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			60,68
						5,92
1.92.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	23,66	35,49
1.92.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	12,00	13,20
1.92.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.92.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 506,00	1,25
1.92.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
1.92.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.92.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	15,00	0,04
1.92.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	75,00	1,88
1.93	CE13A k=2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			186,93
						71,04
1.93.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	40,00	92,00
1.93.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	17,60	10,56
1.93.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
1.93.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	74,00	44,40
1.93.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	74,00	26,64
1.93.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,00
1.93.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	15,00	1,20
1.94		Лестница				0,00
						0,00
1.95	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			35,52
						17,02
1.95.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	29,00	14,50
1.95.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,4000	10,00	4,00
1.95.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	74,00	17,02
1.96	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			108,22
						100,64
1.96.1	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	22,00	0,66
1.96.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	50,00	6,00
1.96.3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	18,30	0,27
1.96.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.96.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
1.96.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	74,00	81,40
1.96.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	74,00	19,24
1.96.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.97	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.	m			161,01
						111,00
1.97.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	8 335,00	50,01
1.97.2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.97.3	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	74,00	88,80
1.97.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.98		Усиление конструкций SAC12-15				0,00
						0,00
1.99	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m			136,90
						136,90
1.99.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.99.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	74,00	111,00
1.100	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg			36,88
						1,30
1.100.1	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	35,00	35,00
1.100.2	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0003	41,00	0,01
1.100.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	1,51	0,00
1.100.4	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	2,50	0,01
1.100.5	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	2,00	0,01
1.100.6	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	1,00	0,00
1.100.7	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0001	24,23	0,00
1.100.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0002	18,00	0,00
1.100.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	0,0070	25,00	0,18
1.100.10	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	29,20	0,15
1.100.11	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	74,00	1,18
1.100.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	74,00	0,06

1.100.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	74,00	0,06
1.100.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0003	45,00	0,01
1.100.15	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	360,00	0,22
1.101	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под болты)	buc			48,13 12,58
1.101.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,51	3,78
1.101.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.101.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	74,00	12,58
1.101.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	36,00	28,80
1.101.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
1.102	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под арматуры)	buc			48,13 12,58
1.102.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,51	3,78
1.102.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.102.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	74,00	12,58
1.102.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	36,00	28,80
1.102.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
1.103	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (то же)	buc			23,50 8,88
1.103.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,51	2,27
1.103.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	36,00	10,80
1.103.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.103.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	74,00	8,88
1.103.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.104	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			295,78 292,30
1.104.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.104.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.104.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	74,00	259,00
1.104.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
1.105	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Ж/6 обрaмлeниe из бетона M200	m3			1 886,37 649,72
1.105.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,20	662,20
1.105.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	333,33	226,00
1.105.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	290,00	214,60
1.105.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3100	19,00	5,89
1.105.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	0,00
1.105.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,9700	74,00	441,78
1.105.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	74,00	207,94
1.105.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.105.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.105.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	360,00	54,00
1.106	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			103,23 51,80
1.106.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	8 335,00	8,34
1.106.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	29,00	0,87
1.106.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	37,00	4,44
1.106.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	246,00	27,06
1.106.5	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	8 335,00	8,34
1.106.6	2222222222292	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.106.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	74,00	38,48
1.106.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	74,00	13,32
1.106.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,35
1.106.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.107	RpCD01A	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			33,46 3,18
1.107.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	29,20	29,93
1.107.2	2746133803142	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
1.107.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	74,00	3,18
1.108	RpCD02A1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			33,84 2,89
1.108.1	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	29,20	29,93
1.108.2	2710503803116	Sirna neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
1.108.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	74,00	2,89

1.108.4	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	50,00	0,14
1.108.5	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	50,00	0,18
1.108.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	360,00	0,36
		TOTAL Capitolul 6. Alte lucrari				9 058,75

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1 Reparatia

Deviz local Nr. 9.8

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 627 672,73 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demontarea				
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor Стены из гипсолитовые толщ 8 см S=143,57	m3	11,4900	295,78	3 398,51
					292,30	3 358,53
1.2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.MDF	m2	9,0000	18,50	166,50
					18,50	166,50
1.3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) S=7.56+5.37+3.15	m2	16,0800	31,08	499,77
					31,08	499,77
1.4	CL19A K=0,8 прим	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane Демонтаж решеток	m2	60,2000	96,20	5 791,24
					96,20	5 791,24
1.5	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	87,0000	2,01	175,03
					1,85	160,95
1.6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,5000	118,68	771,43
					118,40	769,60
1.7	CH05A Прим	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Демонтаж поручня	m	7,0000	111,00	777,00
					111,00	777,00
1.8		Pardoselelor		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	89,2500	35,96	3 209,43
					34,04	3 038,07
1.10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment толщ 4 см	m2	89,2600	23,75	2 119,93
					22,20	1 981,57
1.11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Снятие прокладки	m2	127,8000	35,96	4 595,69
					34,04	4 350,31
1.12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc Демонтаж изоляции из ДСП толщ 25мм	m2	89,2500	17,30	1 544,03
					16,28	1 452,99
1.13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	154,3000	35,96	5 548,63
					34,04	5 252,37
1.14	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2	16,8000	69,63	1 169,78
					68,08	1 143,74
1.15		Curatarea peretilor si tavane		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	302,2000	21,08	6 370,38
					19,98	6 037,96
1.17	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Демонтаж потолка из пластика	m2	35,9000	69,56	2 497,20
					69,56	2 497,20
1.18	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maxim 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	59,0000	56,24	3 318,16
					56,24	3 318,16
1.19	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Порпузка мусора вручную	t	59,0000	82,14	4 846,26
					82,14	4 846,26
1.20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	59,0000	64,50	3 805,50
					0,00	0,00
1.21	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100	0,3000	164,19	49,26

			m3		28,12	8,44
		TOTAL Capitolul 1. Demontarea				50 653,71
		Inclusiv salariul				45 450,66
		Capitolul 2. Перегородки				
1.22	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m Из гипсовых плит толщ 8 см для сухих помещений	100 m2	0,1300	30 515,13	3 966,97
					7 165,42	931,50
1.23	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m Из гипсовых плит толщ 8 см для мокрых помещений	100 m2	0,1400	33 015,81	4 622,21
					7 165,42	1 003,16
1.24		Усиление перегородок		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.25	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок	kg	19,7400	60,43	1 192,85
					22,20	438,23
1.26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0200	1 060,35	21,21
					476,56	9,53
1.27	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	50,0000	23,50	1 174,91
					8,88	444,00
1.28	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza.	buc	48,0000	12,40	595,20
					11,10	532,80
		TOTAL Capitolul 2. Перегородки				11 573,35
		Inclusiv salariul				3 359,22
		Capitolul 3. Двери				
1.29	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Двери входные (U1,)	m2	2,0400	5 373,91	10 962,78
					325,60	664,22
1.30	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Двери входные (U4)	m2	2,7400	5 373,91	14 724,52
					325,60	892,14
1.31	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Двери входные (U2 E130)	m2	1,8300	5 373,91	9 834,26
					325,60	595,85
1.32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-3 MDF)	m2	2,8800	2 647,75	7 625,51
					133,20	383,62
1.33	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники с двух сторон	m	20,1600	78,55	1 583,60
					5,92	119,35
1.34	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,0000	251,88	503,76
					71,04	142,08
		TOTAL Capitolul 3. Двери				45 234,42
		Inclusiv salariul				2 797,26
		Capitolul 4. Podea (nota 11.3 m)				
1.35	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Изоляция " Stroprock" толщ 3 см	m2	114,7000	150,11	17 217,88
					6,66	763,90
1.36	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Изоляция из полиэтилена	m2	114,7000	60,68	6 959,48
					5,92	679,02
1.37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	114,7000	93,82	10 761,15
					51,80	5 941,46
1.38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M	m2	114,7000	15,80	1 812,03

		150-T, se adauga sau se scade (добавляется)			8,88	1 018,54
1.39	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cетка 4Bp150*150	kg	160,5800	25,96	4 168,18
					2,22	356,49
1.40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	25,5000	423,75	10 805,66
					214,60	5 472,30
1.41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	92,5000	394,15	36 459,00
					185,00	17 112,50
1.42	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	112,8000	97,49	10 996,70
					62,90	7 095,12
1.43		WC		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Изоляция " Stroprock" толщ 3 см	m2	3,7000	150,11	555,42
					6,66	24,64
1.45	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Изоляция из полиэтилена	m2	3,7000	60,68	224,50
					5,92	21,90
1.46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime M150 толщ 2 см	m2	3,7000	93,82	347,13
					51,80	191,66
1.47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Исключается)	m2	-3,7000	31,60	-116,91
					17,76	-65,71
1.48	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	3,7000	119,23	441,14
					11,84	43,81
1.49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime M150 толщ 15mm	m2	3,7000	93,82	347,13
					51,80	191,66
1.50	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Исключается)	m2	-3,7000	47,39	-175,36
					26,64	-98,57
1.51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,7000	423,75	1 567,88
					214,60	794,02
1.52		Casa scarii		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.53	CN01B	Grunduire pardoseli betonocontact	m2	11,7000	13,97	163,41
					10,36	121,21
1.54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,7000	423,75	4 957,89
					214,60	2 510,82
		TOTAL Capitolul 4. Podea (nota 11.3 m)				107 492,33
		Inclusiv salariul				42 174,78
		Capitolul 5. Finisaj interior				
1.55		Tavan		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.56	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (PE10)	m2	8,3500	412,83	3 447,10
					187,96	1 569,47
1.57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	99,8500	283,73	28 329,94
					162,80	16 255,58
1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	8,3500	4,77	39,83
					2,22	18,54
1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,3500	54,42	454,39
					40,70	339,85
1.60		Потолки бетонные		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	22,1000	130,48	2 883,64

		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Затирка сухой смесью			113,22	2 502,16
1.62	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) Добавляется толщ до 10мм	m2	22,1000	132,03	2 917,75
					114,70	2 534,87
1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	22,1000	4,77	105,41
					2,22	49,06
1.64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,1000	54,42	1 202,64
					40,70	899,47
1.65		Стены		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.66		Узел а (PE8)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact" S=139.25+49.6	m2	188,8500	6,32	1 193,63
					2,22	419,25
1.68	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	188,8500	286,76	54 153,68
					170,20	32 142,27
1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка стен Supraton	m2	188,8500	4,77	900,72
					2,22	419,25
1.70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Шпаклевка "Eurofin" 3 мм	m2	188,8500	107,49	20 299,30
					90,28	17 049,38
1.71	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Шпаклевка "Eurofin" толщ 2 мм исключается	m2	-188,8500	42,42	-8 011,02
					35,52	-6 707,95
1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка стен "Supraton"	m2	188,8500	4,77	900,72
					2,22	419,25
1.73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Шпаклевка "Mester Manole" 3 мм	m2	188,8500	177,46	33 513,51
					90,28	17 049,38
1.74	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Шпаклевка "Mester Manole" толщ 2 мм исключается	m2	-188,8500	70,45	-13 304,10
					35,52	-6 707,95
1.75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Шпаклевка гипсовых стен	m2	57,1000	107,49	6 137,62
					90,28	5 154,99
1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка стен "Supraton"	m2	57,1000	4,77	272,34
					2,22	126,76
1.77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	222,0500	54,42	12 083,52
					40,70	9 037,44
1.78	CI06C1	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (cu mai mult de 3-4 fete), cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	23,9000	435,90	10 418,06
					236,80	5 659,52
1.79		Устройство откосов		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.80	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la siituri, grinzi false, mascari de conducte	m	56,0500	121,54	6 812,57

		etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,			81,40	4 562,47
1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка откосов	m2	16,8100	4,77	80,18
					2,22	37,32
1.82	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. Перетирка откосов сухой смесью	m2	16,8100	123,42	2 074,67
					47,36	796,12
1.83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Откосов	m2	16,8100	54,42	914,77
					40,70	684,17
1.84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	97,0000	32,97	3 197,61
					19,24	1 866,28
1.85	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Обшивка труб	m2	2,9000	262,64	761,65
					135,79	393,79
		TOTAL Capitolul 5. Finisaj interior				171 780,11
		Inclusiv salariul				106 570,71
		Capitolul 6. Alte lucrari				
1.86		Узел а (PE 11) Fu 1		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.87	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	0,3000	50,48	15,14
					49,58	14,87
1.88	RpCE40B	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor exclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata	m2	0,3000	165,14	49,54
					125,80	37,74
1.89	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,0700	1 656,55	115,96
					399,60	27,97
1.90	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	2,1000	579,35	1 216,63
					111,00	233,10
1.91	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	0,1400	53,94	7,55
					25,90	3,63
1.92	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	0,2000	60,68	12,14
					5,92	1,18
1.93	CE13A k=2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	0,6000	186,93	112,16
					71,04	42,62
1.94		Лестница		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.95	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,3000	35,52	188,26
					17,02	90,21
1.96	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	5,3000	108,22	573,59
					100,64	533,39
1.97	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.	m	7,0000	161,01	1 127,07
					111,00	777,00
1.98		Усиление конструкций SAC12-15		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.99	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m	3,6000	136,90	492,84
					136,90	492,84
1.100	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	44,2000	36,88	1 630,14
					1,30	57,24
1.101	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под болты)	buc	4,0000	48,13	192,54
					12,58	50,32
1.102	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под арматуры)	buc	4,0000	48,13	192,54
					12,58	50,32
1.103	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (то же)	buc	4,0000	23,50	93,99
					8,88	35,52
1.104	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	0,8500	295,78	251,41

		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele si curatirea caramizilor			292,30	248,46
1.105	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Ж/5 обрaмление из бетона M200	m3	0,4500	1 886,37	848,87
					649,72	292,37
1.106	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	2,9300	103,23	302,45
					51,80	151,77
1.107	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	14,1000	33,46	471,81
					3,18	44,87
1.108	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	34,4000	33,84	1 164,13
					2,89	99,28
		TOTAL Capitolul 6. Alte lucrari				9 058,75
		Inclusiv salariul				3 284,70

Total manopera (ore)	2 751,8558
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		395 792,68
Asigurari sociale	24,0000%	48 872,96
Total		444 665,64
Cheltuieli de transport	7,0000%	12 901,08
Total		457 566,72
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3 686,02
Total		461 252,74
Cheltuieli de regie	8,0000%	36 900,22
Total		498 152,96
Beneficiu de deviz	5,0000%	24 907,65

Total Deviz fara TVA	523 060,61
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	523 060,61
TVA (20%)	104 612,12
TOTAL GENERAL	627 672,73
Inclusiv salariul	203 637,33

Cursul de referinta: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-1 Reparatia

Devizul local de resurse Nr. 9.8

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 627 672,73 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,2175	74,00	238,10
2	7122050013400	Zidar	h-om	396,7170	74,00	29 357,06
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	427,9864	74,00	31 670,99
4	7123010010200	Betonist	h-om	13,3930	74,00	991,08
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	83,2699	74,00	6 161,97
6	7123030012500	Montator P.B	h-om	24,3000	74,00	1 798,20
7	7124010010700	Dulgher	h-om	16,5187	74,00	1 222,38
8	7132010010900	Faiantar	h-om	75,2270	74,00	5 566,80
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	482,4030	74,00	35 697,82
10	7132040012700	Parchetar	h-om	116,3450	74,00	8 609,53
11	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,1560	74,00	1 565,54
12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9220	74,00	438,23
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	176,9348	74,00	13 093,18
14	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1288	74,00	9,53
15	7212030022700	Sudor	h-om	3,4733	74,00	257,02
16	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1410	74,00	10,43
17	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200	74,00	134,68
18	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,1022	74,00	1 783,56
19	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,7400	74,00	128,76
20	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,2400	74,00	5 345,76
21	7422010060100	Timplar	h-om	300,3837	74,00	22 228,39
22	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,6040	74,00	4 854,70
23	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	372,0209	74,00	27 529,55
24	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,4902	74,00	4 550,27
25	9310060019930	Muncitor	h-om	5,3215	74,00	393,79
Total manopera					203 637,33	
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	8,3600	12,00	100,32
2	02682122600749	Изоляция из полиэтилена	m2	130,2400	12,00	1 562,88
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	15,7640	10,00	157,64
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila) (fara cost)	kg	48,1600	0,00	0,00
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0015	333,33	0,50
6	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3051	333,33	101,70
7	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0490	333,33	16,33
8	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1301	290,00	37,71
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,3565	290,00	4 163,39
10	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0532	290,00	15,43
11	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0395	290,00	11,45
12	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3330	290,00	96,57
13	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,1170	90,00	10,53
14	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,2340	66,00	15,44
15	20028339	Materiale mărunte	%	25,0000	0,00	50,59
16	20054708	Conector	buc	37,0740	4,60	170,54

17	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0029	8 335,00	24,42
18	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0420	8 335,00	350,07
19	2010102904340	Dulapi de rasinoase (fara cost)	m3	0,0420	0,00	0,00
20	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0029	8 335,00	24,42
21	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0270	8 335,00	225,05
22	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	21,1680	68,33	1 446,41
23	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 146,0000	0,05	157,30
24	2010237318750	Distantieri	buc	48,1740	1,00	48,17
25	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,3223	246,00	79,29
26	2030112930000	Usi MDF	m2	2,8800	2 500,00	7 200,00
27	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7850	0,90	4,31
28	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	244,4000	2,00	488,80
29	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1222	2 506,00	306,23
30	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	3,08
31	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	1,81
32	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	2,28
33	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,2000	0,00	1,36
34	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)	%	20,0000	0,00	0,17
35	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,0000	0,00	0,22
36	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,00	2,16
37	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	12,47
38	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1095	18,30	2,00
39	2320166200676	White spirit	kg	0,0390	31,20	1,22
40	2320166200729	Parchetin	l	11,1405	30,00	334,22
41	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,3516	37,00	13,01
42	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3600	17,60	6,34
43	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	189,0000	23,66	4 471,74
44	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	181,1520	23,66	4 286,06
45	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5341	18,00	9,61
46	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,3948	65,00	25,66
47	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8810	24,23	21,35
48	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,0890	16,33	115,76
49	2416586105303	Amorsa-grund "Supraton"	kg	65,2200	16,33	1 065,04
50	2416586105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	28,3275	26,67	755,49
51	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,1560	40,00	6,24
52	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,6360	50,00	31,80
53	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	107,7240	30,00	3 231,72
54	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 (fara cost)	kg	3,3712	0,00	0,00
55	24302261000001	Fuga	kg	47,9070	19,00	910,23
56	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,6670	42,00	196,01
57	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0780	42,00	3,28
58	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2538	31,42	7,97
59	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1590	22,00	3,50
60	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,7859	5,57	4,38
61	2430226109307	Diluant decapant	kg	2,6500	29,00	76,85
62	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0110	68,00	0,75
63	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	95,6000	2,53	241,87
64	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	2,1968	1,50	3,30
65	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	6,8150	4,00	27,26
66	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1844	2,20	2,61
67	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	11,2800	2,20	24,82
68	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	19,8800	2,20	43,74
69	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 120,0390	2,20	9 064,09
70	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	135,4500	2,20	297,99
71	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	4,6800	2,85	13,34
72	2652102100737	Var hidratat	kg	376,3625	2,85	1 072,63
73	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	120,0600	2,80	336,17
74	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,4096	3,00	511,23
75	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 651,8044	2,20	3 633,97
76	2653102100831	Amestec uscat "Mester Manole"	kg	808,2780	12,00	9 699,34
77	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	74,9776	3,00	224,93

78	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	137,4020	183,33	25 189,91
79	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,0895	85,00	262,61
80	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,0450	29,33	89,31
81	2662102701901	Placi din ipsos толщ 8 см для мокрых помещений	m2	12,7400	237,38	3 024,22
82	2662102701901	Placi din ipsos толщ 8 см для сухих помещений	m2	11,8300	209,90	2 483,12
83	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0718	0,00	0,00
84	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,0564	0,00	0,00
85	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,0567	0,00	0,00
86	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,6692	0,00	0,00
87	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	540,2700	2,53	1 366,88
88	2664102102018	Mortar	m3	0,0042	924,00	3,88
89	2670112203000	Placi tip faianta	m2	25,3340	170,00	4 306,78
90	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	115,0560	27,50	3 164,04
91	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	141,5690	2,00	283,14
92	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,3800	40,00	55,20
93	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,2960	12,00	15,55
94	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,6336	29,00	18,37
95	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri " Stroprock" толщ 3 см	m2	119,5840	101,25	12 107,88
96	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,3440	35,00	12,04
97	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	488,6375	29,20	14 268,22
98	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	14,4525	29,20	422,01
99	2710602000080	Armatura A1	kg	3,5100	22,50	78,98
100	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	35,2600	29,20	1 029,59
101	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8029	29,20	23,44
102	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	20,5296	29,20	599,46
103	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,6651	17,70	47,17
104	2710703520285	Profil de suport	m	6,3800	24,70	157,59
105	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,2210	29,20	6,45
106	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	104,8425	110,00	11 532,68
107	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,3923	35,00	293,73
108	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,8438	35,00	379,53
109	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,3150	41,00	12,92
110	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0133	41,00	0,54
111	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3948	35,00	13,82
112	2743123549025	Baghete la lambriuri din aluminiu	m	101,8500	10,00	1 018,50
113	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,1410	35,00	4,94
114	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,3094	25,00	7,74
115	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	44,2000	35,00	1 547,00
116	2811236832352	Burghiu widia	buc	22,6000	36,00	813,60
117	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	6,6100	5 000,00	33 050,00
118	2822115708000	Element de sustinere	buc	10,0200	1,90	19,04
119	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,1810	133,33	957,44
120	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,2545	73,33	165,32
121	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,0000	180,00	360,00
122	2873122000750	Piese forjate	kg	2,1600	25,00	54,00
123	2873122004100	Сетка 4Bp150*150	kg	162,1858	22,50	3 649,18
124	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	77,9285	18,00	1 402,71
125	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel (fara cost)	m2	48,1600	0,00	0,00
126	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5472	29,00	15,87
127	2873145887002	Cuie	kg	0,1080	29,00	3,13
128	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,9254	41,00	37,94
129	2873155901200	Electrozi pentru sudura (fara cost)	kg	2,4080	0,00	0,00
130	2874115802501	Surub M 20	buc	0,1326	2,50	0,33
131	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	582,0000	0,48	279,36
132	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	422,7010	0,45	190,22
133	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	167,0000	0,80	133,60
134	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,1326	2,00	0,27
135	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,1326	1,00	0,13
136	2874136313300	Diblu din metal	buc	447,4000	1,30	581,62
137	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0879	29,00	2,55

138	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5300	2,00	1,06
139	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2520	120,00	30,24
140	31771	Carton gudronat	m2	1,6200	27,00	43,74
141	4011106202741	Energie electrica	kw	104,5529	1,51	157,87
142	4011106202741	Energie electrica (fara cost)	kw	3,8528	0,00	0,00
143	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	20,9340	19,00	397,75
144	4100126202818	Apă	m3	20,7011	19,00	393,32
145	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,5455	2,00	67,09
Total materiale					184 301,14	
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1322	360,00	47,59
2	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,5200	360,00	907,20
3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0261	360,00	9,40
4	28752774100001	Compresor	h-ut	5,2952	85,00	450,09
5	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1200	35,00	4,20
6	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5778	360,00	208,01
7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	15,1142	15,00	226,71
8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,0471	15,00	120,71
9	2922140007000	Macara	h-ut	0,1159	360,00	41,74
10	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,1204	50,00	6,02
11	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0879	45,00	3,96
12	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,9600	15,00	59,40
13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,4522	15,00	576,78
14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,7772	15,00	131,66
15	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0013	320,00	0,40
16	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1260	320,00	40,32
17	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	5,2111	100,00	521,11
18	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0420	50,00	2,10
19	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0040	50,00	0,20
20	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,1463	50,00	7,31
21	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,2700	50,00	13,50
22	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,2671	50,00	163,35
23	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,2304	75,00	317,28
24	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0963	50,00	4,82
25	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,9747	25,00	24,37
26	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1378	25,00	3,44
27	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,2225	45,00	100,01
28	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0265	360,00	9,55
29	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1319	360,00	47,48
30	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,2220	250,00	3 805,50
Total utilaje					7 854,21	
Total					395 792,68	
Asigurari sociale			24,0000%		48 872,96	
Total					444 665,64	
Cheltuieli de transport			7,0000%		12 901,08	
Total					457 566,72	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		3 686,02	
Total					461 252,74	
Cheltuieli de regie			8,0000%		36 900,22	
Total					498 152,96	
Beneficiu de deviz			5,0000%		24 907,65	
TOTAL Deviz fara TVA					523 060,61	
Total					523 060,61	
TVA			20%		104 612,12	
TOTAL Deviz					627 672,73	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.9

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare						
1.1	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 Врезка в существующую сеть	buc			93,63 68,08
1.1.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	18,00	1,44
1.1.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	24,23	4,36
1.1.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	35,00	1,75
1.1.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9200	74,00	68,08
1.1.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	45,00	18,00
1.2	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ПП d=20	m			45,28 16,28
1.2.1	2521216717050	Teava din material plastic ПП d=20	m	1,0200	22,08	22,52
1.2.2	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	0,0800	8,75	0,70
1.2.3	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	0,7100	3,20	2,27
1.2.4	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	0,7800	3,20	2,50
1.2.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
1.2.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
1.2.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	74,00	16,28
1.2.8	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	45,00	0,54
1.3	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ПП d=15	m			40,38 16,28
1.3.1	2521216717050	Teava din material plastic ПП d=15	m	1,0200	18,40	18,77
1.3.2	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune ПП d=15	buc	0,0800	7,50	0,60
1.3.3	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune ПП d=15	buc	0,7100	2,50	1,78
1.3.4	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune ПП d=15	buc	0,7800	2,50	1,95
1.3.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
1.3.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
1.3.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	74,00	16,28
1.3.8	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	45,00	0,54
1.4	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,84 11,84
1.4.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	74,00	11,84
1.5	RpSF09C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,44 4,44
1.5.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	74,00	4,44
1.6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm d=20	m			59,92 31,08
1.6.1	332051735223	Termoizolatie conducte d=20	m	1,0300	26,67	27,47
1.6.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.6.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	74,00	31,08
1.7	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm d=15	m			54,41 31,08
1.7.1	332051735223	Termoizolatie conducte d=15	m	1,0300	21,57	22,22
1.7.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.7.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	74,00	31,08
1.8	RpSD36A	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Вентиль d=20	buc			90,07 20,72
1.8.1	2913124503150	Вентиль d=20	buc	1,0000	68,33	68,33
1.8.2	22222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.8.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	74,00	20,72
1.9	RpSD36A	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate,	buc			73,58

		avind diametrul 1/2" - 3/4" Вентиль д=15				20,72
1.9.1	2913124503150	Вентиль д=15	buc	1,0000	52,08	52,08
1.9.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	74,00	20,72
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare				2 143,39

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	Цена фирмы	Электробойлер емк 10л	buc			2 000,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				2 000,00

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Lucrari de montare				
3.1	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric Водонагреватель	buc			102,38
						88,80
3.1.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0410	75,00	3,08
3.1.2	1	Muncitor	h-om	1,2000	74,00	88,80
3.1.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	360,00	3,60
3.1.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
3.1.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari de montare				102,38

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-2 Canalizare interioară A1, T3

Deviz local Nr. 9.9

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 6 071,74 (Lei)

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare				
1.1	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 Врезка в существующую сеть	buc	1,0000	93,63	93,63
					68,08	68,08
1.2	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ПП д=20	m	7,0000	45,28	316,95
					16,28	113,96
1.3	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ПП д=15	m	8,0000	40,38	323,06
					16,28	130,24
1.4	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,0000	11,84	177,60
					11,84	177,60
1.5	RpSF09C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	15,0000	4,44	66,60
					4,44	66,60
1.6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm д=20	m	7,0000	59,92	419,47
					31,08	217,56
1.7	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm д=15	m	8,0000	54,41	435,26
					31,08	248,64
1.8	RpSD36A	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Вентиль д=20	buc	1,0000	90,07	90,07
					20,72	20,72
1.9	RpSD36A	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Вентиль д=15	buc	3,0000	73,58	220,74
					20,72	62,16
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare				2 143,39
		Inclusiv salariul				1 105,56

Total manopera (ore)	14,9400
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 143,39
Asigurari sociale	24,0000%	265,33
Total		2 408,73
Cheltuieli de transport	7,0000%	70,83
Total		2 479,55
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	20,24
Total		2 499,79
Cheltuieli de regie	8,0000%	199,98
Total		2 699,77
Beneficiu de deviz	5,0000%	134,99

Total Deviz fara TVA	2 834,76
-----------------------------	-----------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul

1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
					6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	Цена фирмы	Электробойлер емк 10л	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				2 000,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	2 000,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 24,00

Total Deviz fara TVA	2 024,00
-----------------------------	-----------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Lucrari de montare				
3.1	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric Водонагреватель	buc	1,0000	102,38	102,38
					88,80	88,80
		TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari de montare				102,38
		Inclusiv salariul				88,80

Total manopera (ore)	1,2000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	102,38
Asigurari sociale	24,0000% 21,31
Total	123,69
Cheltuieli de transport	7,0000% 0,22
Total	123,90
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 0,06
Total	123,96
Cheltuieli de regie	76,0000% 67,49
Total	191,45
Beneficiu de deviz	5,0000% 9,57

Total Deviz fara TVA	201,02
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	5 059,78
TVA (20%)	1 011,96
TOTAL GENERAL	6 071,74
Inclusiv salariul	1 194,36

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-2 Canalizare interioară A1, T3

Devizul local de resurse Nr. 9.9

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 6 071,74 (Lei)

Deviz: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,7200	74,00	571,28
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,2200	74,00	534,28
Total manopera						1 105,56
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,00	18,50
2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3000	15,00	4,50
3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	3,0000	0,00	3,37
4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	18,00	1,44
5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	24,23	4,36
6	2521216717050	Teava din material plastic ПП d=15	m	8,1600	18,40	150,14
7	2521216717050	Teava din material plastic ПП d=20	m	7,1400	22,08	157,65
8	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune ПП d=15	buc	6,2400	2,50	15,60
9	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	5,4600	3,20	17,47
10	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune ПП d=15	buc	0,6400	7,50	4,80
11	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	0,5600	8,75	4,90
12	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune ПП d=15	buc	5,6800	2,50	14,20
13	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	4,9700	3,20	15,90
14	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	35,00	1,75
15	2913124503150	Вентиль d=15	buc	3,0000	52,08	156,24
16	2913124503150	Вентиль d=20	buc	1,0000	68,33	68,33
17	3220137315778	Decapant	kg	0,0900	29,00	2,61
18	332051735223	Termoizolatie conducte d=15	m	8,2400	21,57	177,74
19	332051735223	Termoizolatie conducte d=20	m	7,2100	26,67	192,29
Total materiale						1 011,80
Utilaje						
1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1785	45,00	8,03
2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	45,00	18,00
Total utilaje						26,03
Total						2 143,39
Asigurari sociale				24,0000%		265,33
Total						2 408,73
Cheltuieli de transport				7,0000%		70,83
Total						2 479,55
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		20,24
Total						2 499,79
Cheltuieli de regie				8,0000%		199,98
Total						2 699,77
Beneficiu de deviz				5,0000%		134,99
TOTAL Deviz fara TVA						2 834,76

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Цена фирмы	Электробойлер емк 10л	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
Total materiale					2 000,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					2 000,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		24,00	
TOTAL Deviz fara TVA					2 024,00	

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	1,2000	74,00	88,80
Total manopera					88,80	
Materiale						
1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0410	75,00	3,08
Total materiale					3,08	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	360,00	3,60
2	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
Total utilaje					10,50	
Total					102,38	
Asigurari sociale			24,0000%		21,31	
Total					123,69	
Cheltuieli de transport			7,0000%		0,22	
Total					123,90	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		0,06	
Total					123,96	
Cheltuieli de regie			76,0000%		67,49	
Total					191,45	
Beneficiu de deviz			5,0000%		9,57	
TOTAL Deviz fara TVA					201,02	
Total					5 059,78	
TVA			20%		1 011,96	
TOTAL Deviz					6 071,74	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.10

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Сантехнические работы				
1.1	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ПП д=50	m			58,58 22,20
1.1.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare ПП д=50	m	1,0300	35,00	36,05
1.1.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	38,00	0,15
1.1.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
1.1.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.2	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm д=100	m			88,14 28,12
1.2.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare д=100	m	1,0300	57,50	59,23
1.2.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	38,00	0,57
1.2.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,23
1.2.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	74,00	28,12
1.3	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,92 5,92
1.3.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.4	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз	buc			2 776,51 414,40
1.4.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 142,00	1 142,00
1.4.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	380,00	380,00
1.4.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	60,00
1.4.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	65,00
1.4.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	130,00	130,00
1.4.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	25,42	58,47
1.4.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,83	65,83
1.4.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	100,00
1.4.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	208,33	208,33
1.4.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	40,00	40,00
1.4.11	2222222222992	Material marunt (codez, dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.4.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	74,00	414,40
1.5	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 322,34 162,80
1.5.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	850,00	850,00
1.5.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	85,00
1.5.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,00	130,00
1.5.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	27,50	16,50
1.5.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	27,65	55,30
1.5.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.5.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	74,00	162,80
1.6	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель	buc			838,00 148,00
1.6.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
1.6.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
1.6.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.7	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Противопожарная муфта д=100	buc			132,40 44,40
1.7.1	2875277330522	Mufa antiincendiara dn 100	buc	1,0000	75,00	75,00

1.7.2	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 083,00	13,00
1.7.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	74,00	44,40
1.8	RpIC35D	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 102x4-114x4 Врезка	buc			255,14
						111,00
1.8.1	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	18,00	2,70
1.8.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	24,23	8,24
1.8.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0900	35,00	3,15
1.8.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5000	74,00	111,00
1.8.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6500	45,00	29,25
1.8.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2800	360,00	100,80
		TOTAL Capitolul 1. Сантехнические работы				7 273,73

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-3 Canalizare interioară C1

Deviz local Nr. 9.10

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 11 085,00 (Lei)

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Сантехнические работы				
1.1	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ПП д=50	m	3,0000	58,58	175,75
					22,20	66,60
1.2	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm д=100	m	14,0000	88,14	1 233,96
					28,12	393,68
1.3	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,7000	5,92	10,06
					5,92	10,06
1.4	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз	buc	1,0000	2 776,51	2 776,51
					414,40	414,40
1.5	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 322,34	1 322,34
					162,80	162,80
1.6	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель	buc	1,0000	838,00	838,00
					148,00	148,00
1.7	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu Противопожарная муфта д=100	buc	5,0000	132,40	661,98
					44,40	222,00
1.8	RpIC35D	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 102x4-114x4 Врезка	buc	1,0000	255,14	255,14
					111,00	111,00
		TOTAL Capitolul 1. Сантехнические работы				7 273,73
		Inclusiv salariul				1 528,54

Total manopera (ore)	20,6560
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		7 273,73
Asigurari sociale	24,0000%	366,85
Total		7 640,58
Cheltuieli de transport	7,0000%	393,06
Total		8 033,64
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	112,30
Total		8 145,94
Cheltuieli de regie	8,0000%	651,68
Total		8 797,62
Beneficiu de deviz	5,0000%	439,88

Total Deviz fara TVA	9 237,50
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	9 237,50
TVA (20%)	1 847,50
TOTAL GENERAL	11 085,00

Inclusiv salariul	1 528,54
-------------------	----------

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-3 Canalizare interioară C1

Devizul local de resurse Nr. 9.10

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 11 085,00 (Lei)

Deviz: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,1560	74,00	1 417,54
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5000	74,00	111,00
Total manopera						1 528,54
Materiale						
1	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2460	15,00	3,69
2	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	22,74
3	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	112,48
4	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	18,00	2,70
5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	24,23	8,24
6	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2220	38,00	8,44
7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,83	65,83
8	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
9	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	40,00	40,00
10	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	27,50	16,50
11	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=100	m	14,4200	57,50	829,15
12	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare ПП d=50	m	3,0900	35,00	108,15
13	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	25,42	58,47
14	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	850,00	850,00
15	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 142,00	1 142,00
16	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	380,00	380,00
17	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0600	1 083,00	64,98
18	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0900	35,00	3,15
19	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	130,00	130,00
20	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	100,00
21	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	85,00
22	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,00	130,00
23	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	27,65	55,30
24	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	208,33	208,33
25	2875277330522	Mufa antiincendiara dn 100	buc	5,0000	75,00	375,00
26	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
27	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	60,00
28	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	65,00
Total materiale						5 615,14
Utilaje						
1	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6500	45,00	29,25
2	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2800	360,00	100,80
Total utilaje						130,05
Total						7 273,73
Asigurari sociale				24,0000%		366,85
Total						7 640,58

Cheltuieli de transport	7,0000%	393,06
Total		8 033,64
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	112,30
Total		8 145,94
Cheltuieli de regie	8,0000%	651,68
Total		8 797,62
Beneficiu de deviz	5,0000%	439,88
TOTAL Deviz fara TVA		9 237,50
Total		9 237,50
TVA	20%	1 847,50
TOTAL Deviz		11 085,00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.11

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Сантехнические работы				
1.1	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda Радиатор KALOR3-500/100	m2			73,50 69,56
1.1.1	2822115710000	Radiator (fara cost)	m2	1,0100	0,00	0,00
1.1.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.1.3	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,0220	120,00	2,64
1.1.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	50,00	0,05
1.1.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	74,00	69,56
1.2	Цена	Стоимость секций	buc			335,00 0,00
1.3	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан HERZ 1772392	buc			652,95 13,32
1.3.1	2913124503191	Клапан HERZ 1772392	buc	1,0000	621,00	621,00
1.3.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.3.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	74,00	13,32
1.4	RpID01A	Montarea mufei de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Муфта 1414402	buc			433,46 21,46
1.4.1	2874177330500	Муфта 1414402	buc	1,0000	400,00	400,00
1.4.2	2222222222992	Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
1.4.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2900	74,00	21,46
1.5	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. трубы д=20 *2	m			32,50 22,20
1.5.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena д=20 *2	m	1,0300	10,00	10,30
1.5.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.6	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. трубы д=26*3	m			36,20 25,90
1.6.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena трубы д=26*3	m	1,0300	10,00	10,30
1.6.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	74,00	25,90
1.7	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			10,35 7,40
1.7.1	4100116202818	Апă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.7.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.7.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	40,00	2,00
1.8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция толщ 10мм,, труб д=26	m			60,82 31,08
1.8.1	332051735223	Термоизоляция кондукте толщ 10мм,, труб д=26	m	1,0300	27,50	28,33
1.8.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.8.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	74,00	31,08
1.9	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2			55,43 35,52
1.9.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	50,00	5,00
1.9.2	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	55,00	8,25
1.9.3	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1000	62,00	6,20
1.9.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	18,30	0,46
1.9.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	74,00	35,52
		TOTAL Capitolul 1. Сантехнические работы				38 669,73
		Capitolul 2. Демонтажные работы				
1.10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,84 11,84

1.10.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	74,00	11,84
1.11	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			22,20
						22,20
1.11.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	74,00	22,20
		TOTAL Capitolul 2. Демонтажные работы				845,02

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-4 Încălzirea

Deviz local Nr. 9.11

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 59 628,83 (Lei)

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Сантехнические работы				
1.1	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda Радиатор KALOR3-500/100	m2	15,6900	73,50	1 153,22
					69,56	1 091,40
1.2	Цена	Стоимость секций	buc	73,0000	335,00	24 455,00
					0,00	0,00
1.3	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан HERZ 1772392	buc	8,0000	652,95	5 223,60
					13,32	106,56
1.4	RpID01A	Montarea mufei de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Муфта 1414402	buc	8,0000	433,46	3 467,68
					21,46	171,68
1.5	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. трубы д=20 *2	m	4,0000	32,50	130,00
					22,20	88,80
1.6	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. трубы д=26*3	m	48,0000	36,20	1 737,60
					25,90	1 243,20
1.7	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	52,0000	10,35	538,20
					7,40	384,80
1.8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция толщ 10мм,, труб д=26	m	18,0000	60,82	1 094,78
					31,08	559,44
1.9	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	15,6900	55,43	869,66
					35,52	557,31
		TOTAL Capitolul 1. Сантехнические работы				38 669,73
		Inclusiv salariul				4 203,19
		Capitolul 2. Демонтажные работы				
1.10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	15,1200	11,84	179,02
					11,84	179,02
1.11	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,0000	22,20	666,00
					22,20	666,00
		TOTAL Capitolul 2. Демонтажные работы				845,02
		Inclusiv salariul				845,02

Total manopera (ore)	68,2190
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		39 514,76
Asigurari sociale	24,0000%	1 211,57
Total		40 726,33
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 405,38
Total		43 131,70
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	687,25
Total		43 818,95
Cheltuieli de regie	8,0000%	3 505,52
Total		47 324,47

Beneficiu de deviz	5,0000%	2 366,22
Total Deviz fara TVA		49 690,69
Total General fara TVA		49 690,69
TVA (20%)		9 938,14
TOTAL GENERAL		59 628,83
Inclusiv salariul		5 048,21

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-4 Încălzirea

Devizul local de resurse Nr. 9.11

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 59 628,83 (Lei)

Deviz: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,0000	74,00	666,00
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	74,00	1 332,00
3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33,6878	74,00	2 492,90
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,5312	74,00	557,31
Total manopera						5 048,21
Materiale						
1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3452	120,00	41,42
2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	25,49
3	222222222992	Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)	%	3,0000	0,00	96,00
4	222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	149,04
5	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3923	18,30	7,18
6	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,3535	55,00	129,44
7	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,5690	50,00	78,45
8	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0157	50,00	0,78
9	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	1,5690	62,00	97,28
10	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 *2	m	4,1200	10,00	41,20
11	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena трубы d=26*3	m	49,4400	10,00	494,40
12	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,7845	25,00	19,61
13	2822115710000	Radiator (fara cost)	m2	15,8469	0,00	0,00
14	2874177330500	Мудфта 1414402	buc	8,0000	400,00	3 200,00
15	2913124503191	Клапан HERZ 1772392	buc	8,0000	621,00	4 968,00
16	332051735223	Termoizolatie conducte толщ 10мм., труб d=26	m	18,5400	27,50	509,85
17	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,6000	19,00	49,40
18	Цена	Стоимость секций	buc	73,0000	335,00	24 455,00
Total materiale						34 362,55
Utilaje						
1	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	2,6000	40,00	104,00
Total utilaje						104,00
Total						39 514,76
Asigurari sociale				24,0000%		1 211,57
Total						40 726,33
Cheltuieli de transport				7,0000%		2 405,38
Total						43 131,70
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		687,25
Total						43 818,95
Cheltuieli de regie				8,0000%		3 505,52
Total						47 324,47
Beneficiu de deviz				5,0000%		2 366,22
TOTAL Deviz fara TVA						49 690,69

Total		49 690,69
TVA	20%	9 938,14
TOTAL Deviz		59 628,83

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.12

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare						
1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG300*200	buc			246,85 37,00
1.1.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.1.2	2811236306200	Решетка RAG300*200	buc	1,0000	205,00	205,00
1.1.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
1.1.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	74,00	34,78
1.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG700*250	buc			558,52 37,00
1.2.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.2.2	2811236306200	Решетка RAG700*250	buc	1,0000	516,67	516,67
1.2.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
1.2.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	74,00	34,78
1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.3	RpVA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Копоб 950*350*300	m2			779,27 313,76
1.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	24,23	0,48
1.3.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	42,00	4,37
1.3.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
1.3.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	33,25	4,99
1.3.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	29,20	0,58
1.3.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	29,20	0,23
1.3.7	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	29,20	58,40
1.3.8	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,1000	29,20	148,92
1.3.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,08
1.3.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	21,00	0,34
1.3.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,48	26,88
1.3.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	35,00	1,75
1.3.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,50	157,45
1.3.14	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (fara cost)	kg	7,0500	0,00	0,00
1.3.15	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (fara cost)	kg	8,8000	0,00	0,00
1.3.16	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,40	22,40
1.3.17	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,50	28,00
1.3.18	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	0,3000	0,00	0,00
1.3.19	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	74,00	313,76
1.3.20	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	45,00	6,75
1.3.21	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	15,00	1,50
1.4	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод	m2			591,36 358,16
1.4.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,50	18,00
1.4.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,23	0,24
1.4.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,50
1.4.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
1.4.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	33,25	0,57
1.4.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	29,20	42,34
1.4.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,54
1.4.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,00	0,63
1.4.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,48	2,88
1.4.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0150	35,00	0,53
1.4.11	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0150	70,00	1,05
1.4.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,50	157,45
1.4.13	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (fara cost)	kg	9,4300	0,00	0,00
1.4.14	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (fara cost)	kg	7,6000	0,00	0,00

1.4.15	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
1.4.16	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.4.17	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.4.18	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8400	74,00	358,16
1.4.19	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1.5	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Изоляция IZOVER	m2			103,60 35,08
1.5.1	1111000100031	Изоляция IZOVER 20mm	m2	1,0300	65,00	66,95
1.5.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	35,00	1,58
1.5.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	74,00	35,08
1.6	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Труба ПП d=20	m			45,28 16,28
1.6.1	2521216717050	Teava din material plastic ПП d=20	m	1,0200	22,08	22,52
1.6.2	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	0,0800	8,75	0,70
1.6.3	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	0,7100	3,20	2,27
1.6.4	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	0,7800	3,20	2,50
1.6.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
1.6.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,17
1.6.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	74,00	16,28
1.6.8	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	45,00	0,54
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare				6 030,56

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	Цена фирмы	Кондиционер в составе: Нар блок-SRC71 ZE-S1. Внутренний блок SRK71ZE-S1	buc			38 558,33 0,00
2.2	Цена фирмы	Полупром кондиционер FDUM71 VNV	buc			67 900,00 0,00
2.3	Цена фирмы	Клапан RSK125	buc			88,33 0,00
2.4	Цена фирмы	Касета фильтра FFR125	buc			350,00 0,00
2.5	Цена фирмы	Фильтр BFR100-160	buc			383,33 0,00
2.6	Цена фирмы	Решетка IGC125	buc			125,00 0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				176 251,65

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Lucrari de montare				
3.1	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Установка кондиционера	buc			3 078,91 259,00
3.1.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.1.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.1.3	2019251	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
3.1.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	43,33	21,67
3.1.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	17,08	34,16
3.1.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	108,00	1 080,00
3.1.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	7,50
3.1.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	105,00	525,00
3.1.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	45,00	225,00
3.1.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	25,00	4,40
3.1.11	2411117322835	Freon	kg	0,9000	750,00	675,00
3.1.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
3.1.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	74,00	259,00
3.1.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	15,00	5,25

3.1.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	25,00	2,00
3.1.16	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	45,00	6,30
3.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Кланан	buc			41,85
						37,00
3.2.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
3.2.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.2.3	2851122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
3.2.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	74,00	34,78
3.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	74,00	2,22
3.3	RpVB17A	Montarea atenuatorului de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mmФильтр	buc			96,90
						76,22
3.3.1	2874115761000	Atenuator de zgomot circular (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.3.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,25	1,66
3.3.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,48	5,76
3.3.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
3.3.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
3.3.6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,3000	0,00	0,00
3.3.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0300	74,00	76,22
3.4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc			41,85
						37,00
3.4.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
3.4.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.4.3	2851122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
3.4.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	74,00	34,78
3.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	74,00	2,22
		TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari de montare				9 597,94

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-5 Condiționarea

Deviz local Nr. 9.12

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 237 751,10 (Lei)

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare				
1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG300*200	buc	6,0000	246,85	1 481,10
					37,00	222,00
1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG700*250	buc	2,0000	558,52	1 117,04
					37,00	74,00
1.3	RpVA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Короб 950*350*300	m2	1,5600	779,27	1 215,66
					313,76	489,47
1.4	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод	m2	1,1700	591,36	691,89
					358,16	419,05
1.5	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Изоляция IZOVER	m2	1,1700	103,60	121,21
					35,08	41,04
1.6	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Труба ПП d=20	m	31,0000	45,28	1 403,65
					16,28	504,68
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare				6 030,56
		Inclusiv salariul				1 750,23

Total manopera (ore)	23,6518
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		6 030,56
Asigurari sociale	24,0000%	420,06
Total		6 450,61
Cheltuieli de transport	7,0000%	297,50
Total		6 748,11
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	85,00
Total		6 833,11
Cheltuieli de regie	8,0000%	546,65
Total		7 379,76
Beneficiu de deviz	5,0000%	368,99

Total Deviz fara TVA	7 748,75
-----------------------------	-----------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	Цена фирмы	Кондиционер в составе: Нар блок-SRC71 ZE-S1. Внутренний блок SRK71ZE-S1	buc	1,0000	38 558,33	38 558,33
					0,00	0,00

2.2	Цена фирмы	Полупром кондиционер FDUM71 VNV	buc	2,0000	67 900,00	135 800,00
					0,00	0,00
2.3	Цена фирмы	Клапан RSK125	buc	2,0000	88,33	176,66
					0,00	0,00
2.4	Цена фирмы	Касета фильтра FFR125	buc	2,0000	350,00	700,00
					0,00	0,00
2.5	Цена фирмы	Фильтр BFR100-160	buc	2,0000	383,33	766,66
					0,00	0,00
2.6	Цена фирмы	Решетка IGC125	buc	2,0000	125,00	250,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				176 251,65
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		176 251,65
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	2 115,02

Total Deviz fara TVA	178 366,67
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Lucrari de montare				
3.1	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Установка кондиционера	buc	3,0000	3 078,91	9 236,73
					259,00	777,00
3.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан	buc	2,0000	41,85	83,70
					37,00	74,00
3.3	RpVB17A	Montarea atenuatorului de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mmФильтр	buc	2,0000	96,90	193,81
					76,22	152,44
3.4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc	2,0000	41,85	83,70
					37,00	74,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari de montare				9 597,94
		Inclusiv salariul				1 077,44

Total manopera (ore)	14,5600
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		9 597,94
Asigurari sociale	24,0000%	258,59
Total		9 856,53
Cheltuieli de transport	7,0000%	593,59
Total		10 450,12
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	169,60
Total		10 619,71
Cheltuieli de regie	76,0000%	818,85
Total		11 438,57
Beneficiu de deviz	5,0000%	571,93

Total Deviz fara TVA	12 010,50
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	198 125,92
TVA (20%)	39 625,18
TOTAL GENERAL	237 751,10
Inclusiv salariul	2 827,67

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-5 Condiționarea

Devizul local de resurse Nr. 9.12

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 237 751,10 (Lei)

Deviz: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	74,00	278,24
2	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5546	74,00	41,04
3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,8200	74,00	504,68
4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,2772	74,00	908,51
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	74,00	17,76
Total manopera						1 750,23
Materiale						
1	1111000100031	Изоляция IZOVER 20mm	m2	1,2051	65,00	78,33
2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6200	15,00	9,30
3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2539	33,25	8,44
4	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	0,3000	0,00	2,13
5	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	1,0000	0,00	2,69
6	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0601	21,00	1,26
7	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1287	18,00	2,32
8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0429	24,23	1,04
9	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1763	42,00	7,40
10	2521216717050	Teava din material plastic ПП d=20	m	31,6200	22,08	698,17
11	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	24,1800	3,20	77,38
12	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	2,4800	8,75	21,70
13	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune ПП d=20	buc	22,0100	3,20	70,43
14	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,0000	2,20	8,80
15	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	12,8310	33,50	429,84
16	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (fara cost)	kg	19,8900	0,00	0,00
17	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (fara cost)	kg	24,7611	0,00	0,00
18	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,6965	29,20	49,54
19	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	3,1200	29,20	91,10
20	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	7,9560	29,20	232,32
21	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,9360	22,50	21,06
22	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0527	35,00	1,84
23	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0956	35,00	3,34
24	2811236306200	Решетка RAG300*200	buc	6,0000	205,00	1 230,00
25	2811236306200	Решетка RAG700*250	buc	2,0000	516,67	1 033,34
26	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0176	70,00	1,23
27	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	94,3800	0,50	47,19
28	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	94,3800	0,40	37,75
29	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0125	29,20	0,36
30	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0312	29,20	0,91
31	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	94,3800	0,48	45,30
32	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,2000	25,00	30,00
33	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0273	2,00	0,05
34	3220137315778	Decapant	kg	0,1860	29,00	5,39
Total materiale						4 249,98

Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2145	15,00	3,22
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3689	45,00	16,60
3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2340	45,00	10,53
Total utilaje					30,35	
Total					6 030,56	
Asigurari sociale			24,0000%		420,06	
Total					6 450,61	
Cheltuieli de transport			7,0000%		297,50	
Total					6 748,11	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		85,00	
Total					6 833,11	
Cheltuieli de regie			8,0000%		546,65	
Total					7 379,76	
Beneficiu de deviz			5,0000%		368,99	
TOTAL Deviz fara TVA					7 748,75	

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Цена фирмы	Фильтр BFR100-160	buc	2,0000	383,33	766,66
2	Цена фирмы	Решетка IGC125	buc	2,0000	125,00	250,00
3	Цена фирмы	Полупром кондиционер FDUM71 VNV	buc	2,0000	67 900,00	135 800,00
4	Цена фирмы	Кондиционер в составе: Нар блок-SRC71 ZE-S1. Внутренний блок SRK71ZE-S1	buc	1,0000	38 558,33	38 558,33
5	Цена фирмы	Клапан RSK125	buc	2,0000	88,33	176,66
6	Цена фирмы	Касета фильтра FFR125	buc	2,0000	350,00	700,00
Total materiale					176 251,65	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					176 251,65	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		2 115,02	
TOTAL Deviz fara TVA					178 366,67	

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800	74,00	139,12
2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,5600	74,00	929,44
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	74,00	8,88
Total manopera					1 077,44	
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	400,91

2	2019251	Console	kg	15,0000	20,00	300,00
3	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	45,0000	0,50	22,50
4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	33,25	3,33
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,3000	0,00	0,12
6	2411117322835	Freon	kg	2,7000	750,00	2 025,00
7	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,5000	43,33	65,00
8	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	6,0000	17,08	102,48
9	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,20	4,40
10	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	30,0000	108,00	3 240,00
11	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	15,0000	105,00	1 575,00
12	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	15,0000	45,00	675,00
13	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (fara cost)	buc	4,0000	0,00	0,00
14	2874115761000	Atenuator de zgomot circular (fara cost)	buc	2,0000	0,00	0,00
15	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000	0,50	12,00
16	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,5280	25,00	13,20
17	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,0000	0,60	14,40
18	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,48	11,52
19	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000	25,00	15,00
20	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	3,0000	0,00	0,00
21	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	3,0000	0,00	0,00
Total materiale					8 479,85	
Utilaje						
1	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,0500	15,00	15,75
2	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,4200	45,00	18,90
3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2400	25,00	6,00
Total utilaje					40,65	
Total					9 597,94	
Asigurari sociale			24,0000%		258,59	
Total					9 856,53	
Cheltuieli de transport			7,0000%		593,59	
Total					10 450,12	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		169,60	
Total					10 619,71	
Cheltuieli de regie			76,0000%		818,85	
Total					11 438,57	
Beneficiu de deviz			5,0000%		571,93	
TOTAL Deviz fara TVA					12 010,50	
Total					198 125,92	
TVA			20%		39 625,18	
TOTAL Deviz					237 751,10	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.13

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare						
1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG150*150	buc			162,68 37,00
1.1.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.1.2	2811236306200	Решетка RAG150*150	buc	1,0000	120,83	120,83
1.1.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
1.1.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	74,00	34,78
1.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG200*150	buc			203,52 37,00
1.2.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.2.2	2811236306200	Решетка RAG200*150	buc	1,0000	161,67	161,67
1.2.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
1.2.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	74,00	34,78
1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MB430/2	buc			112,68 37,00
1.3.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.3.2	2811236306200	Решетка MB430/2	buc	1,0000	70,83	70,83
1.3.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
1.3.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	74,00	34,78
1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	74,00	2,22
1.4	RpVB27A	Confectionarea si montarea caciunii de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=100	buc			377,34 141,34
1.4.1	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	22,50	9,38
1.4.2	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,6100	22,50	13,73
1.4.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	24,23	21,81
1.4.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	42,00	4,20
1.4.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,25	1,33
1.4.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,00	9,00
1.4.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,48	2,88
1.4.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	35,00	7,00
1.4.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	29,20	131,40
1.4.10	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	0,6250	29,20	18,25
1.4.11	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,60	3,60
1.4.12	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.4.13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,00	0,00
1.4.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9100	74,00	141,34
1.4.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	45,00	9,00
1.4.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.5	RpVB27A	Confectionarea si montarea caciunii de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=160	buc			377,34 141,34
1.5.1	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	22,50	9,38
1.5.2	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,6100	22,50	13,73
1.5.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	24,23	21,81
1.5.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	42,00	4,20
1.5.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,25	1,33
1.5.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,00	9,00
1.5.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,48	2,88
1.5.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	35,00	7,00
1.5.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	29,20	131,40
1.5.10	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	0,6250	29,20	18,25
1.5.11	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,60	3,60
1.5.12	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.5.13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,00	0,00

1.5.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9100	74,00	141,34
1.5.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	45,00	9,00
1.5.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.6	RpVB27A	Confectionarea si montarea caciului de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=150*150	buc			377,34
						141,34
1.6.1	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	22,50	9,38
1.6.2	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,6100	22,50	13,73
1.6.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9000	24,23	21,81
1.6.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	42,00	4,20
1.6.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,25	1,33
1.6.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,00	9,00
1.6.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,48	2,88
1.6.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	35,00	7,00
1.6.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	29,20	131,40
1.6.10	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	0,6250	29,20	18,25
1.6.11	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,60	3,60
1.6.12	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.6.13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,00	0,00
1.6.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9100	74,00	141,34
1.6.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	45,00	9,00
1.6.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.7	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			636,04
						305,62
1.7.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,50	18,00
1.7.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	24,23	0,24
1.7.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,50
1.7.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
1.7.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	33,25	0,53
1.7.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	29,20	0,23
1.7.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	29,20	42,34
1.7.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,54
1.7.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	21,00	0,06
1.7.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,48	2,88
1.7.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	35,00	1,05
1.7.12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	33,50	97,15
1.7.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,50	157,45
1.7.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
1.7.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.7.16	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.7.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1300	74,00	305,62
1.7.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1.8	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			1 167,57
						358,16
1.8.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,50	18,00
1.8.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	24,23	0,24
1.8.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,00	0,50
1.8.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
1.8.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	33,25	0,57
1.8.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	29,20	42,34
1.8.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,54
1.8.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,00	0,63
1.8.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,48	2,88
1.8.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0150	35,00	0,53
1.8.11	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0150	70,00	1,05
1.8.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,50	157,45
1.8.13	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	33,50	315,91
1.8.14	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	33,50	254,60
1.8.15	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
1.8.16	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.8.17	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.8.18	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8400	74,00	358,16
1.8.19	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1.9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Изоляция IZOVER	m2			103,60
						35,08
1.9.1	1111000100031	Изоляция IZOVER	m2	1,0300	65,00	66,95
1.9.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	35,00	1,58
1.9.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	74,00	35,08
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare				6 701,77

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)	

	resurse			unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	Incl. salariul 7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	Цена фирмы	Вентилятор K160XL	buc			1 775,00
						0,00
2.2	Цена фирмы	Вентилятор KV100XL	buc			1 288,33
						0,00
2.3	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC160-900	buc			600,00
						0,00
2.4	Цена фирмы	Хомут FK160	buc			125,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				3 913,33

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	Total
1	2	3	4	5	Pe unitate de masura 6	Incl. salariul 7
		Capitolul 3.1. Lucrari de montare				
3.1	RpVC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентиляторы канальные	buc			2 270,20
						1 935,10
3.1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	24,23	5,33
3.1.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	42,00	6,30
3.1.3	3110245538500	Motor pentru ventilator (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.1.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,00	3,24
3.1.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,40	19,20
3.1.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	35,00	6,30
3.1.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	18,50	3,70
3.1.8	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.1.9	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,60	35,20
3.1.10	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	2,60	67,60
3.1.11	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	0,00
3.1.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,1500	74,00	1 935,10
3.1.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	360,00	90,00
3.1.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	75,00	97,50
3.2	RpVB17A	Montarea atenuatorului de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители	buc			96,90
						76,22
3.2.1	2874115761000	Atenuator de zgomot circular (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.2.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,25	1,66
3.2.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,48	5,76
3.2.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
3.2.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
3.2.6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,3000	0,00	0,00
3.2.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0300	74,00	76,22
3.3	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомуты	buc			65,60
						25,90
3.3.1	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	35,00	35,00
3.3.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	9,00	0,45
3.3.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
3.3.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
3.3.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,25	0,25
3.3.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	74,00	25,90
3.3.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari de montare				4 768,51

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-6 Ventilarea

Deviz local Nr. 9.13

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 26 290,95 (Lei)

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare				
1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG150*150	buc	2,0000	162,68	325,36
					37,00	74,00
1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG200*150	buc	1,0000	203,52	203,52
					37,00	37,00
1.3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MB430/2	buc	2,0000	112,68	225,36
					37,00	74,00
1.4	RpVB27A	Confectionarea si montarea caciunii de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=100	buc	1,0000	377,34	377,34
					141,34	141,34
1.5	RpVB27A	Confectionarea si montarea caciunii de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=160	buc	1,0000	377,34	377,34
					141,34	141,34
1.6	RpVB27A	Confectionarea si montarea caciunii de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=150*150	buc	1,0000	377,34	377,34
					141,34	141,34
1.7	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	3,7000	636,04	2 353,34
					305,62	1 130,79
1.8	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,8000	1 167,57	2 101,62
					358,16	644,69
1.9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Изоляция IZOVER	m2	3,4800	103,60	360,53
					35,08	122,06
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare				6 701,77
		Inclusiv salariul				2 506,57

Total manopera (ore)	33,8725
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	6 701,77
Asigurari sociale	24,0000% 601,58
Total	7 303,34
Cheltuieli de transport	7,0000% 291,42
Total	7 594,76
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 83,26
Total	7 678,03
Cheltuieli de regie	8,0000% 614,24
Total	8 292,27
Beneficiu de deviz	5,0000% 414,61

Total Deviz fara TVA	8 706,88
-----------------------------	-----------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul

1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
					6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	Цена фирмы	Вентилятор K160XL	buc	1,0000	1 775,00	1 775,00
					0,00	0,00
2.2	Цена фирмы	Вентилятор KV100XL	buc	1,0000	1 288,33	1 288,33
					0,00	0,00
2.3	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC160-900	buc	1,0000	600,00	600,00
					0,00	0,00
2.4	Цена фирмы	Хомут FK160	buc	2,0000	125,00	250,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				3 913,33
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		3 913,33
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	46,96

Total Deviz fara TVA	3 960,29
-----------------------------	-----------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Lucrari de montare				
3.1	RpVC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентиляторы канальные	buc	2,0000	2 270,20	4 540,41
					1 935,10	3 870,20
3.2	RpVB17A	Montarea atenuatorului de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители	buc	1,0000	96,90	96,90
					76,22	76,22
3.3	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомуты	buc	2,0000	65,60	131,20
					25,90	51,80
		TOTAL Capitolul 3.1. Lucrari de montare				4 768,51
		Inclusiv salariul				3 998,22

Total manopera (ore)	54,0300
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		4 768,51
Asigurari sociale	24,0000%	959,57
Total		5 728,09
Cheltuieli de transport	7,0000%	27,32
Total		5 755,41
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	7,81
Total		5 763,21
Cheltuieli de regie	76,0000%	3 038,65
Total		8 801,86
Beneficiu de deviz	5,0000%	440,09

Total Deviz fara TVA	9 241,95
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	21 909,13
TVA (20%)	4 381,83
TOTAL GENERAL	26 290,95
Inclusiv salariul	6 504,79

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-6 Ventilarea

Devizul local de resurse Nr. 9.13

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 26 290,95 (Lei)

Deviz: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	2,3500	74,00	173,90
2	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,6495	74,00	122,06
3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,7230	74,00	2 199,50
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
Total manopera						2 506,57
Materiale						
1	1111000100031	Изоляция IZOVER	m2	3,5844	65,00	232,99
2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2098	33,25	6,98
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,5000	0,00	3,38
4	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	2,0000	0,00	26,49
5	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0651	21,00	1,37
6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6650	18,00	29,97
7	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,7550	24,23	66,75
8	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3660	42,00	15,37
9	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5000	2,20	5,50
10	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,5000	29,20	394,20
11	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	1,8750	29,20	54,75
12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	10,7300	33,50	359,46
13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	25,8500	33,50	865,98
14	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	13,6800	33,50	458,28
15	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	16,9740	33,50	568,63
16	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	1,8300	22,50	41,18
17	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	1,2510	22,50	28,15
18	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,9750	29,20	232,87
19	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,4000	22,50	99,00
20	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1566	35,00	5,48
21	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7380	35,00	25,83
22	2811236306200	Решетка MB430/2	buc	2,0000	70,83	141,66
23	2811236306200	Решетка RAG150*150	buc	2,0000	120,83	241,66
24	2811236306200	Решетка RAG200*150	buc	1,0000	161,67	161,67
25	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0270	70,00	1,89
26	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	33,0000	0,50	16,50
27	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,50	9,00
28	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,60	10,80
29	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	33,0000	0,40	13,20
30	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0296	29,20	0,86
31	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	51,0000	0,48	24,48
32	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,7500	25,00	18,75
33	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0550	2,00	0,11
Total materiale						4 163,17
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3350	15,00	5,03

2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	45,00	27,00
Total utilaje					32,03	
Total						6 701,77
Asigurari sociale				24,0000%	601,58	
Total						7 303,34
Cheltuieli de transport				7,0000%	291,42	
Total						7 594,76
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	83,26	
Total						7 678,03
Cheltuieli de regie				8,0000%	614,24	
Total						8 292,27
Beneficiu de deviz				5,0000%	414,61	
TOTAL Deviz fara TVA						8 706,88

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC160-900	buc	1,0000	600,00	600,00
2	Цена фирмы	Хомут FK160	buc	2,0000	125,00	250,00
3	Цена фирмы	Вентилятор KV100XL	buc	1,0000	1 288,33	1 288,33
4	Цена фирмы	Вентилятор K160XL	buc	1,0000	1 775,00	1 775,00
Total materiale					3 913,33	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					3 913,33	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		46,96	
TOTAL Deviz fara TVA					3 960,29	

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	74,00	51,80
2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	53,3300	74,00	3 946,42
Total manopera					3 998,22	
Materiale						
1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	33,25	1,66
2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,3000	0,00	0,06
3	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	1,47
4	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4000	18,50	7,40
5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	18,00	6,48
6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4400	24,23	10,66
7	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3000	42,00	12,60
8	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	2,0000	1,00	2,00

9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3600	35,00	12,60
10	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	9,00	0,90
11	2874115761000	Atenuator de zgomot circular (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
12	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
13	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,0000	1,60	70,40
14	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,0000	2,60	135,20
15	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,50	1,00
16	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,0000	0,40	38,40
17	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
18	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	2,0000	0,25	0,50
19	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,48	5,76
20	2875274204000	Bratara fixare	buc	2,0000	35,00	70,00
21	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial (fara cost)	buc	2,0000	0,00	0,00
22	3110245538500	Motor pentru ventilator (fara cost)	buc	2,0000	0,00	0,00
Total materiale					390,29	
Utilaje						
1	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,6000	75,00	195,00
2	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000	360,00	180,00
Total utilaje					380,00	
Total					4 768,51	
Asigurari sociale			24,0000%		959,57	
Total					5 728,09	
Cheltuieli de transport			7,0000%		27,32	
Total					5 755,41	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		7,81	
Total					5 763,21	
Cheltuieli de regie			76,0000%		3 038,65	
Total					8 801,86	
Beneficiu de deviz			5,0000%		440,09	
TOTAL Deviz fara TVA					9 241,95	
Total					21 909,13	
TVA			20%		4 381,83	
TOTAL Deviz					26 290,95	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.14

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C100	buc			385,90
						171,68
1.1.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.1.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
1.1.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	65,00	24,70
1.1.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.1.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.1.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.1.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	55,00	0,77
1.1.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
1.1.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
1.1.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.1.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.1.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.1.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	120,00	0,24
1.1.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	18,50	0,17
1.1.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	95,00	3,42
1.1.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	74,00	171,68
1.1.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	360,00	1,80
1.1.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.1.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.1.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	360,00	72,00
1.1.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	300,00	1,50
1.2	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, ABP-130-100	buc			1 313,76
						258,26
1.2.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	41,00	10,25
1.2.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2600	65,00	16,90
1.2.3	1019852	Vopsea	kg	0,0500	50,00	2,50
1.2.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	25 000,00	750,00
1.2.5	1	Muncitor	h-om	3,4900	74,00	258,26
1.2.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	360,00	118,80
1.2.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	45,00	58,05
1.2.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	300,00	99,00
1.3	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C80	buc			385,90
						171,68
1.3.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
1.3.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	65,00	24,70
1.3.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.3.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	55,00	0,77
1.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
1.3.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
1.3.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.3.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.3.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.3.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	120,00	0,24

1.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	18,50	0,17
1.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	95,00	3,42
1.3.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	74,00	171,68
1.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	360,00	1,80
1.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.3.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	360,00	72,00
1.3.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	300,00	1,50
1.4	08-03-529-1	Contactor KMI48012	buc			645,31
						253,08
1.4.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.4.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	95,00	0,48
1.4.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3680	65,00	23,92
1.4.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.4.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.4.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.4.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	55,00	1,05
1.4.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
1.4.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	25 000,00	225,00
1.4.10	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	0,50	2,05
1.4.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.4.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.4.13	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0310	10,00	0,31
1.4.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0030	120,00	0,36
1.4.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0130	18,50	0,24
1.4.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	95,00	4,37
1.4.17	1	Muncitor	h-om	3,4200	74,00	253,08
1.4.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	360,00	2,52
1.4.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	45,00	6,30
1.4.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
1.4.21	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	360,00	72,00
1.4.22	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	300,00	2,10
1.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc			205,43
						115,44
1.5.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.5.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.5.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.5.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.5.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.5.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.5.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.5.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.5.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.5.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.5.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.5.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.5.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.5.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.5.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.5.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.5.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.5.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.5.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.5.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.6	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C40A	buc			385,90
						171,68
1.6.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.6.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
1.6.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	65,00	24,70
1.6.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.6.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.6.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50

1.6.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	55,00	0,77
1.6.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
1.6.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
1.6.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.6.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.6.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.6.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	120,00	0,24
1.6.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	18,50	0,17
1.6.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	95,00	3,42
1.6.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	74,00	171,68
1.6.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	360,00	1,80
1.6.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.6.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.6.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	360,00	72,00
1.6.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	300,00	1,50
1.7	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C50A	buc			385,90
						171,68
1.7.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.7.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
1.7.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	65,00	24,70
1.7.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.7.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.7.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.7.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	55,00	0,77
1.7.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
1.7.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
1.7.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.7.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.7.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.7.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	120,00	0,24
1.7.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	18,50	0,17
1.7.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	95,00	3,42
1.7.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	74,00	171,68
1.7.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	360,00	1,80
1.7.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.7.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.7.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	360,00	72,00
1.7.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	300,00	1,50
1.8	10-08-003-06	Bloc de alimentare, UPS	buc			620,24
						592,00
1.8.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,07
1.8.2	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0038	32,00	0,12
1.8.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	50,00	20,00
1.8.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0,0380	166,00	6,31
1.8.5	1	Muncitor	h-om	8,0000	74,00	592,00
1.8.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	10,00	1,74
1.9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЦПН-18	buc			552,53
						175,38
1.9.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЦПН-18	buc	1,0000	250,00	250,00
1.9.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.9.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.9.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.9.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	74,00	175,38
1.9.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	360,00	25,20
1.9.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
1.9.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.9.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.9.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
1.10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-24	buc			582,53
						175,38
1.10.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-24	buc	1,0000	280,00	280,00
1.10.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
1.10.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	65,00	6,50
1.10.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.10.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	74,00	175,38
1.10.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0700	360,00	25,20

		conductelor principale), 10 t				
1.10.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
1.10.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.10.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
1.10.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
1.11	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25	buc			446,12
						207,94
1.11.1	Material	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25	buc	1,0000	65,00	65,00
1.11.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.11.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
1.11.4	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.11.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.11.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.11.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.11.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	55,00	0,77
1.11.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	50,00	2,30
1.11.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,00
1.11.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,50	1,55
1.11.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.11.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.11.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	120,00	0,24
1.11.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	18,50	0,17
1.11.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	95,00	3,42
1.11.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	74,00	207,94
1.11.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	360,00	3,24
1.11.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.11.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.11.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	300,00	2,70
1.12	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40	buc			451,12
						207,94
1.12.1	Material	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40	buc	1,0000	70,00	70,00
1.12.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.12.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
1.12.4	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.12.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.12.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.12.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.12.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	55,00	0,77
1.12.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	50,00	2,30
1.12.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,00
1.12.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,50	1,55
1.12.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.12.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.12.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	120,00	0,24
1.12.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	18,50	0,17
1.12.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	95,00	3,42
1.12.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	74,00	207,94
1.12.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	360,00	3,24
1.12.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.12.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.12.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	300,00	2,70
1.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc			278,18
						115,44
1.13.1	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	72,75	72,75
1.13.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.13.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.13.4	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.13.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.13.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.13.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.13.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.13.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80

1.13.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.13.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.13.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.13.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.13.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.13.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.13.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.13.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.13.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.13.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.13.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.13.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.14	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc			476,26
						115,44
1.14.1	Material	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	270,83	270,83
1.14.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.14.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.14.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.14.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.14.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.14.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.14.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.14.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.14.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.14.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.14.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.14.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.14.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.14.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.14.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.14.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.14.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.14.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.14.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.14.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.15	08-03-525-2	Интеруптор sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc			456,12
						207,94
1.15.1	Material	Интеруптор sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc	1,0000	75,00	75,00
1.15.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.15.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
1.15.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.15.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.15.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.15.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.15.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	55,00	0,77
1.15.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	50,00	2,30
1.15.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,00
1.15.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,50	1,55
1.15.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.15.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.15.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	120,00	0,24
1.15.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	18,50	0,17
1.15.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	95,00	3,42
1.15.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	74,00	207,94
1.15.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	360,00	3,24
1.15.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.15.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.15.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	300,00	2,70
1.16	08-03-526-1	Атомат mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B25A	buc			282,93
						115,44
1.16.1	Material	Атомат mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B25A	buc	1,0000	77,50	77,50
1.16.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.16.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10

1.16.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.16.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.16.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.16.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.16.8	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.16.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.16.10	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.16.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.16.12	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.16.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.16.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.16.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.16.16	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.16.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.16.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.16.19	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.16.20	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.16.21	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C25A	buc			278,18
						115,44
1.17.1	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	72,75	72,75
1.17.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.17.3	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.17.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.17.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.17.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.17.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.17.8	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.17.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.17.10	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.17.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.17.12	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.17.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.17.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.17.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.17.16	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.17.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.17.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.17.19	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.17.20	330206	Mășini de găurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.17.21	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C20A	buc			278,18
						115,44
1.18.1	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	72,75	72,75
1.18.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.18.3	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.18.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.18.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.18.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.18.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.18.8	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.18.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.18.10	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.18.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.18.12	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.18.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.18.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.18.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.18.16	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.18.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.18.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72

1.18.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.18.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.18.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc			278,18
						115,44
1.19.1	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	72,75	72,75
1.19.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.19.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.19.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.19.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.19.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.19.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.19.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.19.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.19.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.19.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.19.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.19.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.19.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.19.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.19.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.19.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.19.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.19.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.19.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.19.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc			225,01
						115,44
1.20.1	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.20.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.20.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.20.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.20.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.20.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.20.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.20.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.20.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.20.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.20.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.20.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.20.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.20.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.20.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.20.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.20.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.20.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.20.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.20.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.20.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			225,01
						115,44
1.21.1	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.21.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.21.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.21.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.21.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.21.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.21.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.21.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.21.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.21.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.21.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05

1.21.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.21.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.21.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.21.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.21.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.21.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.21.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.21.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.21.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.21.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			225,01 115,44
1.22.1	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.22.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.22.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.22.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.22.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.22.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.22.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.22.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.22.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.22.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.22.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.22.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.22.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.22.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.22.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.22.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.22.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.22.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.22.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.22.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.22.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			225,01 115,44
1.23.1	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.23.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.23.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.23.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19
1.23.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.23.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.23.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.23.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.23.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.23.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.23.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.23.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.23.13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.23.14	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.23.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.23.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.23.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.23.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.23.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.23.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.23.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32C/16A/30mA	buc			488,76 115,44
1.24.1	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32C/16A/30mA	buc	1,0000	283,33	283,33
1.24.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.24.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.24.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	65,00	3,19

1.24.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.24.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.24.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.24.8	1019760	Lac de electroizolaţie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.24.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
1.24.10	2019408	Construcţii din oţel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
1.24.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
1.24.12	5009081	Puncte de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.24.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.24.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.24.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.24.16	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lăţime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.24.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	74,00	115,44
1.24.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepţia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	0,72
1.24.19	40502	Instalaţii pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.24.20	330206	Măşini de găurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.24.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.25	08-03-529-1	Contactor КМИ10910	buc			770,31
						253,08
1.25.1	Material	Contactor КМИ10910	buc	1,0000	125,00	125,00
1.25.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.25.3	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0050	95,00	0,48
1.25.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3680	65,00	23,92
1.25.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.25.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.25.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.25.8	1019760	Lac de electroizolaţie "318"	kg	0,0190	55,00	1,05
1.25.9	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
1.25.10	2019408	Construcţii din oţel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0090	25 000,00	225,00
1.25.11	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	0,50	2,05
1.25.12	5009081	Puncte de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.25.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.25.14	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0310	10,00	0,31
1.25.15	05009619	Aşe de cusut	kg	0,0030	120,00	0,36
1.25.16	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0130	18,50	0,24
1.25.17	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lăţime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	95,00	4,37
1.25.18	1	Muncitor	h-om	3,4200	74,00	253,08
1.25.19	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepţia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	360,00	2,52
1.25.20	40502	Instalaţii pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	45,00	6,30
1.25.21	330206	Măşini de găurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
1.25.22	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de acţionare electrică	h-ut	0,2000	360,00	72,00
1.25.23	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0070	300,00	2,10
1.26	08-03-532-4	Post de comandă cu butoane, destinaţie comună, montat pe construcţie perete -на дверце щита	buc			244,60
						133,20
1.26.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	41,00	2,46
1.26.2	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	95,00	0,10
1.26.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0500	65,00	3,25
1.26.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.26.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.26.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.26.7	1019760	Lac de electroizolaţie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
1.26.8	1019852	Vopsea	kg	0,0350	50,00	1,75
1.26.9	2019408	Construcţii din oţel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
1.26.10	5009081	Puncte de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.26.11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
1.26.12	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0610	10,00	0,61
1.26.13	05009619	Aşe de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
1.26.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	18,50	0,11
1.26.15	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lăţime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	95,00	1,14
1.26.16	1	Muncitor	h-om	1,8000	74,00	133,20
1.26.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepţia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	360,00	0,36

1.26.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.26.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.26.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
1.27	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, монолампа ЛН1*60Вт настенный	100 buc			8 973,05 6 534,20
1.27.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0031	65 000,00	198,90
1.27.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	75,00	306,00
1.27.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	50,00	102,00
1.27.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	95,00	96,90
1.27.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	95,00	29,45
1.27.6	1	Muncitor	h-om	88,3000	74,00	6 534,20
1.27.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	360,00	489,60
1.27.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
1.27.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,00
1.27.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	300,00	408,00
1.28	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LL 4*18Вт IP20 встраиваемый	100 buc			46 344,61 23 458,00
1.28.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	29 200,00	16 352,00
1.28.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	41,00	86,10
1.28.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	65,00	676,00
1.28.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3000	6,37	97,46
1.28.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	25,00	382,50
1.28.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	50,00	150,00
1.28.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 000,00	10,00
1.28.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	23,75	2 850,00
1.28.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	53,00
1.28.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	2 542,00	254,20
1.28.11	5070001	Conductori neizolați pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,0030	25 000,00	75,00
1.28.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	95,00	39,90
1.28.13	1	Muncitor	h-om	317,0000	74,00	23 458,00
1.28.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	360,00	558,00
1.28.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,00
1.28.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	45,00	80,10
1.28.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,35
1.28.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
1.29	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LL-218 IP20 потолочный	100 buc			12 795,86 8 584,00
1.29.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.29.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	8,55	1 744,20
1.29.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	95,00	193,80
1.29.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
1.29.5	1	Muncitor	h-om	116,0000	74,00	8 584,00
1.29.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	360,00	964,80
1.29.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
1.29.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	300,00	804,00
1.30	507-0104	Lampa L-18W энергосберегающая	buc			43,33 0,00
1.31	507-0108	Lampa B220-60	buc			10,00 0,00
1.32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 971,26 2 382,80
1.32.1	Material	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	100,0000	35,00	3 500,00
1.32.2	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.32.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,50	51,00
1.32.4	1	Muncitor	h-om	32,2000	74,00	2 382,80
1.32.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
1.32.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.33	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			7 786,40 3 248,60
1.33.1	Material	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	100,0000	40,00	4 000,00
1.33.2	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	65 000,00	10,40
1.33.3	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	65 000,00	19,50
1.33.4	01019103	Dibluri de distanțare	100	1,0200	75,00	76,50

			buc			
1.33.5	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	300,00	309,00
1.33.6	1	Muncitor	h-om	43,9000	74,00	3 248,60
1.33.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
1.33.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
1.33.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa -двойная	100 buc			5 245,05
						3 196,80
1.34.1	Material	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa -двойная	buc	100,0000	15,00	1 500,00
1.34.2	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	65 000,00	10,40
1.34.3	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	65 000,00	19,50
1.34.4	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
1.34.5	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	300,00	309,00
1.34.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	95,00	10,45
1.34.7	1	Muncitor	h-om	43,2000	74,00	3 196,80
1.34.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
1.34.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
1.34.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc			4 878,26
						2 819,40
1.35.1	Material	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	100,0000	18,33	1 833,00
1.35.2	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.35.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	65,00	97,50
1.35.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	0,50	51,00
1.35.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	95,00	39,90
1.35.6	1	Muncitor	h-om	38,1000	74,00	2 819,40
1.35.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
1.35.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.36	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa -двойная	100 buc			5 745,05
						3 196,80
1.36.1	Material	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa -двойная	buc	100,0000	20,00	2 000,00
1.36.2	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	65 000,00	10,40
1.36.3	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	65 000,00	19,50
1.36.4	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
1.36.5	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	300,00	309,00
1.36.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	95,00	10,45
1.36.7	1	Muncitor	h-om	43,2000	74,00	3 196,80
1.36.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
1.36.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
1.36.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.37	245108	Cutie pentru 2 priza	buc			28,60
						0,00
1.38	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			39,17
						0,00
1.39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 550,25
						917,60
1.39.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	35 000,00	1,40
1.39.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	60 000,00	48,00
1.39.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0,09
1.39.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	1 000,00	8,32
1.39.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
1.39.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	2 542,00	24,40
1.39.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stbiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	166,00	83,00
1.39.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	74,00	917,60
1.39.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	360,00	140,40
1.39.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00
1.39.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
1.39.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
1.40	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 002,77
						3 818,40
1.40.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	25 000,00	175,00
1.40.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	65 000,00	42,25

1.40.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	29 200,00	321,20
1.40.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	41,00	71,75
1.40.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5000	6,37	28,67
1.40.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,5000	75,00	187,50
1.40.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	25,00	112,50
1.40.8	1019852	Vopsea	kg	0,4000	50,00	20,00
1.40.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
1.40.10	050090611	Fisa de izolaţie	buc	24,4000	0,50	12,20
1.40.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	1 000,00	2,04
1.40.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,10
1.40.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	2 542,00	76,26
1.40.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	10,00	8,30
1.40.15	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	14,00	476,00
1.40.16	1	Muncitor	h-om	51,6000	74,00	3 818,40
1.40.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	360,00	90,00
1.40.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	247,00
1.40.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	45,00	111,15
1.40.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,45
1.40.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	300,00	75,00
1.41	590-4001	Cablu BBГHГ-LS-2*2.5	m			12,00
						0,00
1.42	590-4002	Cablu BBГHГ-LS-3*1.5	m			11,50
						0,00
1.43	590-4003	Cablu BBГHГ-LS-3*2..5	m			18,10
						0,00
1.44	590-4006	Cablu BBГHГ-LS-5*2.5	m			27,50
						0,00
1.45	590-4011	Cablu BBГHГ-LS-5*4	m			46,30
						0,00
1.46	590-4008	Cablu BBГHГ-LS-5*6.0	m			73,30
						0,00
1.47	590-4009	Cablu BBГHГ-LS-5*10.0	m			97,50
						0,00
1.48	590-4009	Cablu BBГHГ-LS-5*16.0	m			172,50
						0,00
1.49	590-4015	Cablu BBГHГ-LS-5*25.0	m			273,30
						0,00
1.50	590-4016	Cablu KBBГHГ-7*1.5	m			34,10
						0,00
1.51	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 569,40
						2 279,20
1.51.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,50
1.51.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,00	43,05
1.51.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,8200	75,00	61,50
1.51.4	1019852	Vopsea	kg	0,6800	50,00	34,00
1.51.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,50
1.51.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0200	100,00	102,00
1.51.7	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,00	8,20
1.51.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
1.51.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
1.51.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	95,00	2,85
1.51.11	1	Muncitor	h-om	30,8000	74,00	2 279,20
1.51.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	360,00	169,20
1.51.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	10,00	200,00
1.51.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	45,00	288,90
1.51.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,70
1.51.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	300,00	141,00
1.52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 874,32
						1 761,20
1.52.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,50

1.52.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.52.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,37	85,36
1.52.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
1.52.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	29,00	5,80
1.52.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	100,00	100,00
1.52.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
1.52.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.52.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
1.52.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	74,00	1 761,20
1.52.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	360,00	39,60
1.52.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
1.52.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
1.52.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
1.52.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
1.53	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			6 198,82 2 567,80
1.53.1	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0022	65 000,00	143,00
1.53.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	35 000,00	105,00
1.53.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	29 200,00	1 503,80
1.53.4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,00	43,05
1.53.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	21,8000	6,37	138,87
1.53.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	25,00	545,00
1.53.7	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	4,00	40,00
1.53.8	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,00	50,00
1.53.9	050090611	Fisa de izolaţie	buc	10,0000	0,50	5,00
1.53.10	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	15,00	15,00
1.53.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
1.53.12	1	Muncitor	h-om	34,7000	74,00	2 567,80
1.53.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	360,00	79,20
1.53.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	45,00	805,50
1.53.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
1.53.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	300,00	66,00
1.54	2451088	Cutie отъ pentru teava	buc			31,00 0,00
1.55	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			12 586,51 1 576,20
1.55.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	29 200,00	2 686,40
1.55.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	29 200,00	116,80
1.55.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	41,00	36,90
1.55.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	6,37	52,23
1.55.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	25,00	205,00
1.55.6	1019852	Vopsea	kg	2,4000	50,00	120,00
1.55.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,00	3,00
1.55.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	560,70	7 513,38
1.55.9	1	Muncitor	h-om	21,3000	74,00	1 576,20
1.55.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	360,00	68,40
1.55.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,20
1.55.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	300,00	57,00
1.56	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			12 060,76 1 406,00
1.56.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	29 200,00	116,80
1.56.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	41,00	22,55
1.56.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	6,37	52,23
1.56.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	25,00	205,00
1.56.5	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	29 200,00	2 365,20
1.56.6	1019852	Vopsea	kg	2,0000	50,00	100,00
1.56.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,00	3,00
1.56.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	560,70	7 513,38
1.56.9	1	Muncitor	h-om	19,0000	74,00	1 406,00
1.56.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,1900	360,00	68,40

		conductelor principale), 10 t				
1.56.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,20
1.56.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	300,00	57,00
1.57	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 40 mm2, deschis, pe suporturi de constructie	100 m			3 956,00
						3 448,40
1.57.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	75,00	153,00
1.57.2	05009031	Scoabe	10 buc	20,4000	2,00	40,80
1.57.3	05009062	Papuci de cablu	buc	204,0000	0,50	102,00
1.57.4	1	Muncitor	h-om	46,6000	74,00	3 448,40
1.57.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	360,00	10,80
1.57.6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,8000	15,00	192,00
1.57.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	300,00	9,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				127 980,70

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Lucrari de constructie				
2.1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			42,92
						42,92
2.1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	74,00	3,70
2.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	74,00	39,22
		TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de constructie				2 317,68

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Utilaj				
3.1	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 100A C (для установки в сущ.ВРУ)	buc			266,67
						0,00
3.2	Pretul firmei	Dulap ABP-130-100	buc			4 000,00
						0,00
3.3	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 80A C	buc			266,67
						0,00
3.4	Pretul firmei	Contactoer KMI-48012	buc			791,00
						0,00
3.5	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc			72,75
						0,00
3.6	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 40A C	buc			92,50
						0,00
3.7	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 50A C	buc			87,50
						0,00
3.8	Цена поставщика	Bloc de alimentare, UPS 22 kVa	buc			700,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj				6 543,76

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-7 Lucrari electrotehnice

Deviz local Nr. 9.14

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 232 235,10 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C100	buc	2,0000	385,90	771,80
					171,68	343,36
1.2	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100, ABP-130-100	buc	1,0000	1 313,76	1 313,76
					258,26	258,26
1.3	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C80	buc	2,0000	385,90	771,80
					171,68	343,36
1.4	08-03-529-1	Contactator KMN48012	buc	2,0000	645,31	1 290,62
					253,08	506,16
1.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	205,43	205,43
					115,44	115,44
1.6	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C40A	buc	1,0000	385,90	385,90
					171,68	171,68
1.7	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C50A	buc	1,0000	385,90	385,90
					171,68	171,68
1.8	10-08-003-06	Bloc de alimentare, UPS	buc	1,0000	620,24	620,24
					592,00	592,00
1.9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРН-18	buc	2,0000	552,53	1 105,06
					175,38	350,76
1.10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-24	buc	2,0000	582,53	1 165,06
					175,38	350,76
1.11	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25	buc	1,0000	446,12	446,12
					207,94	207,94
1.12	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40	buc	1,0000	451,12	451,12
					207,94	207,94
1.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	278,18	278,18
					115,44	115,44
1.14	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	476,26	476,26
					115,44	115,44
1.15	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc	1,0000	456,12	456,12
					207,94	207,94
1.16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B25A	buc	1,0000	282,93	282,93
					115,44	115,44
1.17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	278,18	278,18
					115,44	115,44
1.18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	278,18	278,18
					115,44	115,44
1.19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	2,0000	278,18	556,36
					115,44	230,88
1.20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	2,0000	225,01	450,02
					115,44	230,88
1.21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	5,0000	225,01	1 125,06
					115,44	577,20
1.22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	225,01	225,01
					115,44	115,44

1.23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	225,01	450,02
					115,44	230,88
1.24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА	buc	9,0000	488,76	4 398,86
					115,44	1 038,96
1.25	08-03-529-1	Contactor КМИ10910	buc	1,0000	770,31	770,31
					253,08	253,08
1.26	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete -на дверце щита	buc	1,0000	244,60	244,60
					133,20	133,20
1.27	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, монолампа ЛН1*60Вт настенный	100 buc	0,0200	8 973,05	179,46
					6 534,20	130,68
1.28	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LL 4*18Вт IP20 встраиваемый	100 buc	0,3800	46 344,61	17 610,95
					23 458,00	8 914,04
1.29	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LL-218 IP20 потолочный	100 buc	0,0200	12 795,86	255,92
					8 584,00	171,68
1.30	507-0104	Lampa L-18W энергосберегающая	buc	160,0000	43,33	6 932,80
					0,00	0,00
1.31	507-0108	Lampa B220-60	buc	5,0000	10,00	50,00
					0,00	0,00
1.32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	5 971,26	298,56
					2 382,80	119,14
1.33	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	7 786,40	389,32
					3 248,60	162,43
1.34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa -двойная	100 buc	0,1000	5 245,05	524,51
					3 196,80	319,68
1.35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,3200	4 878,26	1 561,04
					2 819,40	902,21
1.36	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa -двойная	100 buc	0,0200	5 745,05	114,90
					3 196,80	63,94
1.37	245108	Cutie pentru 2 priza	buc	10,0000	28,60	286,00
					0,00	0,00
1.38	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	42,0000	39,17	1 645,14
					0,00	0,00
1.39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,8900	1 550,25	4 480,23
					917,60	2 651,86
1.40	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,0600	6 002,77	18 368,46
					3 818,40	11 684,30
1.41	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*2.5	m	50,0000	12,00	600,00
					0,00	0,00
1.42	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	150,0000	11,50	1 725,00
					0,00	0,00
1.43	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	150,0000	18,10	2 715,00
					0,00	0,00
1.44	590-4006	Cablu ВВГнг-LS-5*2.5	m	30,0000	27,50	825,00
					0,00	0,00
1.45	590-4011	Cablu ВВГнг-LS-5*4	m	35,0000	46,30	1 620,50
					0,00	0,00
1.46	590-4008	Cablu ВВГнг-LS-5*6.0	m	35,0000	73,30	2 565,50
					0,00	0,00
1.47	590-4009	Cablu ВВГнг-LS-5*10.0	m	35,0000	97,50	3 412,50
					0,00	0,00
1.48	590-4009	Cablu ВВГнг-LS-5*16.0	m	70,0000	172,50	12 075,00
					0,00	0,00
1.49	590-4015	Cablu ВВГнг-LS-5*25.0	m	25,0000	273,30	6 832,50
					0,00	0,00
1.50	590-4016	Cablu КВВГнг-7*1.5	m	15,0000	34,10	511,50
					0,00	0,00
1.51	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,0300	3 569,40	107,08
					2 279,20	68,38
1.52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,8000	2 874,32	8 048,09
					1 761,20	4 931,36
1.53	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100	0,0600	6 198,82	371,93

			m		2 567,80	154,07
1.54	2451088	Cutie отъ pentru teava	buc	50,0000	31,00	1 550,00
					0,00	0,00
1.55	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,7000	12 586,51	8 810,56
					1 576,20	1 103,34
1.56	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,3000	12 060,76	3 618,23
					1 406,00	421,80
1.57	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 40 mm2, deschis, pe suporturi de constructie	100 m	0,1800	3 956,00	712,08
					3 448,40	620,71
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				127 980,70
		Inclusiv salariul				39 634,62

Total manopera (ore)	535,6030
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		127 980,70
Asigurari sociale	24,0000%	9 512,31
Total		137 493,01
Cheltuieli de transport	7,0000%	5 668,04
Total		143 161,05
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 619,44
Total		144 780,49
Cheltuieli de regie	76,0000%	30 122,31
Total		174 902,80
Beneficiu de deviz	5,0000%	8 745,14

Total Deviz fara TVA	183 647,94
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Lucrari de constructie				
2.1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	54,0000	42,92	2 317,68
					42,92	2 317,68
		TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de constructie				2 317,68
		Inclusiv salariul				2 317,68

Total manopera (ore)	31,3200
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 317,68
Asigurari sociale	24,0000%	556,24
Total		2 873,92
Cheltuieli de transport	7,0000%	0,00
Total		2 873,92
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,00
Total		2 873,92
Cheltuieli de regie	8,0000%	229,91
Total		3 103,84
Beneficiu de deviz	5,0000%	155,19

Total Deviz fara TVA	3 259,03
-----------------------------	-----------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

		Capitolul 3.1. Utilaj				
3.1	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 100A C (для установки в суц.ВРУ)	buc	1,0000	266,67	266,67
					0,00	0,00
3.2	Pretul firmei	Dulap ABP-130-100	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
					0,00	0,00
3.3	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 80A C	buc	2,0000	266,67	533,34
					0,00	0,00
3.4	Pretul firmei	Contactator KMI-48012	buc	1,0000	791,00	791,00
					0,00	0,00
3.5	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,0000	72,75	72,75
					0,00	0,00
3.6	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 40A C	buc	1,0000	92,50	92,50
					0,00	0,00
3.7	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 50A C	buc	1,0000	87,50	87,50
					0,00	0,00
3.8	Цена поставщика	Bloc de alimentare, UPS 22 kVa	buc	1,0000	700,00	700,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj				6 543,76
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	6 543,76
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 78,53

Total Deviz fara TVA	6 622,29
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	193 529,25
TVA (20%)	38 705,85
TOTAL GENERAL	232 235,10
Inclusiv salariul	41 952,30

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-7 Lucrari electrotehnice

Devizul local de resurse Nr. 9.14

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 232 235,10 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	535,6030	74,00	39 634,62
Total manopera					39 634,62	
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	32,00	0,12
2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	11,2140	65,00	728,91
3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	115,4120	6,37	735,17
4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	8,8568	75,00	664,26
5	05009031	Scoabe	10 buc	76,0450	2,00	152,09
6	050090611	Fisa de izolație	buc	163,4040	0,50	81,70
7	05009062	Papuci de cablu	buc	259,6200	0,50	129,81
8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	560,70	7 513,38
9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	2,0564	10,00	20,56
10	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,1540	10,00	1,54
11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0550	120,00	6,60
12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,2880	18,50	5,33
13	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0020	65 000,00	132,60
14	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0002	65 000,00	12,56
15	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,07
16	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0012	3 510,00	4,31
17	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0062	35 000,00	218,35
18	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0023	60 000,00	138,72
19	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0214	25 000,00	535,50
20	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	65 000,00	1,77
21	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0644	29 200,00	1 880,48
22	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,2128	29 200,00	6 213,76
23	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	29 200,00	116,80
24	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0368	29 200,00	1 073,10
25	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0002	1 500,00	0,26
26	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	13,1705	41,00	539,99
27	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0790	95,00	7,51
28	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	50,00	20,00
29	1019109	Dibluri pentru conexiune	10	115,4120	25,00	2 885,30

			buc			
30	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0243	29 200,00	709,56
31	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3510	55,00	19,31
32	1019852	Vopsea	kg	6,3624	50,00	318,12
33	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,6000	4,00	2,40
34	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0195	50,00	0,98
35	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5600	29,00	16,24
36	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1070	25 000,00	2 675,00
37	245108	Cutie pentru 2 priza	buc	10,0000	28,60	286,00
38	2451088	Cutie отъ pentru teava	buc	50,0000	31,00	1 550,00
39	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	42,0000	39,17	1 645,14
40	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0019	2 000,00	3,80
41	5009030	Flanșe	10 buc	2,8306	100,00	283,06
42	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0408	50,00	2,04
43	5009070	Racordari	10 buc	5,1000	15,00	76,50
44	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	40,5400	5,00	202,70
45	5009089	Profil de montaj perforat	buc	45,6000	23,75	1 083,00
46	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0504	1 000,00	50,43
47	5009113	Prezoane	buc	4,0800	8,55	34,88
48	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1751	300,00	52,53
49	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0612	95,00	5,81
50	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0024	10,00	0,02
51	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0560	25,00	1,40
52	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1575	2 542,00	400,48
53	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0009	95,00	0,09
54	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,5398	10,00	25,40
55	5009816	Fisie de montaj	m	104,0400	14,00	1 456,56
56	507-0104	Lampa L-18W энергосберегающая	buc	160,0000	43,33	6 932,80
57	507-0108	Lampa Б220-60	buc	5,0000	10,00	50,00
58	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0011	25 000,00	28,50
59	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0380	166,00	6,31
60	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,4450	166,00	239,87
61	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,1114	95,00	105,58
62	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*2.5	m	50,0000	12,00	600,00
63	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	150,0000	11,50	1 725,00
64	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	150,0000	18,10	2 715,00
65	590-4006	Cablu ВВГнг-LS-5*2.5	m	30,0000	27,50	825,00
66	590-4008	Cablu ВВГнг-LS-5*6.0	m	35,0000	73,30	2 565,50
67	590-4009	Cablu ВВГнг-LS-5*10.0	m	35,0000	97,50	3 412,50
68	590-4009	Cablu ВВГнг-LS-5*16.0	m	70,0000	172,50	12 075,00
69	590-4011	Cablu ВВГнг-LS-5*4	m	35,0000	46,30	1 620,50
70	590-4015	Cablu ВВГнг-LS-5*25.0	m	25,0000	273,30	6 832,50
71	590-4016	Cablu КВВГнг-7*1.5	m	15,0000	34,10	511,50
72	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	9,0000	283,33	2 549,97
73	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	5,0000	19,58	97,90
74	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	2,0000	19,58	39,16
75	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	19,58	19,58

76	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	2,0000	19,58	39,16
77	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B25A	buc	1,0000	77,50	77,50
78	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	2,0000	72,75	145,50
79	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	2,0000	72,75	145,50
80	Material	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	72,75	72,75
81	Material	Contacto KMI10910	buc	1,0000	125,00	125,00
82	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРН-18	buc	2,0000	250,00	500,00
83	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-24	buc	2,0000	280,00	560,00
84	Material	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000	40,00	200,00
85	Material	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5,0000	35,00	175,00
86	Material	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25	buc	1,0000	65,00	65,00
87	Material	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40	buc	1,0000	70,00	70,00
88	Material	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc	1,0000	75,00	75,00
89	Material	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa -двойная	buc	2,0000	20,00	40,00
90	Material	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa -двойная	buc	10,0000	15,00	150,00
91	Material	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	buc	32,0000	18,33	586,56
92	Material	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	270,83	270,83

Total materiale
80 971,97
Utilaje

1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,8800	85,00	74,80
2	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0536	360,00	19,30
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,8036	360,00	1 369,30
4	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,6700	35,00	303,45
5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,6700	35,00	303,45
6	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	149,4280	10,00	1 494,28
7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8480	10,00	8,48
8	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	10,00	1,74
9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,7440	15,00	86,16
10	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,4142	15,00	6,21
11	331451	Perforatoare electrice	h-ut	32,4556	15,00	486,83
12	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,8000	360,00	648,00
13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,8572	300,00	1 157,16
14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	29,7812	45,00	1 340,15
15	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,8800	85,00	74,80

Total utilaje
7 374,11

Total		127 980,70
Asigurari sociale	24,0000%	9 512,31
Total		137 493,01
Cheltuieli de transport	7,0000%	5 668,04
Total		143 161,05
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 619,44
Total		144 780,49
Cheltuieli de regie	76,0000%	30 122,31
Total		174 902,80
Beneficiu de deviz	5,0000%	8 745,14
TOTAL Deviz fara TVA		183 647,94

Deviz: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	2,7000	74,00	199,80
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,6200	74,00	2 117,88
Total manopera					2 317,68	
Materiale						
Total materiale					0,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					2 317,68	
Asigurari sociale			24,0000%		556,24	
Total					2 873,92	
Cheltuieli de transport			7,0000%		0,00	
Total					2 873,92	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		0,00	
Total					2 873,92	
Cheltuieli de regie			8,0000%		229,91	
Total					3 103,84	
Beneficiu de deviz			5,0000%		155,19	
TOTAL Deviz fara TVA					3 259,03	

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Pretul firmei	Contactor KMI-48012	buc	1,0000	791,00	791,00
2	Pretul firmei	Dulap ABP-130-100	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
3	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 50A C	buc	1,0000	87,50	87,50
4	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 40A C	buc	1,0000	92,50	92,50
5	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,0000	72,75	72,75
6	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 80A C	buc	2,0000	266,67	533,34
7	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 100A C (для установки в сущ.ВРУ)	buc	1,0000	266,67	266,67
8	Цена поставщика	Bloc de alimentare, UPS 22 kVa	buc	1,0000	700,00	700,00
Total materiale					6 543,76	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					6 543,76	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		78,53	
TOTAL Deviz fara TVA					6 622,29	
Total					193 529,25	
TVA			20%		38 705,85	
TOTAL Deviz					232 235,10	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.15

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Sistemul antiincendiu				
1.1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze Лунь-9P	buc			1 807,08
						1 776,00
1.1.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	32,00	0,18
1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	50,00	20,00
1.1.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	166,00	9,30
1.1.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	74,00	1 776,00
1.1.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
1.2	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 874,32
						1 761,20
1.2.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,50
1.2.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.2.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,37	85,36
1.2.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
1.2.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	29,00	5,80
1.2.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	100,00	100,00
1.2.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
1.2.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.2.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
1.2.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	74,00	1 761,20
1.2.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	360,00	39,60
1.2.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
1.2.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
1.2.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
1.2.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
1.3	10-08-002-02	Avertizoare de fum	buc			162,98
						148,00
1.3.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,04
1.3.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	32,00	0,02
1.3.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	50,00	12,50
1.3.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	166,00	0,83
1.3.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.3.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
1.4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact	buc			80,14
						74,00
1.4.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,04
1.4.2	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	32,50	0,16
1.4.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	32,00	0,01
1.4.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	50,00	5,00
1.4.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.4.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	74,00	74,00
1.4.7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	10,00	0,60
1.5	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			148,00
						148,00
1.5.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.6	10-08-002-02	Avertizoare Fire-03	buc			162,98
						148,00
1.6.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,04
1.6.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	32,00	0,02
1.6.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10	0,2500	50,00	12,50

			buc			
1.6.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	166,00	0,83
1.6.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.6.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
1.7	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupl uri			977,86 962,00
1.7.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0004	21 000,00	7,56
1.7.2	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПССС30-2"	kg	0,0500	166,00	8,30
1.7.3	1	Muncitor	h-om	13,0000	74,00	962,00
1.8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie +stroboscop HC-03	buc			84,79 74,00
1.8.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	74,00	74,00
1.8.2	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 975,00	9,98
1.8.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	166,00	0,66
1.8.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	76,00	0,15
1.9	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m			66,72 57,72
1.9.1	1	Muncitor	h-om	0,7800	74,00	57,72
1.9.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	300,00	9,00
1.10	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			985,30 747,40
1.10.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 510,00	1,05
1.10.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	35 000,00	3,50
1.10.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	55,00	1,65
1.10.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.10.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	32,00	0,32
1.10.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	65,00	19,50
1.10.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	50,00	50,00
1.10.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
1.10.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 975,00	9,98
1.10.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,50	5,00
1.10.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	25,00	2,00
1.10.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	9,96
1.10.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	76,00	1,52
1.10.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	74,00	747,40
1.10.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	300,00	132,00
1.11	08-02-409-2	Teava din gofro pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 918,52 2 545,60
1.11.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,50
1.11.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,00	39,36
1.11.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,37	85,36
1.11.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
1.11.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	29,00	11,60
1.11.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	100,00	100,00
1.11.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
1.11.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.11.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
1.11.10	1	Muncitor	h-om	34,4000	74,00	2 545,60
1.11.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	360,00	118,80
1.11.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,00	235,00
1.11.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
1.11.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	15,00	104,40
1.11.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	300,00	99,00
1.12	08-01-087-3	Constructii metalice	t			34 100,40 4 602,80
1.12.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 550,00	639,00
1.12.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	41,00	172,20
1.12.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	27,0000	65,00	1 755,00
1.12.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,00
1.12.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,00
1.12.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	290,00	43,50
1.12.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	74,00	4 602,80
1.12.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	360,00	628,40
1.12.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	679,50

1.12.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГ	100 m			4 137,21
						3 145,00
1.13.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.13.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	12,60
1.13.3	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.13.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,68
1.13.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	74,00	3 145,00
1.13.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.14	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСВВнг-LS-2*0.4	100 m			4 137,21
						3 145,00
1.14.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.14.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	12,60
1.14.3	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.14.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,68
1.14.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	74,00	3 145,00
1.14.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.15	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ПСВВнг-LS-2*1.05	100 m			4 137,21
						3 145,00
1.15.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.15.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	12,60
1.15.3	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.15.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,68
1.15.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	74,00	3 145,00
1.15.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.16		Materiale				0,00
						0,00
1.17	3470004	Teava de PVC Д25mm	m			4,38
						0,00
1.18	Pretul firmei	Avertizoare de fum SPD-3.1	buc			369,00
						0,00
1.19	Pretul firmei	Avertizoare de termic FTL-2A	buc			246,00
						0,00
1.20	Pretul firmei	Avertizoare Fire-03	buc			439,73
						0,00
1.21		Jgheaburi MCS-1	m			41,20
						0,00
1.22	3470005	Teava gofro Д20mm	m			4,58
						0,00
1.23	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m			11,50
						0,00
1.24	590-0119	Cablu ПСВВнг-LS-2*0.4	m			7,79
						0,00
1.25	590-0120	Cablu ПСВВнг-LS-2*1.05	m			7,79
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Sistemul antiincendiu				26 520,22
		Capitolul 1.2. Sistemul paza				
1.26	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-585	buc			1 807,08
						1 776,00
1.26.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	32,00	0,18
1.26.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	50,00	20,00
1.26.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	166,00	9,30
1.26.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	74,00	1 776,00
1.26.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	10,00	1,60
1.27	10-01-039-06	Claviatura	buc			148,00
						148,00
1.27.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.28	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			42,93
						33,30
1.28.1	01100014	Tirfon	100 buc	0,0110	50,00	0,55
1.28.2	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	4 500,00	9,00
1.28.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	76,00	0,08

1.28.4	1	Muncitor	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.29	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-2АН	buc			985,30
						747,40
1.29.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 510,00	1,05
1.29.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	35 000,00	3,50
1.29.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	55,00	1,65
1.29.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.29.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	32,00	0,32
1.29.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	65,00	19,50
1.29.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	50,00	50,00
1.29.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
1.29.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 975,00	9,98
1.29.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,50	5,00
1.29.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	25,00	2,00
1.29.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	9,96
1.29.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	76,00	1,52
1.29.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	74,00	747,40
1.29.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	300,00	132,00
1.30	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			148,00
						148,00
1.30.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.31	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set			16 634,83
						2 419,80
1.31.1	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	65 080,00	208,26
1.31.2	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	36 000,00	115,20
1.31.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0001	35 000,00	3,85
1.31.4	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,0700	16 000,00	1 120,00
1.31.5	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	75 000,00	60,00
1.31.6	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	55,00	88,00
1.31.7	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	25,00	30,00
1.31.8	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	65 000,00	1 170,00
1.31.9	01011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	37,00	44,40
1.31.10	01012073	Ate aspre	kg	0,4000	120,00	48,00
1.31.11	1020008	Materiale lemnoase din esente rasoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	8 335,00	375,08
1.31.12	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	10,00	40,00
1.31.13	5	Masa utilajului	t	0,9500	9 975,00	9 476,25
1.31.14	05009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	0,50	180,00
1.31.15	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	25,00	30,00
1.31.16	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,7000	166,00	116,20
1.31.17	05429033	Vaselina tehnica	kg	0,4000	18,50	7,40
1.31.18	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	85,00	272,00
1.31.19	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	76,00	182,40
1.31.20	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	65,00	156,00
1.31.21	1	Muncitor	h-om	32,7000	74,00	2 419,80
1.31.22	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	300,00	492,00
1.32	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic HO-03	buc			81,20
						74,00
1.32.1	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	32,50	0,33
1.32.2	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	65 000,00	6,50
1.32.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	32,00	0,01
1.32.4	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	25,00	0,04
1.32.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.32.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	74,00	74,00
1.33	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: ИК JS25+	buc			79,70
						74,00
1.33.1	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	32,50	0,33
1.33.2	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,0001	35 000,00	1,75
1.33.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	65 000,00	3,25
1.33.4	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	32,00	0,01
1.33.5	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	25,00	0,04
1.33.6	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.33.7	1	Muncitor	h-om	1,0000	74,00	74,00
1.34	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			977,86
						962,00
1.34.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0004	21 000,00	7,56
1.34.2	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССы30-2"	kg	0,0500	166,00	8,30
1.34.3	1	Muncitor	h-om	13,0000	74,00	962,00
1.35	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop HC-03	buc			84,79
						74,00

1.35.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	74,00	74,00
1.35.2	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 975,00	9,98
1.35.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0040	166,00	0,66
1.35.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	76,00	0,15
1.36	08-01-080-1	Releu ПП21-004	buc			115,62
						83,62
1.36.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0400	65,00	2,60
1.36.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
1.36.3	1	Muncitor	h-om	1,1300	74,00	83,62
1.36.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14,40
1.36.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
1.37	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-4	100 m			4 137,21
						3 145,00
1.37.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.37.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	12,60
1.37.3	1011482	Șuruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.37.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,68
1.37.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	74,00	3 145,00
1.37.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.38	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBГнр-LS-3x1,5	100 m			4 137,21
						3 145,00
1.38.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.38.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	12,60
1.38.3	1011482	Șuruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.38.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,68
1.38.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	74,00	3 145,00
1.38.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.39	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1 20x10	m			66,72
						57,72
1.39.1	1	Muncitor	h-om	0,7800	74,00	57,72
1.39.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	300,00	9,00
1.40	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1 25x16	m			66,72
						57,72
1.40.1	1	Muncitor	h-om	0,7800	74,00	57,72
1.40.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	300,00	9,00
1.41	08-01-087-3	Constructii metalice	t			34 100,40
						4 602,80
1.41.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 550,00	639,00
1.41.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	41,00	172,20
1.41.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,0000	65,00	1 755,00
1.41.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,00
1.41.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,00
1.41.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	290,00	43,50
1.41.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	74,00	4 602,80
1.41.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	360,00	626,40
1.41.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	679,50
1.41.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.42		Materiale				0,00
						0,00
1.43	Pretul firme	Transformator TR-30V.A	buc			500,00
						0,00
1.44	Pretul firme	Avertizoare HO-03	buc			45,00
						0,00
1.45	Pretul firme	Avertizoare JS25+	buc			184,50
						0,00
1.46	590-0119	Cablu COR 6x0.22	m			6,60
						0,00
1.47	590-4002	Cablu BBГнр-LS-3*1.5	m			11,50
						0,00
1.48	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-1 20x10	m			41,20
						0,00
1.49	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-2 25x16	m			52,30
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Sistemul paza				43 642,06

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone Лунь-9P	buc			1 445,00
						0,00
2.2	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			275,00
						0,00
2.3	Pretul firmei	Sonerie HC-03	buc			237,00
						0,00
2.4	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12	buc			799,00
						0,00
2.5	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc			3 750,00
						0,00
2.6	Pretul firmei	Claviatura	buc			290,00
						0,00
2.7	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-2АН	buc			509,00
						0,00
2.8	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			275,00
						0,00
2.9	Pretul firmei	Radioemitor ATC	buc			1 805,00
						0,00
2.10	Pretul firmei	Sonerie HC-103	buc			237,00
						0,00
2.11	Pretul firmei	Releu ПП21-004	buc			68,33
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				10 401,33

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-8 Sistemul antiincendiu și paza automată

Deviz local Nr. 9.15

Intocmit în preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 146 235,75 (Lei)

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Sistemul antiincendiu				
1.1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de bază pentru 8 raze Лунь-9Р	buc	1,0000	1 807,08	1 807,08
					1 776,00	1 776,00
1.2	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m	0,1500	2 874,32	431,15
					1 761,20	264,18
1.3	10-08-002-02	Avertizoare de fum	buc	10,0000	162,98	1 629,81
					148,00	1 480,00
1.4	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact	buc	2,0000	80,14	160,27
					74,00	148,00
1.5	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	1,0000	148,00	148,00
					148,00	148,00
1.6	10-08-002-02	Avertizoare Fire-03	buc	2,0000	162,98	325,96
					148,00	296,00
1.7	10-06-032-01	Măsurarea cablurilor: Complexul de măsurări cu curent continuu a cablurilor pereche montate până la și după reglarea în dispozitive terminale	100 cupluri	0,2800	977,86	273,80
					962,00	269,36
1.8	10-04-066-05	Aparatăj de perete: Sonerie +stroboscop HC-03	buc	3,0000	84,79	254,37
					74,00	222,00
1.9	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	20,0000	66,72	1 334,40
					57,72	1 154,40
1.10	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	985,30	985,30
					747,40	747,40
1.11	08-02-409-2	Teava din gofro pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 20 mm	100 m	0,1000	3 918,52	391,85
					2 545,60	254,56
1.12	08-01-087-3	Construcții metalice	t	0,0250	34 100,40	852,51
					4 602,80	115,07
1.13	10-01-055-03	Pozare cablu și conductor pe pereți: Cablu ВВГ	100 m	0,3500	4 137,21	1 448,02
					3 145,00	1 100,75
1.14	10-01-055-03	Pozare cablu și conductor pe pereți: Cablu ПСВВнг-LS-2*0.4	100 m	1,5500	4 137,21	6 412,68
					3 145,00	4 874,75
1.15	10-01-055-03	Pozare cablu și conductor pe pereți: Cablu ПСВВнг-LS-2*1.05	100 m	0,5000	4 137,21	2 068,61
					3 145,00	1 572,50
1.16		Materiale		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.17	3470004	Teava de PVC Д25mm	m	15,0000	4,38	65,70
					0,00	0,00
1.18	Pretul firmei	Avertizoare de fum SPD-3.1	buc	10,0000	369,00	3 690,00
					0,00	0,00
1.19	Pretul firmei	Avertizoare de termic FTL-2A	buc	2,0000	246,00	492,00
					0,00	0,00
1.20	Pretul firmei	Avertizoare Fire-03	buc	2,0000	439,73	879,46
					0,00	0,00
1.21		Jgheaburi MCS-1	m	20,0000	41,20	824,00
					0,00	0,00
1.22	3470005	Teava gofro Д20mm	m	10,0000	4,58	45,80
					0,00	0,00

1.23	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m	35,0000	11,50	402,50
					0,00	0,00
1.24	590-0119	Cablu ПСББнг-LS-2*0.4	m	155,0000	7,79	1 207,45
					0,00	0,00
1.25	590-0120	Cablu ПСББнг-LS-2*1.05	m	50,0000	7,79	389,50
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Sistemul antiincendiu				26 520,22
		Inclusiv salariul				14 422,97
		Capitolul 1.2. Sistemul paza				
1.26	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-585	buc	1,0000	1 807,08	1 807,08
					1 776,00	1 776,00
1.27	10-01-039-06	Claviatura	buc	1,0000	148,00	148,00
					148,00	148,00
1.28	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,0000	42,93	42,93
					33,30	33,30
1.29	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-2АН	buc	1,0000	985,30	985,30
					747,40	747,40
1.30	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	2,0000	148,00	296,00
					148,00	296,00
1.31	10-04-001-02	Emitator ATC-100	set	1,0000	16 634,83	16 634,83
					2 419,80	2 419,80
1.32	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic HO-03	buc	14,0000	81,20	1 136,78
					74,00	1 036,00
1.33	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: ИК JS25+	buc	5,0000	79,70	398,49
					74,00	370,00
1.34	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,3800	977,86	371,59
					962,00	365,56
1.35	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop HC-03	buc	1,0000	84,79	84,79
					74,00	74,00
1.36	08-01-080-1	Releu ПП21-004	buc	1,0000	115,62	115,62
					83,62	83,62
1.37	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-4	100 m	1,5000	4 137,21	6 205,82
					3 145,00	4 717,50
1.38	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ББГнг-LS-3x1,5	100 m	0,3500	4 137,21	1 448,02
					3 145,00	1 100,75
1.39	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1 20x10	m	40,0000	66,72	2 668,80
					57,72	2 308,80
1.40	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1 25x16	m	50,0000	66,72	3 336,00
					57,72	2 886,00
1.41	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0250	34 100,40	852,51
					4 602,80	115,07
1.42		Materiale		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.43	Pretul firme	Transformator TR-30V.A	buc	1,0000	500,00	500,00
					0,00	0,00
1.44	Pretul firme	Avertizoare HO-03	buc	13,0000	45,00	585,00
					0,00	0,00
1.45	Pretul firme	Avertizoare JS25+	buc	2,0000	184,50	369,00
					0,00	0,00
1.46	590-0119	Cablu COR 6x0.22	m	150,0000	6,60	990,00
					0,00	0,00
1.47	590-4002	Cablu ББГнг-LS-3*1.5	m	35,0000	11,50	402,50
					0,00	0,00
1.48	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-1 20x10	m	40,0000	41,20	1 648,00
					0,00	0,00
1.49	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-2 25x16	m	50,0000	52,30	2 615,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Sistemul paza				43 642,06
		Inclusiv salariul				18 477,80

Total manopera (ore)	444,6050
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		70 162,28
Asigurari sociale	24,0000%	7 896,18
Total		78 058,47
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 311,68
Total		80 370,15
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	660,48
Total		81 030,63
Cheltuieli de regie	76,0000%	25 004,59
Total		106 035,22
Beneficiu de deviz	5,0000%	5 301,76

Total Deviz fara TVA	111 336,98
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone Лунь-9P	buc	1,0000	1 445,00	1 445,00
					0,00	0,00
2.2	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	1,0000	275,00	275,00
					0,00	0,00
2.3	Pretul firmei	Sonerie HC-03	buc	3,0000	237,00	711,00
					0,00	0,00
2.4	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12	buc	1,0000	799,00	799,00
					0,00	0,00
2.5	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
					0,00	0,00
2.6	Pretul firmei	Claviatura	buc	1,0000	290,00	290,00
					0,00	0,00
2.7	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-2АН	buc	1,0000	509,00	509,00
					0,00	0,00
2.8	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	1,0000	275,00	275,00
					0,00	0,00
2.9	Pretul firmei	Radioemitor ATC	buc	1,0000	1 805,00	1 805,00
					0,00	0,00
2.10	Pretul firmei	Sonerie HC-103	buc	2,0000	237,00	474,00
					0,00	0,00
2.11	Pretul firmei	Releu ПП21-004	buc	1,0000	68,33	68,33
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				10 401,33
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		10 401,33
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	124,82

Total Deviz fara TVA	10 526,15
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	121 863,12
TVA (20%)	24 372,62
TOTAL GENERAL	146 235,75
Inclusiv salariul	32 900,77

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-8 Sistemul antiincendiu si paza automata

Devizul local de resurse Nr. 9.15

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 146 235,75 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	444,6050	74,00	32 900,77
Total manopera						32 900,77
Materiale						
1		Jgheaburi MCS-1	m	20,0000	41,20	824,00
2	01011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	37,00	44,40
3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0414	32,00	1,32
4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,3900	65,00	90,35
5	01012073	Ațe aspre	kg	0,4000	120,00	48,00
6	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	3,3500	6,37	21,34
7	01100014	Tirfon	100 buc	0,0110	50,00	0,55
8	05009031	Scoabe	10 buc	1,6750	2,00	3,35
9	050090611	Fisa de izolație	buc	4,5000	0,50	2,25
10	05009062	Papuci de cablu	buc	380,0000	0,50	190,00
11	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,4000	18,50	7,40
13	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0002	21 000,00	4,99
14	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	65 080,00	208,26
15	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0148	3 510,00	51,83
16	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,2000	32,50	6,50
17	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	36 000,00	115,20
18	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0002	35 000,00	7,00
19	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,0003	35 000,00	8,75
20	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	35 000,00	18,38
21	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0016	35 000,00	57,40
22	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cт0", N 14	t	0,0700	16 000,00	1 120,00
23	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0090	3 550,00	31,95
24	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0076	65 000,00	491,24
25	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,0008	75 000,00	60,00
26	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6600	55,00	91,30
27	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	25,00	30,00
28	1011714	Șuruburi de construcție cu piulițe și șaibe	t	0,0180	65 000,00	1 170,00
29	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,4500	41,00	18,45
30	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	1,44
31	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6000	65,00	39,00
32	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,0000	50,00	300,00
33	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100	0,0400	75,00	3,00

			buc			
34	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,3500	25,00	83,75
35	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	8 335,00	375,08
36	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0400	35,00	1,40
37	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	13,2600	114,00	1 511,64
38	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	10,00	40,00
39	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0700	29,00	2,03
40	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0500	25 000,00	1 250,00
41	3470004	Teava de PVC Д25mm	m	15,0000	4,38	65,70
42	3470005	Teava gofro Д20mm	m	10,0000	4,58	45,80
43	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0075	290,00	2,18
44	5	Masa utilajului	t	0,9560	9 975,00	9 536,10
45	5009030	Flanșe	10 buc	0,2500	100,00	25,00
46	5009070	Racordari	10 buc	0,4500	15,00	6,75
47	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,3870	25,00	34,67
48	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	4 500,00	9,00
49	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,3500	166,00	58,10
50	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,7000	166,00	116,20
51	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,0330	166,00	5,48
52	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	85,00	272,00
53	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4490	76,00	186,12
54	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	65,00	156,00
55	590-0119	Cablu COR 6x0.22	m	150,0000	6,60	990,00
56	590-0119	Cablu ПСВВнг-LS-2*0.4	m	155,0000	7,79	1 207,45
57	590-0120	Cablu ПСВВнг-LS-2*1.05	m	50,0000	7,79	389,50
58	590-4002	Cablu VVGng-3*1.5	m	35,0000	11,50	402,50
59	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	35,0000	11,50	402,50
60	Pretul firme	Avertizoare JS25+	buc	2,0000	184,50	369,00
61	Pretul firme	Avertizoare HO-03	buc	13,0000	45,00	585,00
62	Pretul firme	Transformator TR-30V.A	buc	1,0000	500,00	500,00
63	Pretul firmei	Avertizoare de fum SPD-3.1	buc	10,0000	369,00	3 690,00
64	Pretul firmei	Avertizoare de termic FTL-2A	buc	2,0000	246,00	492,00
65	Pretul firmei	Avertizoare Fire-03	buc	2,0000	439,73	879,46
66	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-1 20x10	m	40,0000	41,20	1 648,00
67	Pretul firmei	Jgheaburi MCS-2 25x16	m	50,0000	52,30	2 615,00
Total materiale					33 024,04	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1765	360,00	63,54
2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	13,2150	300,00	3 964,50
3	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,7200	10,00	47,20
4	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,3600	10,00	23,60
5	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,4220	15,00	21,33
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1765	300,00	52,95
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,4300	45,00	64,35
Total utilaje					4 237,47	
Total					70 162,28	
Asigurari sociale			24,0000%		7 896,18	

Total		78 058,47
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 311,68
Total		80 370,15
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	660,48
Total		81 030,63
Cheltuieli de regie	76,0000%	25 004,59
Total		106 035,22
Beneficiu de deviz	5,0000%	5 301,76
TOTAL Deviz fara TVA		111 336,98

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Pretul firmei	Sonerie HC-03	buc	3,0000	237,00	711,00
2	Pretul firmei	Sonerie HC-103	buc	2,0000	237,00	474,00
3	Pretul firmei	Releu РП21-004	buc	1,0000	68,33	68,33
4	Pretul firmei	Radioemitor ATC	buc	1,0000	1 805,00	1 805,00
5	Pretul firmei	Panou pentru 8 zone Лунь-9Р	buc	1,0000	1 445,00	1 445,00
6	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
7	Pretul firmei	Claviatura	buc	1,0000	290,00	290,00
8	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-2АН	buc	1,0000	509,00	509,00
9	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12	buc	1,0000	799,00	799,00
10	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	2,0000	275,00	550,00
Total materiale					10 401,33	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					10 401,33	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		124,82	
TOTAL Deviz fara TVA					10 526,15	
Total					121 863,12	
TVA			20%		24 372,62	
TOTAL Deviz					146 235,75	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.16

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	10-01-001-10	Sphinx E500D4-Контроллер сетевой	buc			496,36
						419,58
1.1.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0005	3 510,00	1,76
1.1.2	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0001	36 000,00	2,52
1.1.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	65 000,00	6,50
1.1.4	1	Muncitor	h-om	5,6700	74,00	419,58
1.1.5	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	300,00	66,00
1.2	10-04-067-23	KR300-Считыватель уличный биометрический	buc			613,20
						161,32
1.2.1	1	Muncitor	h-om	2,1800	74,00	161,32
1.2.2	5	Masa utilajului	t	0,0450	9 975,00	448,88
1.2.3	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
1.3	10-01-039-06	ABK805-Кнопка выхода	buc			148,00
						148,00
1.3.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.4	10-01-039-06	YB500A-Эл.механический замок	buc			148,00
						148,00
1.4.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.5	10-01-039-06	ABK403A-Гибкий переход металлический	buc			148,00
						148,00
1.5.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.6	10-01-014-01	SWitch 24 Port Multilink24	buc			1 666,40
						580,90
1.6.1	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0001	36 000,00	4,32
1.6.2	01011825	Ulei de in natural	kg	0,0700	37,00	2,59
1.6.3	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,0270	30,00	0,81
1.6.4	1019229	Suruburi de alama	kg	0,1260	65,00	8,19
1.6.5	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,0080	65,00	0,52
1.6.6	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,0026	29 200,00	75,92
1.6.7	05009062	Papuci de cablu	buc	0,3200	0,50	0,16
1.6.8	5070655	Conductori de montare cu o sirma, emailate, infasurare dubla cu fir de capron, lacuite, marca "МЭШДЛ", sectiune 0,2 mm2	1000 m	0,0018	4 500,00	8,10
1.6.9	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,0002	4 500,00	0,90
1.6.10	5160633	Bare presate destinatie electrotehnica din aluminiu, marca "АДО", fara prelucrare termica, dimensiuni 4x30 mm	kg	0,0500	27,00	1,35
1.6.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	166,00	0,66
1.6.12	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0150	65,00	0,98
1.6.13	1	Muncitor	h-om	7,8500	74,00	580,90
1.6.14	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,2700	300,00	981,00
1.7	10-04-066-07	Patch-cord 7E 3m	buc			75,77
						74,00
1.7.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	74,00	74,00
1.7.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	55,00	0,11
1.7.3	01012073	Ate aspre	kg	0,0020	120,00	0,24
1.7.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,51	0,02
1.7.5	5	Masa utilajului	t	0,0001	9 975,00	1,00
1.7.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.7.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	76,00	0,08
1.8	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-6	buc			985,30
						747,40
1.8.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 510,00	1,05
1.8.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	35 000,00	3,50

1.8.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	55,00	1,65
1.8.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.8.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	32,00	0,32
1.8.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	65,00	19,50
1.8.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	50,00	50,00
1.8.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
1.8.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 975,00	9,98
1.8.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,50	5,00
1.8.11	5009264	Tub din policlorovinil	kg	0,0800	25,00	2,00
1.8.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	9,96
1.8.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	76,00	1,52
1.8.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	74,00	747,40
1.8.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	300,00	132,00
1.9	10-01-039-06	Acumulator 12B, 7A/ч	buc			148,00
						148,00
1.9.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	74,00	148,00
1.10	10-06-037-06	Bloc de metalice	buc			595,99
						161,32
1.10.1	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0000	65 000,00	1,95
1.10.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	50,00	60,00
1.10.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0001	42 000,00	4,62
1.10.4	5	Masa utilajului	t	0,0360	9 975,00	359,10
1.10.5	1	Muncitor	h-om	2,1800	74,00	161,32
1.10.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	300,00	9,00
1.11	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS	100 m			5 947,21
						3 145,00
1.11.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.11.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	12,60
1.11.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.11.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,68
1.11.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	74,00	3 145,00
1.11.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.11.7	Material	Cablu ВВГнг-LS	m	100,0000	18,10	1 810,00
1.12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСВВ-2*2*0.5	100 m			5 947,21
						3 145,00
1.12.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.12.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	12,60
1.12.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.12.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,68
1.12.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	74,00	3 145,00
1.12.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.12.7	Material	Cablu КПСВВ-2*2*0.5	m	100,0000	18,10	1 810,00
1.13	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1 25x16	m			112,52
						57,72
1.13.1	1	Muncitor	h-om	0,7800	74,00	57,72
1.13.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	300,00	9,00
1.13.3	Material	Jgheaburi MCS-1 25x16	m	1,0000	45,80	45,80
1.14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			34 100,40
						4 602,80
1.14.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 550,00	639,00
1.14.2	1011924	Electroz 942A, diametru 4 mm	kg	4,2000	41,00	172,20
1.14.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,0000	65,00	1 755,00
1.14.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,00
1.14.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,00
1.14.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	290,00	43,50
1.14.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	74,00	4 602,80
1.14.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	360,00	626,40
1.14.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	679,50
1.14.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.15	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu F/UTP-5e	100 m			5 107,21
						3 145,00
1.15.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.15.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	12,60
1.15.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.15.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,68
1.15.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	74,00	3 145,00
1.15.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.15.7	Material	Cablu F/UTP-5e	m	100,0000	9,70	970,00

		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				62 965,87
--	--	--	--	--	--	------------------

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Монтируемое оборудование				
2.1	Lista de pret	Sphinx E500D4-Контроллер сетевой	buc			3 365,00
						0,00
2.2	Lista de pret	KR300-Считыватель уличный биометрический	buc			413,00
						0,00
2.3	Lista de pret	ABK805-Кнопка выхода	buc			245,00
						0,00
2.4	Lista de pret	YB500A-Эл.механический замок	buc			935,00
						0,00
2.5	Lista de pret	ABK403A-Гибкий переход металлический	buc			185,00
						0,00
2.6	Lista de pret	SWitch 24 Port	buc			1 850,00
						0,00
2.7	Lista de pret	Patch-cord 7E 3m	buc			155,00
						0,00
2.8	Lista de pret	Bloc de alimentare РИП-6	buc			735,00
						0,00
2.9	Lista de pret	Acumulator 12B, 7A/ч	buc			275,00
						0,00
2.10	Lista de pret	Bloc de metalice	buc			427,62
						0,00
		TOTAL Capitolul 1. Монтируемое оборудование				10 518,62
		Capitolul 2. Немонтируемое оборудование				
2.11	Lista de pret	ABK EM printable-Проксимити карта	buc			25,00
						0,00
2.12	Lista de pret	Базовый модуль ПО Сфинкс	buc			4 500,00
						0,00
2.13	Lista de pret	Модуль ПО Сфинкс "Учет рабочего времени"	buc			3 750,00
						0,00
		TOTAL Capitolul 2. Немонтируемое оборудование				8 750,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-9 Sistems control al accesului

Deviz local Nr. 9.16

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 164 882,49 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	10-01-001-10	Sphinx E500D4-Контроллер сетевой	buc	98,0000	496,36	48 642,79
					419,58	41 118,84
1.2	10-04-067-23	KR300-Считыватель уличный биометрический	buc	2,0000	613,20	1 226,39
					161,32	322,64
1.3	10-01-039-06	ABK805-Кнопка выхода	buc	2,0000	148,00	296,00
					148,00	296,00
1.4	10-01-039-06	YB500A-Эл.механический замок	buc	2,0000	148,00	296,00
					148,00	296,00
1.5	10-01-039-06	ABK403A-Гибкий переход металлический	buc	2,0000	148,00	296,00
					148,00	296,00
1.6	10-01-014-01	SWitch 24 Port Multilink24	buc	1,0000	1 666,40	1 666,40
					580,90	580,90
1.7	10-04-066-07	Patch-cord 7E 3m	buc	2,0000	75,77	151,55
					74,00	148,00
1.8	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-6	buc	1,0000	985,30	985,30
					747,40	747,40
1.9	10-01-039-06	Acumulator 12B, 7A/ч	buc	1,0000	148,00	148,00
					148,00	148,00
1.10	10-06-037-06	Bloc de metalice	buc	1,0000	595,99	595,99
					161,32	161,32
1.11	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBГНГ-LS	100 m	0,5000	5 947,21	2 973,61
					3 145,00	1 572,50
1.12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСВВ-2*2*0.5	100 m	0,1000	5 947,21	594,72
					3 145,00	314,50
1.13	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1 25x16	m	15,0000	112,52	1 687,80
					57,72	865,80
1.14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100	34 100,40	341,00
					4 602,80	46,03
1.15	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu F/UTP-5e	100 m	0,6000	5 107,21	3 064,33
					3 145,00	1 887,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				62 965,87
		Inclusiv salariul				48 800,93

Total manopera (ore)	659,4720
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		62 965,87
Asigurari sociale	24,0000%	11 712,22
Total		74 678,10
Cheltuieli de transport	7,0000%	405,25
Total		75 083,35
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	115,79
Total		75 199,13
Cheltuieli de regie	76,0000%	37 088,71
Total		112 287,84

Beneficiu de deviz	5,0000%	5 614,39
--------------------	---------	----------

Total Deviz fara TVA	117 902,23
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Монтируемое оборудование				
2.1	Lista de pret	Sphinx E500D4-Контроллер сетевой	buc	1,0000	3 365,00	3 365,00
					0,00	0,00
2.2	Lista de pret	KR300-Считыватель уличный биометрический	buc	2,0000	413,00	826,00
					0,00	0,00
2.3	Lista de pret	ABK805-Кнопка выхода	buc	2,0000	245,00	490,00
					0,00	0,00
2.4	Lista de pret	YB500A-Эл.механический замок	buc	2,0000	935,00	1 870,00
					0,00	0,00
2.5	Lista de pret	ABK403A-Гибкий переход металлический	buc	2,0000	185,00	370,00
					0,00	0,00
2.6	Lista de pret	SWitch 24 Port	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
					0,00	0,00
2.7	Lista de pret	Patch-cord 7E 3m	buc	2,0000	155,00	310,00
					0,00	0,00
2.8	Lista de pret	Bloc de alimentare РИП-6	buc	1,0000	735,00	735,00
					0,00	0,00
2.9	Lista de pret	Acumulator 12B, 7A/ч	buc	1,0000	275,00	275,00
					0,00	0,00
2.10	Lista de pret	Bloc de metalice	buc	1,0000	427,62	427,62
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1. Монтируемое оборудование				10 518,62
		Inclusiv salariul				0,00
		Capitolul 2. Немонтируемое оборудование				
2.11	Lista de pret	ABK EM printable-Проксимити карта	buc	20,0000	25,00	500,00
					0,00	0,00
2.12	Lista de pret	Базовый модуль ПО Сфинкс	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
					0,00	0,00
2.13	Lista de pret	Модуль ПО Сфинкс "Учет рабочего времени"	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2. Немонтируемое оборудование				8 750,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	19 268,62
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 231,22

Total Deviz fara TVA	19 499,84
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	137 402,07
TVA (20%)	27 480,41
TOTAL GENERAL	164 882,49
Inclusiv salariul	48 800,93

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-9 Sistems control al accesului

Devizul local de resurse Nr. 9.16

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 164 882,49 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	659,4720	74,00	48 800,93
Total manopera						48 800,93
Materiale						
1	01011825	Ulei de in natural	kg	0,0700	37,00	2,59
2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	32,00	0,32
3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2700	65,00	17,55
4	01012073	Ațe aspre	kg	0,0040	120,00	0,48
5	05009062	Papuci de cablu	buc	10,3200	0,50	5,16
6	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0533	3 510,00	186,94
7	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0070	36 000,00	251,28
8	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	35 000,00	3,50
9	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	15,12
10	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0018	3 550,00	6,39
11	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0115	65 000,00	745,42
12	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0000	65 000,00	1,95
13	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0340	55,00	1,87
14	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0420	41,00	1,72
15	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,0270	30,00	0,81
16	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
17	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	65,00	19,50
18	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,2000	50,00	110,00
19	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0080	75,00	0,60
20	1019229	Suruburi de alama	kg	0,1260	65,00	8,19
21	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,0080	65,00	0,52
22	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
23	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,0026	29 200,00	75,92
24	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,7440	114,00	426,82
25	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0001	42 000,00	4,62
26	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	25 000,00	250,00
27	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0015	290,00	0,44
28	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0240	1,51	0,04
29	5	Masa utilajului	t	0,1272	9 975,00	1 268,82
30	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	25,00	2,00
31	5070655	Conductori de montare cu o sirma, emailate, infasurare dubla cu fir de capron, lacuite, marca "МЭШДЛ", sentiune 0,2 mm2	1000 m	0,0018	4 500,00	8,10
32	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1x35	1000 m	0,0002	4 500,00	0,90

		mm2				
33	5160633	Bare presate destinatie electrotehnica din aluminiu, marca "АДО", fara prelucrare termica, dimensiuni 4x30 mm	kg	0,0500	27,00	1,35
34	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0640	166,00	10,62
35	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0040	166,00	0,66
36	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0220	76,00	1,67
37	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0150	65,00	0,98
38	Material	Cablu F/UTP-5e	m	60,0000	9,70	582,00
39	Material	Cablu BBГн-LS	m	50,0000	18,10	905,00
40	Material	Cablu КПСВВ-2*2*0.5	m	10,0000	18,10	181,00
41	Material	Jgheaburi MCS-1 25x16	m	15,0000	45,80	687,00
Total materiale					5 789,27	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0174	360,00	6,26
2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	27,8280	300,00	8 348,40
3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0474	300,00	14,22
4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1510	45,00	6,80
Total utilaje					8 375,68	

Total					62 965,87	
Asigurari sociale				24,0000%	11 712,22	
Total					74 678,10	
Cheltuieli de transport				7,0000%	405,25	
Total					75 083,35	
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	115,79	
Total					75 199,13	
Cheltuieli de regie				76,0000%	37 088,71	
Total					112 287,84	
Beneficiu de deviz				5,0000%	5 614,39	
TOTAL Deviz fara TVA					117 902,23	

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera					0,00	
-----------------------	--	--	--	--	-------------	--

Materiale

1	Lista de pret	Модуль ПО Сфинкс "Учет рабочего времени"	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
2	Lista de pret	Базовый модуль ПО Сфинкс	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
3	Lista de pret	ABK805-Кнопка выхода	buc	2,0000	245,00	490,00
4	Lista de pret	ABK403A-Гибкий переход металлический	buc	2,0000	185,00	370,00
5	Lista de pret	SWitch 24 Port	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
6	Lista de pret	YB500A-Эл.механический замок	buc	2,0000	935,00	1 870,00
7	Lista de pret	Sphinx E500D4-Контроллер сетевой	buc	1,0000	3 365,00	3 365,00
8	Lista de pret	KR300-Считыватель уличный биометрический	buc	2,0000	413,00	826,00
9	Lista de pret	Patch-cord 7E 3m	buc	2,0000	155,00	310,00
10	Lista de pret	Bloc de metalice	buc	1,0000	427,62	427,62
11	Lista de pret	Bloc de alimentare РИП-6	buc	1,0000	735,00	735,00
12	Lista de pret	Acumulator 12B, 7A/ч	buc	1,0000	275,00	275,00
13	Lista de pret	ABK EM printable-Проксимити карта	buc	20,0000	25,00	500,00
Total materiale					19 268,62	

Utilaje		
Total utilaje		0,00
Total		19 268,62
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	231,22
TOTAL Deviz fara TVA		19 499,84
Total		137 402,07
TVA	20%	27 480,41
TOTAL Deviz		164 882,49

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.17

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	10-01-055-03	Cablu CAT.6 FTP-4P/CU	100 m			4 727,21 3 145,00
1.1.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.1.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	12,60
1.1.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
1.1.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,68
1.1.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	74,00	3 145,00
1.1.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
1.1.7	Material	Cablu CAT.6 FTP-4P/CU	m	100,0000	5,90	590,00
1.2	10-01-038-08	Cablu-canal 20x10	m			78,80 57,72
1.2.1	1	Muncitor	h-om	0,7800	74,00	57,72
1.2.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	300,00	9,00
1.2.3	Material	Cablu-canal 20x10	m	1,0000	12,08	12,08
1.3	10-04-077-05	Dulap metalic (Шкаф напольный 2-сторонний 19", 42U 800x1000x2000мм, 2 вент.модуля по 4 вентилиатора+кабель+органайзер с кольцами)	buc			3 050,45 1 857,40
1.3.1	01012073	Ațe aspre	kg	0,0010	120,00	0,12
1.3.2	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.3.3	5	Masa utilajului	t	0,0800	9 975,00	798,00
1.3.4	05009062	Papuci de cablu	buc	5,0000	0,50	2,50
1.3.5	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1020	166,00	16,93
1.3.6	5430005	Tevi din cauciuc tehnic pentru automobilele "АвтоВАЗ"- lui si ale altor uzine	t	0,0000	0,00	0,00
1.3.7	1	Muncitor	h-om	25,1000	74,00	1 857,40
1.3.8	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,2500	300,00	375,00
1.4	08-03-525-2	Intreruptor - separator BP32	buc			381,12 207,94
1.4.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
1.4.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	95,00	0,38
1.4.3	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	65,00	29,58
1.4.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,37	7,77
1.4.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.4.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
1.4.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	55,00	0,77
1.4.8	1019852	Vopsea	kg	0,0460	50,00	2,30
1.4.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,00
1.4.10	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,50	1,55
1.4.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.4.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.4.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	120,00	0,24
1.4.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	18,50	0,17
1.4.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	95,00	3,42
1.4.16	1	Muncitor	h-om	2,8100	74,00	207,94
1.4.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	360,00	3,24
1.4.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.4.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.4.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	300,00	2,70
1.5	10-06-034-01	Dulap electric nestandard de perete cu usa metalica pentru 4 BP32 si 2 generatora a 2 stabilizatoarere SVEN AVR PRO-10000 LCD, 8000W	buc			1 233,76 666,00

1.5.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0002	21 000,00	3,15
1.5.2	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,0010	45 000,00	45,00
1.5.3	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0011	36 000,00	39,60
1.5.4	1010620	Cretă naturală măcinată	t	0,0007	35 000,00	24,50
1.5.5	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,0100	3 550,00	35,50
1.5.6	01011705	Cilți impregnați	kg	0,3000	10,00	3,00
1.5.7	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0009	1 500,00	1,37
1.5.8	01011825	Ulei de in natural	kg	2,2000	37,00	81,40
1.5.9	1030152	Tevi din otel electrosudate longitudinal, tesatura scoasa, de la 20 pina la 377 mm din otel marcite "БСт2кп-БСт4кп" si "БСт2пс-БСт4пс", diametrul exterior 89, grosime perete 2,8 mm	m	0,0630	109,10	6,87
1.5.10	4040004	Caramida de ceramica obisnuita, dimensiune 250x120x65 mm, marca 75	1000 buc	0,0700	3 916,67	274,17
1.5.11	4080122	Nisip natural pentru lucrari de constructie	m3	0,0800	290,00	23,20
1.5.12	1	Muncitor	h-om	9,0000	74,00	666,00
1.5.13	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,6000	50,00	30,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				12 111,91

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	Pretul firmei	Dulap metalic (Шкаф напольный 2-сторонний 19", 42U 800x1000x2000мм, 2 вент.модуля по 4 вентилятора+кабель+органайзер с кольцами)	buc			24 343,75
						0,00
2.2	Pretul firmei	Intreruptor - separator BP32	buc			61,25
						0,00
2.3	Pretul firmei	Dulap electric nestandard	buc			5 381,25
						0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				29 970,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-11 Conectarea la rețeaua locală a calculatoarelor pentru monitorizare

Deviz local Nr. 9.17

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 61 675,63 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1.1	10-01-055-03	Cablu CAT.6 FTP-4P/CU	100 m	1,0000	4 727,21	4 727,21
					3 145,00	3 145,00
1.2	10-01-038-08	Cablu-canal 20x10	m	20,0000	78,80	1 576,00
					57,72	1 154,40
1.3	10-04-077-05	Dulap metalic (Шкаф напольный 2-сторонний 19", 42U 800x1000x2000мм, 2 вент.модуля по 4 вентилатора+кабель+органайзер с кольцами)	buc	1,0000	3 050,45	3 050,45
					1 857,40	1 857,40
1.4	08-03-525-2	Intrruptor - separator BP32	buc	4,0000	381,12	1 524,49
					207,94	831,76
1.5	10-06-034-01	Dulap electric nestandard de perete cu usa metalica pentru 4 BP32 si 2 generatora a 2 stabilizatoare SVEN AVR PRO-10000 LCD, 8000W	buc	1,0000	1 233,76	1 233,76
					666,00	666,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de montare				12 111,91
		Inclusiv salariul				7 654,56

Total manopera (ore)	103,4400
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		12 111,91
Asigurari sociale	24,0000%	1 837,09
Total		13 949,01
Cheltuieli de transport	7,0000%	231,06
Total		14 180,06
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	66,02
Total		14 246,08
Cheltuieli de regie	76,0000%	5 817,47
Total		20 063,54
Beneficiu de deviz	5,0000%	1 003,18

Total Deviz fara TVA	21 066,72
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Utilaj				
2.1	Pretul firmei	Dulap metalic (Шкаф напольный 2-сторонний 19", 42U 800x1000x2000мм, 2 вент.модуля по 4 вентилатора+кабель+органайзер с кольцами)	buc	1,0000	24 343,75	24 343,75
					0,00	0,00
2.2	Pretul firmei	Intrruptor - separator BP32	buc	4,0000	61,25	245,00
					0,00	0,00
2.3	Pretul firmei	Dulap electric nestandard	buc	1,0000	5 381,25	5 381,25
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2.1. Utilaj				29 970,00

		Inclusiv salariul				0,00
Total manopera (ore)						0,0000
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						29 970,00
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		359,64
Total Deviz fara TVA						30 329,64
Total General fara TVA						51 396,36
TVA (20%)						10 279,27
TOTAL GENERAL						61 675,63
Inclusiv salariul						7 654,56

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-11 Conectarea la rețeaua locală a calculatoarelor pentru monitorizare

Devizul local de resurse Nr. 9.17

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 61 675,63 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	103,4400	74,00	7 654,56
Total manopera						7 654,56
Materiale						
1	01011705	Cîlți impregnați	kg	0,3000	10,00	3,00
2	01011825	Ulei de in natural	kg	2,2000	37,00	81,40
3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,8200	65,00	118,30
4	01012073	Ațe aspre	kg	0,0010	120,00	0,12
5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,8800	6,37	31,09
6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0560	75,00	4,20
7	05009062	Papuci de cablu	buc	17,4000	0,50	8,70
8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0800	10,00	0,80
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0080	120,00	0,96
10	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0360	18,50	0,67
11	1010069	Petrol de aviație "Б-70"	t	0,0002	21 000,00	3,15
12	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
13	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,0010	45 000,00	45,00
14	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0011	36 000,00	39,60
15	1010620	Cretă naturală măcinată	t	0,0007	35 000,00	24,50
16	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	35 000,00	12,60
17	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,0100	3 550,00	35,50
18	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	65 000,00	90,35
19	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0009	1 500,00	1,37
20	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2800	41,00	11,48
21	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0160	95,00	1,52
22	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,8800	25,00	122,00
23	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0560	55,00	3,08
24	1019852	Vopsea	kg	0,1840	50,00	9,20
25	1030152	Tevi din otel electrosudate longitudinal, tesatura scoasa, de la 20 pina la 377 mm din otel marcile "БСТ2кп-БСТ4кп" si "БСТ2пс-БСТ4пс", diametrul exterior 89, grosime perete 2,8 mm	m	0,0630	109,10	6,87
26	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	114,00	355,68
27	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	10,00	0,50
28	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0120	25 000,00	300,00
29	4040004	Caramida de ceramica obisnuita, dimensiune 250x120x65 mm, marca 75	1000 buc	0,0700	3 916,67	274,17
30	4080122	Nisip natural pentru lucrari de constructie	m3	0,0800	290,00	23,20

31	5	Masa utilajului	t	0,0800	9 975,00	798,00
32	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,0000	5,00	20,00
33	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1020	166,00	16,93
34	5430005	Tevi din cauciuc tehnic pentru automobilele "АвтоBA3"- lui si ale altor uzine	t	0,0000	0,00	0,00
35	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1440	95,00	13,68
36	Material	Cablu CAT.6 FTP-4P/CU	m	100,0000	5,90	590,00
37	Material	Cablu-canal 20x10	m	20,0000	12,08	241,60
Total materiale					3 300,79	
Utilaje						
1	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,6000	50,00	30,00
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0360	360,00	12,96
3	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,5900	300,00	1 077,00
4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0360	300,00	10,80
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5200	45,00	23,40
Total utilaje					1 156,56	
Total					12 111,91	
Asigurari sociale			24,0000%		1 837,09	
Total					13 949,01	
Cheltuieli de transport			7,0000%		231,06	
Total					14 180,06	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		66,02	
Total					14 246,08	
Cheltuieli de regie			76,0000%		5 817,47	
Total					20 063,54	
Beneficiu de deviz			5,0000%		1 003,18	
TOTAL Deviz fara TVA					21 066,72	

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Pretul firmei	Intreruptor - separator BP32	buc	4,0000	61,25	245,00
2	Pretul firmei	Dulap metalic (Шкаф напольный 2-сторонний 19", 42U 800x1000x2000мм, 2 вент.модуля по 4 вентилятора+кабель+органайзер с кольцами)	buc	1,0000	24 343,75	24 343,75
3	Pretul firmei	Dulap electric nestandard	buc	1,0000	5 381,25	5 381,25
Total materiale					29 970,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					29 970,00	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		359,64	
TOTAL Deviz fara TVA					30 329,64	

Total		51 396,36
TVA	20%	10 279,27
TOTAL Deviz		61 675,63

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.18

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demolari				
1.1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			50,48
						49,58
1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	74,00	34,78
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	74,00	14,80
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,75
						22,20
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,08
						19,98
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	74,00	8,88
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	74,00	11,10
1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			53,58
						53,28
1.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	74,00	26,64
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	74,00	26,64
1.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			82,14
						82,14
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	74,00	82,14
1.6	Tsl50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 20 km	t			95,40
						0,00
1.6.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,3180	300,00	95,40
		TOTAL Capitolul 1. Demolari				55 809,11
		Capitolul 2. Lucrari de constructie montaj la acoperis.				
1.7	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			105,82
						105,82
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4300	74,00	105,82
1.8	TrB22C1B3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t			17,12
						15,54
1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100	74,00	15,54
1.8.2	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,1050	15,00	1,58
1.9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,82
						51,80
1.9.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.9.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
1.9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
1.9.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0,19
1.9.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	74,00	44,40
1.9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.9.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,80
						8,88
1.10.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
1.10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	4,73

1.10.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	2,03
1.10.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.10.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	74,00	7,40
1.10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	74,00	1,48
1.10.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.10.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
1.11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			158,19 125,80
1.11.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
1.11.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	290,00	8,70
1.11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
1.11.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.11.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	74,00	103,60
1.11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1.11.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.12	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			180,39 148,00
1.12.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
1.12.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	290,00	8,70
1.12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
1.12.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.12.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	74,00	125,80
1.12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	74,00	22,20
1.12.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1.12.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, VR1 150x150 D-3,0mm 2x6m	kg			22,52 3,33
1.13.1	2873122004100	VR1 150x150 D-3,0mm 2x6m	kg	1,0100	18,00	18,18
1.13.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	29,20	0,15
1.13.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
1.13.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
1.13.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	74,00	2,96
1.13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	74,00	0,37
1.13.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,22
1.14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (капельнк)	m			156,67 29,60
1.14.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (капельнк)	m	1,0000	125,00	125,00
1.14.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
1.14.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	74,00	23,68
1.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (echivalent tehnomast nr21)	m2			10,66 2,96
1.15.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,60	7,68
1.15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
1.15.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	74,00	2,96
1.15.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
1.16	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (echivalent tehnoplast ЭПП 4мм / ТКП 4,2 мм) Material marunt=1,05	m2			165,91 50,32
1.16.1	2682132600470	Membrane bituminoase (echivalent tehnoplast ЭПП 4мм / ТКП 4,2 мм)	m2	2,3000	40,00	92,00
1.16.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	17,60	10,56
1.16.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
1.16.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	74,00	33,30
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	74,00	17,02
1.16.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,00
1.16.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.17	IzF04L	Strat hidroizolant, cu hidrobit, membran PVC grosime 1,5 mm, cu reistent rupere, gradul de propagre a flacarilor - PF1, gradul de mflabilitate - In1, gradul de comustibilitate - C2, intrun strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica.	m2			66,22 21,46
1.17.1	2875111000000	Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607	m2	1,1200	36,75	41,16
1.17.2	1592127000000	Butan in butelie	kg	0,2000	17,60	3,52
1.17.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	74,00	21,46
1.17.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	15,00	0,08
1.18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de	m2			2 623,02

		orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				59,94
1.18.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
1.18.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
1.18.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
1.18.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,00	3,15
1.18.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.18.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,51
1.18.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	74,00	54,02
1.18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	74,00	5,92
1.18.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.19	RplzE04C	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil , cu latimea desfasurata de 50-100 cm / парাপеты /	m			445,29
						214,60
1.19.1	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	6,0220	29,20	175,84
1.19.2	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	0,0820	41,00	3,36
1.19.3	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	0,1220	41,00	5,00
1.19.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0340	24,23	0,82
1.19.5	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	18,00	1,08
1.19.6	2222222222992	Materiale marunte (scinduri schela,cuie etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
1.19.7	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	1,7400	74,00	128,76
1.19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1600	74,00	85,84
1.19.9	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
1.19.10	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0800	300,00	24,00
1.20	RpCE30A	Inundarea terasei, in vederea receptionarii ei.	m2			9,59
						7,40
1.20.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
1.20.2	2222222222992	Materiale marunte (furtun, sirma, etc.)	%	15,0000	0,00	0,00
1.20.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	74,00	3,70
1.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	74,00	3,70
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de constructie montaj la acoperis.				362 098,33

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-12 Lucrari de reparatie capitală a acoperisului

Deviz local Nr. 9.18

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 663 012,78 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demolari				
1.1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	540,0000	50,48	27 259,20
					49,58	26 773,20
1.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	540,0000	23,75	12 825,00
					22,20	11 988,00
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,4000	21,08	598,67
					19,98	567,43
1.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	49,7000	53,58	2 662,93
					53,28	2 648,02
1.5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	70,2000	82,14	5 766,23
					82,14	5 766,23
1.6	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	70,2000	95,40	6 697,08
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1. Demolari				55 809,11
		Inclusiv salariul				47 742,88
		Capitolul 2. Lucrari de constructie montaj la acoperis.				
1.7	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	12,4000	105,82	1 312,17
					105,82	1 312,17
1.8	TrB22C1B3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	12,4000	17,12	212,23
					15,54	192,70
1.9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	540,0000	93,82	50 662,80
					51,80	27 972,00
1.10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3 240,0000	15,80	51 185,52
					8,88	28 771,20
1.11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	67,6400	158,19	10 700,17
					125,80	8 509,11
1.12	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	270,5600	180,39	48 807,13
					148,00	40 042,88
1.13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, VR1 150x150 D-3,0mm 2x6m	kg	366,4000	22,52	8 252,06
					3,33	1 220,11
1.14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (капельник)	m	45,0000	156,67	7 050,15
					29,60	1 332,00
1.15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (echivalent tehnomast nr21)	m2	598,9600	10,66	6 387,01
					2,96	1 772,92
1.16	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (echivalent tehnoplast ЭПП 4мм / ТКП 4,2 мм) Material marunt=1,05	m2	598,9600	165,91	99 372,26
					50,32	30 139,67
1.17	IzF04L	Strat hidroizolant, cu hidrobit, membran PVC grosime 1,5 mm, cu reistent rupere, gradul de propagare a flacarilor - PF1, gradul de mflabilitate - In1, gradul de comustibilitate - C2, intrun strat pe	m2	598,9600	66,22	39 660,14

		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la acoperisuri, inclusiv realizarea rosturilor de sudura si fixare mecanica.			21,46	12 853,68
1.18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,6500	2 623,02	1 704,96
					59,94	38,96
1.19	RplzE04C	Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil , cu latimea desfasurata de 50-100 cm / парпеты /	m	71,0000	445,29	31 615,84
					214,60	15 236,60
1.20	RpCE30A	Inundarea terasei, in vederea receptionarii ei.	m2	540,0000	9,59	5 175,90
					7,40	3 996,00
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de constructie montaj la acoperis.				362 098,33
		Inclusiv salariul				173 390,00

Total manopera (ore)	2 988,2821
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		417 907,44
Asigurari sociale	24,0000%	53 071,89
Total		470 979,33
Cheltuieli de transport	7,0000%	12 633,80
Total		483 613,14
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3 609,66
Total		487 222,79
Cheltuieli de regie	8,0000%	38 977,82
Total		526 200,62
Beneficiu de deviz	5,0000%	26 310,03

Total Deviz fara TVA	552 510,65
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	552 510,65
TVA (20%)	110 502,13
TOTAL GENERAL	663 012,78
Inclusiv salariul	221 132,88

Cursul de referință: 20.3925 Lei/Euro, din data de 2022-01-25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, etajele IV și V, în scopul creării Centrului unic de monitorizare a Sistemului Penitenciar

Obiectul: № 2-12 Lucrari de reparatie capitală a acoperisului

Devizul local de resurse Nr. 9.18

Intocmit in preturi curente 2022-02-04

Valoarea de deviz 663 012,78 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	558,0560	74,00	41 296,14
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,6560	74,00	1 084,54
3	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,4745	74,00	35,11
4	7132030012600	Mozaicar	h-om	648,0000	74,00	47 952,00
5	7132040012700	Parchetar	h-om	81,0000	74,00	5 994,00
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	494,1888	74,00	36 569,97
7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	271,6920	74,00	20 105,21
8	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	123,5400	74,00	9 141,96
9	7422010060100	Timplar	h-om	14,4000	74,00	1 065,60
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,2580	74,00	7 271,09
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	684,0168	74,00	50 617,24
Total manopera					221 132,88	
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	55,5060	290,00	16 096,74
2	1592127000000	Butan in butelie	kg	119,7920	17,60	2 108,34
3	2010237318750	Distantieri	buc	109,9200	1,00	109,92
4	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	0,6500	2 500,00	1 625,00
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	3 071,47
6	2222222222992	Materiale marunte (furtun, sirma, etc.)	%	15,0000	0,00	153,90
7	2222222222992	Materiale marunte (scinduri schela,cuie etc.)	%	3,0000	0,00	396,41
8	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	359,3760	17,60	6 325,02
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,2600	18,00	76,68
10	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	179,6880	25,60	4 600,01
11	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,4140	24,23	58,49
12	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3250	110,00	35,75
13	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1138	18,00	2,05
14	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17 537,1000	2,20	38 581,62
15	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	43,7568	0,00	0,00
16	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3900	2,00	0,78
17	2682132600470	Membrane bituminoase (echivalent tehnoloelast ЭПП 4мм / ТКП 4,2 мм)	m2	1 377,6080	40,00	55 104,32
18	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,8320	29,20	53,49
19	2732103600497	Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm	kg	427,5620	29,20	12 484,81
20	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,6640	35,00	128,24
21	2743123549026	Glafuli din aluminiu pentru ferestre (капельник)	m	45,0000	125,00	5 625,00
22	2873122004100	VR1 150x150 D-3,0mm 2x6m	kg	370,0640	18,00	6 661,15
23	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	8,6620	41,00	355,14
24	2873155902100	Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria	kg	5,8220	41,00	238,70
25	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	182,6000	0,48	87,65
26	2875111000000	Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607	m2	670,8352	36,75	24 653,19
27	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6500	1,51	0,98
28	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	70,2664	19,00	1 335,06

29	4100126202818	Apă	m3	27,0000	19,00	513,00
Total materiale						180 482,92
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	119,7920	35,00	4 192,72
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	58,4525	15,00	876,79
3	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	1,3020	15,00	19,53
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,2198	360,00	79,14
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	63,6734	15,00	955,10
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,0456	50,00	702,28
7	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	10,6500	100,00	1 065,00
8	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	22,3236	300,00	6 697,08
9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	5,6800	300,00	1 704,00
Total utilaje						16 291,64
Total						417 907,44
Asigurari sociale				24,0000%		53 071,89
Total						470 979,33
Cheltuieli de transport				7,0000%		12 633,80
Total						483 613,14
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		3 609,66
Total						487 222,79
Cheltuieli de regie				8,0000%		38 977,82
Total						526 200,62
Beneficiu de deviz				5,0000%		26 310,03
TOTAL Deviz fara TVA						552 510,65
Total						552 510,65
TVA				20%		110 502,13
TOTAL Deviz						663 012,78

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)