

Laiola SRL
Republica Moldova
mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei, 26/6
Tel / Fax: +373 22 47 76 99
info@laiola.md, www.laiola.md



LAİOLA®

Cod fiscal: 1003600039415; Cod TVA: 0302015
BC „Moldova-Agroindbank” SA, fil. 1 Chişinău
Codul băncii: AGRNMD2X885
Cod IBAN MD23AG000000022511670152

Obiect: Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din lunca râului Prut, raionul Glodeni. Etapa I – Cuhneşti şi Balatina” (s.Cuhneşti r-ul Glodeni RM).

TOTALIZATOR


Nr.	Denumire lucrari	Suma
2-1	Rețele exterioare de apa in satul Cuhnesti	1 937 736,58
2-2	Turn de apa V=50 m3 H=18 m	944 190,59
7-1	Amenajarea teritoriului	330 944,36
	Total cu TVA (lei)	3 212 871,53
	Total fara TVA (lei)	2 677 392,94
	TVA	535 478,59
	Garantia de buna executie 10%	321 287,15

Semnat: _____

Nume: Comanac Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Laiola SRL



**Sistemele de alimentare cu apa si
canalizare din lunca rului Prut,
raionul Glodeni. Etapa I
Cuhnesti si Balatina. (Satul
Cuhnesti, raionul Glodeni).**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Retele exterioare de apa in satul Cuhnesti


Valoarea de deviz 1 937 736,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Hidrant subteran dn=80 mm h=1000 mm	buc	10,0000	3 400,00 0,00	34 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			34 000,00
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			408,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				34 408,00
		2. Lucrari de montare a utilajului				
2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc	10,0000	358,20 108,80	3 582,00 1 088,00
		<i>Total</i>	Lei			3 582,00
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			261,12
		<i>Transportare</i>	5 %			124,70
		<i>Depozitare</i>	2 %			49,88
		<i>Total</i>				4 017,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			157,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				4 175,46
		<i>Beneficiu</i>	6 %			250,53
		Total Lucrari de montare a utilajului Inclusiv salariu				4 425,99 1 088,00
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	23,1600	614,98 0,00	14 243,00 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	72,0000	82,40 82,40	5 933,00 5 933,00
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	4,0000	106,00 106,00	424,00 424,00
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	202,0000	96,15 24,40	19 423,00 4 929,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	3,9000	674,87 0,00	2 632,00 0,00
8	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t	663,0000	9,60 0,00	6 365,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,9000	130,26 14,36	508,00 56,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala)	m3	782,0000	12,40 12,40	9 697,00 9 697,00
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (compactarea manuala)	m3	782,0000	31,00 30,00	24 242,00 23 460,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,2000	294,26 0,00	3 590,00 0,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	12,2000	682,87 352,79	8 331,00 4 304,00
		<i>Total</i>	Lei			95 388,00
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				95 388,00 48 803,00
		3.2. Conducte si accesorii				
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului. (Conducta PE 100 PN6, SDR26, Dn=140 mm)	m	45,0000	171,62 5,89	7 723,00 265,00
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm PE100, PN6, SDR26 dn=110 mm	m	2 925,0000	119,83 5,88	350 503,00 17 199,00



1	2	3	4	5	6	7
16	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90mm	m	880,0000	64,96 7,28	57 169,00 6 406,00
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE100 PN6 SDR26 d63mm	m	180,0000	47,48 2,16	8 547,00 389,00
18		Banda de avertizare	m	4 030,0000	1,20 0,00	4 836,00 0,00
19	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Conducta d=63 mm	m	180,0000	5,00 1,60	900,00 288,00
20	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Conducta d=90 mm, 110 mm	m	3 850,0000	8,30 2,80	31 955,00 10 780,00
21	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	3 985,0000	0,26 0,16	1 052,00 654,00
22	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	45,0000	0,40 0,24	18,00 11,00
23	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Volumul de beton pentru suporturi barca Beton B20	m3	0,5000	1 686,00 342,00	843,00 171,00
24	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap (Conducta PE80, PN4, D=160 mm)	m	60,0000	181,95 6,63	10 917,00 398,00
25	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta	m	45,0000	196,47 5,89	8 841,00 265,00

1	2	3	4	5	6	7
		densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap (Conducta PE80, PN4, D=140 mm				
26	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 150 mm. Tub de protectie	m	125,0000	613,07 33,60	76 634,00 4 200,00
27	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	62,5000	214,27 32,40	13 392,00 2 025,00
28	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d125mm	buc	4,0000	2 912,00 28,00	11 648,00 112,00
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100mm	buc	28,0000	2 622,00 22,00	73 416,00 616,00
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80mm	buc	18,0000	1 738,00 22,00	31 284,00 396,00
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50mm	buc	2,0000	1 478,00 22,00	2 956,00 44,00
32	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d140x125mm	buc	4,0000	626,75 48,00	2 507,00 192,00
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor	buc	21,0000	129,29 23,19	2 715,00 487,00

1	2	3	4	5	6	7
		flansa d110x100mm				
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d90x80mm	buc	6,0000	341,50 23,17	2 049,00 139,00
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d63x50mm	buc	3,0000	126,33 23,33	379,00 70,00
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Cot dn=110 mm	buc	4,0000	775,25 23,25	3 101,00 93,00
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Cot dn=90 mm	buc	3,0000	633,00 23,33	1 899,00 70,00
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa dn=140 mm	buc	1,0000	591,00 48,00	591,00 48,00
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. (Mufa dn=110 mm)	buc	30,0000	266,27 23,20	7 988,00 696,00
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa dn=90 mm	buc	9,0000	218,89 23,22	1 970,00 209,00
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa dn=63 mm	buc	2,0000	177,50 23,00	355,00 46,00
42	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d125mm	buc	2,0000	2 493,50 131,00	4 987,00 262,00

1	2	3	4	5	6	7
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d100mm	buc	4,0000	2 085,50 42,00	8 342,00 168,00
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d80mm	buc	6,0000	423,00 42,00	2 538,00 252,00
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse D=100x80 mm	buc	8,0000	2 136,62 42,00	17 093,00 336,00
46	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse D=80x50 mm	buc	1,0000	1 902,00 42,00	1 902,00 42,00
47	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel cu flanse D=125x100 mm	buc	2,0000	2 305,00 131,00	4 610,00 262,00
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie Reductie din otel cu flanse D=100x80 mm	buc	7,0000	1 351,14 42,00	9 458,00 294,00
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie Cruce din otel cu flanse dn=100 mm	buc	3,0000	3 228,00 42,00	9 684,00 126,00
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie Cruce din otel cu flanse dn=80 mm	buc	1,0000	2 922,00 42,00	2 922,00 42,00
51	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie Cot din otel cu flansa dn=100 mm	buc	1,0000	1 698,00 42,00	1 698,00 42,00
		Total	Lei			779 422,00
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				779 422,00 48 095,00
		3.3. Camine				
52	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat	m3	1,7500	1 293,71 424,00	2 264,00 742,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
53	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	16,7700	1 102,09 385,63	18 482,00 6 467,00
54	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,5300	1 419,43 353,64	6 430,00 1 602,00
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	2,0000	485,00 0,00	970,00 0,00
56	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	595,00 0,00	595,00 0,00
57	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	4,0000	570,00 0,00	2 280,00 0,00
58	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	485,00 0,00	970,00 0,00
59	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	13,0000	1 030,00 0,00	13 390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subtera Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)				
60	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	13,0000	685,00 0,00	8 905,00 0,00
61	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	13,0000	1 090,00 0,00	14 170,00 0,00
62	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1(0,27 m3)	buc	13,0000	1 030,00 0,00	13 390,00 0,00
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	2,0000	2 700,00 0,00	5 400,00 0,00
64	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	2,0000	6 600,00 0,00	13 200,00 0,00
65	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	1 700,00 0,00	3 400,00 0,00
66	AcE12A1	Elemente din beton armat	buc	3,0000	2 700,00	8 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51 m3)			0,00	0,00
67	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel KIIIO-1(0,02 m3)	buc	16,0000	200,00 0,00	3 200,00 0,00
68	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)	buc	16,0000	290,00 0,00	4 640,00 0,00
69		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	360,0000	16,00 0,00	5 760,00 0,00
70	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Scara cu vanguri din otel si metale pentru consolidarea caminelor)	t	0,5800	870,69 256,90	505,00 149,00
71	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta II	buc	17,0000	1 500,00 0,00	25 500,00 0,00
72	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	3,2300	345,20 46,13	1 115,00 149,00
73	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	32,3000	96,97 14,02	3 132,00 453,00
		Total	Lei			155 798,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camine Inclusiv salariu				155 798,00 9 562,00
		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.4.1. Drum din asfalt				
74	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 080,0000	42,83 11,60	89 082,00 24 128,00
75	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	42,0000	109,43 64,00	4 596,00 2 688,00
76	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,0800	704,81 0,00	1 466,00 0,00
77	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	78,0000	137,10 36,00	10 694,00 2 808,00
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	130,0000	316,70 39,60	41 171,00 5 148,00
79	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	520,0000	126,43 4,80	65 745,00 2 496,00
80	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	520,0000	126,47 4,80	65 763,00 2 496,00
		<i>Total</i>	Lei			278 517,00
		Total Drum din asfalt Inclusiv salariu				278 517,00 39 764,00
		3.4.2. Drum din pietris				
81	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,9600	705,10 0,00	1 382,00 0,00
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	56,0000	137,11 36,00	7 678,00 2 016,00
83	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	140,0000	316,70	44 338,00

1	2	3	4	5	6	7
					39,60	5 544,00
		<i>Total</i>	Lei			53 398,00
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				53 398,00 7 560,00
		3.4.3. Transportarea gunoiului				
84	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,4200	780,95 0,00	328,00 0,00
85	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	80,0000	9,60 0,00	768,00 0,00
86	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4200	130,95 14,29	55,00 6,00
		<i>Total</i>	Lei			1 151,00
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				1 151,00 6,00
		<i>Total</i>	Lei			333 066,00
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				333 066,00 47 330,00
		<i>Total</i>	Lei			1 363 674,00
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			36 909,60
		<i>Transportare</i>	2 %			21 295,42
		<i>Depozitare</i>	2 %			21 295,42
		<i>Total</i>				1 443 174,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			72 158,72
		<i>Total</i>				1 515 333,16
		<i>Beneficiu</i>	4 %			60 613,33
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 575 946,49 153 790,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	1 614 780,48
		Tva	20 %	322 956,10
				1 937 736,58
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		154 878,00

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cuhnesti, r-nul Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Sistemele de alimentare cu apa si canalizare din lunca rului Prut, raionul Glodeni. Etapa I Cuhnesti si Balatina. (Satul Cuhnesti, raionul Glodeni).

Investitor Primaria Cuhnesti ,r-nul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Hidrant subteran dn=80 mm h=1000 mm	buc			3 400,00
	23423422	Hidrant subteran dn=80 mm h=1000 mm	buc	1,0000	3 400,00	3 400,00
		2. Lucrari de montare a utilajului				
2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc			358,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	40,00	108,80
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	15,00	2,10
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	25,00	202,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	5,00	40,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	70,00	4,90
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			614,98
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	614,98
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			106,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	40,00	96,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	40,00	9,50
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3			96,15
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	40,00	24,40
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Подготовка под трубы	m3	1,0250	70,00	71,75
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicul)	100 m3			674,87
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	300,00	674,87

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
8	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t			9,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	150,00	9,60
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,26
						14,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	290,00	115,90
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala)	m3			12,40
						12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (compactarea manuala)	m3			31,00
						30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			294,26
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	1,0900	270,00	294,26
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			682,87
						352,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,79
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,08
		3.2. Conducte si accesorii				
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului. (Conducta PE 100 PN6, SDR26, Dn=140 mm)	m			171,62
						5,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	40,00	5,89
	2521216701001140	Teava din polietilena Conducta PE 100 PN6, SDR26, Dn=140 mm	m	1,0150	130,00	134,60
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	8 000,00	29,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	100,00	1,16
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm PE100, PN6, SDR26 dn=110 mm	m			119,83
						5,88
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	40,00	5,88
	2521216701001110	Teava din polietilena PE100, PN6, SDR26 dn=110 mm	m	1,0150	80,00	82,82
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	8 000,00	29,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	100,00	1,15
16	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d90mm	m			64,96
						7,28
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	40,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	40,00	2,44
	25212167119090	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d90mm	m	1,0050	57,00	57,29
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. PE100	m			47,48
						2,16

1	2	3	4	5	6	7
		PN6 SDR26 d63mm				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	40,00	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	40,00	0,72
	2521216710001163	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d63mm	m	1,0030	40,00	40,12
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,00	0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
18		Banda de avertizare	m			1,20 0,00
	2513206621501	Banda de avertizare	m	1,0000	1,20	1,20
19	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Conducta d=63 mm	m			5,00 1,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	40,00	1,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	80,00	2,40
20	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Conducta d=90 mm, 110 mm	m			8,30 2,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	40,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	10,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	80,00	4,00
21	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,26 0,16
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	40,00	0,16
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	50,00	0,10
22	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			0,40 0,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	40,00	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	50,00	0,16
23	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Volumul de beton pentru suporturi barca Beton B20	m3			1 686,00 342,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	40,00	342,00
	266310210002B20	Beton marca B20	m3	1,0300	1 250,00	1 300,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	10,00	2,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	20,00	8,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,00
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	30,00	18,00
24	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap (Conducta PE80, PN4, D=160 mm)	m			181,95 6,63
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	40,00	6,63
	2521216701001160	Teava din polietilena (Conducta PE80, PN4, D=160 mm)	m	1,0150	140,00	144,23
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	8 000,00	29,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	100,00	1,25
25	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap (Conducta PE80, PN4, D=140 mm)	m			196,47 5,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	40,00	5,89
	2521216701001140	Teava din polietilena Conducta PE 100 PN6, SDR26, Dn=140 mm	m	1,0150	154,00	159,44
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	8 000,00	29,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	100,00	1,16
26	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 150 mm. Tub de protectie	m			613,07 33,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	40,00	33,60

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701000150	Teava din otel 150 mm	m	1,0100	520,00	546,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	12,00	3,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	12,00	4,50
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dx1 5 x 450 mm	kg	0,1500	50,00	7,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	9,00	1,22
	2320322600374	Citom	kg	0,0300	0,00	0,00
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	5,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2500	16,00	4,16
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830	50,00	4,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0230	320,00	7,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
27	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			214,27
						32,40
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,6600	40,00	26,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	40,00	4,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	0,00	0,00
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	55,00	27,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	25,00	0,93
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	55,00	125,41
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	5,00	0,14
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	5,00	0,91
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	80,00	0,80
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	30,00	1,17
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	350,00	19,95
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	25,00	5,06
28	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d125mm	buc			2 912,00
						28,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	40,00	28,00
	2874117300150v125	Vana din fonta d125mm	buc	1,0000	2 800,00	2 884,00
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100mm	buc			2 622,00
						22,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2874117300100	Vana din fonta d100mm	buc	1,0000	2 500,00	2 600,00
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80mm	buc			1 738,00
						22,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2874117300080	Vana din fonta d80mm	buc	1,0000	1 650,00	1 716,00
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50mm	buc			1 478,00
						22,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	40,00	22,00
	287411730050v	Vana din fonta d50mm	buc	1,0000	1 400,00	1 456,00
32	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d140x125mm	buc			626,75
						48,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	40,00	48,00
	2523156718140125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d140x125mm	buc	1,0100	490,00	495,00
	294060000301501	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,50	27,50
	311032001230401	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	52,00	56,25
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d110x100mm	buc			129,29
						23,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,19
	252315671386350af110100	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d110x100mm	buc	1,0300	103,00	106,10
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa	buc			341,50
						23,17

1	2	3	4	5	6	7
		d90x80mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,17
	252315671386350 afl1080	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d90x80mm	buc	1,0300	309,00	318,33
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d63x50mm	buc			126,33 23,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,33
	252315671386350 afl6350	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d63x50mm	buc	1,0300	100,00	103,00
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Cot dn=110 mm	buc			775,25 23,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,25
	252315671381111 0c	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot dn=110 mm	buc	1,0300	730,00	752,00
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Cot dn=90 mm	buc			633,00 23,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,33
	252315671381190 c	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot dn=90 mm	buc	1,0300	592,00	609,67
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa dn=140 mm	buc			591,00 48,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	40,00	48,00
	252315671381114 0m	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa dn=140 mm	buc	1,0100	455,00	460,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	52,00	56,00
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. (Mufa dn=110 mm)	buc			266,27 23,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,20
	252315671381111 0m	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa dn=110 mm	buc	1,0300	236,00	243,07
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa dn=90 mm	buc			218,89 23,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,22
	252315671381190 m	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa dn=90 mm	buc	1,0300	190,00	195,67
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa dn=63 mm	buc			177,50 23,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	40,00	23,00
	252315671381163 m	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa dn=63 mm	buc	1,0300	150,00	154,50
42	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d125mm	buc			2 493,50 131,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	40,00	131,00
	28752741325125	Teu din otel cu flanse d125mm	buc	1,0000	2 225,00	2 269,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	100,00	93,00
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d100mm	buc			2 085,50 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	28752741265100t	Teu din otel cu flanse d100mm	buc	1,0000	1 980,00	2 019,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d80mm	buc			423,00 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2875274126580t	Teu din otel cu flanse d80mm	buc	1,0000	350,00	357,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse D=100x80 mm	buc			2 136,62 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	287527411015010 0x80t	Teu din otel cu flanse D=100x80 mm	buc	1,0000	2 030,00	2 070,62

1	2	3	4	5	6	7
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
46	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse D=80x50 mm	buc			1 902,00 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	287527411015080 x50t	Teu din otel cu flanse D=80x50 mm	buc	1,0000	1 800,00	1 836,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
47	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel cu flanse D=125x100 mm	buc			2 305,00 131,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	40,00	131,00
	287527411015012 5x100r	Reductie din otel cu flanse D=125x100 mm	buc	1,0000	2 040,00	2 081,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	100,00	93,00
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie Reductie din otel cu flanse D=100x80 mm	buc			1 351,14 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	287527411015080 100x80r	D=100x80 mm	buc	1,0000	1 260,00	1 285,14
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie Cruce din otel cu flanse dn=100 mm	buc			3 228,00 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	287527411015080 cr	Cruce din otel cu flanse dn=100 mm	buc	1,0000	3 100,00	3 162,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie Cruce din otel cu flanse dn=80 mm	buc			2 922,00 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	287527411015080 cr	Cruce din otel cu flanse dn=100 mm	buc	1,0000	2 800,00	2 856,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
51	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie Cot din otel cu flansa dn=100 mm	buc			1 698,00 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	287527411015010 0c	Cot din otel cu flansa dn=100 mm	buc	1,0000	1 600,00	1 632,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
		3.3. Camine				
52	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 293,71 424,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	40,00	288,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	40,00	136,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	850,00	114,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	83,00	10,29
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	860,00	8,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	220,00	50,29
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,00	0,57
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	16,00	1,14
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	8 000,00	32,57
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	320,00	651,43
53	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 102,09 385,63
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	40,00	270,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	40,00	115,62
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg		16,00	9,34
	266310210093876 5	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3		850,00	2,40
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	83,00	10,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	860,00	8,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,39
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,00	0,36
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	16,00	1,31
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	8 000,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	320,00	592,01
54	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 419,43 353,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	40,00	239,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	40,00	113,69
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 200,00	344,15
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	83,00	17,66
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	860,00	74,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	220,00	57,62
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	16,00	1,55
	2664102101126	Var	kg	0,1470	3,00	0,44
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	8 000,00	32,23
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	320,00	537,53
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc			485,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	485,00	485,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	16,00	0,00
56	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6 (0,16 m3)	buc			595,00 0,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	595,00	595,00
57	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc			570,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	570,00	570,00
58	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10-1(0,10 m3)	buc			485,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	485,00	485,00
59	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subtera Placi prefabricate pt. camine KLIJ-15 (0,33 m3)	buc			1 030,00 0,00
	266112643315201	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 030,00	1 030,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	16,00	0,00
60	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-15-6 (0,27 m3)	buc			685,00 0,00
	266112643315223	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	685,00	685,00
61	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9a (0,31 m3)	buc			1 090,00 0,00
	266112643315224	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 090,00	1 090,00
62	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-15-1(0,27 m3)	buc			1 030,00 0,00
	266112643315235	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 030,00	1 030,00
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-20 (0,59 m3)	buc			2 700,00 0,00
	266112643320102 0	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00

1	2	3	4	5	6	7
64	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc			6 600,00 0,00
	266112643320212 06	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	16,00	0,00
65	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			1 700,00 0,00
	266112643320212 09	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
66	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc			2 700,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
67	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel KII-O-1(0,02 m3)	buc			200,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
68	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)	buc			290,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)	buc	1,0000	290,00	290,00
69		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			16,00 0,00
	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	16,00	16,00
70	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Scara cu vanguri din otel si metale pentru consolidarea caminelor)	t			870,69 256,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	256,90
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,72
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	194,83
	2430226109420	Diluant pt. lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,79
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,17
71	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta JI	buc			1 500,00 0,00
	28752742000011	Capacul cu rama din fonta JI	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
72	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			345,20 46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	40,00	46,13
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	183,00	239,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,41
73	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2			96,97 14,02
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	40,00	11,61

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	40,00	2,41
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 150,00	82,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	70,00	0,15
		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.4.1. Drum din asfalt				
74	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m			42,83
						11,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	87,00	25,58
75	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			109,43
						64,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	40,00	64,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,69
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,74
76	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			704,81
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	704,81
77	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			137,10
						36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	70,00	77,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			316,70
						39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
79	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			126,43
						4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	40,00	4,80
	111100010001301	Mixtura asfaltica preparata la cald mare	t	0,0940	1 250,00	117,50
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	350,00	3,96
80	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			126,47
						4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	40,00	4,80
	111100010001302	Mixtura asfaltica preparata la cald mica	t	0,0940	1 250,00	117,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	3,99
		3.4.2. Drum din pietris				
81	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,10
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,10
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			137,11
						36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	70,00	77,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,11


1	2	3	4	5	6	7
83	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			316,70 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
		3.4.3. Transportarea gunoiului				
84	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			780,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,6000	300,00	780,95
85	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			9,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	150,00	9,60
86	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,95 14,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	290,00	116,67

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Primaria s.Cuhnesti, r-nul Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Sistemele de alimentare cu apa si
canalizare din lunca rului Prut,
raionul Glodeni. Etapa I
Cuhnesti si Balatina. (Satul
Cuhnesti, raionul Glodeni).**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Retele exterioare de apa in satul Cuhnesti**

Valoarea de deviz 1 937 736,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				


Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	603,2000	40,00	24 128
2.	7129020012800	Pavator	h-om	3,7145	40,00	149
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	134,1670	40,00	5 367
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,2650	40,00	171
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	41,2500	40,00	1 650
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 135,1125	40,00	45 406
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	129,5775	40,00	5 183
8.	7137010011500	Electrician	h-om	0,9600	40,00	38
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5000	40,00	100
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7352	40,00	149
11.	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	40,00	240
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 492,7522	40,00	59 711
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,9200	40,00	2 277
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,2805	40,00	2 692
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	67,2000	40,00	2 688
16.	9312040019600	Sapator	h-om.	123,2200	40,00	4 929
		Total manopera				154 878,00

Materiale:

1.	11110001000130 1	Mixtura asfaltica preparata la cald mare	t	48,8800	1 250,00	61 100
2.	11110001000130 2	Mixtura asfaltica preparata la cald mica	t	48,8800	1 250,00	61 100
3.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	1,8750	5,00	9
4.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	142,5000	55,00	7 838
5.	1111000200010	Asfalt turnat	t	2,3256	1 150,00	2 674
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,1141	220,00	1 345
7.	14111222017520 2	Piatra sparta	m3	310,5000	220,00	68 310
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0646	70,00	5

		mm				
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	148,1070	70,00	10 367
10.	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Подготовка под трубы	m3	207,0500	70,00	14 494
11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	4,2345	183,00	775
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5655	5,00	3
13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	11,2902	8 000,00	90 323
14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0935	8 000,00	748
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,2165	83,00	268
16.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	11,4375	5,00	57
17.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	10,4000	5,00	52
18.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	32,5000	16,00	520
19.	2320166200676	White spirit	kg	3,4435	25,00	86
20.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	16,9000	9,00	152
21.	2320322600374	Citom	kg	3,9000	0,00	0
22.	23423422	Hidrant subteran dn=80 mm h=1000 mm	buc	10,0000	3 400,00	34 000
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	37,7000	12,00	452
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	46,8000	12,00	562
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,5240	45,00	204
26.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	31,2500	55,00	1 719
27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,2620	50,00	113
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3190	25,00	8
29.	25132066215001	Banda de avertizare	m	194,4000	0,00	0
30.	2513206621501	Banda de avertizare	m	4 030,0000	1,20	4 836
31.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,3736	15,00	21
32.	2521216701000150	Teava din otel 150 mm	m	131,3000	520,00	68 276
33.	2521216701001110	Teava din polietilena PE100, PN6, SDR26 dn=110 mm	m	3 028,2525	80,00	242 260
34.	2521216701001140	Teava din polietilena Conducta PE 100 PN6, SDR26, Dn=140 mm	m	46,5885 46,5885	130,00 154,00	6 057 7 175
35.	2521216701001160	Teava din polietilena (Conducta PE80, PN4, D=160 mm)	m	61,8135	140,00	8 654
36.	2521216710001163	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d63mm	m	180,5400	40,00	7 222
37.	25212167119090	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d90mm	m	884,4000	57,00	50 411
38.	2523156713811110c	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot dn=110 mm	buc	4,1200	730,00	3 008
39.	2523156713811110m	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa dn=110 mm	buc	30,9000	236,00	7 292
40.	2523156713811140m	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa dn=140 mm	buc	1,0100	455,00	460
41.	2523156713811163m	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa dn=63 mm	buc	2,0600	150,00	309
42.	2523156713811190c	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot dn=90 mm	buc	3,0900	592,00	1 829



43.	25231567138119 0m	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa dn=90 mm	buc	9,2700	190,00	1 761
44.	25231567138635 0af110100	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d110x100mm	buc	21,6300	103,00	2 228
45.	25231567138635 0af11080	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d90x80mm	buc	6,1800	309,00	1 910
46.	25231567138635 0af16350	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d63x50mm	buc	3,0900	100,00	309
47.	25231567181401 25	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d140x125mm	buc	4,0400	490,00	1 980
48.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	12,5625	0,00	0
49.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	595,00	595
50.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	16,0000	200,00	3 200
51.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	16,0000	290,00	4 640
52.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИ-10 (0,18 m3)	buc	2,0000	485,00	970
53.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,0000	570,00	2 280
54.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10- 1(0,10 m3)	buc	2,0000	485,00	970
55.	26611264331520 1	Placi prefabricate pt. camine KИ-15 (0,33 m3)	buc	13,0000	1 030,00	13 390
56.	26611264331522 3	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc	13,0000	685,00	8 905
57.	26611264331522 4	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	13,0000	1 090,00	14 170
58.	26611264331523 5	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15- 1(0,27 m3)	buc	13,0000	1 030,00	13 390
59.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИ-20 (0,59 m3)	buc	2,0000	2 700,00	5 400
60.	26611264332010 20	Placi prefabricate pt. camine KИ-20 (0,59 m3)	buc	2,0000	2 700,00	5 400
61.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20- 1(0,51 m3)	buc	5,0000	2 700,00	13 500
62.	26611264332021 206	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	2,0000	1 200,00	2 400
63.	26611264332021 209	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	1 700,00	3 400
64.	266310210002B 20	Beton marca B20	m3	0,5202	1 250,00	650
65.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2362	850,00	201
66.	26631021009387 65	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0500	850,00	42
67.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,2994	1 200,00	1 559
68.	2664102101126	Var	kg	2,7404	3,00	9
69.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,5815	860,00	499
70.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	7,2800	1 500,00	10 920
71.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	5,7200	16,00	92
72.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,7200	16,00	92

73.	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	360,0000	16,00	5 760
74.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	10,0000	16,00	160
75.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,6250	80,00	50
76.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	19,5000	50,00	975
77.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	80,8000	25,00	2 020
78.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	80,8000	5,00	404
79.	2874117300100	Vana din fonta d100mm	buc	29,1200	2 500,00	72 800
80.	2874117300150v125	Vana din fonta d125mm	buc	4,1200	2 800,00	11 536
81.	287411730050v	Vana din fonta d50mm	buc	2,0800	1 400,00	2 912
82.	287411730080	Vana din fonta d80mm	buc	18,7200	1 650,00	30 888
83.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,9156	16,00	31
84.	2875274110150100c	Cot din otel cu flansa dn=100 mm	buc	1,0200	1 600,00	1 632
85.	2875274110150100x80t	Teu din otel cu flanse D=100x80 mm	buc	8,1600	2 030,00	16 565
86.	2875274110150125x100r	Reductie din otel cu flanse D=125x100 mm	buc	2,0400	2 040,00	4 162
87.	287527411015080100x80r	D=100x80 mm	buc	7,1400	1 260,00	8 996
88.	287527411015080cr	Cruce din otel cu flanse dn=100 mm	buc	1,0200 3,0600	2 800,00 3 100,00	2 856 9 486
89.	287527411015080x50t	Teu din otel cu flanse D=80x50 mm	buc	1,0200	1 800,00	1 836
90.	28752741265100t	Teu din otel cu flanse d100mm	buc	4,0800	1 980,00	8 078
91.	2875274126580t	Teu din otel cu flanse d80mm	buc	6,1200	350,00	2 142
92.	28752741325125	Teu din otel cu flanse d125mm	buc	2,0400	2 225,00	4 539
93.	28752742000001	Capacul cu rama din fonta*	buc	15,0000	0,00	0
94.	287527420000011	Capacul cu rama din fonta JI	buc	17,0000	1 500,00	25 500
95.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	162,1494	10,00	1 621
96.	4100116202818	Apa	m3	40,4505	10,00	405
97.	4100116202820	Apa potabilă	m3	595,5000	10,00	5 955
		Total materiale de construcții				1 101 265,00

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	169,6800	55,00	9 333
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	8,1050	50,00	405
3.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	3,5625	350,00	1 247
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	35,4225	100,00	3 543
5.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	12,6250	25,00	316
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27
7.	294060000301501	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,3200	25,50	110
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	42,4000	10,00	424
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8022	350,00	281
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,2982	350,00	4 305
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	65,7470	300,00	19 723

12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	1,0920	300,00	328
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	13,2980	270,00	3 590
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	1,7280	290,00	501
15.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	2,4375	30,00	73
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1250	50,00	6
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	32,5500	50,00	1 627
18.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,1625	50,00	8
19.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,3000	30,00	9
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	115,0460	35,00	4 027
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	611,5200	87,00	53 202
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	92,4250	20,00	1 849
23.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	11,1600	100,00	1 116
24.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	52,00	56
25.	311032001230401	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	4,3200	52,00	225
26.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	10,3750	50,00	519
27.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	7,2000	120,00	864
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	45,0729	320,00	14 423
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	47,5520	150,00	7 133
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	197,9000 0,0743	80,00 150,00	15 832 11
Total utilaje de construcții						145 113,00

Total	Lei	1 614 780,48
Tva	20 %	322 956,10

Total deviz:

1 937 736,58

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cuhnesti, r-nul Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Sistemele de alimentare cu apa si
canalizare din lunca rbului Prut,
raionul Glodeni. Etapa I
Cuhnesti si Balatina. (Satul
Cuhnesti, raionul Glodeni).**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2

Turn de apa V=50 m3 H=18 m

Valoarea de deviz 944 190,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	pret de piata	Turn de apa Rojnovschi V=50 m3 H=18 m	buc	2,000	260 000,00 0,00	520 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			520 000,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			6 240,00
		Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu				526 240,00
		2. Montarea utilajului				
2	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	9,520	3 075,85 2 672,40	29 282,06 25 441,24
		<i>Total</i>	lei			29 282,06
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			6 105,90
		<i>Transportare</i>	4 %			101,38
		<i>Depozitare</i>	2 %			50,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				35 540,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			19 335,34
		<i>Total</i>				54 875,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			2 743,77
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				57 619,14 25 441,24
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,610	688,22 0,00	4 549,14 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,000	82,40 82,40	1 730,40 1 730,40
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Грунтовая подушка Н=1.5 м	100 m3	2,980	2 011,21 7,60	5 993,41 22,64
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,250	327,05 0,00	1 062,90 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,250	820,34 352,80	2 666,12 1 146,60
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,600	755,39 0,00	1 964,02 0,00
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	442,000	9,60 0,00	4 243,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 km				
10	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,600	810,74 0,00	2 107,92 0,00
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,530	30,99 29,99	47,41 45,88
		<i>Total</i>	lei			24 364,52
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				24 364,52 2 945,52
		3.2. Lucrari de constructii				
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Fundatie din beton monolit B15	m3	58,800	1 480,18 176,00	87 034,46 10 348,80
13	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	47,100	152,45 64,00	7 180,50 3 014,40
14	CC03C Poz17	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	786,200	15,67 1,20	12 322,27 943,44
15	CL18A Poz18	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton закладные детали	kg	357,120	20,34 8,00	7 262,41 2 856,96
16	IzD10A Poz19	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,357	760,95 257,59	271,66 91,96

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
17	IzF04F k=2 Poz20	Doua strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) обмазка бетонной подушки битумом	m2	47,100	36,10 4,80	1 700,18 226,08
18	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	2,800	85,54 46,00	239,50 128,80
19	DB16A Poz22	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2	28,000	81,93 3,20	2 294,00 89,60
		<i>Total</i>	lei			118 304,98
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				118 304,98 17 700,04
		3.3. Conducte si accesorii				
20	AcA04A Poz26	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	14,000	144,78 20,00	2 026,96 280,00
21	IzL11A Poz27	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	3,920	331,62 32,40	1 299,95 127,00
22	AcB01A Poz29	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flansa dn=80 mm	buc	2,000	1 294,96 22,00	2 589,92 44,00

1	2	3	4	5	6	7
23	AcA31A Poz31	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevelor, avind diametrul de 50mm Flansa dn=80 mm	buc	8,000	291,05 35,60	2 328,40 284,80
24	AcA53B Poz32	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa PE dn=90/80 mm	buc	4,000	220,03 40,00	880,12 160,00
		<i>Total</i>	lei			9 125,35
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				9 125,35 895,80
		3.4. Camin BK1 - 2 buc				
25	AcE11A Poz34	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,320	988,10 385,60	3 280,48 1 280,20
26	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subtera Placi prefabricate pt. camine KIJ-15 (0,33 m3)	buc	2,000	1 030,00 0,00	2 060,00 0,00
27	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIJ-15-9 (0,4 m3)	buc	4,000	1 090,00 0,00	4 360,00 0,00
28	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIJ-7-9 (0,19 m3)	buc	2,000	580,00 0,00	1 160,00 0,00
29	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa,	buc	2,000	200,00 0,00	400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Inel KIQO-1(0,02 m3)				
30	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQII1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	1 030,00 0,00	2 060,00 0,00
31	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta II	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 320,48
		Total Camin BK1 - 2 buc Inclusiv salariu				16 320,48 1 280,20
		<i>Total</i>	lei			168 115,33
		<i>Fondul social</i>	24 %			5 477,17
		<i>Transport material</i>	4 %			4 708,61
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			2 354,30
		<i>Cheltuieli directe</i>				180 655,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			12 645,87
		<i>Total</i>				193 301,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			9 665,07
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				202 966,35 22 821,56

		Total	lei	786 825,49
		Tva	20 %	157 365,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		944 190,59 48 262,80

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cuhnesti, r-nul Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistemele de alimentare cu apa si canalizare din lunca rului Prut, raionul Glodeni. Etapa I Cuhnesti si Balatina. (Satul Cuhnesti, raionul Glodeni).

Investitor Primaria Cuhnesti, r-nul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	pret de piata	Turn de apa Rojnovschi V=50 m3 H=18 m	buc			260 000,00
						0,00
	22424233323434	Turn de apa Rojnovschi V=50 m3 H=18 m	buc	1,0000	260 000,00	260 000,00
		2. Montarea utilajului				
2	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t			3 075,85
						2 672,40
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	40,00	120,00
	7214240021800	Lacatur mecanic	h-om	57,8100	40,00	2 312,40
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	40,00	240,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	6 000,00	30,25
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	20,00	89,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,9000	20,00	18,00
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	8,00	52,40
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	1,00	6,55
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	50,00	55,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	10,00	1,90
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	2,00	9,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,1500	12,00	1,80
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	280,00	137,21
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari terasamente				
3	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			688,22
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	335,73	688,22
4	TsA20B	Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,40
						82,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
5	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul Грунтово́я подушка H=1.5 м	100 m3			2 014,21
						7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	10,00	4,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	120,00	13,44
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	130,00	317,19
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	100,00	203,99
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	220,00	532,43
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	220,00	545,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	386,98

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,05 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,05
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			820,34 352,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,54
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			755,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	335,73	755,39
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			9,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	150,00	9,60
10	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			810,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	180,00	214,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	100,00	119,19
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			30,99 29,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	29,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
		3.2. Lucrari de constructii				
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Fundatie din beton monolit B15	m3			1 480,18 176,00
	2382	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000200	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,19	54,71
13	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			152,45 64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	40,00	56,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	14,00	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	6 000,00	2,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	6 000,00	65,99
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,60
14	CC03C Poz17	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,67 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	287312200410012	Сетка С1.2 в фундамент	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,10
15	CL18A Poz18	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton закладные детали	kg			20,34 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
16	IzD10A Poz19	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			760,95 257,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,59
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,04
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,47
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,98
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
17	IzF04F k=2 Poz20	Doua strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) обмазка бетонной подушки битумом	m2			36,10 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,00	23,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	5,44
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	190,00	0,23
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,20	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,50	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	1,35
18	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			85,54 46,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	40,00	46,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,43
19	DB16A Poz22	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu asternere manuala	m2			81,93 3,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	40,00	3,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 250,00	73,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 100,00	3,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0070	12,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	221,04	1,59
		3.3. Conducte si accesorii				
20	AcA04A Poz26	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m			144,78 20,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	40,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	252121670100080	Teava din otel 80 mm	m	1,0100	110,00	116,66
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	40,00	5,46
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	6,00	0,44
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	22,00	0,02
21	IzL11A Poz27	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			331,62 32,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	40,00	26,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	40,00	4,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	2,30	0,46
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	40,00	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	20,00	0,74
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	115,00	262,21
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	5,00	0,15
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	5,00	0,91
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	50,00	0,50
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	25,00	0,98
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	180,00	10,24
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	15,00	3,03
22	AcB01A Poz29	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flansa dn=80 mm	buc			1 294,96 22,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	40,00	22,00
	287411730000055480	Vana din fonta cu flansa dn=80 mm	buc	1,0000	1 224,00	1 272,96
23	AcA31A Poz31	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm Flansa dn=80 mm	buc			291,05 35,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,60
	287527440010050333	Flansa dn=80 mm	buc	1,0000	209,00	219,45
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	90,00	36,00
24	AcA53B Poz32	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa PE dn=90/80 mm	buc			220,03 40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2523156713811233331121	Adaptor flansa PE dn=90/80 mm	buc	1,0100	103,00	104,03
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	70,00	56,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
		3.4. Camin BK1 - 2 buc				
25	AcE11A Poz34	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			988,10 385,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	40,00	270,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	40,00	115,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,37
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,63
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 000,00	23,49
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	280,00	518,00
26	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subtera Placi prefabricate pt. camine KLIJ-15 (0,33 m3)	buc			1 030,00 0,00
	266112643315201	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 030,00	1 030,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	16,00	0,00
27	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc			1 090,00 0,00
	266112643315224	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 090,00	1 090,00


1	2	3	4	5	6	7
28	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-9 (0,19 m3)	buc			580,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9 (0,19 m3)	buc	1,0000	580,00	580,00
29	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel KII-1 (0,02 m3)	buc			200,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
30	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1 (0,27 m3)	buc			1 030,00 0,00
	266112643315235	Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 030,00	1 030,00
31	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta JI	buc			1 500,00 0,00
	28752742000011	Capacul cu rama din fonta JI	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Primaria Cuhnesti, r-nul Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Sistemele de alimentare cu apa si
canalizare din lunca rului Prut,
raionul Glodeni. Etapa I
Cuhnesti si Balatina. (Satul
Cuhnesti, raionul Glodeni).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2

Turn de apa V=50 m3 H=18 m

Valoarea de deviz 944 190,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera :

1.	2382	Betonist	h-om	235,200	40,00	9 408,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,655	40,00	786,200
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	65,940	40,00	2 637,600
4.	7129020012800	Pavator	h-om	3,220	40,00	128,800
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,240	40,00	89,600
6.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	8,239	40,00	329,560
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	37,630	40,00	1 505,200
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,157	40,00	6,280
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,299	40,00	91,960
10.	7212030022700	Sudor	h-om	61,120	40,00	2 444,800
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	550,351	40,00	22 014,040
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,853	40,00	2 714,120
13.	8283010021000	Electronist	h-om	28,560	40,00	1 142,400
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,503	40,00	2 940,120
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,008	40,00	1 640,320
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,595	40,00	383,800
		Total manopera				48 262,80

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,652	1 250,00	2 065,000
2.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,118	5,00	0,590
3.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	8,938	115,00	1 027,870
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,896	220,00	197,120
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,084	1 100,00	92,400
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,671	0,00	0,000
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,252	5,00	11,260
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,071	6 000,00	426,000

9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,518	6 000,00	3 108,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,019	6 000,00	114,000
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,013	6 000,00	78,000
12.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,048	6 000,00	288,000
13.	2010237318750	Distantieri	buc	235,860	0,10	23,586
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	106,446	0,20	21,289
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,057	190,00	10,830
16.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,717	5,00	3,585
17.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80- 100 gr/mp-sul	kg	0,294	5,00	1,470
18.	22424233323434	Turn de apa Rojnovschi V=50 m3 H=18 m	buc	2,000	260 000,00	520 000,000
19.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,760	0,00	0,000
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,841	20,00	16,820
21.	2320187315789	Decofrol	kg	5,652	19,00	107,388
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	160,140	7,00	1 120,980
23.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,029	6,00	6,174
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,809	10,00	18,090
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,428	12,00	17,136
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,785	40,00	111,400
27.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	1,960	40,00	78,400
28.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,392	35,00	48,720
29.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,196	20,00	3,920
30.	25212167010008 0	Teava din otel 80 mm	m	14,847	110,00	1 633,170
31.	25231567138112 33331121	Adaptor flansa PE dn=90/80 mm	buc	4,040	103,00	416,120
32.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,788	2,30	1,812
33.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	32,028	8,00	256,224
34.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	2,000	200,00	400,000
35.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9 (0,19 m3)	buc	2,000	580,00	1 160,000
36.	26611264331520 1	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-15 (0,33 m3)	buc	2,000	1 030,00	2 060,000
37.	26611264331522 4	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	4,000	1 090,00	4 360,000
38.	26611264331523 5	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15- 1(0,27 m3)	buc	2,000	1 030,00	2 060,000
39.	26631021000002 00	Beton B15	m3	61,174	1 200,00	73 408,800
40.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	8,568	20,00	171,360
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,931	12,00	47,172
42.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,196	12,00	2,352
43.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	42,364	20,00	847,280
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,571	12,00	42,852
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,768	14,00	52,752
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,862	14,00	110,068

47.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	10,567	50,00	528,350
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	357,120	12,00	4 285,440
49.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	16,00	0,000
50.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,039	50,00	1,950
51.	28731220041001 2	СеткаC1.2 в фундамент	kg	794,062	14,00	11 116,868
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,710	20,00	94,200
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,786	40,00	71,440
54.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	1,911	40,00	76,440
55.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	62,356	8,00	498,848
56.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	62,356	1,00	62,356
57.	28741173000005 5480	Vana din fonta cu flansa dn=80 mm	buc	2,080	1 224,00	2 545,920
58.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,270	20,00	5,400
59.	28752742000011	Capacul cu rama din fonta JI	buc	2,000	1 500,00	3 000,000
60.	28752744001005 0333	Flansa dn=80 mm	buc	8,400	209,00	1 755,600
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	49,695	2,00	99,390
62.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,803	10,00	8,030
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,968	10,00	59,680
64.	4100126202818	Apa	m3	1,192	10,00	11,920
Total materiale de constructii						640 249,82

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,094	10,50	0,987
2.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,223	180,00	40,140
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,472	171,90	81,137
4.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,792	15,00	11,880
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,200	70,00	224,000
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,630	221,04	139,255
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,099	180,00	557,820
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,400	335,73	6 513,162
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	3,844	300,00	1 153,200
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,134	300,00	1 240,200
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,543	300,00	1 062,900
12.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,153	25,00	3,825
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	35,280	91,19	3 217,183
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,014	22,00	0,308
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	33,767	45,00	1 519,515
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,225	52,08	63,798
17.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,099	100,00	309,900
18.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,200	90,00	288,000
19.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,200	25,00	80,000
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,840	35,00	29,400
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,142	280,00	1 719,760
22.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu	h-ut	4,665	280,00	1 306,200

		zabrele				
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,942	280,00	263,760
24.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	7,212	220,00	1 586,640
25.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	7,390	220,00	1 625,800
26.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	7,271	130,00	945,230
27.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,334	120,00	40,080
28.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	6,079	100,00	607,900
29.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,288	150,00	4 243,200
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,064	150,00	9,600
		Total utilaje de construcții				28 884,77

Total	lei	786 825,4 9
Tva	20 %	157 365,1 0

Total deviz:

**944 190,5
9**

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cuhnesti, r-nul Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistemele de alimentare cu apa si
canalizare din lunca rului Prut,
raionul Glodeni. Etapa I
Cuhnesti si Balatina. (Satul
Cuhnesti, raionul Glodeni).**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajarea teritoriului nr. 7-1

Valoarea de deviz 330 944,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Срезка растит. грунта)	100 m3	1,2200	458,20 0,00	559,00 0,00
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 50 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,2200	287,70 0,00	351,00 0,00
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Восстановл. растит. грунта)	100 m3	2,3000	457,83 0,00	1 053,00 0,00
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 50 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	2,3000	287,83 0,00	662,00 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,5800	615,19 0,00	972,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	1,4000	675,00 0,00	945,00 0,00
7	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t	238,0000	12,80 0,00	3 046,00 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4000	130,00 14,29	182,00 20,00
		<i>Total</i>	Lei			7 770,00
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				7 770,00 20,00
		2. Imbracaminte rutiera din asfalt - 280 m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,8400	715,48 352,38	601,00 296,00
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	22,4000	270,09 14,82	6 050,00 332,00
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	28,0000	340,07 12,00	9 522,00 336,00
12	DB16H K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,0000	170,21 3,00	47 659,00 840,00
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe	m	100,0000	184,12 26,80	18 412,00 2 680,00

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm. Bordura stradala L=500x200x250mm				
		<i>Total</i>	Lei			82 244,00
		Total Imbracaminte rutiera din asfalt - 280 m2 Inclusiv salariu				82 244,00 4 484,00
		3. Trotuar - 30m2				
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,5000	284,00 46,00	426,00 69,00
15	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,5000	413,33 66,00	620,00 99,00
16	DE12C K=1.33	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm	m2	30,0000	129,20 18,63	3 876,00 559,00
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura pentru trotuare L=500x100x150mm	m	16,0000	143,94 26,81	2 303,00 429,00
		<i>Total</i>	Lei			7 225,00
		Total Trotuar - 30m2 Inclusiv salariu				7 225,00 1 156,00
		4. Gard metalic H=1.5 m (L=160 m) + Poarta si Portita				
18	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2.5m (K=0.25)	buc	67,0000	34,40 20,00	2 305,00 1 340,00
19	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	1,2800	272,66 46,88	349,00 60,00

1	2	3	4	5	6	7
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15	m3	8,9600	1 622,32 341,18	14 536,00 3 057,00
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B12.5	m3	0,6520	374,23 340,49	244,00 222,00
22	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 814,0000	29,68 3,20	83 512,00 9 005,00
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,8140	871,36 257,64	2 452,00 725,00
		<i>Total</i>	Lei			103 398,00
		Total Gard metalic H=1.5 m (L=160 m) + Poarta si Portita Inklusiv salariu				103 398,00 14 409,00
		5. Rigola de scurgere Tip II - 18 m				
24	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	3,4200	357,02 71,35	1 221,00 244,00
25	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m.	m3	2,5200	1 362,70 341,27	3 434,00 860,00
		<i>Total</i>	Lei			4 655,00
		Total Rigola de scurgere Tip II - 18 m Inklusiv salariu				4 655,00 1 104,00
		6. Spatii verzi				
26	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si	100m2	1,7500	27,43 0,00	48,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	12,9000	297,98 207,98	3 844,00 2 683,00
28	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	140,0000	0,58 0,58	81,00 81,00
29	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	140,0000	2,16 0,00	302,00 0,00
30	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artari 3-5 ani	buc	140,0000	95,60 11,60	13 384,00 1 624,00
		<i>Total</i>	Lei			17 659,00
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				17 659,00 4 388,00
		7. Scara tehnologica				
31	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,0000	77,36 48,00	851,00 528,00
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	2,2000	1 451,36 154,09	3 193,00 339,00
33	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg	37,0000	24,59 2,89	910,00 107,00
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	120,0000	33,87 8,40	4 064,00 1 008,00
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,1200	875,00 258,33	105,00 31,00

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			9 123,00
		Total Scara tehnologica Inclisiv salariu				9 123,00 2 013,00

		Total	Lei	232 074,00
		Asigurare medicala si sociala	24 %	6 617,76
		Transportare	4 %	7 636,76
		Depozitare	2 %	3 818,38
		Total		250 146,90
		Cheltuieli de regie	5 %	12 507,35
		Total		262 654,25
		Beneficiu	5 %	13 132,72
		Total		275 786,97
		Tva	20 %	55 157,39
		Total deviz: Inclisiv salariu		330 944,36
				27 574,00

Intocmit


Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cuhnesti, r-nul Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Sistemele de alimentare cu apa si canalizare din lunca rului Prut, raionul Glodeni. Etapa I Cuhnesti si Balatina. (Satul Cuhnesti, raionul Glodeni).

Investitor Primaria Cuhnesti r-nul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Срезка растит. грунта)	100 m3			458,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	218,11	458,20
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 50 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			287,70
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	218,11	287,70
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Восстановл. растит. грунта)	100 m3			457,83
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	218,11	457,83
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 50 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			287,83
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	218,11	287,83
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,19
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,19
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3			675,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
7	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t			12,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			130,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000	290,00	115,71
		2. Imbracaminte rutiera din asfalt - 280 m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			715,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	35,00	363,10
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			270,09 14,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	40,00	14,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,79
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			340,07 12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,00	32,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
12	DB16H K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,21 3,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	40,00	3,00
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	1 150,00	162,15
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	160,00	0,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,00	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	204,49	1,62
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura stradala L=500x200x250mm	m			184,12 26,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	160,00	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	26661228002865	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Bordura stradala L=500x200x250mm	m	1,0050	150,00	150,75
		3. Trotuar - 30m2				
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			284,00 46,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	40,00	46,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,33
15	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			413,33 66,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	40,00	66,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	150,00	31,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,00
16	DE12C K=1.33	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o	m2			129,20

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm				18,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	40,00	15,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	40,00	3,20
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 150,00	110,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,43
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura pentru trotuare L=500x100x150mm	m			143,94
						26,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	40,00	20,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	160,00	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	26661228002866	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Bordura pentru trotuare L=500x100x150mm	m	1,0050	110,00	110,56
		4. Gard metalic H=1.5 m (L=160 m) + Poarta si Portita				
18	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2.5m (K=0.25)	buc			34,40
						20,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	40,00	0,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	40,00	19,19
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	120,00	14,40
19	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			272,66
						46,88
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	40,00	46,88
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	220,00	225,78
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15	m3			1 622,32
						341,18
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	40,00	341,18
	266310210021B15	Beton marca B15	m3	1,0300	1 200,00	1 248,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	8,71
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,15
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	25,00	14,96
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B12.5	m3			374,23
						340,49
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	40,00	340,49
	266310210022B12.5	Beton clasa...(pt.informatie) B12.5	m3	1,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	9,20
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	7,67
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	25,00	15,34
22	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			29,68
						3,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	40,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	50,00	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	35,00	0,17
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			87,36
						257,64
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,64
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,10

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,69
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,98
		5. Rigola de scurgere Tip II - 18 m				
24	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3			357,02
						71,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7800	40,00	71,35
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,2500	220,00	275,15
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,0510	204,64	10,53
25	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m.	m3			1 362,70
						341,27
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	40,00	341,27
	2663102103B10	Beton marca B10	m3	1,0300	950,00	988,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	8,73
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	7,94
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	25,00	15,08
		6. Spatii verzi				
26	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			27,43
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	218,11	27,43
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			297,98
						207,98
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	40,00	207,98
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	90,00	90,00
28	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,58
						0,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	40,00	0,58
29	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,16
						0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	172,51	2,16
30	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artari 3-5 ani	buc			95,60
						11,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	80,00	84,00
		7. Scara tehnologica				
31	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,36
						48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			451,36
						154,09
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	15,91

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000012 .5	Beton B12.5	m3	1,0250	1 150,00	1 196,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	280,00	70,00
33	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg			24,59 2,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	40,00	2,89
	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	1,0200	20,00	20,41
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,19
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,1500	0,00	0,00
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2952270004204	Santa electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	87,00	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	25,00	0,86
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,87 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			875,00 258,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	258,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	350,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	191,67
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	16,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	50,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	8,33

APROBAT:

Intocmit
Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria s.Cuhnesti r-nul Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Sistemele de alimentare cu apa si
canalizare din lunca rului Prut,
raionul Glodeni. Etapa I
Cuhnesti si Balatina. (Satul
Cuhnesti, raionul Glodeni).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Amenajarea teritoriului nr. 7-1**

Valoarea de deviz 330 944,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,5900	40,00	304
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,6640	40,00	107
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,5500	40,00	462
4.	7129020012800	Pavator	h-om	81,2080	40,00	3 249
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	67,0800	40,00	2 683
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	32,5710	40,00	1 303
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	103,4860	40,00	4 139
8.	7137010011500	Electrician	h-om	1,3400	40,00	54
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,8950	40,00	756
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	40,00	48
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	84,4200	40,00	3 377
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,8000	40,00	912
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,4968	40,00	4 099
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	144,4300	40,00	5 777
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,0876	40,00	244
16.	9312040019600	Sapator	h-om	1,4976	40,00	60
		Total manopera				27 574,00

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,9000	90,00	1 161
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8000	0,00	0
3.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	39,4800	1 150,00	45 402
4.	1111000200010	Asfalt turnat	t	2,8728	1 150,00	3 304
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,3045	220,00	67
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	37,3885	220,00	8 225
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,2600	160,00	202
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1238	160,00	180
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,3329	160,00	5 014

10.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	5,5870	220,00	1 230
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,8607	5,00	15
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0055	6 000,00	33
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0385	6 000,00	231
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,1000	0,00	0
15.	2320166200676	White spirit	kg	5,7213	25,00	143
16.	2320187315789	Decofrol	kg	1,3200	0,00	0
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	22,8852	45,00	1 030
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	11,4426	50,00	572
19.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	14,0700	35,00	492
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,6137	25,00	41
21.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	5,5500	0,00	0
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	367,7200	1,60	588
23.	26631021000001 2.5	Beton B12.5	m3	2,2888	1 150,00	2 632
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,2200	0,00	0
25.	266310210021B 15	Beton marca B15	m3	9,3211	1 200,00	11 185
26.	266310210022B 12.5	Beton clasa...(pt.informatie) B12.5	m3	0,6783	0,00	0
27.	2663102103B10	Beton marca B10	m3	2,6216	950,00	2 491
28.	26661228002865	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Bordura stradala L=500x200x250mm	m	100,5000	150,00	15 075
29.	26661228002866	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Bordura pentru trotuare L=500x100x150mm	m	16,0800	110,00	1 769
30.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	37,7400	20,00	755
31.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,6200	20,00	92
32.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 954,7000	25,00	73 868
33.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,3700	20,00	7
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2000	20,00	24
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5500	20,00	11
36.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	120,0000	25,00	3 000
37.	2830127303001	Arbori	buc	147,0000	80,00	11 760
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8800	25,00	22
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,4140	50,00	171
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,3000	5,00	16
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,3000	1,00	3
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0550	1,00	0
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3300	20,00	7
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,7740	2,00	8
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,1698	10,00	71
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1447	10,00	22
Total materiale de constructii						190 919,00

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2512	350,00	788
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,2260	150,00	334
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,2972	150,00	1 845
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,2260	204,49	455
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	6,3890	300,00	1 917

		termic, 0,40-0,70 mc				
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	1,7500	172,51	302
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,2572	218,11	2 673
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,5600	290,00	162
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,3200	50,00	66
10.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	3,9429	25,00	98
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	7,2792	25,00	182
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,7276	35,00	305
13.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,1036	87,00	9
14.	2952270006612	Trolu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0370	0,00	0
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,5412	25,00	138
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5500	280,00	154
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,2320	200,00	3 046
18.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,1744	204,64	36
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7122	150,00	106
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	8,0400	120,00	965
		Total utilaje de constructii				13 581,00

Total	Lei	232 074,00
Asigurare medicala si sociala	24 %	6 617,76
Transportare	4 %	7 636,76
Depozitare	2 %	3 818,38
Total		250 146,90
Cheltuieli de regie	5 %	12 507,35
Total		262 654,25
Beneficiu	5 %	13 132,72
Total		275 786,97
Tva	20 %	55 157,39

Total deviz:

330 944,36

Intocmit

Laiola SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cuhnesti r-nul Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

