

## Lucrari de reparatie interioara a cladirii I.M. AGSV

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie interioara a cladirii I.M. AGSV

Valoarea de deviz 3.305.107,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Etaj II</b>				
		<b>1.1.1. Cabinet 1</b>				
		<b>1.1.1.1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,78000	24,99 24,99	94,46 94,46
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,90000	38,82 37,72	1.393,50 1.354,01
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,40000	16,27 15,17	283,08 263,94
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m2	17,40000	34,38 32,13	598,21 559,06
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,40000	19,25 17,85	334,95 310,59
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00000	28,89 28,89	57,78 57,78
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00000	166,54 166,54	333,08 333,08
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii,	m	12,00000	37,78 25,49	453,42 305,89
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,, prize pentru	buc	4,00000	5,10 5,10	20,39 20,39

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare sau inlocuire,)				
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>3.568,88 3.299,21</b>
		<b>1.1.1.2. Tavane</b>				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,40000	335,85 139,45	5.843,79 2.426,43
11	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>6.839,10 2.586,17</b>
		<b>1.1.1.3. Lucrari electrice</b>				
12	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	1.628,01 1.452,14	3.256,02 2.904,27
13	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	6,00000	807,54 378,12	4.845,22 2.268,70
14	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	61,66 22,94	123,31 45,88
15	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	12,00000	66,79 26,34	801,48 316,09
16		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	3,00000	29,75 0,00	89,25 0,00
17		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	3,00000	43,34 0,00	130,02 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>9.245,30 5.534,95</b>
		<b>1.1.1.4. Pereti</b>				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	17,40000	47,88 42,88	833,11 746,11

1	2	3	4	5	6	7
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	17,40000	287,82 162,60	5.008,12 2.829,29
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,40000	5,27 1,92	91,70 33,41
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,40000	23,91 11,53	416,04 200,66
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,40000	99,82 78,08	1.736,80 1.358,59
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,40000	5,27 1,92	91,70 33,41
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,40000	36,93 28,80	642,61 501,12
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,40000	5,27 1,92	91,70 33,41
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,40000	58,78 35,20	1.022,74 612,48
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9.934,51 6.348,48</b>
		<b>1.1.1.5. Timplarie</b>				
27	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton	m2	3,80000	1.983,04 180,72	7.535,56 686,72

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)				
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00000	393,75 192,56	787,51 385,11
29	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,00000	411,99 60,99	823,98 121,98
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>9.147,05 1.193,81</b>
		<b>1.1.1.6. Glafuri la ferestre</b>				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	2,90000	45,96 40,96	133,28 118,78
31	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,60000	25,60 16,64	245,77 159,74
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,90000	99,82 78,08	289,47 226,43
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,90000	42,43 34,30	123,05 99,47
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,90000	58,78 35,20	170,46 102,08
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>992,60 717,65</b>
		<b>1.1.1.7. Pardoseli</b>				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	17,40000	6,92 1,92	120,41 33,41
38	CG01Ak=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de de5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	17,40000	160,54 81,56	2.793,34 1.419,20

1	2	3	4	5	6	7
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,40000	133,42 14,98	2.321,57 260,58
40	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	17,40000	462,91 73,60	8.054,68 1.280,64
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>13.290,01 2.993,83</b>
		<b>1.1.1.8. Incalzire</b>				
41	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00000	3.146,37 1.592,34	3.146,37 1.592,34
42	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,00000	3.113,83 84,97	3.113,83 84,97
43	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00000	39,08 16,99	156,34 67,98
44	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,00000	28,35 12,75	56,71 25,49
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	2,00000	107,91 15,29	215,83 30,59
46		Cap termostatic	buc	2,00000	174,50 0,00	349,00 0,00
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	2,00000	161,74 15,29	323,49 30,59
48	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica	buc	4,00000	72,10	288,40

1	2	3	4	5	6	7
		a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"			62,88	251,51
49		Filet metal d32mm	buc	4,00000	91,66 0,00	366,64 0,00
50	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,00000	44,40 17,84	177,59 71,37
51	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 φ32	m	15,00000	72,58 38,24	1.088,65 573,55
52		Clema PPRd32mm	buc	10,00000	1,10 0,00	11,00 0,00
53	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	4,00000	23,57 17,84	94,27 71,37
54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	4,00000	21,91 17,84	87,63 71,37
55	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	2,00000	64,71 45,36	129,43 90,72
56	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00000	10,10 9,35	151,45 140,20
57	IE08B	Spalarea cu apa potabila a	m2	15,00000	28,94	434,12

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp			25,49	382,37
		<b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>10.190,74 3.484,43</b>
		<b>Total Cabinet 1 Inklusiv salariu</b>				<b>63.208,19 26.158,52</b>
		<b>1.1.2. Cabinet 2</b>				
		<b>1.1.2.1. Demontari</b>				
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89000	376,31 376,31	711,23 711,23
59	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	22,80000	82,74 82,74	1.886,41 1.886,41
60	RpCM33D	Demontarea tapete	m2	22,80000	4,67 4,48	106,48 102,14
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,80000	113,12 112,02	2.579,13 2.554,05
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,54000	16,27 15,17	448,05 417,76
63	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag inclusiv plintele	m2	27,54000	34,38 32,13	946,83 884,86
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,54000	19,25 17,85	530,14 491,59
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	3,00000	25,49 25,49	76,47 76,47
66	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00000	141,05 141,05	423,15 423,15
67	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	15,00000	37,78 25,49	566,77 382,37
68	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	4,00000	5,10 5,10	20,39 20,39
		<b>Total Demontari Inklusiv salariu</b>				<b>8.295,06 7.950,42</b>
		<b>1.1.2.2. Tavane</b>				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	27,54000	335,85	9.249,31

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			139,45	3.840,45
70	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	4,00000	497,66 79,87	1.990,62 319,49
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>11.239,93 4.159,94</b>
		<b>1.1.2.3. Lucrari electrice</b>				
71	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	1.399,44 1.223,57	2.798,89 2.447,14
72	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,00000	897,54 378,12	4.487,68 1.890,58
73	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
74	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,00000	66,79 26,34	534,32 210,73
75	RpEE03A	Montarea priza cu 5 locuri, inclusiv pt internet	buc	1,00000	303,43 26,34	303,43 26,34
76		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
77		Rama pentru prize cu 2 loc	buc	3,00000	35,21 0,00	105,63 0,00
78		Rama pentru prize cu 5 loc	buc	1,00000	172,50 0,00	172,50 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>8.595,36 4.620,67</b>
		<b>1.1.2.4. Pereti</b>				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	45,60000	47,88 42,88	2.183,33 1.955,33
80	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	45,60000	287,82	13.124,73



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti			162,60	7.414,70
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,60000	5,27 1,92	240,31 87,55
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,60000	23,91 11,53	1.090,32 525,86
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,60000	99,82 78,08	4.551,61 3.560,45
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,60000	5,27 1,92	240,31 87,55
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,60000	36,93 28,80	1.684,08 1.313,28
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,60000	5,27 1,92	240,31 87,55
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,60000	58,78 35,20	2.680,28 1.605,12
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>26.035,28 16.637,39</b>
		<b>1.1.2.5. Glafuri la ferestre</b>				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	4,42000	45,96 40,96	203,14 181,04
89	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	14,80000	25,60 16,64	378,90 246,27
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	4,42000	99,82	441,19

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.			78,08	345,11
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,42000	<u>5,27</u> 1,92	<u>23,29</u> 8,49
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,42000	<u>42,43</u> 34,30	<u>187,55</u> 151,61
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,42000	<u>5,27</u> 1,92	<u>23,29</u> 8,49
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,42000	<u>58,78</u> 35,20	<u>259,80</u> 155,58
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>1.517,16 1.096,59</b>
		<b>1.1.2.6. Timplarie</b>				
95	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (1 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	<u>2.007,70</u> 205,37	<u>3.794,55</u> 388,16
96	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	<u>179,67</u> 18,75	<u>179,67</u> 18,75
97	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	<u>2.292,68</u> 306,05	<u>68,78</u> 9,18
98	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	<u>360,48</u> 159,28	<u>360,48</u> 159,28
99	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	<u>411,99</u> 60,99	<u>411,99</u> 60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.815,57 636,36</b>
		<b>1.1.2.7. Pardoseli</b>				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	27,54000	6,92	190,58

1	2	3	4	5	6	7
		a pardoselilor cu Betonocontact			1,92	52,88
101	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	27,54000	168,79 89,81	4.648,42 2.473,45
102	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	27,54000	197,55 79,10	5.440,57 2.178,52
103	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	27,54000	491,16 81,85	13.526,58 2.254,15
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>23.806,12 6.959,00</b>
		<b>1.1.2.8. Incalzire</b>				
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,00000	4.608,48 2.239,81	4.608,48 2.239,81
105	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	2,00000	3.113,83 84,97	6.227,66 169,94
106	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00000	39,08 16,99	234,50 101,96
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	3,00000	28,35 12,75	85,06 38,24
108	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	3,00000	107,91 15,29	323,74 45,88
109		Cap termostatic	buc	3,00000	174,50 0,00	523,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
110	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	3,00000	161,74 15,29	485,23 45,88
111	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	6,00000	72,10 62,88	432,60 377,27
112		Filet metal d32mm	buc	6,00000	91,66 0,00	549,96 0,00
113	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	6,00000	44,40 17,84	266,39 107,06
114	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 $\phi$ 32	m	20,00000	72,58 38,24	1.451,53 764,73
115		Clema PPRd32mm	buc	15,00000	1,10 0,00	16,50 0,00
116	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	6,00000	23,57 17,84	141,41 107,06
117	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	6,00000	21,91 17,84	131,45 107,06
118	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	2,00000	64,71 45,36	129,43 90,72
119	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	20,00000	10,10 9,35	201,93 186,93

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
120	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	20,00000	28,94 25,49	578,82 509,82
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>16.388,20 4.892,38</b>
		<b>Total Cabinet 2 Inclusiv salariu</b>				<b>100.692,67 46.952,74</b>
		<b>1.1.3. Cabinet 4(director) 1.1.3.1. Demontari</b>				
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,78000	24,99 24,99	94,46 94,46
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,60000	16,27 15,17	872,03 813,07
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,90000	99,67 98,57	3.677,93 3.637,34
124	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m2	36,90000	34,38 32,13	1.268,62 1.185,60
125	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,90000	19,25 17,85	710,33 658,66
126	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,00000	23,79 23,79	95,17 95,17
127	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,00000	141,05 141,05	423,15 423,15
128	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	15,00000	37,78 25,49	566,77 382,37
129	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	4,00000	5,10 5,10	20,39 20,39
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>7.728,85 7.310,20</b>
		<b>1.1.3.2. Tavane</b>				

1	2	3	4	5	6	7
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,90000	335,85 139,45	12.392,86 5.145,70
131	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	4,00000	497,66 79,87	1.990,62 319,49
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>14.383,49 5.465,19</b>
		<b>1.1.3.3. Lucrari electrice</b>				
132	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	1.628,01 1.452,14	3.256,02 2.904,27
133	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	6,00000	897,54 378,12	5.385,22 2.268,70
134	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
135	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	12,00000	66,79 26,34	801,48 316,09
136		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	3,00000	29,75 0,00	89,25 0,00
137		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	3,00000	43,34 0,00	130,02 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>9.795,40 5.534,95</b>
		<b>1.1.3.4. Pereti</b>				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	53,60000	47,88 42,88	2.566,37 2.298,37
139	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de	m2	53,60000	287,82 162,60	15.427,31 8.715,52

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,60000	5,27 1,92	282,47 102,91
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,60000	23,91 11,53	1.281,60 618,12
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,60000	99,82 78,08	5.350,14 4.185,09
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,60000	5,27 1,92	282,47 102,91
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,60000	36,93 28,80	1.979,54 1.543,68
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,60000	5,27 1,92	282,47 102,91
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,60000	58,78 35,20	3.150,50 1.886,72
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>30.602,87 19.556,23</b>
		<b>1.1.3.5. Glafuri la ferestre</b>				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betoncontact	m2	4,20000	45,96 40,96	193,03 172,03
148	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	13,80000	25,60 16,64	353,30 229,63
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	4,20000	99,82 78,08	419,23 327,94

1	2	3	4	5	6	7
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,20000	5,27 1,92	22,13 8,06
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,20000	42,43 34,30	178,21 144,06
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,20000	5,27 1,92	22,13 8,06
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,20000	58,78 35,20	246,87 147,84
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>1.434,90 1.037,63</b>
		<b>1.1.3.6. Timplarie</b>				
154	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	3,80000	2.004,32 201,99	7.616,40 767,57
155	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00000	360,48 159,28	720,96 318,56
156	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,00000	411,99 60,99	823,98 121,98
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>9.161,34 1.208,11</b>
		<b>1.1.3.7. Pardoseli</b>				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	36,90000	6,92 1,92	255,35 70,85
158	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	36,90000	168,79 89,81	6.228,26 3.314,10
159	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	36,90000	197,55 79,10	7.289,66 2.918,94



1	2	3	4	5	6	7
160	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	36,90000	482,91 73,60	17.819,38 2.715,84
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>31.592,66 9.019,73</b>
		<b>1.1.3.8. Incalzire</b>				
161	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00000	3.418,72 1.861,69	3.418,72 1.861,69
162	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	2,00000	3.113,83 84,97	6.227,66 169,94
163	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,00000	39,08 16,99	234,50 101,96
164	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	3,00000	28,35 12,75	85,06 38,24
165	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	3,00000	106,71 15,29	320,14 45,88
166		Cap termostatic	buc	3,00000	174,50 0,00	523,50 0,00
167	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	3,00000	160,54 15,29	481,63 45,88
168	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	6,00000	72,10 62,88	432,60 377,27
169		Filet metal d32mm	buc	6,00000	91,66	549,96

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
170	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	6,00000	44,40 17,84	266,39 107,06
171	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 $\phi$ 32	m	15,00000	72,58 38,24	1.088,65 573,55
172		Clema PPRd32mm	buc	10,00000	1,10 0,00	11,00 0,00
173	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	6,00000	23,57 17,84	141,41 107,06
174	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	6,00000	21,91 17,84	131,45 107,06
175	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	2,00000	64,71 45,36	129,43 90,72
176	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00000	10,10 9,35	151,45 140,20
177	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,00000	28,94 25,49	434,12 382,37

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>14.627,67 4.148,89</b>
		<b>Total Cabinet 4(director) Inclusiv salariu</b>				<b>119.327,19 53.280,93</b>
		<b>1.1.4. Cabinet 5/Camera de odihna 1.1.4.1. Demontari</b>				
178	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,3buc)	m2	5,67000	24,99 24,99	141,69 141,69
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la peret	m2	38,10000	16,27 15,17	619,86 577,95
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	17,90000	109,93 108,83	1.967,67 1.947,98
181	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m2	17,90000	34,38 32,13	615,40 575,13
182	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,90000	19,25 17,85	344,57 319,51
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00000	26,34 26,34	52,68 52,68
184	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00000	141,05 141,05	141,05 141,05
185	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	5,00000	37,78 25,49	188,93 127,45
186	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	3,00000	5,10 5,10	15,29 15,29
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>4.087,15 3.898,75</b>
		<b>1.1.4.2. Tavane</b>				
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,90000	335,85 139,45	6.011,72 2.496,16
188	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>7.007,03 2.655,90</b>
		<b>1.1.4.3. Lucrari electrice</b>				

1	2	3	4	5	6	7
189	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	968,65 792,77	1.937,29 1.585,54
190	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,00000	897,54 378,12	2.692,61 1.134,35
191	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
192	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	5,00000	66,79 26,34	333,95 131,70
193		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
194		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	1,00000	43,34 0,00	43,34 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>5.200,10 2.897,48</b>
		<b>1.1.4.4. Pereti</b>				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	36,20000	45,96 40,96	1.663,75 1.482,75
196	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	36,20000	287,82 162,60	10.419,19 5.886,23
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,20000	99,82 78,08	3.613,34 2.826,50

1	2	3	4	5	6	7
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,20000	5,27 1,92	190,77 69,50
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,20000	23,91 11,53	865,56 417,46
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,20000	36,93 28,80	1.336,93 1.042,56
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,20000	5,27 1,92	190,77 69,50
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,20000	58,78 35,20	2.127,76 1.274,24
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>20.408,08 13.068,74</b>
		<b>1.1.4.5. Glafuri la ferestre</b>				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betoncontact	m2	1,40000	45,96 40,96	64,34 57,34
204	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,70000	25,60 16,64	120,33 78,21
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,40000	99,82 78,08	139,74 109,31
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,40000	42,43 34,30	59,40 48,02
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,40000	58,78 35,20	82,29 49,28

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>480,86 347,54</b>
		<b>1.1.4.6. Pardoseli</b>				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	17,90000	6,92 1,92	123,87 34,37
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	17,90000	133,42 14,98	2.388,29 268,07
212	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	17,90000	491,16 81,85	8.791,76 1.465,12
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>11.303,93 1.767,55</b>
		<b>1.1.4.7. Timplarie</b>				
213	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2 usi, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	3,80000	1.901,53 99,20	7.225,80 376,96
214	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (, culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	2.447,29 644,96	4.625,37 1.218,98
215	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	3,00000	179,67 18,75	539,01 56,25
216	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu	m3	0,09000	2.293,63 306,05	206,43 27,54

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m				
217	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00000	360,48 159,28	1.081,44 477,84
218	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	3,00000	411,99 60,99	1.235,97 182,97
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>14.914,23 2.340,54</b>
		<b>1.1.4.8. Incalzire</b>				
219	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00000	3.146,37 1.592,34	3.146,37 1.592,34
220	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,00000	3.113,83 84,97	3.113,83 84,97
221	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00000	39,08 16,99	156,34 67,98
222	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,00000	28,35 12,75	56,71 25,49
223	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	2,00000	107,91 15,29	215,83 30,59
224		Cap termostatic	buc	2,00000	174,50 0,00	349,00 0,00
225	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	2,00000	161,74 15,29	323,49 30,59
226	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00000	72,10 62,88	288,40 251,51
227		Filet metal d32mm	buc	4,00000	91,66 0,00	366,64 0,00
228	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,00000	44,40	177,59

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32			17,84	71,37
229	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 $\phi$ 32	m	15,00000	72,58 38,24	1.088,65 573,55
230		Clema PPRd32mm	buc	10,00000	1,10 0,00	11,00 0,00
231	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	4,00000	23,57 17,84	94,27 71,37
232	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	4,00000	21,91 17,84	87,63 71,37
233	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	2,00000	64,71 45,36	129,43 90,72
234	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00000	10,10 9,35	151,45 140,20
235	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,00000	28,94 25,49	434,12 382,37
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>10.190,74 3.484,43</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabinet 5/Camera de odihna Inclusiv salariu</b>				<b>73.592,12 30.460,93</b>
		<b>1.1.5. Cabinet 6-7(anticamera)</b>				
		<b>1.1.5.1. Demontari</b>				
236	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	2,10000	24,99 24,99	52,48 52,48
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	37,40000	16,27 15,17	608,47 567,33
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	19,40000	142,26 141,16	2.759,91 2.738,57
239	RpCM33E	Demontarea placajelor din placi gips-carton la tavane	m2	15,00000	46,55 46,41	698,25 696,15
240	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m2	19,40000	34,38 32,13	666,97 623,32
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,40000	19,25 17,85	373,45 346,29
242	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi , gresie, placi ceramice, etc	m2	1,00000	47,91 46,41	47,91 46,41
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,00000	28,89 28,89	28,89 28,89
244	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00000	166,54 166,54	166,54 166,54
245	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,00000	37,78 25,49	226,71 152,95
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	2,00000	5,10 5,10	10,20 10,20
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>5.639,78 5.429,13</b>
		<b>1.1.5.2. Tavane</b>				
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,40000	335,85 139,45	6.515,49 2.705,33
248	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	1,00000	497,66 79,87	497,66 79,87
		<b>Total Tavane</b>				<b>7.013,15 2.785,20</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.5.3. Lucrari electrice</b>				
249	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	968,65 792,77	1.937,29 1.585,54
250	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,00000	897,54 378,12	2.692,61 1.134,35
251	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	43,77 0,00	87,53 0,00
252	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	5,00000	66,79 26,34	333,95 131,70
253		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
254		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	1,00000	43,34 0,00	43,34 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>5.154,22 2.851,59</b>
		<b>1.1.5.4. Timplarie</b>				
255	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	2.007,70 205,37	3.794,55 388,16
256	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	181,32 20,40	181,32 20,40
257	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18

1	2	3	4	5	6	7
258	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
259	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99 60,99	411,99 60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.817,22 638,01</b>
		<b>1.1.5.5. Pereti</b>				
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	37,40000	47,88 42,88	1.790,71 1.603,71
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	37,40000	287,82 162,60	10.764,58 6.081,35
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,40000	5,27 1,92	197,10 71,81
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,40000	23,91 11,53	894,25 431,30
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,40000	99,82 78,08	3.733,12 2.920,19
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,40000	5,27 1,92	197,10 71,81
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,40000	36,93 28,80	1.381,24 1.077,12
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,40000	5,27 1,92	197,10 71,81
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	37,40000	58,78 35,20	2.198,30 1.316,48

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21.353,50 13.645,58</b>
		<b>1.1.5.6. Glafuri la ferestre</b>				
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	1,40000	45,96 40,96	64,34 57,34
270	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,60000	25,60 16,64	117,77 76,54
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,40000	99,82 78,08	139,74 109,31
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,40000	42,43 34,30	59,40 48,02
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,40000	58,78 35,20	82,29 49,28
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>478,30 345,88</b>
		<b>1.1.5.7. Pardoseli</b>				
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	19,40000	6,92 1,92	134,25 37,25
277	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	19,40000	168,79 89,81	3.274,47 1.742,37
278	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	19,40000	197,55 79,10	3.832,50 1.534,62
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa	m2	19,40000	491,16	9.528,52

1	2	3	4	5	6	7
		33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100			81,85	1.587,89
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>16.769,74 4.902,13</b>
		<b>1.1.5.8. Incalzire</b>				
280	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00000	2.508,64 957,61	2.508,64 957,61
281	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00000	39,08 16,99	78,17 33,99
282	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,00000	28,35 12,75	28,35 12,75
283	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	1,00000	107,91 15,29	107,91 15,29
284		Cap termostatic	buc	1,00000	174,50 0,00	174,50 0,00
285	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	1,00000	161,74 15,29	161,74 15,29
286	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,00000	72,10 62,88	144,20 125,76
287		Filet metal d32mm	buc	2,00000	91,66 0,00	183,32 0,00
288	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,00000	44,40 17,84	88,80 35,69

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32				
289	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 $\phi$ 32	m	10,00000	72,58 38,24	725,77 382,37
290		Clema PPRd32mm	buc	4,00000	1,10 0,00	4,40 0,00
291	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	2,00000	23,57 17,84	47,14 35,69
292	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	2,00000	21,91 17,84	43,82 35,69
293	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	1,00000	64,71 45,36	64,71 45,36
294	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,00000	10,10 9,35	100,97 93,47
295	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	10,00000	28,94 25,49	289,41 254,91
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4.751,85 2.043,86</b>
		<b>Total Cabinet 6-7(anticamera) Inclusiv salariu</b>				<b>65.977,75 32.641,37</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.6. Cabinet8</b>				
		<b>1.1.6.1. Demontari</b>				
296	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
297	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,30000	16,27 15,17	411,61 383,78
298	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,00000	225,52 224,42	1.804,15 1.795,35
299	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat(inclusiv plinte)	m2	25,30000	34,38 32,13	869,81 812,89
300	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,30000	19,25 17,85	487,02 451,61
301	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,00000	28,89 28,89	28,89 28,89
302	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00000	166,54 166,54	166,54 166,54
303	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,00000	37,78 25,49	226,71 152,95
304	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	2,00000	5,10 5,10	10,20 10,20
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>4.052,17 3.849,43</b>
		<b>1.1.6.2. Tavane</b>				
305	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,00000	335,85 139,45	2.686,80 1.115,60
306	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	1,00000	497,66 79,87	497,66 79,87
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3.184,46 1.195,47</b>
		<b>1.1.6.3. Lucrari electrice</b>				
307	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de	buc	2,00000	994,99 819,11	1.989,97 1.638,22

1	2	3	4	5	6	7
		protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)				
308	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,00000	897,54 378,12	2.692,61 1.134,35
309	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
310	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	7,00000	66,79 26,34	467,53 184,38
311		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	1,00000	29,75 0,00	29,75 0,00
312		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	2,00000	43,34 0,00	86,68 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>5.399,95 3.002,84</b>
		<b>1.1.6.4. Timplarie</b>				
313	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	2.007,70 205,37	3.794,55 388,16
314	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	179,67 18,75	179,67 18,75
315	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
316	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
317	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	413,64 62,64	413,64 62,64
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.817,22 638,01</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.6.5. Pereti</b>				
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	25,30000	47,88 42,88	1.211,36 1.084,86
319	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	25,30000	287,82 162,60	7.281,92 4.113,86
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,30000	5,27 1,92	133,33 48,58
321	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,60000	23,91 11,53	612,11 295,22
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,30000	99,82 78,08	2.525,34 1.975,42
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,30000	5,27 1,92	133,33 48,58
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,30000	36,93 28,80	934,37 728,64
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,30000	5,27 1,92	133,33 48,58
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,30000	58,78 35,20	1.487,08 890,56
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>14.452,19 9.234,29</b>
		<b>1.1.6.6. Glafuri la ferestre</b>				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,30000	45,96	59,75

1	2	3	4	5	6	7
		a glafurilor cu Betonocontact			40,96	53,25
328	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,40000	25,60 16,64	112,65 73,22
329	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,30000	99,82 78,08	129,76 101,50
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,30000	5,27 1,92	6,85 2,50
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,30000	42,43 34,30	55,16 44,59
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,30000	5,27 1,92	6,85 2,50
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,30000	58,78 35,20	76,41 45,76
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>447,43 323,31</b>
		<b>1.1.6.7. Pardoseli</b>				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	8,00000	6,92 1,92	55,36 15,36
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,00000	133,42 14,98	1.067,39 119,81
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	8,00000	491,16 81,85	3.929,28 654,80
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>5.052,03 789,97</b>
		<b>1.1.6.8. Incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
337	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,00000	3.333,03 970,36	3.333,03 970,36
338	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00000	39,08 16,99	78,17 33,99
339	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,00000	28,35 12,75	28,35 12,75
340	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	1,00000	107,91 15,29	107,91 15,29
341		Cap termostatic	buc	1,00000	174,50 0,00	174,50 0,00
342	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	1,00000	161,74 15,29	161,74 15,29
343	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,00000	72,10 62,88	144,20 125,76
344		Filet metal d32mm	buc	2,00000	91,66 0,00	183,32 0,00
345	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,00000	44,40 17,84	88,80 35,69
346	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 φ32	m	10,00000	72,58 38,24	725,77 382,37
347		Clema PPRd32mm	buc	4,00000	1,10 0,00	4,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
348	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	2,00000	23,57 17,84	47,14 35,69
349	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	2,00000	21,91 17,84	43,82 35,69
350	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	1,00000	64,71 45,36	64,71 45,36
351	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,00000	10,10 9,35	100,97 93,47
352	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	10,00000	28,94 25,49	289,41 254,91
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>5.576,23 2.056,60</b>
		<b>Total Cabinet8 Inclusiv salariu</b>				<b>42.981,68 21.089,92</b>
		<b>1.1.7. Cabinet 9</b>				
		<b>1.1.7.1. Demontari</b>				
353	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
354	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,60000	18,46 17,36	472,54 444,38
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,10000	123,60 122,50	1.001,17 992,26
356	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat(inclusiv plinte)	m2	25,60000	34,38 32,13	880,13 822,53

1	2	3	4	5	6	7
357	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,60000	19,25 17,85	492,80 456,96
358	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,00000	28,89 28,89	28,89 28,89
359	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00000	166,54 166,54	166,54 166,54
360	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,00000	37,78 25,49	226,71 152,95
361	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	2,00000	10,20 10,20	20,39 20,39
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>3.336,40 3.132,12</b>
		<b>1.1.7.2. Tavane</b>				
362	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,10000	335,85 139,45	2.720,39 1.129,55
363	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	1,00000	497,66 79,87	497,66 79,87
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3.218,04 1.209,42</b>
		<b>1.1.7.3. Lucrari electrice</b>				
364	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	994,99 819,11	1.989,97 1.638,22
365	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,00000	897,54 378,12	2.692,61 1.134,35
366	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88

1	2	3	4	5	6	7
		A,				
367	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	7,00000	66,79 26,34	467,53 184,38
368		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	1,00000	29,75 0,00	29,75 0,00
369		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	2,00000	43,34 0,00	86,68 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>5.399,95 3.002,84</b>
		<b>1.1.7.4. Timplarie</b>				
370	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	2.002,46 200,14	3.784,65 378,26
371	CP15Aapli cativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	179,67 18,75	179,67 18,75
372	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
373	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
374	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99 60,99	411,99 60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.805,67 626,46</b>
		<b>1.1.7.5. Pereti</b>				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	25,60000	47,88 42,88	1.225,73 1.097,73
376	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a	m2	25,60000	276,29 151,07	7.073,05 3.867,42

1	2	3	4	5	6	7
		impletitudii, aplicate la pereti				
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,60000	3,35 0,00	85,76 0,00
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,60000	23,91 11,53	612,11 295,22
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,60000	99,82 78,08	2.555,29 1.998,85
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,60000	5,27 1,92	134,91 49,15
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,60000	36,93 28,80	945,45 737,28
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,60000	5,27 1,92	134,91 49,15
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,60000	58,78 35,20	1.504,72 901,12
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>14.271,93 8.995,92</b>
		<b>1.1.7.6. Glafuri la ferestre</b>				
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	1,30000	45,96 40,96	59,75 53,25
385	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,40000	25,60 16,64	112,65 73,22
386	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,30000	99,82 78,08	129,76 101,50
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,30000	5,27 1,92	6,85 2,50
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	1,30000	42,43	55,16

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele glafurilor			34,30	44,59
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,30000	5,27 1,92	6,85 2,50
390	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,30000	58,78 35,20	76,41 45,76
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>447,43 323,31</b>
		<b>1.1.7.7. Pardoseli</b>				
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	8,10000	6,92 1,92	56,05 15,55
392	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	8,10000	152,29 73,31	1.233,52 593,84
393	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,10000	197,55 79,10	1.600,17 640,74
394	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	8,10000	500,34 91,03	4.052,78 737,38
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>6.942,55 1.987,51</b>
		<b>1.1.7.8. Incalzire</b>				
395	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,00000	3.333,03 970,36	3.333,03 970,36
396	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00000	56,08 33,99	112,16 67,98
397	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	1,00000	28,35 12,75	28,35 12,75



1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE				
398	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	1,00000	106,71 15,29	106,71 15,29
399		Cap termostatic	buc	1,00000	174,50 0,00	174,50 0,00
400	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	1,00000	160,54 15,29	160,54 15,29
401	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,00000	72,10 62,88	144,20 125,76
402		Filet metal d32mm	buc	2,00000	91,66 0,00	183,32 0,00
403	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,00000	44,40 17,84	88,80 35,69
404	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 φ32	m	10,00000	72,58 38,24	725,77 382,37
405		Clema PPRd32mm	buc	4,00000	1,10 0,00	4,40 0,00
406	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	2,00000	23,57 17,84	47,14 35,69
407	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	2,00000	21,91 17,84	43,82 35,69

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32				
408	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	1,00000	64,71 45,36	64,71 45,36
409	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,00000	10,10 9,35	100,97 93,47
410	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	10,00000	28,94 25,49	289,41 254,91
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>5.607,82 2.090,59</b>
		<b>Total Cabinet 9 Inclusiv salariu</b>				<b>44.029,78 21.368,17</b>
		<b>1.1.8. Cabinet 10 1.1.8.1. Demontari</b>				
411	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,90000	42,42 41,32	1.310,84 1.276,85
413	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,70000	16,27 15,17	174,08 162,31
414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	30,90000	29,77 27,37	919,89 845,73
415	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,90000	19,25 17,85	594,83 551,57
416	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,00000	28,89 28,89	28,89 28,89
417	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00000	268,51 268,51	268,51 268,51

1	2	3	4	5	6	7
418	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	10,00000	37,78 25,49	377,85 254,91
419	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	2,00000	5,10 5,10	10,20 10,20
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>3.732,31 3.446,19</b>
		<b>1.1.8.2. Tavane</b>				
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,70000	335,85 139,45	3.593,59 1.492,12
421	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>4.588,91 1.651,86</b>
		<b>1.1.8.3. Lucrari electrice</b>				
422	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	1.425,78 1.249,91	2.851,57 2.499,82
423	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,00000	897,54 378,12	4.487,68 1.890,58
424	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
425	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	11,00000	61,69 26,34	678,59 289,75
426		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
427		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	3,00000	43,34	130,02

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>8.340,77 4.726,03</b>
		<b>1.1.8.4. Timplarie</b>				
428	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	2.002,46 200,14	3.784,65 378,26
429	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	179,67 18,75	179,67 18,75
430	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
431	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
432	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99 60,99	411,99 60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.805,67 626,46</b>
		<b>1.1.8.5. Pereti</b>				
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	30,90000	47,88 42,88	1.479,49 1.324,99
434	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	30,90000	276,29 151,07	8.537,39 4.668,09
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90000	5,27 1,92	162,84 59,33
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	30,90000	23,91 11,53	738,84 356,34

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,90000	99,82 78,08	3.084,31 2.412,67
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90000	5,27 1,92	162,84 59,33
439	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,90000	36,93 28,80	1.141,19 889,92
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90000	5,27 1,92	162,84 59,33
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,90000	25,50 1,92	787,89 59,33
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16.257,64 9.889,33</b>
		<b>1.1.8.6. Glafuri la ferestre</b>				
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	1,40000	45,96 40,96	64,34 57,34
443	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,60000	25,60 16,64	117,77 76,54
444	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,40000	99,82 78,08	139,74 109,31
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,40000	42,43 34,30	59,40 48,02
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	1,40000	58,78 35,20	82,29 49,28

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>478,30 345,88</b>
		<b>1.1.8.7. Pardoseli</b>				
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	10,70000	6,92 1,92	74,04 20,54
450	CG01Ak=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	10,70000	160,54 81,56	1.717,75 872,72
451	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	10,70000	197,55 79,10	2.113,80 846,41
452	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	10,70000	491,16 81,85	5.255,44 875,79
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>9.161,02 2.615,48</b>
		<b>1.1.8.8. Incalzire</b>				
453	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,00000	3.333,03 970,36	3.333,03 970,36
454	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00000	39,08 16,99	78,17 33,99
455	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,00000	28,35 12,75	28,35 12,75
456	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	1,00000	107,91 15,29	107,91 15,29

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2				
457		Cap termostatic	buc	1,00000	174,50 0,00	174,50 0,00
458	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	1,00000	161,74 15,29	161,74 15,29
459	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,00000	72,10 62,88	144,20 125,76
460		Filet metal d32mm	buc	2,00000	91,66 0,00	183,32 0,00
461	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,00000	52,89 26,34	105,79 52,68
462	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 φ32	m	10,00000	72,58 38,24	725,77 382,37
463		Clema PPRd32mm	buc	4,00000	1,10 0,00	4,40 0,00
464	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	2,00000	23,57 17,84	47,14 35,69
465	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	2,00000	21,91 17,84	43,82 35,69
466	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu	buc	1,00000	64,71 45,36	64,71 45,36

1	2	3	4	5	6	7
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m				
467	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,00000	10,10 9,35	100,97 93,47
468	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	10,00000	28,94 25,49	289,41 254,91
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>5.593,23 2.073,60</b>
		<b>Total Cabinet 10 Inclusiv salariu</b>				<b>52.957,84 25.374,81</b>
		<b>1.1.9. Cabinet 11 1.1.9.1. Demontari</b>				
469	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
470	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,60000	36,29 35,19	1.255,59 1.217,53
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,10000	16,27 15,17	294,47 274,56
472	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv plintele)	m2	18,10000	34,38 32,13	622,28 581,55
473	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,10000	19,25 17,85	348,43 323,08
474	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	3,00000	25,49 25,49	76,47 76,47
475	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00000	268,51 268,51	537,01 537,01
476	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	20,00000	37,78 25,49	755,70 509,82
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	4,00000	5,10 5,10	20,39 20,39



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>3.957,57 3.587,65</b>
		<b>1.1.9.2. Tavane</b>				
478	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,10000	335,85 139,45	6.078,89 2.524,05
479	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>7.074,20 2.683,79</b>
		<b>1.1.9.3. Lucrari electrice</b>				
480	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	1.425,78 1.249,91	2.851,57 2.499,82
481	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,00000	897,54 378,12	4.487,68 1.890,58
482	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
483	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	11,00000	66,79 26,34	734,69 289,75
484		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
485		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	3,00000	43,34 0,00	130,02 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>8.396,87 4.726,03</b>
		<b>1.1.9.4. Timplarie</b>				
486	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa)	m2	1,89000	2.002,46 200,14	3.784,65 378,26

1	2	3	4	5	6	7
		(resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)				
487	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	179,67 18,75	179,67 18,75
488	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
489	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
490	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99 60,99	411,99 60,99
		<b>Total Timplarie Inklusiv salariu</b>				<b>4.805,67 626,46</b>
		<b>1.1.9.5. Pereti</b>				
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	34,60000	47,88 42,88	1.656,65 1.483,65
492	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	34,60000	276,29 151,07	9.559,67 5.227,06
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,60000	5,27 1,92	182,34 66,43
494	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,60000	23,91 11,53	827,30 399,01
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,60000	99,82 78,08	3.453,63 2.701,57
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	34,60000	5,27	182,34

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,92	66,43
497	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,60000	36,93 28,80	1.277,83 996,48
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,60000	5,27 1,92	182,34 66,43
499	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,60000	58,78 35,20	2.033,72 1.217,92
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19.355,83 12.224,98</b>
		<b>1.1.9.6. Glafuri la ferestre</b>				
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	2,90000	45,96 40,96	133,28 118,78
501	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,60000	25,60 16,64	245,77 159,74
502	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,90000	99,82 78,08	289,47 226,43
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,90000	42,43 34,30	123,05 99,47
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,90000	58,78 35,20	170,46 102,08
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>992,60 717,65</b>
		<b>1.1.9.7. Pardoseli</b>				
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	18,10000	6,92 1,92	125,25 34,75

1	2	3	4	5	6	7
508	CG01Ak=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	18,10000	160,54 81,56	2.905,71 1.476,29
509	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	18,10000	197,55 79,10	3.575,69 1.431,78
510	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	18,10000	492,51 83,20	8.914,46 1.505,92
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>15.521,11 4.448,74</b>
		<b>1.1.9.8. Incalzire</b>				
511	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	2,00000	3.333,03 970,36	6.666,05 1.940,71
512	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00000	39,08 16,99	156,34 67,98
513	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,00000	28,35 12,75	56,71 25,49
514	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	2,00000	106,71 15,29	213,43 30,59
515		Cap termostatic	buc	2,00000	174,50 0,00	349,00 0,00
516	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet	buc	2,00000	160,54 15,29	321,09 30,59

1	2	3	4	5	6	7
		retur 1/2				
517	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00000	72,10 62,88	288,40 251,51
518		Filet metal d32mm	buc	4,00000	91,66 0,00	366,64 0,00
519	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,00000	44,40 17,84	177,59 71,37
520	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 φ32	m	20,00000	72,58 38,24	1.451,53 764,73
521		Clema PPRd32mm	buc	8,00000	1,10 0,00	8,80 0,00
522	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	4,00000	23,57 17,84	94,27 71,37
523	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	4,00000	21,91 17,84	87,63 71,37
524	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	2,00000	64,71 45,36	129,43 90,72
525	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1	m	20,00000	10,10 9,35	201,93 186,93

1	2	3	4	5	6	7
		1/4" ... 2"				
526	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	20,00000	28,94 25,49	578,82 509,82
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>11.147,66 4.113,20</b>
		<b>Total Cabinet 11 Inclusiv salariu</b>				<b>71.251,51 33.128,50</b>
		<b>1.1.10. Cabinet 12</b>				
		<b>1.1.10.1. Demontari</b>				
527	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
528	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,10000	37,47 36,37	1.652,26 1.603,75
529	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,60000	16,27 15,17	449,03 418,67
530	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(inclusiv plinta)	m2	27,60000	29,77 27,37	821,65 755,41
531	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	27,60000	16,19 13,09	446,84 361,28
532	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,00000	23,79 23,79	95,17 95,17
533	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00000	268,51 268,51	537,01 537,01
534	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	20,00000	37,78 25,49	755,70 509,82
535	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	4,00000	5,10 5,10	20,39 20,39
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>4.825,29 4.348,74</b>
		<b>1.1.10.2. Tavane</b>				
536	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	27,60000	335,85 139,45	9.269,46 3.848,82

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
537	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	4,00000	497,66 79,87	1.990,62 319,49
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>11.260,08 4.168,31</b>
		<b>1.1.10.3. Lucrari electrice</b>				
538	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	1.425,78 1.249,91	2.851,57 2.499,82
539	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,00000	897,54 378,12	4.487,68 1.890,58
540	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
541	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	11,00000	66,79 26,34	734,69 289,75
542		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
543		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	3,00000	43,34 0,00	130,02 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>8.396,87 4.726,03</b>
		<b>1.1.10.4. Timplarie</b>				
544	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	2.002,46 200,14	3.784,65 378,26
545	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau	buc	1,00000	179,67	179,67

1	2	3	4	5	6	7
		analog (lungime 120 x 65 cm)			18,75	18,75
546	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
547	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
548	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99 60,99	411,99 60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.805,67 626,46</b>
		<b>1.1.10.5. Pereti</b>				
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	44,10000	47,88 42,88	2.111,51 1.891,01
550	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	44,10000	276,29 151,07	12.184,43 6.662,23
551	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,10000	5,27 1,92	232,41 84,67
552	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,10000	23,91 11,53	1.054,45 508,56
553	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,10000	99,82 78,08	4.401,89 3.443,33
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,10000	5,27 1,92	232,41 84,67
555	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,10000	36,93 28,80	1.628,68 1.270,08



1	2	3	4	5	6	7
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,10000	5,27 1,92	232,41 84,67
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,10000	58,78 35,20	2.592,11 1.552,32
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>24.670,30 15.581,54</b>
		<b>1.1.10.6. Glafuri la ferestre</b>				
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	2,90000	45,96 40,96	133,28 118,78
559	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,60000	25,60 16,64	245,77 159,74
560	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,90000	99,82 78,08	289,47 226,43
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
562	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,90000	42,43 34,30	123,05 99,47
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
564	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,90000	58,78 35,20	170,46 102,08
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>992,60 717,65</b>
		<b>1.1.10.7. Pardoseli</b>				
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	27,60000	6,92 1,92	190,99 52,99
566	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	27,60000	160,54 81,56	4.430,84 2.251,14
567	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	27,60000	197,55	5.452,43

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050			79,10	2.183,27
568	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	27,60000	491,16 81,85	13.556,03 2.259,06
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>23.630,28 6.746,46</b>
		<b>1.1.10.8. Incalzire</b>				
569	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	2,00000	3.333,03 970,36	6.666,05 1.940,71
570	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00000	39,08 16,99	156,34 67,98
571	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,00000	28,35 12,75	56,71 25,49
572	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	2,00000	106,71 15,29	213,43 30,59
573		Cap termostatic	buc	2,00000	174,50 0,00	349,00 0,00
574	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	2,00000	160,54 15,29	321,09 30,59
575	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00000	72,10 62,88	288,40 251,51
576		Filet metal d32mm	buc	4,00000	91,66	366,64

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
577	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,00000	44,40 17,84	177,59 71,37
578	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 $\phi$ 32	m	20,00000	72,58 38,24	1.451,53 764,73
579		Clema PPRd32mm	buc	8,00000	1,10 0,00	8,80 0,00
580	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	4,00000	23,57 17,84	94,27 71,37
581	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	4,00000	21,91 17,84	87,63 71,37
582	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	2,00000	64,71 45,36	129,43 90,72
583	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,00000	10,10 9,35	201,93 186,93
584	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	20,00000	28,94 25,49	578,82 509,82

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>11.147,66 4.113,20</b>
		<b>Total Cabinet 12 Inclusiv salariu</b>				<b>89.728,75 41.028,39</b>
		<b>1.1.11. Coridor si scari</b>				
		<b>1.1.11.1. Demontari</b>				
585	RpCL22B	Desfacerea balustrazilor din lemn de stejar si foioase	m	12,00000	70,31 70,21	843,72 842,52
586	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	53,75000	137,11 136,85	7.369,66 7.355,69
587	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	45,00000	15,28 14,83	687,60 667,35
588	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,30000	19,25 17,85	487,02 451,61
589	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,30000	265,95 264,85	4.601,02 4.581,99
590	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00000	18,69 18,69	37,39 37,39
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>14.026,41 13.936,54</b>
		<b>1.1.11.2. Tavane</b>				
591	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,10000	335,85 139,45	10.444,93 4.336,90
592	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>11.440,25 4.496,64</b>
		<b>1.1.11.3. Pereti( inclusiv la scari)</b>				
593	RpCJ28B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala (corob pentru teava de canalizare si astuparea scarilor)Material marunt=1,0250	m2	14,00000	952,04 856,90	13.328,58 11.996,58
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	114,75000	47,88	5.494,23

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu Betonocontact			42,88	4.920,48
595	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	114,75000	254,29 129,07	29.179,91 14.810,90
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,75000	5,27 1,92	604,73 220,32
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,75000	23,91 11,53	2.743,73 1.323,30
598	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,75000	99,82 78,08	11.453,89 8.959,68
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,75000	5,27 1,92	604,73 220,32
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,75000	36,93 28,80	4.237,91 3.304,80
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,75000	5,27 1,92	604,73 220,32
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	114,75000	58,78 35,20	6.744,78 4.039,20
		<b>Total Pereti( inclusiv la scari) Inclusiv salariu</b>				<b>74.997,19 50.015,89</b>
		<b>1.1.11.4. Glafuri la ferestre</b>				
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	2,90000	45,96 40,96	133,28 118,78
604	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,20000	25,60	235,53

1	2	3	4	5	6	7
					16,64	153,09
605	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,90000	99,82 78,08	289,47 226,43
606	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
607	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,90000	42,43 34,30	123,05 99,47
608	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
609	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,90000	58,78 35,20	170,46 102,08
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>982,36 710,99</b>
		<b>1.1.11.5. Pardoseli</b>				
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact(coridor)	m2	17,30000	8,84 3,84	152,93 66,43
611	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	17,30000	171,23 92,25	2.962,20 1.595,95
612	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (coridor)	m2	17,30000	518,62 252,03	8.972,17 4.360,17
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact(trepte si contratrepte)	m2	17,30000	6,92 1,92	119,72 33,22
614	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (trepte)	m2	9,40000	91,19 43,90	857,19 412,66
615	CI24A	Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit	m2	15,00000	861,18 246,72	12.917,73 3.700,80

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic, inclusiv plintele (placi granit, imbinare invizibila, grosime 2 cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>25.981,94 10.169,22</b>
		<b>1.1.11.6. Lucrari electrice</b>				
616	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	3,00000	877,73 701,85	2.633,18 2.105,56
617	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,00000	897,54 378,12	2.692,61 1.134,35
618	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	3,00000	66,71 22,94	200,12 68,83
619	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,00000	66,79 26,34	200,37 79,02
620		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	3,00000	29,75 0,00	89,25 0,00
621	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (12automate)	buc	1,00000	411,02 206,48	411,02 206,48
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>6.226,55 3.594,23</b>
		<b>1.1.11.7. Balustrada</b>				
622	CH06B	Mina curenta metalica (inox, calitate inalta) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din	m	6,00000	2.184,55 76,80	13.107,33 460,80

1	2	3	4	5	6	7
		banda de otel formata la rece, dreapta				
		<b>Total Balustrada Inclusiv salariu</b>				<b>13.107,33 460,80</b>
		<b>Total Coridor si scari Inclusiv salariu</b>				<b>146.762,03 83.384,32</b>
		<b>Total Etaj II Inclusiv salariu</b>				<b>870.509,51 414.868,59</b>
		<b>1.2. Etaj 1</b>				
		<b>1.2.1. Holl (inclusiv camera tehnica de langa scari)</b>				
		<b>1.2.1.1. Demontari</b>				
623	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	54,30000	157,56 157,30	8.555,52 8.541,41
624	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,30000	19,25 17,85	1.045,28 969,25
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	54,30000	16,27 15,17	883,42 823,69
626	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00000	18,69 18,69	37,39 37,39
627	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,00000	15,28 14,83	458,40 444,90
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>10.980,00 10.816,63</b>
		<b>1.2.1.2. Tavane</b>				
628	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,30000	335,85 139,45	18.236,65 7.572,14
629	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	4,00000	497,66 79,87	1.990,62 319,49
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>20.227,28 7.891,62</b>
		<b>1.2.1.3. Pereti</b>				
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	65,00000	47,88 42,88	3.112,20 2.787,20
631	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	65,00000	276,29	17.958,92



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti			151,07	9.819,61
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,00000	5,27 1,92	342,55 124,80
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,00000	23,91 11,53	1.554,18 749,58
634	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,00000	99,82 78,08	6.488,04 5.075,20
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,00000	5,27 1,92	342,55 124,80
636	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,00000	36,93 28,80	2.400,56 1.872,00
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,00000	5,27 1,92	342,55 124,80
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,00000	58,78 35,20	3.820,57 2.288,00
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>36.362,11 22.965,99</b>
		<b>1.2.1.4. Glafuri la ferestre</b>				
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betoncontact	m2	1,50000	45,96 40,96	68,94 61,44
640	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,80000	25,60 16,64	122,89 79,87
641	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	1,50000	99,82	149,72

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.			78,08	117,12
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,50000	5,27 1,92	7,91 2,88
643	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,50000	42,43 34,30	63,65 51,45
644	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,50000	5,27 1,92	7,91 2,88
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,50000	58,78 35,20	88,17 52,80
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>509,17 368,44</b>
		<b>1.2.1.5. Lucrari electrice</b>				
646	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	1.148,78 972,91	2.297,56 1.945,81
647	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,00000	897,54 378,12	2.692,61 1.134,35
648	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
649	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,00000	66,79 26,34	200,37 79,02
650		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	3,00000	29,75 0,00	89,25 0,00
651	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca,	buc	2,00000	411,02 206,48	822,04 412,95

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (12automate)				
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>6.235,25 3.618,02</b>
		<b>1.2.1.6. Timplarie</b>				
652	CK03A	Usi din MDF(dubla) interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa dubla culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	4,25000	2.104,69 152,37	8.944,95 647,57
653	CP15Aapli cativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	2,00000	179,67 18,75	359,34 37,50
654	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06000	2.292,68 306,05	137,56 18,36
655	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
656	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99 60,99	411,99 60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10.214,52 923,70</b>
		<b>1.2.1.7. Pardoseli</b>				
657	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	54,30000	6,92 1,92	375,76 104,26
658	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	54,30000	168,24 89,26	9.135,28 4.846,98
659	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	54,30000	497,76 231,17	27.028,26 12.552,42
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>36.539,30 17.503,66</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Holl (inclusiv camera tehnica de linga scari)</b>				<b>121.067,64</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>64.088,08</b>
		<b>1.2.2. Cabinet 10</b>				
		<b>1.2.2.1. Demontari</b>				
660	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99	47,23
					24,99	47,23
661	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,60000	16,27	741,88
					15,17	691,72
662	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,70000	16,27	450,66
					15,17	420,19
663	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	27,70000	29,77	824,63
					27,37	758,15
664	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,70000	19,25	533,23
					17,85	494,44
665	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00000	18,69	37,39
					18,69	37,39
666	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00000	13,60	27,19
					13,60	27,19
667	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	10,00000	37,78	377,85
					25,49	254,91
668	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	4,00000	5,10	20,39
					5,10	20,39
		<b>Total Demontari</b>				<b>3.060,44</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2.751,61</b>
		<b>1.2.2.2. Tavane</b>				
669	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,70000	335,85	9.303,05
					139,45	3.862,76
670	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66	995,31
					79,87	159,74
		<b>Total Tavane</b>				<b>10.298,36</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4.022,51</b>
		<b>1.2.2.3. Lucrari electrice</b>				

1	2	3	4	5	6	7
671	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	312,68 136,80	625,35 273,60
672	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,00000	897,54 378,12	4.487,68 1.890,58
673	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
674	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	11,00000	61,69 26,34	678,59 289,75
675		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
676		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	3,00000	43,34 0,00	130,02 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>6.114,56 2.499,82</b>
		<b>1.2.2.4. Timplarie</b>				
677	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	1.915,28 112,95	3.619,87 213,48
678	CP15Aapli cativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	179,67 18,75	179,67 18,75
679	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
680	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
681	CK33B	Miner din tabla cromata la usile	buc	1,00000	411,99	411,99

1	2	3	4	5	6	7
		metalice de intrare in cladiri			60,99	60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.640,89 461,68</b>
		<b>1.2.2.5. Pereti</b>				
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	45,60000	6,92 1,92	315,55 87,55
683	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	45,60000	259,26 134,04	11.822,21 6.112,18
684	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,60000	5,27 1,92	240,31 87,55
685	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,60000	23,91 11,53	1.090,32 525,86
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,60000	99,82 78,08	4.551,61 3.560,45
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,60000	5,27 1,92	240,31 87,55
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,60000	36,93 28,80	1.684,08 1.313,28
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,60000	5,27 1,92	240,31 87,55
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,60000	25,50 1,92	1.162,71 87,55

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21.347,42 11.949,53</b>
		<b>1.2.2.6. Glafuri la ferestre</b>				
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	2,90000	6,92 1,92	20,07 5,57
692	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,60000	25,60 16,64	245,77 159,74
693	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,90000	99,82 78,08	289,47 226,43
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
695	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,90000	42,43 34,30	123,05 99,47
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
697	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,90000	58,78 35,20	170,46 102,08
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>879,38 604,43</b>
		<b>1.2.2.7. Pardoseli</b>				
698	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	27,70000	6,92 1,92	191,68 53,18
699	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	27,70000	152,29 73,31	4.218,37 2.030,77
700	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	27,70000	133,42 14,98	3.695,84 414,84
701	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min	m2	27,70000	491,16 81,85	13.605,13 2.267,24

1	2	3	4	5	6	7
		75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100				
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>21.711,03 4.766,03</b>
		<b>1.2.2.8. Incalzire</b>				
702	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	2,00000	3.113,83 84,97	6.227,66 169,94
703	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00000	39,08 16,99	156,34 67,98
704	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,00000	28,35 12,75	56,71 25,49
705	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	2,00000	107,91 15,29	215,83 30,59
706		Cap termostatic	buc	2,00000	174,50 0,00	349,00 0,00
707	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	2,00000	161,74 15,29	323,49 30,59
708	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00000	72,10 62,88	288,40 251,51
709		Filet metal d32mm	buc	4,00000	91,66 0,00	366,64 0,00
710	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,00000	52,89 26,34	211,58 105,36
711	IC35D	Teava din polietilena armata de	m	15,00000	72,58	1.088,65



1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 $\phi$ 32			38,24	573,55
712		Clema PPRd32mm	buc	10,00000	1,10 0,00	11,00 0,00
713	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	4,00000	23,57 17,84	94,27 71,37
714	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	4,00000	21,91 17,84	87,63 71,37
715	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	2,00000	64,71 45,36	129,43 90,72
716	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00000	10,10 9,35	151,45 140,20
717	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,00000	28,94 25,49	434,12 382,37
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>10.192,19 2.011,05</b>
		<b>Total Cabinet 10 Inclusiv salariu</b>				<b>78.244,25 29.066,65</b>
		<b>1.2.3. Cabinet 11</b>				
		<b>1.2.3.1. Demontari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
718	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
719	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,70000	16,27 15,17	710,96 662,89
720	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	43,70000	16,27 15,17	710,96 662,89
721	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv plintele)	m2	43,70000	29,77 27,37	1.300,95 1.196,07
722	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	43,57000	16,19 13,09	705,40 570,33
723	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00000	18,69 18,69	37,39 37,39
724	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00000	13,60 13,60	27,19 27,19
725	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	10,00000	37,78 25,49	377,85 254,91
726	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	4,00000	5,10 5,10	20,39 20,39
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>3.938,33 3.479,30</b>
		<b>1.2.3.2. Tavane</b>				
727	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,30000	335,85 139,45	7.825,31 3.249,18
728	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>8.820,62 3.408,93</b>
		<b>1.2.3.3. Lucrari electrice</b>				
729	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	2,00000	312,68 136,80	625,35 273,60

1	2	3	4	5	6	7
		(3x1.5)				
730	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,00000	897,54 378,12	4.487,68 1.890,58
731	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
732	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	11,00000	61,69 26,34	678,59 289,75
733		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
734		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	3,00000	43,34 0,00	130,02 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>6.114,56 2.499,82</b>
		<b>1.2.3.4. Timplarie</b>				
735	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	1.915,28 112,95	3.619,87 213,48
736	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	179,67 18,75	179,67 18,75
737	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
738	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
739	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99 60,99	411,99 60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.640,89 461,68</b>
		<b>1.2.3.5. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
740	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,72000	1.208,40 218,49	870,05 157,31
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,70000	6,92 1,92	302,40 83,90
742	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	43,70000	259,26 134,04	11.329,62 5.857,50
743	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,70000	5,27 1,92	230,30 83,90
744	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,70000	23,91 11,53	1.044,89 503,95
745	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,70000	99,82 78,08	4.361,96 3.412,10
746	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,70000	5,27 1,92	230,30 83,90
747	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,70000	36,93 28,80	1.613,91 1.258,56
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,70000	5,27 1,92	230,30 83,90
749	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,70000	25,50 1,92	1.114,26 83,90
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21.327,77 11.608,94</b>
		<b>1.2.3.6. Glafuri la ferestre</b>				

1	2	3	4	5	6	7
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	2,90000	6,92 1,92	20,07 5,57
751	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	9,60000	25,60 16,64	245,77 159,74
752	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,90000	99,82 78,08	289,47 226,43
753	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
754	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,90000	42,43 34,30	123,05 99,47
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90000	5,27 1,92	15,28 5,57
756	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,90000	58,78 35,20	170,46 102,08
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>879,38 604,43</b>
		<b>1.2.3.7. Pardoseli</b>				
757	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	23,30000	6,92 1,92	161,24 44,74
758	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	23,30000	152,29 73,31	3.548,31 1.708,19
759	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	23,30000	133,42 14,98	3.108,77 348,94
760	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16	m2	23,30000	491,16 81,85	11.444,06 1.907,11

1	2	3	4	5	6	7
		mpMateriale marunte (cuie)=1,0100				
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>18.262,34 4.008,97</b>
		<b>1.2.3.8. Incalzire</b>				
761	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00000	1.591,12 42,48	1.591,12 42,48
762	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,00000	3.113,83 84,97	3.113,83 84,97
763	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00000	39,08 16,99	156,34 67,98
764	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,00000	28,35 12,75	56,71 25,49
765	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	2,00000	107,91 15,29	215,83 30,59
766		Cap termostatic	buc	2,00000	174,50 0,00	349,00 0,00
767	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	2,00000	161,74 15,29	323,49 30,59
768	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00000	72,10 62,88	288,40 251,51
769		Filet metal d32mm	buc	4,00000	91,66 0,00	366,64 0,00
770	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,00000	52,89 26,34	211,58 105,36

1	2	3	4	5	6	7
771	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 $\phi$ 32	m	15,00000	72,58 38,24	1.088,65 573,55
772		Clema PPRd32mm	buc	10,00000	1,10 0,00	11,00 0,00
773	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	4,00000	23,57 17,84	94,27 71,37
774	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	4,00000	21,91 17,84	87,63 71,37
775	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	2,00000	64,71 45,36	129,43 90,72
776	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00000	10,10 9,35	151,45 140,20
777	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,00000	28,94 25,49	434,12 382,37
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>8.669,47 1.968,56</b>
		<b>Total Cabinet 11 Inclusiv salariu</b>				<b>72.653,35 28.040,63</b>
		<b>1.2.4. Cabinet8</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.4.1. Demontari</b>				
778	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
779	RpCM33D	Demontarea tapete	m2	32,60000	9,07 8,88	295,68 289,49
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,60000	16,27 15,17	530,38 494,52
781	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,00000	16,27 15,17	211,50 197,20
782	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat(inclusiv plinte)	m2	8,00000	34,38 32,13	275,04 257,04
783	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,00000	19,25 17,85	154,00 142,80
784	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,00000	18,69 18,69	18,69 18,69
785	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00000	13,60 13,60	13,60 13,60
786	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,00000	37,78 25,49	226,71 152,95
787	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	2,00000	5,10 5,10	10,20 10,20
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>1.783,02 1.623,71</b>
		<b>1.2.4.2. Tavane</b>				
788	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,00000	335,85 139,45	4.366,05 1.812,85
789	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	1,00000	497,66 79,87	497,66 79,87
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>4.863,71 1.892,72</b>
		<b>1.2.4.3. Lucrari electrice</b>				
790	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de	buc	1,00000	312,68 136,80	312,68 136,80



1	2	3	4	5	6	7
		protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)				
791	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,00000	897,54 378,12	2.692,61 1.134,35
792	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	1,00000	66,71 22,94	66,71 22,94
793	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	7,00000	66,79 26,34	467,53 184,38
794		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	1,00000	29,75 0,00	29,75 0,00
795		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	2,00000	43,34 0,00	86,68 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>3.655,95 1.478,48</b>
		<b>1.2.4.4. Timplarie</b>				
796	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	1.915,28 112,95	3.619,87 213,48
797	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	176,92 16,00	176,92 16,00
798	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
799	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	356,08 154,88	356,08 154,88
800	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	409,24 58,24	409,24 58,24
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.630,99 451,78</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.4.5. Pereti</b>				
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	32,60000	6,92 1,92	225,59 62,59
802	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	32,60000	259,26 134,04	8.451,84 4.369,67
803	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,60000	5,27 1,92	171,80 62,59
804	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,60000	23,91 11,53	779,48 375,94
805	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,60000	99,82 78,08	3.254,00 2.545,41
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,60000	5,27 1,92	171,80 62,59
807	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,60000	36,93 28,80	1.203,97 938,88
808	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,60000	5,27 1,92	171,80 62,59
809	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,60000	58,78 35,20	1.916,16 1.147,52
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16.346,46 9.627,79</b>
		<b>1.2.4.6. Glafuri la ferestre</b>				
810	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,40000	6,92	9,69

1	2	3	4	5	6	7
		a glafurilor cu Betonocontact			1,92	2,69
811	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,60000	25,60 16,64	117,77 76,54
812	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,40000	99,82 78,08	139,74 109,31
813	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
814	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,40000	42,43 34,30	59,40 48,02
815	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
816	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,40000	58,78 35,20	82,29 49,28
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>423,65 291,22</b>
		<b>1.2.4.7. Pardoseli</b>				
817	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	8,00000	6,92 1,92	55,36 15,36
818	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	8,00000	152,29 73,31	1.218,29 586,50
819	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,00000	133,42 14,98	1.067,39 119,81
820	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	8,00000	491,16 81,85	3.929,28 654,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>6.270,33 1.376,47</b>
		<b>1.2.4.8. Incalzire</b>				
821	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,00000	2.415,50 55,23	2.415,50 55,23
822	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00000	39,08 16,99	78,17 33,99
823	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,00000	28,35 12,75	28,35 12,75
824	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	1,00000	107,91 15,29	107,91 15,29
825		Cap termostatic	buc	1,00000	174,50 0,00	174,50 0,00
826	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	1,00000	161,74 15,29	161,74 15,29
827	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,00000	72,10 62,88	144,20 125,76
828		Filet metal d32mm	buc	2,00000	91,66 0,00	183,32 0,00
829	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,00000	44,40 17,84	88,80 35,69
830	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR	m	10,00000	72,58 38,24	725,77 382,37

1	2	3	4	5	6	7
		PN20 $\phi$ 32				
831		Clema PPRd32mm	buc	4,00000	1,10 0,00	4,40 0,00
832	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	2,00000	23,57 17,84	47,14 35,69
833	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	2,00000	21,91 17,84	43,82 35,69
834	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	1,00000	64,71 45,36	64,71 45,36
835	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,00000	10,10 9,35	100,97 93,47
836	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	10,00000	28,94 25,49	289,41 254,91
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4.658,71 1.141,48</b>
		<b>Total Cabinet8 Inclusiv salariu</b>				<b>42.632,82 17.883,64</b>
		<b>1.2.5. Cabinet 4 1.2.5.1. Demontari</b>				
837	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
838	RpCM33D	Demontarea tapete	m2	39,40000	9,07 8,88	357,36 349,87
839	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	39,40000	16,27	641,01

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			15,17	597,67
840	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,70000	16,27 15,17	287,96 268,49
841	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(inclusiv plinte)	m2	17,70000	29,77 27,37	526,93 484,45
842	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	17,70000	16,19 13,09	286,56 231,69
843	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,00000	18,69 18,69	18,69 18,69
844	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00000	13,60 13,60	13,60 13,60
845	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,00000	37,78 25,49	226,71 152,95
846	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	2,00000	5,10 5,10	10,20 10,20
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2.416,25 2.174,84</b>
		<b>1.2.5.2. Tavane</b>				
847	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,70000	335,85 139,45	5.944,55 2.468,26
848	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>6.939,86 2.628,01</b>
		<b>1.2.5.3. Lucrari electrice</b>				
849	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	1,00000	312,68 136,80	312,68 136,80
850	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	3,00000	897,54 378,12	2.692,61 1.134,35

1	2	3	4	5	6	7
		tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite				
851	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	1,00000	66,71 22,94	66,71 22,94
852	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	7,00000	66,79 26,34	467,53 184,38
853		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	1,00000	29,75 0,00	29,75 0,00
854		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	2,00000	43,34 0,00	86,68 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>3.655,95 1.478,48</b>
		<b>1.2.5.4. Timplarie</b>				
855	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	1.915,28 112,95	3.619,87 213,48
856	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	176,92 16,00	176,92 16,00
857	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
858	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	356,08 154,88	356,08 154,88
859	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	409,24 58,24	409,24 58,24
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.630,99 451,78</b>
		<b>1.2.5.5. Pereti</b>				
860	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	39,40000	6,92 1,92	272,65 75,65
861	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	39,40000	259,26	10.214,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti			134,04	5.281,14
862	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,40000	5,27 1,92	207,64 75,65
863	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,40000	23,91 11,53	942,07 454,36
864	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,40000	99,82 78,08	3.932,75 3.076,35
865	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,40000	5,27 1,92	207,64 75,65
866	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,40000	36,93 28,80	1.455,11 1.134,72
867	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,40000	5,27 1,92	207,64 75,65
868	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,40000	58,78 35,20	2.315,85 1.386,88
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19.756,15 11.636,04</b>
		<b>1.2.5.6. Glafuri la ferestre</b>				
869	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	1,40000	6,92 1,92	9,69 2,69
870	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,70000	25,60 16,64	120,33 78,21
871	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	1,40000	99,82	139,74



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.			78,08	109,31
872	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	<u>5,27</u> 1,92	<u>7,38</u> 2,69
873	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,40000	<u>42,43</u> 34,30	<u>59,40</u> 48,02
874	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	<u>5,27</u> 1,92	<u>7,38</u> 2,69
875	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,40000	<u>58,78</u> 35,20	<u>82,29</u> 49,28
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>426,21 292,88</b>
		<b>1.2.5.7. Pardoseli</b>				
876	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	17,70000	<u>6,92</u> 1,92	<u>122,48</u> 33,98
877	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	17,70000	<u>152,29</u> 73,31	<u>2.695,49</u> 1.297,64
878	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	17,70000	<u>133,42</u> 14,98	<u>2.361,60</u> 265,08
879	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	17,70000	<u>491,16</u> 81,85	<u>8.693,52</u> 1.448,74
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>13.873,11 3.045,44</b>
		<b>1.2.5.8. Incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
880	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,00000	2.415,50 55,23	2.415,50 55,23
881	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00000	39,08 16,99	78,17 33,99
882	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,00000	28,35 12,75	28,35 12,75
883	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	1,00000	107,91 15,29	107,91 15,29
884		Cap termostatic	buc	1,00000	174,50 0,00	174,50 0,00
885	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	1,00000	161,74 15,29	161,74 15,29
886	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,00000	72,10 62,88	144,20 125,76
887		Filet metal d32mm	buc	2,00000	91,66 0,00	183,32 0,00
888	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,00000	44,40 17,84	88,80 35,69
889	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 φ32	m	10,00000	72,58 38,24	725,77 382,37
890		Clema PPRd32mm	buc	4,00000	1,10 0,00	4,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
891	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	2,00000	23,57 17,84	47,14 35,69
892	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	2,00000	21,91 17,84	43,82 35,69
893	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	1,00000	64,71 45,36	64,71 45,36
894	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,00000	10,10 9,35	100,97 93,47
895	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	10,00000	28,94 25,49	289,41 254,91
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4.658,71 1.141,48</b>
		<b>Total Cabinet 4 Inclusiv salariu</b>				<b>56.357,22 22.848,95</b>
		<b>1.2.6. Cabinet 1</b>				
		<b>1.2.6.1. Demontari</b>				
896	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
897	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,10000	16,27 15,17	424,63 395,92
898	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,50000	16,27 15,17	40,67 37,92
899	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	2,50000	29,77 27,37	74,42 68,42

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc(inclusiv plinte)				
900	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	2,50000	16,19 13,09	40,48 32,73
901	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,00000	18,69 18,69	18,69 18,69
902	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00000	13,60 13,60	13,60 13,60
903	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	3,00000	37,78 25,49	113,36 76,47
904	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	2,00000	5,10 5,10	10,20 10,20
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>783,27 701,18</b>
		<b>1.2.6.2. Tavane</b>				
905	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,50000	335,85 139,45	839,63 348,63
906	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	1,00000	497,66 79,87	497,66 79,87
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1.337,28 428,50</b>
		<b>1.2.6.3. Lucrari electrice</b>				
907	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	1,00000	312,68 136,80	312,68 136,80
908	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	2,00000	897,54 378,12	1.795,07 756,23

1	2	3	4	5	6	7
909	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	1,00000	66,71 22,94	66,71 22,94
910	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	2,00000	61,69 26,34	123,38 52,68
911		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>2.357,34 968,66</b>
		<b>1.2.6.4. Timplarie</b>				
912	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	1.915,28 112,95	3.619,87 213,48
913	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	176,92 16,00	176,92 16,00
914	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
915	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
916	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99 60,99	411,99 60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.638,14 458,93</b>
		<b>1.2.6.5. Pereti</b>				
917	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	26,10000	6,92 1,92	180,61 50,11
918	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	26,10000	259,26 134,04	6.766,66 3.498,42

1	2	3	4	5	6	7
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,10000	5,27 1,92	137,55 50,11
920	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,10000	23,91 11,53	624,06 300,99
921	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,10000	99,82 78,08	2.605,20 2.037,89
922	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,10000	5,27 1,92	137,55 50,11
923	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,10000	36,93 28,80	963,92 751,68
924	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,10000	5,27 1,92	137,55 50,11
925	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,10000	58,78 35,20	1.534,11 918,72
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13.087,20 7.708,14</b>
		<b>1.2.6.6. Glafuri la ferestre</b>				
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	1,30000	6,92 1,92	9,00 2,50
927	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,40000	25,60 16,64	112,65 73,22
928	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,30000	99,82 78,08	129,76 101,50
929	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,30000	5,27 1,92	6,85 2,50
930	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,30000	42,43 34,30	55,16 44,59

1	2	3	4	5	6	7
931	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,30000	5,27 1,92	6,85 2,50
932	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,30000	58,78 35,20	76,41 45,76
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>396,68 272,56</b>
		<b>1.2.6.7. Pardoseli</b>				
933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	2,50000	6,92 1,92	17,30 4,80
934	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	2,50000	152,29 73,31	380,74 183,28
935	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	2,50000	133,42 14,98	333,56 37,44
936	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	2,50000	491,17 81,85	1.227,92 204,63
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1.959,48 430,15</b>
		<b>1.2.6.8. Incalzire</b>				
937	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00000	1.591,12 42,48	1.591,12 42,48
938	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00000	39,08 16,99	78,17 33,99
939	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	1,00000	28,35 12,75	28,35 12,75

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE				
940	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	1,00000	107,91 15,29	107,91 15,29
941		Cap termostatic	buc	1,00000	174,50 0,00	174,50 0,00
942	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	1,00000	161,74 15,29	161,74 15,29
943	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,00000	72,10 62,88	144,20 125,76
944		Filet metal d32mm	buc	2,00000	91,66 0,00	183,32 0,00
945	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,00000	44,40 17,84	88,80 35,69
946	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 φ32	m	6,00000	72,58 38,24	435,46 229,42
947		Clema PPRd32mm	buc	4,00000	1,10 0,00	4,40 0,00
948	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	2,00000	23,57 17,84	47,14 35,69
949	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	2,00000	21,91 17,84	43,82 35,69



1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32				
950	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	1,00000	64,71 45,36	64,71 45,36
951	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	6,00000	10,10 9,35	60,58 56,08
952	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	6,00000	28,94 25,49	173,65 152,95
		<b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>3.387,86 836,43</b>
		<b>Total Cabinet 1 Inklusiv salariu</b>				<b>27.947,24 11.804,54</b>
		<b>1.2.7. Cabinet 2</b>				
		<b>1.2.7.1. Demontari</b>				
953	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
954	RpCM33D	Demontarea tapete	m2	32,40000	9,07 8,88	293,87 287,71
955	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,40000	16,27 15,17	527,12 491,48
956	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,30000	16,27 15,17	216,38 201,75
957	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(inklusiv plinte)	m2	13,30000	29,77 27,37	395,94 364,02
958	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	13,30000	16,19 13,09	215,33 174,10
959	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00000	18,69 18,69	37,39 37,39

1	2	3	4	5	6	7
960	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00000	13,60 13,60	27,19 27,19
961	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	10,00000	37,78 25,49	377,85 254,91
962	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	4,00000	5,10 5,10	20,39 20,39
		<b>Total Demontari Inklusiv salariu</b>				<b>2.158,69 1.906,17</b>
		<b>1.2.7.2. Tavane</b>				
963	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,30000	335,85 139,45	4.466,81 1.854,68
964	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inklusiv salariu</b>				<b>5.462,12 2.014,43</b>
		<b>1.2.7.3. Lucrari electrice</b>				
965	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	1,00000	312,68 136,80	312,68 136,80
966	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,00000	897,54 378,12	4.487,68 1.890,58
967	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
968	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	11,00000	66,79 26,34	734,69 289,75
969		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75	59,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
970		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	3,00000	43,34	130,02
					0,00	0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>5.857,98 2.363,02</b>
		<b>1.2.7.4. Timplarie</b>				
971	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	1.915,28	3.619,87
					112,95	213,48
972	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	179,67	179,67
					18,75	18,75
973	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68	68,78
					306,05	9,18
974	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48	360,48
					159,28	159,28
975	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99	411,99
					60,99	60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.640,89 461,68</b>
		<b>1.2.7.5. Pereti</b>				
976	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	32,40000	6,92	224,21
					1,92	62,21
977	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	32,40000	259,26	8.399,99
					134,04	4.342,86
978	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,40000	5,27	170,75
					1,92	62,21
979	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	32,40000	23,91	774,70

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	373,64
980	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,40000	99,82 78,08	3.234,04 2.529,79
981	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,40000	5,27 1,92	170,75 62,21
982	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,40000	36,93 28,80	1.196,59 933,12
983	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,40000	5,27 1,92	170,75 62,21
984	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,40000	58,78 35,20	1.904,41 1.140,48
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16.246,17 9.568,72</b>
		<b>1.2.7.6. Glafuri la ferestre</b>				
985	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	2,70000	6,92 1,92	18,68 5,18
986	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	8,90000	25,60 16,64	227,85 148,10
987	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,70000	99,82 78,08	269,50 210,82
988	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,70000	5,27 1,92	14,23 5,18
989	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,70000	42,43 34,30	114,57 92,61
990	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,70000	5,27 1,92	14,23 5,18
991	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	2,70000	58,78	158,70

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			35,20	95,04
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>817,76 562,11</b>
		<b>1.2.7.7. Pardoseli</b>				
992	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	13,30000	6,92 1,92	92,04 25,54
993	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	13,30000	152,29 73,31	2.025,43 975,06
994	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	13,30000	133,42 14,98	1.774,54 199,18
995	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	13,30000	491,16 81,85	6.532,45 1.088,61
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10.424,43 2.288,38</b>
		<b>1.2.7.8. Incalzire</b>				
996	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00000	1.591,12 42,48	1.591,12 42,48
997	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,00000	3.113,83 84,97	3.113,83 84,97
998	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00000	39,08 16,99	156,34 67,98
999	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,00000	28,35 12,75	56,71 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE				
1000	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	2,00000	107,91 15,29	215,83 30,59
1001		Cap termostatic	buc	2,00000	174,50 0,00	349,00 0,00
1002	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	2,00000	161,74 15,29	323,49 30,59
1003	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00000	72,10 62,88	288,40 251,51
1004		Filet metal d32mm	buc	4,00000	91,66 0,00	366,64 0,00
1005	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,00000	52,89 26,34	211,58 105,36
1006	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 φ32	m	15,00000	72,58 38,24	1.088,65 573,55
1007		Clema PPRd32mm	buc	10,00000	1,10 0,00	11,00 0,00
1008	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	4,00000	23,57 17,84	94,27 71,37
1009	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,00000	21,91 17,84	87,63 71,37

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32				
1010	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	2,00000	64,71 45,36	129,43 90,72
1011	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00000	10,10 9,35	151,45 140,20
1012	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,00000	28,94 25,49	434,12 382,37
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>8.669,47 1.968,56</b>
		<b>Total Cabinet 2 Inclusiv salariu</b>				<b>54.277,51 21.133,08</b>
		<b>1.2.8. Cabinet 3</b>				
		<b>1.2.8.1. Demontari</b>				
1013	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
1014	RpCM33D	Demontarea tapete	m2	26,40000	9,07 8,88	239,45 234,43
1015	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,40000	16,27 15,17	429,51 400,47
1016	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,60000	16,27 15,17	156,18 145,62
1017	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(inclusiv plinte)	m2	9,60000	29,77 27,37	285,79 262,75
1018	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	9,60000	16,19 13,09	155,42 125,66
1019	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00000	18,69 18,69	37,39 37,39

1	2	3	4	5	6	7
1020	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00000	13,60 13,60	13,60 13,60
1021	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,00000	37,78 25,49	226,71 152,95
1022	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	2,00000	5,10 5,10	10,20 10,20
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>1.601,47 1.430,29</b>
		<b>1.2.8.2. Tavane</b>				
1023	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,60000	335,85 139,45	3.224,16 1.338,72
1024	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>4.219,47 1.498,46</b>
		<b>1.2.8.3. Lucrari electrice</b>				
1025	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	1,00000	312,68 136,80	312,68 136,80
1026	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	3,00000	897,54 378,12	2.692,61 1.134,35
1027	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	1,00000	66,71 22,94	66,71 22,94
1028	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	7,00000	66,79 26,34	467,53 184,38
1029		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	1,00000	29,75	29,75



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
1030		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	2,00000	43,34	86,68
					0,00	0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>3.655,95 1.478,48</b>
		<b>1.2.8.4. Timplarie</b>				
1031	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	1.915,28	3.619,87
					112,95	213,48
1032	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	179,67	179,67
					18,75	18,75
1033	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68	68,78
					306,05	9,18
1034	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48	360,48
					159,28	159,28
1035	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99	411,99
					60,99	60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.640,89 461,68</b>
		<b>1.2.8.5. Pereti</b>				
1036	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	26,40000	6,92	182,69
					1,92	50,69
1037	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	26,40000	259,26	6.844,44
					134,04	3.538,63
1038	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,40000	5,27	139,13
					1,92	50,69
1039	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	26,40000	23,91	631,24

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	304,44
1040	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,40000	99,82 78,08	2.635,14 2.061,31
1041	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,40000	5,27 1,92	139,13 50,69
1042	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,40000	36,93 28,80	975,00 760,32
1043	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,40000	5,27 1,92	139,13 50,69
1044	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,40000	58,78 35,20	1.551,74 929,28
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13.237,62 7.796,74</b>
		<b>1.2.8.6. Glafuri la ferestre</b>				
1045	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betonocontact	m2	1,40000	6,92 1,92	9,69 2,69
1046	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,70000	25,60 16,64	120,33 78,21
1047	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,40000	99,82 78,08	139,74 109,31
1048	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
1049	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,40000	42,43 34,30	59,40 48,02
1050	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
1051	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	1,40000	58,78	82,29

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			35,20	49,28
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>426,21 292,88</b>
		<b>1.2.8.7. Pardoseli</b>				
1052	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	9,60000	6,92 1,92	66,43 18,43
1053	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	9,60000	152,29 73,31	1.461,94 703,80
1054	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	9,60000	133,42 14,98	1.280,87 143,77
1055	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	9,60000	491,16 81,85	4.715,14 785,76
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>7.524,40 1.651,77</b>
		<b>1.2.8.8. Incalzire</b>				
1056	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,00000	2.415,50 55,23	2.415,50 55,23
1057	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00000	39,08 16,99	78,17 33,99
1058	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,00000	28,35 12,75	28,35 12,75
1059	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	1,00000	107,91	107,91

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2			15,29	15,29
1060		Cap termostatic	buc	1,00000	174,50 0,00	174,50 0,00
1061	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	1,00000	161,74 15,29	161,74 15,29
1062	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,00000	72,10 62,88	144,20 125,76
1063		Filet metal d32mm	buc	2,00000	91,66 0,00	183,32 0,00
1064	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,00000	44,40 17,84	88,80 35,69
1065	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 φ32	m	6,00000	72,58 38,24	435,46 229,42
1066		Clema PPRd32mm	buc	4,00000	1,10 0,00	4,40 0,00
1067	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	2,00000	23,57 17,84	47,14 35,69
1068	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	2,00000	21,91 17,84	43,82 35,69
1069	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca	buc	1,00000	64,71 45,36	64,71 45,36

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m				
1070	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	6,00000	10,10 9,35	60,58 56,08
1071	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	6,00000	28,94 25,49	173,65 152,95
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4.212,25 849,18</b>
		<b>Total Cabinet 3 Inclusiv salariu</b>				<b>39.518,27 15.459,48</b>
		<b>1.2.9. Cabinet 5 1.2.9.1. Demontari</b>				
1072	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
1073	RpCM33D	Demontarea tapete	m2	43,00000	9,07 8,88	390,01 381,84
1074	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,00000	16,27 15,17	699,58 652,28
1075	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,40000	16,27 15,17	266,81 248,77
1076	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(inclusiv plinte)	m2	16,40000	29,77 27,37	488,23 448,87
1077	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	16,40000	16,19 13,09	265,52 214,68
1078	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00000	18,69 18,69	37,39 37,39
1079	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00000	13,60 13,60	27,19 27,19
1080	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	10,00000	37,78 25,49	377,85 254,91

1	2	3	4	5	6	7
		centrala				
1081	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, , prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	4,00000	5,10 5,10	20,39 20,39
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2.620,20 2.333,55</b>
		<b>1.2.9.2. Tavane</b>				
1082	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,40000	335,85 139,45	5.507,94 2.286,98
1083	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>6.503,25 2.446,72</b>
		<b>1.2.9.3. Lucrari electrice</b>				
1084	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	312,68 136,80	625,35 273,60
1085	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,00000	897,54 378,12	4.487,68 1.890,58
1086	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71 22,94	133,41 45,88
1087	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	11,00000	66,79 26,34	734,69 289,75
1088		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
1089		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	3,00000	43,34 0,00	130,02 0,00
		<b>Total Lucrari electrice</b>				<b>6.170,66</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2.499,82</b>
		<b>1.2.9.4. Timplarie</b>				
1090	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	1.915,28 112,95	3.619,87 213,48
1091	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	179,67 18,75	179,67 18,75
1092	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
1093	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
1094	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99 60,99	411,99 60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.640,89 461,68</b>
		<b>1.2.9.5. Pereti</b>				
1095	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,00000	6,92 1,92	297,56 82,56
1096	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	43,00000	259,26 134,04	11.148,14 5.763,68
1097	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,00000	5,27 1,92	226,61 82,56
1098	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00000	23,91 11,53	1.028,15 495,88

1	2	3	4	5	6	7
1099	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,00000	99,82 78,08	4.292,09 3.357,44
1100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00000	5,27 1,92	226,61 82,56
1101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,00000	36,93 28,80	1.588,06 1.238,40
1102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00000	5,27 1,92	226,61 82,56
1103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,00000	58,78 35,20	2.527,45 1.513,60
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21.561,28 12.699,23</b>
		<b>1.2.9.6. Glafuri la ferestre</b>				
1104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betoncontact	m2	2,70000	6,92 1,92	18,68 5,18
1105	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	8,90000	25,60 16,64	227,85 148,10
1106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	2,70000	99,82 78,08	269,50 210,82
1107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,70000	5,27 1,92	14,23 5,18
1108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,70000	42,43 34,30	114,57 92,61
1109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,70000	5,27 1,92	14,23 5,18
1110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,70000	58,78 35,20	158,70 95,04



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>817,76 562,11</b>
		<b>1.2.9.7. Pardoseli</b>				
1111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	16,40000	6,92 1,92	113,49 31,49
1112	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	16,40000	152,29 73,31	2.497,51 1.202,33
1113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	16,40000	133,42 14,98	2.188,15 245,61
1114	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	16,40000	491,16 81,85	8.055,03 1.342,34
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>12.854,18 2.821,77</b>
		<b>1.2.9.8. Incalzire</b>				
1115	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	2,00000	3.113,83 84,97	6.227,66 169,94
1116	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00000	39,08 16,99	156,34 67,98
1117	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,00000	28,35 12,75	56,71 25,49
1118	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	2,00000	107,91 15,29	215,83 30,59

1	2	3	4	5	6	7
1119		Cap termostatic	buc	2,00000	174,50 0,00	349,00 0,00
1120	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	2,00000	161,74 15,29	323,49 30,59
1121	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00000	72,10 62,88	288,40 251,51
1122		Filet metal d32mm	buc	4,00000	91,66 0,00	366,64 0,00
1123	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,00000	52,89 26,34	211,58 105,36
1124	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 φ32	m	15,00000	72,58 38,24	1.088,65 573,55
1125		Clema PPRd32mm	buc	10,00000	1,10 0,00	11,00 0,00
1126	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	4,00000	23,57 17,84	94,27 71,37
1127	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	4,00000	21,91 17,84	87,63 71,37
1128	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	2,00000	64,71 45,36	129,43 90,72

1	2	3	4	5	6	7
1129	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00000	10,10 9,35	151,45 140,20
1130	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	15,00000	28,94 25,49	434,12 382,37
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>10.192,19 2.011,05</b>
		<b>Total Cabinet 5 Inclusiv salariu</b>				<b>65.360,41 25.835,93</b>
		<b>1.2.10. Cabinet 6</b>				
		<b>1.2.10.1. Demontari</b>				
1131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
1132	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	18,00000	55,93 55,93	1.006,74 1.006,74
1133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,90000	16,27 15,17	697,95 650,76
1134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,00000	16,27 15,17	244,04 227,54
1135	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(inclusiv plinte)	m2	15,00000	29,77 27,37	446,55 410,55
1136	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	15,00000	16,19 13,09	242,85 196,35
1137	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00000	18,69 18,69	37,39 37,39
1138	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00000	13,60 13,60	13,60 13,60
1139	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	6,00000	37,78 25,49	226,71 152,95
1140	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	2,00000	5,10	10,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire,)			5,10	10,20
		<b>Total Demontari Inklusiv salariu</b>				<b>2.973,25</b> <b>2.753,29</b>
		<b>1.2.10.2. Tavane</b>				
1141	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,00000	335,85 139,45	5.037,75 2.091,75
1142	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inklusiv salariu</b>				<b>6.033,06</b> <b>2.251,49</b>
		<b>1.2.10.3. Lucrari electrice</b>				
1143	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	1,00000	312,68 136,80	312,68 136,80
1144	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	5,00000	897,54 378,12	4.487,68 1.890,58
1145	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	1,00000	66,71 22,94	66,71 22,94
1146	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	11,00000	66,79 26,34	734,69 289,75
1147		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
1148		Rama pentru prize cu 3 loc	buc	3,00000	43,34 0,00	130,02 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inklusiv salariu</b>				<b>5.791,27</b> <b>2.340,07</b>
		<b>1.2.10.4. Timplarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1149	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	1,89000	1.915,28 112,95	3.619,87 213,48
1150	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	1,00000	179,67 18,75	179,67 18,75
1151	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,03000	2.292,68 306,05	68,78 9,18
1152	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00000	360,48 159,28	360,48 159,28
1153	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00000	411,99 60,99	411,99 60,99
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4.640,89 461,68</b>
		<b>1.2.10.5. Pereti</b>				
1154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	42,90000	6,92 1,92	296,87 82,37
1155	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	42,90000	259,26 134,04	11.122,21 5.750,27
1156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,90000	5,27 1,92	226,08 82,37
1157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,90000	23,91 11,53	1.025,76 494,72
1158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	42,90000	99,82 78,08	4.282,11 3.349,63

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
1159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,90000	5,27 1,92	226,08 82,37
1160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,90000	36,93 28,80	1.584,37 1.235,52
1161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,90000	5,27 1,92	226,08 82,37
1162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,90000	58,78 35,20	2.521,58 1.510,08
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21.511,14 12.669,70</b>
		<b>1.2.10.6. Glafuri la ferestre</b>				
1163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu Betoncontact	m2	1,40000	6,92 1,92	9,69 2,69
1164	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,70000	25,60 16,64	120,33 78,21
1165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	1,40000	99,82 78,08	139,74 109,31
1166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
1167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,40000	42,43 34,30	59,40 48,02
1168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,40000	5,27 1,92	7,38 2,69
1169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,40000	58,78 35,20	82,29 49,28
		<b>Total Glafuri la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>426,21 292,88</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.10.7. Pardoseli</b>				
1170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	15,00000	6,92 1,92	103,80 28,80
1171	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	15,00000	152,29 73,31	2.284,31 1.099,69
1172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	15,00000	133,42 14,98	2.001,35 224,64
1173	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa 33, grosime 12 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic, (inaltime min 75 mm, inclusiv racordarile) in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	15,00000	491,16 81,85	7.367,41 1.227,75
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>11.756,87 2.580,89</b>
		<b>1.2.10.8. Incalzire</b>				
1174	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	1,00000	3.113,83 84,97	3.113,83 84,97
1175	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,00000	39,08 16,99	78,17 33,99
1176	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,00000	28,35 12,75	28,35 12,75
1177	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	1,00000	107,91 15,29	107,91 15,29
1178		Cap termostatic	buc	1,00000	174,50 0,00	174,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1179	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	1,00000	161,74 15,29	161,74 15,29
1180	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,00000	72,10 62,88	144,20 125,76
1181		Filet metal d32mm	buc	2,00000	91,66 0,00	183,32 0,00
1182	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	2,00000	44,40 17,84	88,80 35,69
1183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 $\phi$ 32	m	6,00000	72,58 38,24	435,46 229,42
1184		Clema PPRd32mm	buc	4,00000	1,10 0,00	4,40 0,00
1185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	2,00000	23,57 17,84	47,14 35,69
1186	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	2,00000	21,91 17,84	43,82 35,69
1187	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	1,00000	64,71 45,36	64,71 45,36
1188	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	6,00000	10,10 9,35	60,58 56,08



1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
1189	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	6,00000	28,94 25,49	173,65 152,95
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4.910,58 878,92</b>
		<b>Total Cabinet 6 Inclusiv salariu</b>				<b>58.043,27 24.228,92</b>
		<b>1.2.11. Coridor 1.2.11.1. Demontari</b>				
1190	RpCO56A	Demontari: timplarie metalica (usi)	m2	1,89000	24,99 24,99	47,23 47,23
1191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,00000	16,27 15,17	699,58 652,28
1192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,75000	16,27 15,17	174,89 163,07
1193	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	10,75000	47,91 46,41	515,03 498,91
1194	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,00000	18,69 18,69	18,69 18,69
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>1.455,43 1.380,18</b>
		<b>1.2.11.2. Tavane</b>				
1195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,75000	335,85 139,45	3.610,39 1.499,09
1196	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (pentru Armstrong)	buc	2,00000	497,66 79,87	995,31 159,74
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>4.605,70 1.658,83</b>
		<b>1.2.11.3. Lucrari electrice</b>				
1197	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul	buc	1,00000	312,68 136,80	312,68 136,80

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)				
1198	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	2,00000	897,54 378,12	1.795,07 756,23
1199	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	1,00000	66,71 22,94	66,71 22,94
1200	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	2,00000	61,69 26,34	123,38 52,68
1201		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75 0,00	59,50 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>2.357,34 968,66</b>
		<b>1.2.11.4. Pereti</b>				
1202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,00000	6,92 1,92	297,56 82,56
1203	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	43,00000	259,26 134,04	11.148,14 5.763,68
1204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,00000	5,27 1,92	226,61 82,56
1205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00000	23,91 11,53	1.028,15 495,88
1206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	43,00000	99,82	4.292,09

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			78,08	3.357,44
1207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00000	5,27 1,92	226,61 82,56
1208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,00000	36,93 28,80	1.588,06 1.238,40
1209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00000	5,27 1,92	226,61 82,56
1210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,00000	58,78 35,20	2.527,45 1.513,60
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21.561,28 12.699,23</b>
		<b>1.2.11.5. Pardoseli</b>				
1211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	10,75000	6,92 1,92	74,39 20,64
1212	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	10,75000	152,29 73,31	1.637,09 788,12
1213	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	10,75000	133,42 14,98	1.434,30 160,99
1214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,75000	449,58 182,99	4.832,98 1.967,14
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>7.978,77 2.936,89</b>
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>37.958,51 19.643,79</b>
		<b>1.2.12. Bloc sanitar</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.12.1. Demolari</b>				
1215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,94000	24,99 24,99	73,47 73,47
1216	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (glasvanduri)	m2	8,40000	24,99 24,99	209,92 209,92
1217	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	4,00000	24,99 24,99	99,96 99,96
1218	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,40000	73,40 72,60	616,56 609,84
1219	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,08000	215,60 212,40	17,25 16,99
1220	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	3,00000	2,56 2,56	7,68 7,68
1221	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	2,00000	29,24 7,04	58,48 14,08
1222	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica(pereti)	m2	51,60000	95,41 95,20	4.923,16 4.912,32
1223	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica(pardosele)	m2	7,84000	95,41 95,20	748,01 746,37
1224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,84000	19,25 17,85	150,92 139,94
1225	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,00000	118,40 118,40	236,80 236,80
1226	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00000	60,80 60,80	121,60 121,60
1227	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	2,00000	17,92 17,92	35,84 35,84
1228	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00000	18,69 18,69	74,77 74,77
1229	RpSD14A	Demontarea unui trap de scurgere, avind diametru de 100-125 mm	buc	2,00000	76,80 76,80	153,60 153,60
1230	RpSA01B	Demontarea tevilor (metalopropilen, metaloplast) pentru instalatii, existenta in	m	20,00000	19,20 19,20	384,00 384,00

1	2	3	4	5	6	7
		interiorul cladirii				
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>7.912,02 7.837,18</b>
		<b>1.2.12.2. Tavan</b>				
1231	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton(rezistent la umezeala), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	11,20000	265,30 126,65	2.971,33 1.418,48
1232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,20000	119,69 97,92	1.340,54 1.096,70
1233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,20000	5,27 1,92	59,02 21,50
1234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,20000	42,43 34,30	475,23 384,16
1235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,20000	5,27 1,92	59,02 21,50
1236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,20000	58,78 35,20	658,31 394,24
1237	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	11,20000	455,39 23,79	5.100,39 266,47
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10.663,85 3.603,06</b>
		<b>1.2.12.3. Pereti</b>				
1238	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m(inchiderea partiala a frestrelor existente)	100m2	0,02000	24.084,99 8.594,49	481,70 171,89
1239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	51,70000	6,92 1,92	357,76 99,26
1240	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	51,70000	259,26	13.403,69

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti			134,04	6.929,82
1241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	51,70000	454,91 155,00	23.518,85 8.013,50
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>37.762,09 15.214,47</b>
		<b>1.2.12.4. Timplarie</b>				
1242	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	16,00000	1.984,24 50,84	31.747,84 813,44
1243	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv(2 ferestre mici, pentru aerisire)	m2	0,50000	2.888,65 59,35	1.444,33 29,68
1244	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m ( culoare deschisa) (resursele "Carton bitumat tip CA 400" si "Vata minerala tip I" se exclud, se adauga resursa "Spuma de poliuritan, consum 0.5 kg/m2)	m2	3,36000	1.915,28 112,95	6.435,32 379,51
1245	CP15Aaplicativ	Montarea buiandrugilor prefabricati tip Porotherm sau analog (lungime 120 x 65 cm)	buc	2,00000	179,67 18,75	359,34 37,50
1246	CD50G	Zidarie din caramida , format 250	m3	0,06000	2.292,68	137,56

1	2	3	4	5	6	7
		x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m			306,05	18,36
1247	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00000	360,48	720,96
					159,28	318,56
1248	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,00000	411,99	823,98
					60,99	121,98
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>41.669,53 1.719,03</b>
		<b>1.2.12.5. Lucrari electrice</b>				
1249	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (3x1.5)	buc	2,00000	312,68	625,35
					136,80	273,60
1250	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	2,00000	897,54	1.795,07
					378,12	756,23
1251	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	2,00000	66,71	133,41
					22,94	45,88
1252	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	2,00000	61,69	123,38
					26,34	52,68
1253		Rama pentru prize cu 1 loc	buc	2,00000	29,75	59,50
					0,00	0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>2.736,72 1.128,40</b>
		<b>1.2.12.6. Pardoseli</b>				
1254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	11,20000	6,92	77,50
					1,92	21,50
1255	CG01Ak=1 .67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67	m2	11,20000	152,29	1.705,63
					73,31	821,11
1256	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	11,20000	449,58	5.035,30
					182,99	2.049,49

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>6.818,42 2.892,10</b>
		<b>1.2.12.7. Incalzire</b>				
1257	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,00000	1.591,12 42,48	3.182,23 84,97
1258	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00000	39,08 16,99	156,34 67,98
1259	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Racord PPR 20x1/2" FE	buc	2,00000	28,35 12,75	56,71 25,49
1260	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet tur 1/2	buc	2,00000	107,91 15,29	215,83 30,59
1261		Cap termostatic	buc	2,00000	174,50 0,00	349,00 0,00
1262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet retur 1/2	buc	2,00000	161,74 15,29	323,49 30,59
1263	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00000	72,10 62,88	288,40 251,51
1264		Filet metal d32mm	buc	4,00000	91,66 0,00	366,64 0,00
1265	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR FI d.32	buc	4,00000	44,40 17,84	177,59 71,37
1266	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	20,00000	72,58 38,24	1.451,53 764,73



1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/Teava PPR PN20 $\phi$ 32				
1267		Clema PPRd32mm	buc	10,00000	<u>1,10</u> 0,00	<u>11,00</u> 0,00
1268	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32mm	buc	4,00000	<u>23,57</u> 17,84	<u>94,27</u> 71,37
1269	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPRd.32	buc	4,00000	<u>21,91</u> 17,84	<u>87,63</u> 71,37
1270	RCsB31C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 m	buc	2,00000	<u>64,71</u> 45,36	<u>129,43</u> 90,72
1271	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,00000	<u>10,10</u> 9,35	<u>201,93</u> 186,93
1272	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	20,00000	<u>28,94</u> 25,49	<u>578,82</u> 509,82
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>7.670,84 2.257,46</b>
		<b>1.2.12.8. Lucrari sanitare</b>				
1273	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polietilena SDR17 PN16 $\phi$ =25	m	32,00000	<u>51,25</u> 22,40	<u>1.639,92</u> 716,80

1	2	3	4	5	6	7
1274	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	32,00000	10,24 10,24	327,68 327,68
1275	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	32,00000	3,20 3,20	102,40 102,40
1276	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x3,2 mm SN4	m	16,00000	107,62 24,32	1.721,94 389,12
1277	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-cot	buc	4,00000	40,09 21,76	160,34 87,04
1278	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-mufa	buc	4,00000	45,08 21,76	180,30 87,04
1279	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00000	79,47 24,32	317,88 97,28
1280	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul 110/50 mm (reductie)	buc	4,00000	55,09 21,76	220,34 87,04
1281	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	6,00000	59,59 19,20	357,57 115,20
1282	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	4,00000	26,86 16,64	107,44 66,56

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm-cot				
1283	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	16,00000	5,12 5,12	81,92 81,92
1284	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piese de curatie PP d=100	buc	2,00000	68,75 17,92	137,49 35,84
1285	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Gura de scurgere d=100 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc	2,00000	288,43 67,20	576,86 134,40
1286	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Manson d=150	buc	2,00000	218,90 38,40	437,80 76,80
1287	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,00000	945,42 118,40	1.890,83 236,80
1288	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00000	865,60 105,60	1.731,20 211,20
1289	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00000	2.067,10 313,60	6.201,30 940,80
1290	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida	buc	1,00000	2.040,51 163,20	2.040,51 163,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau b.c.a.				
1291	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00000	1.015,98 48,00	2.031,96 96,00
1292	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00000	839,62 22,40	1.679,25 44,80
1293	RpSC32A	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00000	242,82 30,72	485,64 61,44
1294	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Ventilator Retis WR100 sau similar)	buc	2,00000	508,71 95,17	1.017,42 190,33
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>23.447,98 4.349,69</b>
		<b>Total Bloc sanitar Inclusiv salariu</b>				<b>138.681,44 39.001,39</b>
		<b>Total Etaj 1 Inclusiv salariu</b>				<b>792.741,93 319.035,07</b>
		<b>1.3. Lucrari de schimbare a timplariei PVC</b>				
1295	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (grile la ferestre) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05	kg	150,00000	1,76 1,59	264,37 238,65
1296	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre PVC)	m2	88,30000	24,99 24,99	2.206,62 2.206,62
1297	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri	m2	88,30000	2.632,69 46,09	232.466,53 4.069,75

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, culoare cafenie exterior si culoare alba pe interior				
1298	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	104,00000	37,56 30,38	3.906,45 3.159,52
1299	CK18B	Montarea pervazurilor din mase plastice l= 350 mm	m	45,80000	350,50 33,28	16.052,73 1.524,22
1300	CK18C	Montarea glafurilor exterioare din aluminiu	m	45,80000	312,25 16,64	14.301,11 762,11
1301	RpCP13B	Repararea si montarea grilajelor metalice si a gratiilor de la ferestre (demontate anterior)	kg	150,00000	5,52 4,76	827,40 714,00
		<b>Total Lucrari de schimbare a timplariei PVC Inclusiv salariu</b>				<b>270.025,20 12.674,87</b>
		<b>1.4. Diverse</b>				
1302	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (demontarea conditionerelor existente pentru efectuarea lucrarilor de reparatie, cu montarea lor ulterioara)	buc	5,00000	1.380,46 1.376,51	6.902,32 6.882,57
1303	RpVC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -S, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (existente, fara pretul conditionerelor)Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	5,00000	5.894,74 5.671,75	29.473,72 28.358,74
1304	CK18A	Montarea briuri de protectie din lemn (in birouri) (resursele: "Briu de protectie din lemn, Timplar, Suruburi cu consum de 2	m	54,00000	336,20 19,20	18.154,80 1.036,80

1	2	3	4	5	6	7
		buc/ml, ", restul resurselor se exclud)				
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>54.530,84 36.278,11</b>
		<b>1.5. Evacuare deseuri</b>				
1305	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	160,00000	322,30 322,30	51.568,00 51.568,00
1306	TR11AA03 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	160,00000	35,75 35,75	5.720,00 5.720,00
1307	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	160,00000	103,20 0,00	16.512,00 0,00
		<b>Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu</b>				<b>73.800,00 57.288,00</b>
		<i>Total</i>	lei			2.061.607,48
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			201.634,71
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			23.995,88
		<i>Total</i>	100,00 +			2.287.238,07
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			228.723,81
		<i>Total</i>	100,00 +			2.515.961,88
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			100.638,48
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>2.616.600,35 840.144,63</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
1308	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,00000	1.721,21 1.529,46	1.721,21 1.529,46
		<i>Total</i>	lei			1.721,21
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			367,07
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			1,95
		<i>Cheltueli de regie</i>	54,00 %			825,91
		<i>Total</i>	100,00 +			2.916,13
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			145,81

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>3.061,94 1.529,46</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
1309		Cazan combustibil solid min 70 kw, Zona de incalzire - 700 m2, Presiunea nominala (maxima de functionare) a apei 0.2 MPa, Presiunea necesara de actionare a supapei de siguranta - 0.25 MPa, complet echipat (tip WARMLINE PREMIUM Pellet 98 KW(ventilator+panou de comanda) sau analog)	buc	1,00000	133.000,00 0,00	133.000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			133.000,00
		<i>Depozitare</i>	1,20 %			1.596,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>134.596,00</b>

		Total	lei			2.754.255,96
		Tva	20,00 %			550.851,19
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>3.305.107,15 841.674,10</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)