

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Acces de pavare**Valoarea de deviz 103 649,20 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|----------------------------|---|---|---|---|
| | | Total borderou de resurse: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 39,2700 | 57,66 | 2 264,308 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 231,7000 | 57,66 | 13 359,822 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,9000 | 57,66 | 570,834 |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6300 | 57,66 | 382,286 |
| | | Total manopera | | | | 16 577,27 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|----|----------|--------|------------------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,3100 | 156,30 | 204,753 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 81,3570 | 156,30 | 12 716,099 |
| 3. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 74,7270 | 136,80 | 10 222,654 |
| 4. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 436,8000 | 1,55 | 675,730 |
| 5. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 131,9500 | 115,00 | 15 174,250 |
| 6. | 2663102100000 | Beton | m3 | 10,5595 | 865,00 | 9 133,967 |
| 7. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 2,9150 | 865,00 | 2 521,475 |
| 8. | 2666122800310 | Bordura pentru trotuare | m | 55,2750 | 110,66 | 6 116,732 |
| 9. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 26,4480 | 12,87 | 340,386 |
| 10. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,4052 | 12,88 | 56,739 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 57 162,80 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,5500 | 185,00 | 471,750 |
| 2. | 2952240004010 | Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 17,4420 | 135,00 | 2 354,670 |
| 3. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 4,0800 | 23,60 | 96,288 |
| 4. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,6220 | 165,40 | 433,680 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 3 356,38 |

| | | |
|-------------------------------|--------|-----------|
| Total | Lei | 77 096,45 |
| Asigurare sociala si medicala | 22,5 % | 3 729,89 |
| Cheltuieli de transport | 8 % | 4 573,02 |
| Total | | 85 399,36 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 12 382,91 |
| Total | | 97 782,27 |
| Beneficiu | 6 % | 5 866,93 |

Total deviz:**103 649,20**

Intocmit

Director SRL " BECAD " domnul Ion Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)