

# Lucrari de inlocuire a ferestrelor la casele scarilor din blocurile de locuit

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01

### Lucrari de inlocuire a ferestrelor

Valoarea de deviz 2 491 557,13 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   | 998,0000                              | 27,12<br>27,12                        | 27 063,07<br>27 063,07  |
| 2      | R21A12C                     | Coborirea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m  | buc  | 284,0000                              | 28,92<br>27,17                        | 8 213,85<br>7 716,85    |
| 3      | R21A12D                     | Se adauga pentru fiecare din urmatoarii 5 m de coborire la norma R21A12C  | buc  | 284,0000                              | 7,82<br>7,47                          | 2 221,53<br>2 122,13    |
| 4      | CK23B                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, fara puncti termice, Clasa A, sticla dubla cu grosime de 4 mm, ferestrele care se deschid, de prevuzut echiparea cu mecanisme metalice de blocare si miinere. (De pastrat dimensiunile si configuratia ferestrelor existente). | m2   | 374,0000                              | 1 392,82<br>50,65                     | 520 914,61<br>18 943,78 |
| 5      | CK23C                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp , Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, fara   | m2   | 624,0000                              | 1 356,18<br>38,90                     | 846 253,33<br>24 273,79 |

| 1  | 2          | 3  | 4   | 5          | 6               | 7                       |
|----|------------|--|-----|------------|-----------------|-------------------------|
|    |            | punti termice, Clasa A, sticla dubla cu grosime de 4 mm, ferestrele care se deschid, de prevuzut echiparea cu mecanisme metalice de blocare si miinere. (De pastrat dimensiunile si configuratia ferestrelor existente). |     |            |                 |                         |
| 6  | RpCP35B    | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu, Glafuri din tabla zincata pentru ferestre b=200mm<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100              | m   | 436,0000   | 106,60<br>34,07 | 46 478,12<br>14 855,39  |
| 7  | RpCP35C    | Inlocuirea pervazurilor r din mase plastice la ferestre, Pervazuri din mase plastice, b=300mm<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100                  | m   | 436,0000   | 13,25<br>8,23   | 5 775,17<br>3 586,10    |
| 8  | R21A12A    | Ridicarea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m   | buc | 312,0000   | 31,84<br>29,89  | 9 933,83<br>9 325,43    |
| 9  | R21A12B    | Se adauga pentru fiecare din urmatoorii 5 m de ridicare la norma R21A12A   | buc | 312,0000   | 11,84<br>11,14  | 3 694,24<br>3 475,84    |
| 10 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare  | m2  | 463,8000   | 137,64<br>87,08 | 63 838,63<br>40 387,52  |
| 11 | CK26B apl. | Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru rencuieli, Se exclude: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | m   | 1 186,0000 | 97,46<br>27,26  | 115 584,72<br>32 327,52 |
| 12 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca  | m2  | 463,1000   | 4,33<br>2,04    | 2 006,57<br>943,75      |
| 13 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa pe baza de acril, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant  | m2  | 463,1000   | 53,23<br>37,36  | 24 650,11<br>17 302,11  |
| 14 | RpCJ40A    | Driscuirea tencuielii la fatade de pe autoturnuri: fatade netede   | m2  | 253,2000   | 368,02<br>26,37 | 93 182,17<br>6 676,88   |

| 1  | 2       | 3   | 4 | 5       | 6              | 7                    |
|----|---------|---|---|---------|----------------|----------------------|
|    |         | (glafuri de ferestre exterioare)  |   |         |                |                      |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 16,3000 | 76,23<br>76,23 | 1 242,59<br>1 242,59 |
| 16 | TsH92B  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre  | t | 16,3000 | 65,05<br>65,05 | 1 060,25<br>1 060,25 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t | 16,3000 | 70,95<br>0,00  | 1 156,48<br>0,00     |

|  |                               |      |                     |
|--|-------------------------------|------|---------------------|
|  | Total                         | lei  | 1 773 269,27        |
|  | Asigurari medicale si sociale | 24 % | 50 712,72           |
|  | Transport                     | 5 %  | 77 389,45           |
|  | Total                         |      | 1 901 371,44        |
|  | Cheltuieli de regie           | 5 %  | 95 068,57           |
|  | Total                         |      | 1 996 440,01        |
|  | Beneficiu                     | 4 %  | 79 857,60           |
|  | Total                         |      | 2 076 297,61        |
|  | TVA                           | 20 % | 415 259,52          |
|  | <b>Total deviz:</b>           |      | <b>2 491 557,13</b> |
|  | <b>Inclusiv salariu</b>       |      | <b>211 303,00</b>   |

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de inlocuire a ferestrelor la casele scarilor din blocurile de locuit

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01 Lucrari de inlocuire a ferestrelor

Valoarea de deviz 2 491 557,13 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                 |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                               | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 01: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |                |                               |      |          |       |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.                    | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 4,0750   | 70,53 | 287,41            |
| 2.                    | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 565,0800 | 70,53 | 39 855,10         |
| 3.                    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 268,5980 | 67,93 | 18 245,86         |
| 4.                    | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 807,1000 | 70,53 | 56 924,77         |
| 5.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 18,0930  | 58,60 | 1 060,25          |
| 6.                    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 152,2600 | 58,60 | 8 922,44          |
| 7.                    | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 278,2000 | 58,60 | 16 302,52         |
| 8.                    | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 803,1468 | 58,60 | 47 064,40         |
| 9.                    | 9310060019969  | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 333,2880 | 67,93 | 22 640,25         |
| <b>Total manopera</b> |                |                               |      |          |       | <b>211 303,00</b> |

### Materiale:

|     |               |   |     |            |          |              |
|-----|---------------|---|-----|------------|----------|--------------|
| 1.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                 | m3  | 0,1013     | 420,00   | 42,55        |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg  | 23,1550    | 6,30     | 145,88       |
| 3.  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice  | m2  | 998,0000   | 1 300,00 | 1 297 400,00 |
| 4.  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg  | 278,7400   | 78,30    | 21 825,34    |
| 5.  | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg  | 69,4650    | 14,40    | 1 000,30     |
| 6.  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                             | kg  | 185,2400   | 35,10    | 6 501,92     |
| 7.  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)      | kg  | 139,1400   | 18,00    | 2 504,52     |
| 8.  | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg  | 138,4620   | 19,80    | 2 741,55     |
| 9.  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi     | m   | 440,3600   | 3,00     | 1 321,08     |
| 10. | 2652102100713 | Var pasta   | kg  | 17,7240    | 4 320,00 | 76 567,68    |
| 11. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                    | kg  | 27,7860    | 2,70     | 75,02        |
| 12. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg  | 6 776,1180 | 3,00     | 20 328,35    |
| 13. | 2664102101004 | Mortar var M 4-T...(pt.informatie)                                | m3  | 0,0760     | 0,00     | 0,00         |
| 14. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                 | buc | 630,7500   | 2,70     | 1 703,02     |
| 15. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                              | m   | 1 626,3600 | 70,20    | 114 170,47   |
| 16. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm                         | buc | 3 368,0000 | 0,18     | 606,24       |
| 17. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante  | buc | 4 403,6000 | 0,18     | 792,65       |
| 18. | 4011106202741 | Energie electrica   | kw  | 736,0000   | 0,00     | 0,00         |
| 19. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                     | m3  | 0,9262     | 0,00     | 0,00         |

|                                       |               |                              |     |         |      |                     |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-----|---------|------|---------------------|
| 20.                                   | 4100126202818 | Apa                          | m3  | 5,2452  | 0,00 | 0,00                |
| 21.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 23,1550 | 2,70 | 62,52               |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                              |     |         |      | <b>1 547 789,09</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |          |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 8,7200   | 15,00  | 130,80           |
| 2.                                  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit   | h-ut | 43,6000  | 15,00  | 654,00           |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 56,6002  | 15,00  | 849,00           |
| 4.                                  | 2952270006613 | Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf                              | h-ut | 284,6400 | 5,00   | 1 423,20         |
| 5.                                  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                | h-ut | 1,0128   | 20,00  | 20,26            |
| 6.                                  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 13,7285  | 5,00   | 68,64            |
| 7.                                  | 3410520005701 | Autoturn  | h-ut | 98,7480  | 100,00 | 9 874,80         |
| 8.                                  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 4,2054   | 275,00 | 1 156,48         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |          |        | <b>14 177,18</b> |

|                               |      |              |
|-------------------------------|------|--------------|
| Total                         | lei  | 1 773 269,27 |
| Asigurari medicale si sociale | 24 % | 50 712,72    |
| Transport                     | 5 %  | 77 389,45    |
| Total                         |      | 1 901 371,44 |
| Cheltuieli de regie           | 5 %  | 95 068,57    |
| Total                         |      | 1 996 440,01 |
| Beneficiu                     | 4 %  | 79 857,60    |
| Total                         |      | 2 076 297,61 |
| TVA                           | 20 % | 415 259,52   |

**Total deviz:**

**2 491 557,13**

Intocmit

"LivartPrim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de inlocuire a ferestrelor la casele Investitor Pretura Buiucani  
scarilor din blocurile de locuit**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № | Simbol norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de | Valoare, lei |
|---|---------------------|---|------|-----------|--------------|
|---|---------------------|---|------|-----------|--------------|

| crt. | resurse       |  |      | resurse pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|------|---------------|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1    | 2             | 3  | 4    | 5                            | 6                    | 7                      |
| 1    | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   |                              |                      | 27,12                  |
|      |               |  |      |                              |                      | 27,12                  |
|      | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100                       | 70,53                | 14,81                  |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100                       | 58,60                | 12,31                  |
|      |               | <i>Total</i>   | lei  |                              |                      | 27 063,07              |
| 2    | R21A12C       | Coborirea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m   | buc  |                              |                      | 28,92                  |
|      |               |  |      |                              |                      | 27,17                  |
|      | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3  | h-om | 0,4000                       | 67,93                | 27,17                  |
|      | 2952270006613 | Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf   | h-ut | 0,3500                       | 5,00                 | 1,75                   |
|      |               | <i>Total</i>   | lei  |                              |                      | 8 213,85               |
| 3    | R21A12D       | Se adauga pentru fiecare din urmatoorii 5 m de coborire la norma R21A12C   | buc  |                              |                      | 7,82                   |
|      |               |  |      |                              |                      | 7,47                   |
|      | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3  | h-om | 0,1100                       | 67,93                | 7,47                   |
|      | 2952270006613 | Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf   | h-ut | 0,0700                       | 5,00                 | 0,35                   |
|      |               | <i>Total</i>   | lei  |                              |                      | 2 221,53               |
| 4    | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, fara puncti termice, Clasa A, sticla dubla cu grosime de 4 mm, ferestrele care se deschid, de prevuzut echiparea cu mecanisme metalice de blocare si miinere. (De pastrat dimensiunile si configuratia ferestrelor existente). | m2   |                              |                      | 1 392,82               |
|      |               |  |      |                              |                      | 50,65                  |
|      | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,6600                       | 70,53                | 46,55                  |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0700                       | 58,60                | 4,10                   |
|      | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice   | m2   | 1,0000                       | 1 300,00             | 1 300,00               |
|      | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000                       | 0,18                 | 0,72                   |
|      | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,4700                       | 78,30                | 36,80                  |
|      | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1650                       | 19,80                | 3,27                   |
|      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,4000                       | 2,70                 | 1,08                   |
|      | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,8000                       | 0,00                 | 0,00                   |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200                       | 15,00                | 0,30                   |
|      |               | <i>Total</i>   | lei  |                              |                      | 520 914,61             |
| 5    | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp , Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, fara puncti termice, Clasa A, sticla dubla cu grosime de 4 mm, ferestrele care se deschid, de prevuzut echiparea cu mecanisme metalice de blocare si miinere. (De pastrat dimensiunile si configuratia ferestrelor existente).                 | m2   |                              |                      | 1 356,18               |
|      |               |  |      |                              |                      | 38,90                  |
|      | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,5100                       | 70,53                | 35,97                  |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500                       | 58,60                | 2,93                   |
|      | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice   | m2   | 1,0000                       | 1 300,00             | 1 300,00               |
|      | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 3,0000                       | 0,18                 | 0,54                   |
|      | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,1650                       | 78,30                | 12,92                  |
|      | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1230                       | 19,80                | 2,44                   |
|      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,4000                       | 2,70                 | 1,08                   |
|      | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,7000                       | 0,00                 | 0,00                   |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200                       | 15,00                | 0,30                   |
|      |               | <i>Total</i>   | lei  |                              |                      | 846 253,33             |
| 6    | RpCP35B       | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu, Glafuri din tabla zincata pentru ferestre b=200mm<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100   | m    |                              |                      | 106,60                 |
|      |               |  |      |                              |                      | 34,07                  |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|---------------|---|------|---------|-------|-----------------|
|    |               | Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100   |      |         |       |                 |
|    | 7422010060100 | Timplari  | h-om | 0,4000  | 70,53 | 28,21           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,1000  | 58,60 | 5,86            |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m    | 1,0000  | 70,20 | 70,90           |
|    | 2874115833870 | Suruburi autofiletante  | buc  | 4,0000  | 0,18  | 0,73            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 15,00 | 0,15            |
|    | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit   | h-ut | 0,0500  | 15,00 | 0,75            |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 46 478,12       |
| 7  | RpCP35C       | Inlocuirea pervazurilor r din mase plastice la ferestre, Pervazuri din mase plastice, b=300mm<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100 | m    |         |       | 13,25<br>8,23   |
|    | 7422010060100 | Timplari  | h-om | 0,1000  | 70,53 | 7,05            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,0200  | 58,60 | 1,17            |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi   | m    | 1,0000  | 3,00  | 3,03            |
|    | 2874115833870 | Suruburi autofiletante  | buc  | 6,0000  | 0,18  | 1,09            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 15,00 | 0,15            |
|    | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit   | h-ut | 0,0500  | 15,00 | 0,75            |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 5 775,17        |
| 8  | R21A12A       | Ridicarea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m  | buc  |         |       | 31,84<br>29,89  |
|    | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3   | h-om | 0,4400  | 67,93 | 29,89           |
|    | 2952270006613 | Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf  | h-ut | 0,3900  | 5,00  | 1,95            |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 9 933,83        |
| 9  | R21A12B       | Se adauga pentru fiecare din urmatoorii 5 m de ridicare la norma R21A12A  | buc  |         |       | 11,84<br>11,14  |
|    | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3   | h-om | 0,1640  | 67,93 | 11,14           |
|    | 2952270006613 | Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf  | h-ut | 0,1400  | 5,00  | 0,70            |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 3 694,24        |
| 10 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare   | m2   |         |       | 137,64<br>87,08 |
|    | 9310060019930 | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 58,60 | 87,08           |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 18,00 | 5,40            |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 3,00  | 43,83           |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0112  | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 15,00 | 1,18            |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 5,00  | 0,15            |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 63 838,63       |
| 11 | CK26B apl.    | Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru rencuieli, Se exclude: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | m    |         |       | 97,46<br>27,26  |
|    | 7422010060100 | Timplari  | h-om | 0,3200  | 70,53 | 22,57           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 58,60 | 4,69            |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m    | 1,0000  | 70,20 | 70,20           |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 115 584,72      |
| 12 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca   | m2   |         |       | 4,33<br>2,04    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 67,93 | 2,04            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 14,40 | 2,16            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,70  | 0,14            |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |       | 2 006,57        |
| 13 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa pe baza de acril, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant                       | m2   |         |       | 53,23<br>37,36  |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-----------------|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 67,93    | 37,36           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,10    | 14,04           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 2,70     | 0,16            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 2,70     | 1,35            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 6,30     | 0,32            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,00            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 24 650,11       |
| 14 | RpCJ40A        | Driscuirea tencuiei la fatade de pe autoturnuri: fatade netede (glafuri de ferestre exterioare)   | m2   |        |          | 368,02<br>26,37 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,4500 | 58,60    | 26,37           |
|    | 2664102101004  | Mortar var M 4-T...(pt.informatie)  | m3   | 0,0003 | 0,00     | 0,00            |
|    | 2652102100713  | Var pasta   | kg   | 0,0700 | 4 320,00 | 302,40          |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0004 | 420,00   | 0,17            |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0002 | 0,00     | 0,00            |
|    | 3410520005701  | Autoturn  | h-ut | 0,3900 | 100,00   | 39,00           |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0040 | 20,00    | 0,08            |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 93 182,17       |
| 15 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |          | 76,23<br>76,23  |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2500 | 70,53    | 17,63           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000 | 58,60    | 58,60           |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 1 242,59        |
| 16 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre  | t    |        |          | 65,05<br>65,05  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 1,1100 | 58,60    | 65,05           |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 1 060,25        |
| 17 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t    |        |          | 70,95<br>0,00   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,2580 | 275,00   | 70,95           |
|    |                | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 1 156,48        |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"LivartPrim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.