

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 220 056,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cab.26				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor de (lenolium)	m2	60,50	19,54	1 182,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,915		
2	CG08A	Pardoseli din linolium	m2	60,50	195,66	11 837,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	60,50		
	2523116716345	Covor din (lenolium)	m2	64,4779		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	36,8445		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	12,2815		
3	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,00	59,29	1 897,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,60		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	32,64		
Total Cab.26						14 917,26
Inclusiv salariu						7 818,51
		2. Cab.104				
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	15,25	40,37	615,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,71		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,945		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0945		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0152		
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,25	128,94	1 966,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,605		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	108,885		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,80	4,61	358,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,334		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,67		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,89		
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a peretilor si tavanelor	m2	77,80	66,76	5 193,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,682		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,12		
Total Cab.104						8 134,44
Inclusiv salariu						6 910,70
3. Cab.107						
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	92,74	28,43	2 636,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,6768		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,7822		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,9274		
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	32,00	79,87	2 555,90
	7422010060100	Timplar	h-om	15,04		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,04		
10	RpCJ28A	Caraboc din placa de ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala. (Norma x 2)	m2	0,68	226,48	154,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,8024		
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,4637		
	2513206621500	Banda de armare	m	2,788		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,5576		
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,70	128,94	2 411,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,814		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	133,518		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	84,90	42,30	3 591,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,205		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	89,561		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,90	4,61	391,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,547		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,735		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,245		
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a peretilor si tavanelor	m2	84,90	66,76	5 667,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,581		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,96		
15	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	60,00	21,51	1 290,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,80		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	24,00		
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,60		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,00		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,00		
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	80,16	160,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,02		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10		
17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	93,50	93,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31		
	2746167335100	Priza	buc	1,02		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00		
Total Cab.107						18 952,50
Inclusiv salariu						16 514,45
4. Cab.109						
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	92,74	28,43	2 636,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,6768		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,7822		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,9274		
19	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	32,00	79,87	2 555,90
	7422010060100	Timplar	h-om	15,04		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,04		
20	RpCJ28A	Caraboc din placa de ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala. (Norma x 2)	m2	2,05	226,48	464,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,419		
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	4,4126		
	2513206621500	Banda de armare	m	8,405		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	1,681		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	92,74	42,30	3 922,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,733		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	97,8314		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,74	4,61	427,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7822		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,911		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,637		
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a peretilor si tavanelor	m2	92,74	66,76	6 191,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	63,9906		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	37,096		
24	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	60,00	21,51	1 290,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,00		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,80		
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	24,00		
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,60		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,00		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,00		
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	80,16	80,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05		
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	93,50	187,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62		
	2746167335100	Priza	buc	2,04		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00		
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00		
Total Cab.109						17 756,12
Inclusiv salariu						15 496,11
5. Laborator de chimie						
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,50	10,20	168,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,98		
28	RpCJ28A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala	m2	17,85	113,24	2 021,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,5315		
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	19,2111		
	2513206621500	Banda de armare	m	36,5925		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	7,3185		
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	16,50	128,94	2 127,49

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,13		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	117,81		
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a peretilor si tavanelor	m2	74,10	66,76	4 946,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,129		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	29,64		
31	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea	m	9,80	15,40	150,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,274		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,294		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,294		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,98		
32	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din lambrii plastice, pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	38,08	235,35	8 962,10
	7422010060100	Timplar	h-om	68,544		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,904		
	2662102700202 1	Lambriu plastic	buc	13,328		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	32,7488		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	10,2816		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	761,60		
33	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de tip (LED) pina la 60 W	buc	4,00	485,01	1 940,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,76		
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	4,00		
	2051142950700	Dibluri	buc	8,00		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,00		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,80		
34	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00	1,70	13,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16		
35	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	6,80	82,26	559,37

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,04		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,936		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,36		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,428		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,272		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,80		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0136		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,138		
36	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	7,00	37,24	260,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,66		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	7,00		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,035		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,17		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0084		
37	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,00	127,88	127,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18		
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,006		
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,006		
38	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	154,17	616,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	4,12		
39	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	65,31	195,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,78		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	3,00		
40	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 167,40	1 167,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02		

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0302		
41	CG08A	Pardoseli din linolium	m2	38,08	195,66	7 450,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	38,08		
	2523116716345	Covor din (lenolium)	m2	40,5838		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	23,1907		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	7,7302		
42	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,00	59,29	1 897,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,60		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	32,64		
Total Laborator de chimie						32 606,52
Inclusiv salariu						19 020,75
6. Holul din subsol						
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor de (lenolium)	m2	50,70	19,54	990,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,661		
44	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	10,14	671,26	6 806,61
	7123010010200	Betonist	h-om	80,106		
45	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	17,00	100,26	1 704,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,06		
46	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	5,07	63,73	323,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8025		
47	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	138,40	22,01	3 046,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,3664		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	141,86		

1	2	3	4	5	6	7
48	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	16,48	1 184,60	19 522,26
	7123010010200	Betonist	h-om	65,096		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 727,1232		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,65		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,3185		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,592		
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 500 x 500 mm	m2	50,70	299,07	15 162,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	59,826		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	52,7432		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	240,6729		
	2430226100000 I	Fuga	kg	23,5552		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 024,14		
50	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,00	83,52	3 758,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,75		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	90,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,27		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	45,90		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45		
51	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	17,00	31,80	540,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,802		
Total Holul din subsol					51 854,98	
Inclusiv salariu					23 848,35	
7. Cab. de Psihologie						
52	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	37,42	5,10	190,77
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1226		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1226		
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a	m2	1,80	4 413,70	7 944,67

1	2	3	4	5	6	7
		tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,646		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,144		
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036		
54	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	29,50	147,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,60		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,70		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0245		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005		
55	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a peretilor si tavanelor	m2	3,80	66,76	253,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,622		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,52		

Total Cab. de Psihologie

8 536,61

Inclusiv salariu

786,58

Cheltuieli directe	lei	152 758,44
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	21 694,91
Transportarea materialelor	3,00 %	1 823,36
Total	100,00 +	176 276,70
Cheltuieli de regie	3,00 %	5 288,30
Total	100,00 +	181 565,00
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 815,65
Total	100,00 +	183 380,65
TVA	20,00 %	36 676,13

Total deviz:

220 056,78

Inclusiv salariu

90 395,45

Intocmit

(funcția, semnătura)

