

DEVIZ LOCAL №

Капитальный ремонт крыши здания Администрации района Вулканешты АТО Гагаузия.
Valoarea de deviz 506 932,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
0	RpCI42B п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment (Разборка элементов крыш-кровли из асбоцемента)	m2	1 058,90	17,84	18 890,78
	7213050013100	Tinichigu	h-om	381,204		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	381,204		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	21,178		
1	RpCH32C п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor(Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш-обрешотка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 058,90	4,71	4 987,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	95,301		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,301		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,767		
2	TsI50A3 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка мусора и отходов автосамосвалом на расстояние до 3км)	t	12,30	15,20	186,96
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9348		
3	Tr11AA01F3 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка мусора и строительных отходов с транспортировкой до 10 м)	t	12,30	9,45	116,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,535		
4	RpCH06C п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Reparatii la elemente de sarpanța deteriorate - 1,2м3(Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши-по месту определить=2,92м3 резерв древесины на замену при необходимости)	buc	98,00	113,69	11 141,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	47,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,60		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,94		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	19,60		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,47		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,98		
5	RpCH06D п. К=3=1,00;	Reparatii la elemente de sarpanța deteriorate prin consolidare cu scoabe(Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши-укреплением скобами и проволокой)	kg	30,00		521,10



1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	Φ5,5mm)				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	30,60		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24		
6	RpCH06D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe(Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши-замена поврежденных скоб из гладкой арматуры Ф8мм)	kg	50,00	17,37	868,50
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	51,00		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,40		
Total Демонтажные работы					36 712,61	
Incluziv salariu					25 434,50	
2. 2.Кровельные работы						
7	CR03A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti(Установка прижимной планки-рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)-912мм согласно проекта	m3	1,14	4 720,75	5 381,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,28		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,14		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,285		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,70		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,70		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,99		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,99		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,99		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,70		
8	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Устройство дополнительного полимерного слоя-антиконденсатная пленка) Material marunt=1,030	m2	1 068,50	15,17	16 207,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	213,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,425		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 265,6382		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	13 602,859 8		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,685		
9	CN50A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratament ignifug al lemnarici; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций:кобылок,рогонов,стоек,затяжек, стропил,реек и т.д.)	m3	29,20	106,50	3 109,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,82		
	1212121212121	ara	m3	6,716		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	49,64		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	195,64		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3504		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	29,20		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,146		



1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,752		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3504		
10	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Обрешотка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=11,61м3 с шагом 350мм по проекту)=3870мп	m2	1 068,50	43,55	46 537,10
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	240,4125		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,795		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,61		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	128,22		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,055		
11	CN50C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratament ignifug al lemnariei;gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.(Огнезащита деревянных конструкций:расчет по поверхности обрешетки-(100+30)*2*3870ппм)=1006,2м2	100m2	10,062	384,36	3 867,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,7959		
	1212121212121	apa	m3	7,949		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	60,372		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	231,426		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,4025		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	40,248		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2314		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,1471		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,5635		
12	CN51K n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора:перекрытый по балкам) -обрешетки	100m2	10,062	303,19	3 050,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,1722		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	90,558		
	1212121212121	apa	m3	80,496		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2012		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4025		
13	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали(тип черепица)для покрытия крыши(тип Lindab)в комплекте с коньковыми элементами =138мп)-цвет покрытия согласовать. Material marunt=1,050	m2	1 068,50	167,96	179 467,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	961,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	267,125		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 290,2137		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	560,9625		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 602,191 3		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	112,1925		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	44,877		
	2521106718272	Profil pentru ctansare din spuma polimerica	m	58,9011		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,425		
14	CE42A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок-0,9м3)	buc	5,00		15,62



1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,165		
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	20,00		
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	5,00		
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластики) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,30		
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,30		
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,50		
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,50		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,00		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,55		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,80		
15	СК26Дмод п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(Установка снегозадержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2м всего 65шт)	m	130,00	48,50	6 304,92
	7422010060100	Timplar	h-om	11,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30		
	2743123549027 1	Снегодержатели	m	130,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	780,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,30		
16	CE20A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125мм-цвет согласно проекта) Material marunt=1,030	m	149,00	152,85	22 774,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,70		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	161,1435		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	214,858		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	30,694		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,347		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,694		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	30,694		
	2874115837745	Suruburi	buc	1 580,741		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,98		
17	CE22A п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой-в том числе воронки-8шт в комплекте колено) Material marunt=1,020	m	76,00	99,74	7 580,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,60		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	81,396		
	2875274000502	Cot burlan	buc	38,76		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19,38		
	2413217300010	Cleme	buc	38,76		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	19,38		
	2875274000503	Cot de capat	buc	19,38		
	2875274000504	Elemente de legatura	buc	19,7676		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,14		
18	CE05B1мод п.	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe,executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,executate pe	m2	19,40		2 566,13



1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	suprafete mai mici sau egali cu 40mp cu foi din tabla de 0,5mm grosime,inclusiv executarea doliilor,sorturilor,racordurilor la cosuri etc. (Устройство примыкания к парапету из листовой оцинкованной стали толщ.0,6мм /1м2=5,0кг-см.проект) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,43		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	113,0535		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,6417		
	2873147300863	Agrafe	kg	5,3471		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,194		
19	CE05B1мод п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe,executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40mp cu foi din tabla de 0,5mm grosime,inclusiv executarea doliilor,sorturilor,racordurilor la cosuri etc. (Устройство отлива над карнизом из листовой оцинкованной стали толщ.0,6мм/1м2 =5,0кг -см.проект) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	11,50	132,27	1 521,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,925		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,575		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	67,0162		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,3804		
	2873147300863	Agrafe	kg	3,1697		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,115		
20	CE05B1мод п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe,executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40mp cu foi din tabla de 0,5mm grosime, nclusiv executarea doliilor,sorturilor,racordurilor la cosuri etc. (Изготовление и установка фартука над парапетом из листовой оцинкованной стали толщ.0,6мм/1м2=5,0кг) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	11,50	132,27	1 521,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,925		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,575		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	67,0162		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,3804		
	2873147300863	Agrafe	kg	3,1697		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,115		
Total 2.Кровельные работы					305 805,95	
Incluziv salariu					56 404,72	
3. 3.Пожарная лестница						
21	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse,montate aparent: balustrada,grile,chepenguri,opritori de zapada, gratate. (Изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4мм и 25*3мм, полоса 80*4мм и 40*4мм на сварке и на распорных болтах М12=20шт согласно чертежей)	kg	159,00	26,26	4 175,09
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,21		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,59		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	159,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,795		



1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,272		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,59		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,18		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,18		
22	CN29A22 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, ntr-un strat de grund si un strat de vopsea,pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale(stilpi,grinzi,ferme,pane, contravinturi,etc.)confectionate din profile usoare,executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol-aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice.(Окраска вручную пожарной лестницы эмалевыми красками ПФ-115 два раза по грунтовке)	t	0,159	951,25	151,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5805		
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,8427		
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,7314		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,0494		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5247		
Total 3,Пожарная лестница						4 326,34
Incluziv salariu						1 866,43
Cheltuieli directe			lei	346 844,90		
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %	18 833,77		
Transport			4,00 %	10 428,74		
Total			100,00 +	376 107,41		
Celtueli de regie			8,00 %	30 088,59		
Total			100,00 +	406 196,00		
Beneficiu de deviz			4,00 %	16 247,84		
Total			100,00 +	422 443,84		
TVA			20,00 %	84 488,77		

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**506 932,61
102 539,43**



Intocmit

Verical

_____ ()
(funcția, semnătura)

_____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor Administratia raionului Vulcanesti.
Obiect Капитальный ремонт крыши здания Администрации района
Вулканешты АТО Гагаузия.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Капитальный ремонт крыши здания Администрации района Вулканешты АТО Гагаузия.
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
0	RpCI42B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment (Разборка элементов крыш-кровли из асбоцемента)	m2			17,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	28,00	10,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	21,00	7,56
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1	RpCH32C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш-обрешотка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			4,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	28,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	21,00	1,89
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
2	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка мусора и отходов автосамосвалом на расстояние до 3км)	t			15,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
3	TrIIAA01F3 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка мусора и строительных отходов с транспортировкой до 10 м)	t			9,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	21,00	9,45
4	RpCH06C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate - 1,2м3 (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши-по месту определить=2,92м3 резерв древесины на замену при необходимости)	buc			113,69
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4800	28,00	13,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	21,00	4,20
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	3 100,00	93,00



1	2	3	4	5	6	7
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	14,00	2,80
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
5	RpCH06D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe(Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши-укреплением скобами и проволокой Ф5,5мм)	kg			17,37
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,0700	28,00	1,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,00	1,05
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0200	14,00	14,28
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,08
6	RpCH06D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe(Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши-замена поврежденных скоб из гладкой арматуры Ф8мм)	kg			17,37
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,0700	28,00	1,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,00	1,05
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0200	14,00	14,28
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		2. 2.Кровельные работы				
7	CR03A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti(Установка прижимной планки-рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)-912мп согласно проекта	m3			4 720,75
	71240100107 00	Dulgher	h-om	20,0000	28,00	560,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	21,00	42,00
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 100,00	3 100,00
	20101029069 00	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 100,00	775,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	14,00	70,00
	28741158254 55	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,50	5,25
	28741158410 69	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	28741258830 79	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	24201573275 00	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	18,00	90,00
8	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Устройство дополнительного полимерного слоя-антисептическая пленка) Material marunt=1,036	m2			15,17
	71340300122 00	izolator hidrotic	h-om	0,2000	28,00	5,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,00	1,05



1	2	3	4	5	6	7
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,13
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
9	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: кобылок, рогонов, стоек, затяжек, стропил, реек и т.д.)	m3			106,50
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,8500	21,00	17,85
	12121212121 21	apa	m3	0,2300	1,00	0,23
	21241170000 02	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	8,00	13,60
	24301273171 92	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	24301161048 41	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	23201662007 55	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40
10	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Asterala le inelator sau doliile inelatorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешотка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=11,61м3 с шагом 350мм по проекту)=3870мп	m2			43,55
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,2250	28,00	6,30
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	21,00	1,47
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,010866	3 100,00	33,68
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
11	CN50C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: расчет по поверхности обрешетки-(100+30)*2*3870мм)=1006,2м2	100m2			384,36
	93100600199 30	Muncitor	h-om	3,1600	21,00	66,36
	12121212121 21	apa	m3	0,7900	1,00	0,79
	21241170000 02	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	8,00	48,00
	24301273171 92	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	8,00	184,00
	24301161048 41	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,00	1,40
	23201662007 55	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,00	64,00
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	15,00	1,71
	34105400000 01	Autocamion	h-ut	0,0560	200,00	11,20
12	CN51K	Tratament ignifug al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe	100m2			303,19



1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытый по балкам)-обрешетки				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	21,00	92,19
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	21,00	189,00
	1212121212121	apa	m3	8,0000	1,00	8,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
13	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали(тип черепица)для покрытия крыши(тип Lindab)в комплекте с коньковыми элементами=138мп)-цвет покрытия согласовать. Material marunt=1,050	m2			167,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	21,00	5,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	92,00	111,09
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,93
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,96
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8,40
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
14	CE42A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусев и досок-0,9м3)	buc			1 183,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	21,00	13,29
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitate a II a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
	20101029041693	Dularuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
	20101029041694	Dularuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 100,00	310,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	6,00	3,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lanț de 2,2 kW, 3 cv. (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,60
15	СК26Дмод п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pervazuri montate in crestea sau (из) din aluminiu (Установка снегодержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2м всего 65шт)	m			48,50



1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	21,00	0,21
	27431235490271	Снегодержатели	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
16	CE20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125мм-цвет согласно проекта) Material marunt=1,030	m			152,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	28,00	8,40
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	22,00	31,72
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,00	1,24
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	120,00	24,72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	120,00	24,72
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
17	CE22A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой-в том числе воронки-8шт в комплекте колена) Material marunt=1,020	m			99,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	28,00	9,80
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	25,00	12,75
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,00	6,12
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	6,00	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
18	CE05B1 МОД п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40mp cu foi din tabla de 0,5mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство примыкания к парапету из листовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм /1м2=5,0кг г-см. проект) Material marunt(ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			132,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	28,00	26,60



1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,00	1,05
	27104036422 99	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	28731458874 50	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,50
	28731473008 63	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,96
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
19	CE05B1 МОД п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40mp cu foi din tabla de 0,5mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство отлива над карнизом из листовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм /1м2=5,0кг-см. проект) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			132,27
	72130500131 00	Tinichiu	h-om	0,9500	28,00	26,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,00	1,05
	27104036422 99	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	28731458874 50	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,50
	28731473008 63	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,96
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
20	CE05B1 МОД п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40mp cu foi din tabla de 0,5mm grosime, nclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Изготовление и установка фартука над парапетом из листовой оцинкованной стали толщ. 0,6мм/1м2=5,0кг) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			132,27
	72130500131 00	Tinichiu	h-om	0,9500	28,00	26,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,00	1,05
	27104036422 99	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,07
	28731458874 50	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,50
	28731473008 63	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,96
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		3. 3. Пожарная лестница				
21	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4мм и 25*3мм, полоса 80*4мм и 40*4мм на сварке и на распорных болтах М12=20шт согласно чертежей)	kg			26,26
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	21,00	0,21
	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,00	14,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	40111062027 41	Energie electrice	kw	0,0080	1,00	0,01



1	2	3	4	5	6	7
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	18,00	0,18
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	35,00	0,70
22	CN29A22 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, ntr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale(stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol-aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice. (Окраска вручную пожарной лестницы эмалевыми красками ПФ-115 два раза по грунтовке)	t			951,25
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	9,9400	57,66	573,15
	24302261017 55	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	24,00	127,20
	24301161042 13	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	28,00	128,80
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	18,00	118,80
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	3,3000	1,00	3,30



_____ ()
(funcția, semnătura)

_____ ()
(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL №

Капитальный ремонт крыши здания Администрации района Вулканешты АТО Гагаузия.

Valoarea de deviz 506 932,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	118,101	28,00	3 306,83
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	293,0525	28,00	8 205,47
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,85	57,66	1 721,15
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	213,70	28,00	5 983,60
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5805	57,66	91,13
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 454,434	28,00	40 724,15
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,21	57,66	1 741,91
8.	7422010060100	Timplar	h-om	11,70	57,66	674,62
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,535	21,00	116,23
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	905,905	21,00	19 024,01
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,7881	21,00	2 116,55
Total manopera						102 539,43

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,18	35,00	111,30
2.	1212121212121	apa	m3	95,161	1,00	95,16
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5247	1,00	0,52
4.	2010102700900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,14	3 100,00	3 534,00
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,30	3 100,00	930,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,61	3 100,00	35 991,00
7.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,30	3 100,00	930,00
8.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,50	3 100,00	1 550,00
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,225	3 100,00	9 997,50
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	110,012	8,00	880,10
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	69,448	16,00	1 111,17
12.	2413217300010	Cleme	buc	38,76	12,00	465,12
13.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,70	18,00	102,60
14.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,7314	28,00	20,48
15.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,7529	35,00	26,35
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,59	18,00	28,62
17.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	427,066	8,00	3 416,53
18.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,8427	24,00	20,22
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,0494	18,00	18,89
20.	2462106110602	Natriu fluor	kg	90,558	21,00	1 901,72
21.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	58,9011	5,00	294,51
22.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	112,1925	80,00	8 975,40
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 50kg	kg	3,18	1,50	4,77
24.	2666122800555	Element de inchidere	buc	30,694	12,00	368,33
25.	2682132600001	Cerceveli (Перекрыты)	m2	2,50	6,00	15,00
26.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 265,6382	7,00	8 859,47



27.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	560,9625	17,00	9 536,36
28.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	247,086	17,00	4 200,46
29.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 290,2137	92,00	118 699,66
30.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	44,877	80,00	3 590,16
31.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	81,396	50,00	4 069,80
32.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	161,1435	50,00	8 057,18
33.	27431235490271	Снегодержатели	m	130,00	40,00	5 200,00
34.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	159,00	14,00	2 226,00
35.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,00	15,00	300,00
36.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,00	25,00	125,00
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	133,92	15,00	2 008,80
38.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,4024	15,00	21,04
39.	2873147300863	Agrafe	kg	11,6865	18,00	210,36
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,795	35,00	27,82
41.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,99	1,50	5,99
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	780,00	0,50	390,00
43.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	19,38	25,00	484,50
44.	2874115837745	Suruburi	buc	1 580,741	0,50	790,37
45.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,99	0,50	2,00
46.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,99	0,50	2,00
47.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,00	15,00	105,00
48.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,7676 15,347	6,00 12,00	118,61 184,16
49.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	30,694	120,00	3 683,28
50.	2875274000502	Cot burlan	buc	38,76	25,00	969,00
51.	2875274000503	Cot de capat	buc	19,38	25,00	484,50
52.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19,38	12,00	232,56
53.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,694	120,00	3 683,28
54.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	214,858	22,00	4 726,88
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	106,90	14,00	1 496,60
56.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 602,191 3	0,50	5 301,10
57.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 602,859 8	0,01	136,03
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,272	1,00	1,27
Total materiale de constructii						260 718,50

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,5787	300,00	173,58
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,55	300,00	165,00
3.	2922140006702	Masara de fereastr	h-ut	33,387	10,00	333,87
4.	2922140006703	Masara fereastr	h-ut	21,178	10,00	211,78
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,47	10,00	14,70
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	102,009	10,00	1 020,09
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,8991	15,00	43,49
8.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Двузв, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,80	10,00	8,00
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,3164	200,00	263,28
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9348	200,00	186,96
Total utilaje de constructii						2 420,75

Total:

Cheltuieli directe	lei	346 844,90
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	18 833,77
Transport	4,00 %	10 428,74
Total	100,00 +	376 107,41
Celtueli de regie	8,00 %	30 088,59
Total	100,00 +	406 196,00



Beneficiu de deviz	4,00 %	16 247,84
Total	100,00 +	422 443,84
TVA	20,00 %	84 488,77

Total deviz:

506 932,61



Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)