

Formularul nr. 7

Obiectivul: Construcția drumului din str-la Sf. Dumitru, s. Cheltuiitorilor, com. Tohatin

Deviz local


Valoarea de deviz 465 140,06 (Lei)

Nr.	Simbol si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
					6	7
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder.	100m 2	10	22,05 0	220,5 0
2	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m 3	0,6	1097,5 0	658,5 0
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	90	19 0	1710 0
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.	m3	31,4	356,87 17,78	11205,76 558,36
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3	75,36	600,27 38,45	45236,65 2897,44
6	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=5mm ochiurile 100x100 mm	m2	628	12,06 6,48	7574,06 4066,68
7	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina. ПК-4.5	buc	42	1812,6 0	76129,2 0
8	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf.	buc	96	128,21 60,08	12307,68 5767,2
9	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina. ПТУ 350.75.10	buc	54	402,8 0	21751,2 0
10	RpDD03 A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. 15cm	m3	94,2	1225,82 185,03	115472,2 17429,92
11	RpDB13 A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos.	m	180	27,23 6,73	4901,18 1211,11
12	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice.	10m2	62,8	77,7 8,65	4879,61 543,27
Total						302046,52
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	7306,65
Total						309353,17
Cheltuieli de transport					5,0000%	12758,72
Total						322111,89
Cheltuieli pentru depozitare					4,0000%	10206,97
Total						332318,86
Cheltuieli de regie					8,0000%	26585,51
Total						358904,37
Beneficiu de deviz					8,0000%	28712,35

Total General fara TVA	387616,72
TVA (20%)	77523,34
TOTAL GENERAL	465140,06
Inclusiv salariul	32473,98

Intocmit:

(functie, semnatura, nume, prenume)



Verificat:

(functie, semnatura, nume, prenume)

Formularul nr. 5

Obiectivul: Constructia drumului din str-la Sf. Dumitru, s. Cheltuitorilor, com. Tohatin

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate	100m			22,05
			2			0
1.1	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,063	350	22,05
2	TsC02B	Saptatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100m			1097,5
	1		3			0
2.1	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	250	1097,5
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t			19
						0
3.1	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	250	19
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta,	m3			356,87
						17,78
4.1	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	8	1,86
4.2	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	208	272,69
4.3	71290200 12800	Pavator	h-om	0,37	48,06	17,78
4.4	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	285	43,61
4.5	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	180	4,14
4.6	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	350	16,8
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			600,27
						38,45
5.1	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	208	53,46
5.2	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	320	32,64
5.3	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	300	381
5.4	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	8	2
5.5	71290200 12800	Pavator	h-om	0,8	48,06	38,45
5.6	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	350	14,7
5.7	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	285	73,53
5.8	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	180	4,5
6	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=5mm ochiurile 100x100 mm	m2			12,06
						6,48
6.1	27105038 03166	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889	kg	0,015	15	0,23

6.2	28731320 04256	PLASA SUDATA PT.B.A.DIN OL 37 TIP 111G-196 S438/3-80	buc	0,08	67	5,36
6.3	71230200 11100	FIERAR BETON	ora	0,1276	48,06	6,13
6.4	93110100 49900	MUNCITOR DESERVIRE MINE SUBTERANE	ora	0,0072	48,06	0,35
7	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina. ЛK-4.5	buc			1812,6
7.1	26661228 00511	Elemente din beton armat ЛK - 4.5	buc	1,007	1800	1812,6
8	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu	buc			128,21
8.1	20101029 00566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,004	3270	13,08
8.2	20101029 04545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,015	3270	49,05
8.3	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,3	20	6
8.4	71230300 12500	Montator P.B	h-om	1,25	48,06	60,08
8.5	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,61	0	0
9	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina. ПTY 350.75.10	buc			402,8
9.1	26661228 00511	Elemente din beton armat ПTY 350.75.10	buc	1,007	400	402,8
10	RpDD0 3A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. 15cm	m3			1225,82
10.1	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,03	926,24	954,03
10.2	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096	208	19,97
10.3	41001262 02818	Apă	m3	0,315	8	2,52
10.4	27106034 19635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,007	11	0,08
10.5	26701122 05061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0007	4300	2,88
10.6	26821226 00749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,581	9,5	5,52
10.7	22222222 22992	Materiale marunte (scinduri, otel beton pentru fixarea longrinelor etc.)	%	3	0	0
10.8	71230110 00200	Betonist	h-om	2,25	48,06	108,14
10.9	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,6	48,06	76,9
10.1	29522400 00000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,69	2	9,38
10.1	29522400 04019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	83,6	11,29
10.1	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,031	180	5,58
11	RpDB1 3A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti	m			27,23
11.1	23203226 00192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,43	10,87	4,67
11.2	23201662 00676	White spirit rafinat tip A	kg	0,028	27	0,76

1 1.3	28121063 00000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,115	5	0,58
1 1.4	26821122 05681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,46	12	5,52
1 1.5	23201562 00901	Motorina	kg	0,6	14	8,4
1 1.6	22222222 22992	Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)	%	1	0	0
1 1.7	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,05	48,06	2,4
1 1.8	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	48,06	4,33
1 1.9	29522700 04035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,008	47	0,38
12	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice.	10m2			77,7
						8,65
12.1	24135273 45000	Fluid de protectie p=45	t	0,0026	25000	65
12.2	71230100 10200	Betonist	h-om	0,18	48,06	8,65
12.3	29522700 04015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,09	45	4,05

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 3

Obiectivul: Constructia drumului din str-la Sf. Dumitru, s. Cheltuiitorilor, com. Tohatin

Devizul local de resurse

Valoarea de deviz 465 140,06 (Lei)

Valoarea de deviz 405 140,00 (Lei)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	11,304	48,06	543,27
2	7123011000200	Betonist	h-om	211,95	48,06	10186,32
3	7123020011100	FIERAR BETON	ora	80,1014	48,06	3849,67
4	7123030012500	Montator P.B	h-om	120	48,06	5767,2
5	7129020012800	Pavator	h-om	71,906	48,06	3455,8
6	7129040010110	Asfaltator	h-om	9	48,06	432,54
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,2	48,06	778,57
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,72	48,06	7243,6
9	9311010049900	MUNCITOR DESERVIRE MINE SUBTERANE	ora	4,5153	48,06	217,01
Total manopera					32473,98	
Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,6867	320	2459,75
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	95,7072	300	28712,16
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	9,0432	208	1880,99
4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	60,5329	208	12590,85
5	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,384	3270	1255,68
6	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	1,44	3270	4708,8
7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)	%	1	0	35,87
8	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, otel beton pentru fixarea longrinelor etc.)	%	3	0	2783,59
9	2320156200901	Motorina	kg	108	14	1512
10	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	5,04	27	136,08
11	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	77,4	10,87	841,34
12	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,1633	25000	4082
13	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	97,026	926,24	89869,36
14	2666122800511	Elemente din beton armat ЛK - 4.5	buc	42,294	1800	76129,2
15	2666122800511	Elemente din beton armat ПTY 350.75.10	buc	54,378	400	21751,2
16	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0631	4300	271,39
17	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	82,8	12	993,6
18	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	54,7302	9,5	519,94
19	2710503803166	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889	kg	9,42	15	141,3

20	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,6594	11	7,25
21	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	20,7	5	103,5
22	2873132004256	PLASA SUDATA PT.B.A.DIN OL 37 TIP 111G-196 S438/3-80	buc	50,24	67	3366,08
23	2875276311528	Scoabe din otel	kg	28,8	20	576
24	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,1248	8	209
25	4100126202818	Apă	m3	29,673	8	237,38
Total materiale						255174,3
Utilaj						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,3023	350	1855,81
2	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	441,798	2	883,6
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,2471	285	6910,42
4	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	12,717	83,6	1063,14
5	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,634	250	658,5
6	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	5,652	45	254,34
7	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	1,44	47	67,68
8	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	58,56	0	0
9	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,84	250	1710
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,5264	180	994,75
Total utilaj						14398,24
Total						302046,52
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		7306,65
Total						309353,17
Cheltuieli de transport				5,0000%		12758,72
Total						322111,89
Cheltuieli pentru depozitare				4,0000%		10206,97
Total						332318,86
Cheltuieli de regie				8,0000%		26585,51
Total						358904,37
Beneficiu de deviz				8,0000%		28712,35
TOTAL Deviz faraTVA						387616,72
Total						387616,72
TVA				20%		77523,34
TOTAL Deviz						465140,06

Intocmit:

(functia, semnatura, data, prenumele)

Verificat:

