

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 22-08-2023 Pt

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 339 421,51 lei

Intocmit in prețuri curente 22.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Termoizolarea fatadei</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	28,00	12,35 11,90	345,68 333,08
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri la blocurile de fereastră	m	14,88	12,33 11,88	183,49 176,74
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	56,14	136,92 135,95	7 686,80 7 632,00
4	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp ( U-1 2,50Hx1,15- 1 un)	m2	2,88	2 730,62 85,85	7 864,19 247,26
5	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (F-1 1,78x0,93 - 1un)	m2	1,66	2 412,75 77,29	4 005,16 128,30
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	194,50	23,41 10,20	4 553,46 1 983,20
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Gr.100	m2	174,96	503,76 196,28	88 138,03 34 340,63

1	2	3	4	5	6	7
		mm , 135kg/m3)				
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Glafuri Gr.30mm ,135kg/m3)	m2	19,54	356,23 196,29	6 960,78 3 835,54
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS 100 mm	m2	52,04	405,57 145,99	21 106,02 7 597,16
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	194,50	27,54 10,20	5 355,81 1 983,20
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	194,50	206,84 103,66	40 229,62 20 162,53
12	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	56,14	558,80 186,94	31 370,83 10 494,64
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	75,45	164,33 25,49	12 398,38 1 922,87
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	75,45	283,51 50,64	21 390,66 3 821,10
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,88	121,63 33,98	1 809,86 505,57
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (montarea burlanelor demontate anterior)	m	28,00	35,23 29,74	986,41 832,71
		<i>Total</i>	lei			254 385,18

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu</b>				<b>254 385,18 95 996,53</b>

		Total	lei	254 385,18
		CAS	24 %	23 039,17
		Transport	7,5 %	11 783,45
		Regie	14,5 %	41 935,13
		Total		331 142,93
		Beneficiu de deviz	2,5 %	8 278,58
		Total		339 421,51
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>339 421,51 95 996,53</b>

Intocmit

V.Varzari

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

T.Cojocari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)