

Formularul nr. 7

Obiectivul: schimbul ascensorului  
IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftziopneumologie  
Obiectul: ascensor AP 1000/4 + 1

Deviz local

Valoarea de deviz 732 354,35 (Lei)

| Devizul: demontarea montarea ascensorului AS 500 4 statii str. Grenoble, 147 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                |                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nr.                                                                          | Simbol<br>norme<br>si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                               | U.M.         | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total          |
|                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul |
| 1                                                                            | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 5                                              | 6                       | 7              |
| 1.1                                                                          | MasC04<br>A k=0.5                    | Demontarea ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m. | ascen<br>sor | 1                                              | 15908,82                | 15908,82       |
|                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                | 15908,82                | 15908,82       |
| 1.2                                                                          | MasC04<br>C1<br>k=0.5                | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A.                                                                                                                                                             | 1<br>statie  | -8                                             | 624,225                 | -4993,8        |
|                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                | 624,225                 | -4993,8        |
| 1.3                                                                          | MasC04<br>D1<br>k=0.5                | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A.                                                                                                                                      | m            | -21                                            | 119,494                 | -2509,38       |
|                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                | 119,494                 | -2509,38       |
| 1.4                                                                          | MasC05<br>H1<br>k=0.5                | Pentru fiecare usa suplimentara de acces in put, in cazul cabinei de trecere cu doua intrari, se adauga pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 - 2000 kg .                                                                               | buc          | 1                                              | 278,23                  | 278,23         |
|                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                | 278,23                  | 278,23         |
| 1.5                                                                          | Masa01<br>C                          | Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m .                                                                            | ascen<br>sor | 1                                              | 60424,98                | 60424,98       |
|                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                | 60424,98                | 60424,98       |
| 1.6                                                                          | Masa01<br>D2                         | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C .                                                                                                                                                            | 1<br>statie  | -8                                             | 2293,581                | -18348,65      |
|                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                | 2293,581                | -18348,65      |
| 1.7                                                                          | Masa01<br>E2                         | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C .                                                                                                                                     | m            | -27                                            | 474,411                 | -12809,1       |
|                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                | 474,411                 | -12809,1       |
| 1.8                                                                          | Masa05                               | Pentru fiecare usa suplimentara de acces                                                                                                                                                                                                            | buc          | 1                                              | 927,42                  | 927,42         |

|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |              |              |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|--------------|
|          | H1       | in put, in cazul cabinei de trecere cu doua intrari, se adauga pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 - 2000 kg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   | 927,42       | 927,42       |
| 1.9      | Ascensor | Ascensor pentru pasageri 1000kg la 4 statii - 5 usi de acces, cabina cu trecere la prima statie, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor , panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul cabinei executat inox oglinda, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil decorativ, dimensiunile cabinei latimea interioara 1250mm, lungimea 2200mm, inaltimea 2150 mm, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil la toate statiile cu dimensiunile 1100*2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu display LCD, legatura telefonica in cabina GSM, Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS pentru evacuarea automata a pasagerilor in caz de pana electrica, Buton de chemare cu antivandal incorporat cu sistem limitat de acces a apelului ascensorului, Display LCD la fiecare etaj, ventilare forata in cabina, dispozitiv de limitarea a sarcinii cabinei, usile cabinei echipate cu fotobarier(fotorevers), motor electric cu convertor de frecventa pentru deschiderea usilor cabinei viteza 1 m/s | buc | 1 | 434000<br>0  | 434000<br>0  |
| 1.1<br>0 | Material | proiect de executie a instalatiei de ascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1 | 8333,33<br>0 | 8333,33<br>0 |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Total ore manopera (ore)</b>        | <b>1333,4</b> |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> | <b>0</b>      |

|                               |         |           |
|-------------------------------|---------|-----------|
| Total                         |         | 481211,85 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,500% | 8747,67   |
| Total                         |         | 489959,52 |
| Cheltuieli de regie           | 76,000% | 29547,68  |
| Total                         |         | 519507,2  |
| Beneficiu de deviz            | 3,600%  | 18702,26  |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Total Deviz fara TVA</b> | <b>538209,46</b> |
|-----------------------------|------------------|

| Devizul: reglarea, masurari electrice ascensorului AS 500 4 statii str. Grenoble, 147 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nr.                                                                                   | Simbol<br>norme<br>si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.               | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total          |
|                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul |
| 1                                                                                     | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5                                              | 6                       | 7              |
| 2.1                                                                                   | RD-<br>114025<br>1                   | Ascensoare cu sistem de comanda cu<br>dispozitive de microprocesoare -<br>Ascensoare de persoane pentru cladiri de<br>locuit pentru 10 statii, capacitate de<br>incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare<br>a cabinei 1 m/s                                                 | ascen<br>sor       | 1                                              | 42797,16                | 42797,16       |
|                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                | 42797,16                | 42797,16       |
| 2.2                                                                                   | RD-<br>114025<br>4                   | Ascensoare cu sistem de comanda cu<br>dispozitive de microprocesoare -<br>Ascensoare de persoane pentru cladiri de<br>locuit In cazul modificarii numarului de<br>statii, se reduce sau se adauga la norma<br>01-14-025-01                                                     | 1<br>oprire        | -6                                             | 839,16                  | -5034,96       |
|                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                | 839,16                  | -5034,96       |
| 2.3                                                                                   | RD-<br>111011<br>1                   | Dispozitive de legare la pamint -<br>Verificarea prezentei circuitului intre prizele<br>de pamint si elementele legate la pamint                                                                                                                                               | 100<br>punct<br>e  | 0,3                                            | 710,867                 | 213,26         |
|                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                | 710,867                 | 213,26         |
| 2.4                                                                                   | RD-<br>111013<br>1                   | Dispozitive de legare la pamint -<br>Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"                                                                                                                                                                                               | 1<br>recep<br>t de | 1                                              | 66,65                   | 66,65          |
|                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                | 66,65                   | 66,65          |
| 2.5                                                                                   | RD-<br>111028<br>1                   | Masurarea rezistentei izolatiei cu<br>megohmmetru a liniilor de cablu si a altor<br>linii, tensiune pina la 1 kV, destinate<br>transmiterii energiei electrice la<br>dispozitivele de distributie, panouri,<br>dulapuri, aparatele de comutare si la<br>consumatorii electrici | 1 linie            | 4                                              | 17,773                  | 71,09          |
|                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                | 17,773                  | 71,09          |
| 2.6                                                                                   | RD-<br>111028<br>2                   | Masurarea rezistentei izolatiei cu<br>megohmmetru a infasurarilor masinilor si<br>aparatelor                                                                                                                                                                                   | 1<br>masu<br>rare  | 3                                              | 4,443                   | 13,33          |
|                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                | 4,443                   | 13,33          |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Total ore manopera (ore)        | 818,2 |
| Total greutate materiale (tone) | 0     |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Total                         | 38126,53        |
| Asigurari sociale si medicale | 22,500% 8578,47 |

|                     |         |          |
|---------------------|---------|----------|
| Total               |         | 46705    |
| Cheltuieli de regie | 60,000% | 22875,92 |
| Total               |         | 69580,92 |
| Beneficiu de deviz  | 3,600%  | 2504,91  |

|                             |  |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>Total Deviz fara TVA</b> |  | <b>72085,83</b> |
|-----------------------------|--|-----------------|

|                               |  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|
| <b>Total General fara TVA</b> |  | <b>610295,29</b> |
| <b>TVA (20%)</b>              |  | <b>122059,06</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          |  | <b>732354,35</b> |
| <b>Inclusiv salariul</b>      |  | <b>77005,05</b>  |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)