

Primaria com. Cocieri

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de amenajare a trotuarelor si instalarea bordurelor in s.Cocieri, rl.Dubasari

Intocmit in prețuri curente 04.03.2021

Valoarea de deviz 539 231,28 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,550	25,30	292,21
2.	7123011000200	Betonist	h-om	72,520	25,30	1 834,75
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 299,520	25,30	32 877,85
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	429,260	25,30	10 860,27
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,190	25,30	991,50
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,800	25,30	399,74
Total manopera						47 256,35

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	8,075	7,58	61,20
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	15,300	315,00	4 819,50
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	190,500	225,00	42 862,50
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,822	120,00	938,64
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,400	120,00	4 608,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,000	120,00	600,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	42,800	120,00	5 136,00
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 759,480	1,22	3 366,56
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 600,000	1,22	1 952,00
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 870,000	1,22	9 601,40
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 015,000	97,00	98 455,00
12.	2663102100000	Beton	m3	3,106	530,00	1 646,18
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	83,652	530,00	44 335,56
14.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	502,500	84,00	42 210,00
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 280,370	50,00	64 018,50
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	20,000	230,00	4 600,00
17.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,707	130,00	91,91
18.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,500	7,58	284,25
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,000	7,58	54,00
Total materiale de construcții						329 641,22



Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,750	350,00	262,50
2.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	72,520	15,00	1 087,80
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	31,050	0,00	0,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,635	250,00	2 408,75
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,200	150,00	180,00
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,200	120,00	144,00
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,585	35,00	545,47
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,843	25,00	471,07
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	76,270	25,00	1 906,75
Total utilaje de constructii						7 006,35

Total:

Total	lei	383 903,92
Asigurarea sociala	24,00 %	11 341,52
Cheltuieli de Transport	5,00 %	16 482,06
Total	100,00 +	411 727,50
Cheltuieli de regie	7,00 %	28 820,92
Beneficiu de deviz	2,00 %	8 810,96
Total	100,00 +	449 359,40
TVA	20,00 %	89 871,88

Total deviz:

539 231,28

Intocmit

Verificat

Administrator Basil Stefan
(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

