



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.425

cod CPV: 45111100-9

« 02 » aprilie 2026

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

BENEFICIAR	ANTREPRENOR
IMSP Institutul de Medicină Urgentă reprezentat legal prin director Diana MANEA , în calitate de <i>Beneficiar</i> , IDNO - 1003600152606 , pe de o parte,	Resacons - STR SRL reprezentat legal prin director Viorel Stratulat , în calitate de <i>Prestator</i> , IDNO - 1003600159764 , pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de demolare a rampei și reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2, AER)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1772454473269/21574599 din **17.03.2026**, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. **1** din **25.03.2026**.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Formularul contractului;
- Propunerea tehnică și propunerea financiară (anexa nr.1);
- Caietul de sarcini (anexa nr.2);
- Garanția de bună execuție a contractului;
- Acordul de asociere (după caz);
- Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz);
- Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți (anexa nr.3).

3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL.

3.2. Prețul prezentului contract este de **1 034 402,57** lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează:

- valoarea fără TVA: **1 034 402,57** lei MDL;
- TVA 20%: **206 880,51** lei MDL;
- valoarea totală cu TVA: **1 241 283,08** lei MDL.

3.3. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în decurs de **60 zile**.

3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **30 zile** de la primirea acestora de la Antreprenor.



3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DURATA DE EXECUȚIE

4.1. Durata de execuție a prezentului contract este de: **Faza I în decurs de 10 (zece) zile lucratoare și 2 zile pentru pregătire. Faza II în decurs de 60 (șaizeci) zile și 2 zile pentru pregătire**, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere.

4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 2 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de 70 zile de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar;
- constituirea garanției de bună execuție a contractului;
- semnarea procesului-verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract.

4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la contract și parte integrantă a acestuia.

4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuție doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa.

4.5. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

4.6. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecința exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuție a lucrărilor contractate.

5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE

5.1. Terminarea lucrărilor

5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor.

5.2. Înștiințarea de Recepție

5.2.1. Antreprenorul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condițiilor de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație.

5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal și notificate Antreprenorului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.



DISPOZIȚII FINALE

- 19.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți, conform actelor normative.
- 19.2. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.
- 19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale și intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activității Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți.
- 19.5. Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.


II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

- 1.Utilizarea materialelor/echipamentelor de calitate indicate în deviz, cu prezentarea certificatelor de calitate și a mostrelor înaintea aplicării/montării.
- 2.Materialele/echipamentele, înainte de a fi procurate, urmează a fi aprobate de către Beneficiar (IMSP Institutul de Medicină Urgentă).
- 3.Materialele/echipamentele necalitative depistate vor fi înlocuite cu altele calitative din contul Antreprenorului.
- 4.Viciile ascunse, defectele și lucrările executate necalitativ vor fi remediate cu forțele și din contul Antreprenorului.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

BENEFICIAR	ANTREPRENOR
IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Resacons - STR SRL
MD-2004, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1	MD-2019, mun. Chișinău, or.Codru, str. Sitarului 15/2
Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809	Telefon/fax: 022-283-056
Web site: www.urgenta.md	Web site: -----
E – mail: achizitii@urgenta.md	E – mail: resacons.str1998@gmail.com
Cod fiscal/ TVA: 1003600152606 / 0505147	Cod fiscal/TVA: 1003600159764 / 0202731
Cod IBAN:MD87TRPCCC518430A00172AA	Cod IBAN: MD37AG000000002251951431
Cod bancar:TREZMD2X	Cod bancar: AGRNMD2X451
MF TR Chișinău Bugetul de Stat	BC «MAIB» SA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR	ANTREPRENOR
IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Resacons - STR SRL
 Director Diana Manca	 Director Viorica Stratulat



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1. la contractul Nr.425 din 02.04.2026.

Prezentul acord este semnat astăzi «09» iunie 2026, între Resacons - STR SRL, reprezentată prin Viorel Stratulat – director, și IMSP Institutul de Medicină Urgentă, reprezentată prin Diana Manea – director, în scopul modificării Contractului Nr.425 din 02.04.2026 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică de tip COP Nr. ocds-b3wdp1-MD-1772454473269/21574599 din **17.03.2026** conform SIA RSAP / M-Tender.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 09.06.2026.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma contractului, fiind de **1 241 283,08 lei MD, inclusiv TVA**, se majorează cu **104 638,64 incl.TVA**. (Anexe formulare nr.7,3, 5)



2. Pct. 3.2 al contractului se modifică și v-a avea următorul cuprins:

Pct.3.2. Prețul prezentului contract este de **1 121 601,43 lei MDL**, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează:

- valoarea fără TVA: **1 121 601,43 lei MDL**;
- TVA 20%: **221 320,29 lei MDL**;
- valoarea totală cu TVA: **1 345 921,72 lei MDL**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare, după caz, la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Semnăturile părților:

Autoritatea contractantă	Antreprenor General
	

Obiect Sporirea eficienței energetice a
blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad.
0100520.225.02, 0100520.225.03,
0100520.225.09 ale Institutului de
Medicina Urgenta din or. Chisinau, str.
T. Ciorba nr. 1
Stramutare cablu

Valoarea lucrarilor executate
10 061,38 lei

**Stramutare cablu rampa
Lucrări suplimentare**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Etapa 1 - Reamplasare cablu aerian						
1.1. Lucrari de montare						
1	RpED17C2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber	m	10,0000	17,75 14,00	177,50 140,00
2	08-02-364-2	Consola "Trecere" pe perete	buc	2,0000	134,50 52,50	269,00 105,00
3	pret	Consola pentru prindere sirma de otel carbon	buc	2,0000	158,00	316,00
4	08-02-368-1	Conductor suspendatipe cablu de otel - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, sectiunea conductorului pina la 70 mm2	100 m	0,2500	25 391,48 3 980,00	6 347,87 995,00

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei			8 384,48
		TVA	20,00 %			1 676,90
						10 061,38
		TOTAL:				1 240,00

Sporirea eficienței energetice a blocurilor nr. 1,2,3 cu
nr. cad. 0100520.225.02, 0100520.225.03,
0100520.225.09 ale Institutului de Medicina Urgenta
din or. Chisinau, str. T. Ciorba nr. 1
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №
Stramutare cablu rampa**

Valoarea de deviz 10 061,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						
Manopera :						
1.	1	Muncitor	h-om	22,0000	50,00	1 100,00

2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8000	50,00	
Total manopera						

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1600	150,00	24,00
2.	1019852	Vopsea	kg	0,1000	160,00	16,00
3.	12343231	Consola de prindere sirma de otel carbon	buc	2,0000	158,00	316,00
4.	14124	Fir torsat , zincata, diametru 4,0 mm	m.l.	26,0000	45,00	1 170,00
5.	23q32	Colier SIP	buc	27,5000	12,00	330,00
6.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0125	1 250,00	15,60
Total materiale de constructii						1 871,60

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	750,00	75,00
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,0750	750,00	3 806,25
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	25,00	37,50
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	800,00	80,00
Total utilaje de constructii						3 998,75

Total:

Cheltuieli directe	lei	8 384,48
TVA	20,00 %	1 676,90

Total deviz:

10 061,38

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect





Institutul de Medicina Urgenta
Sporirea eficientei energetice a blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad. 0100520.225.02, 0100520.225.03, 0100520.225.09 ale Institutului de Medicina Urgenta din or. Chisinau, str. T. Ciorba nr. 1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Stramutare cablu rampa
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etapa 1 - Reamplasare cablu aerian				
		1.1. Lucrari de montare				
1	RpED17 C2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			17,75 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
2	08-02-	Consola "Trecere" pe perete	buc			134,50

	2	3	4	5	6	7
	364-2					52,50
	1	Muncitor	h-om	1,0500	50,00	52,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	150,00	12,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	160,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	800,00	32,00
3	pret	Consola pentru prindere sirma de otel carbon	buc			158,00
	12343231	Consola de prindere sirma de otel carbon	buc	1,0000	158,00	0,00
4	08-02-368-1	Conductor suspendatipe cablu de otel - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, sectiunea conductorului pina la 70 mm2	100 m			25 391,48
	1	Muncitor	h-om	79,6000	50,00	3 980,00
	14124	Fir torsat , zincata, diametru 4,0 mm	m.l.	104,0000	45,00	4 680,00
	23q32	Colier SIP	buc	110,0000	12,00	1 320,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	1 250,00	62,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	750,00	60,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,3000	750,00	15 225,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	800,00	64,00

Semnăturile părților:

Autoritatea contractantă	Antreprenor General
 L.S. 	 L.S. 

Antreprenor Resacons STR SRL
 (denumirea)

Investitor Institutul de Medicina Urgenta
 (denumirea)

Obiect **Sporirea eficientei energetice a
 blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad.
 0100520.225.02, 0100520.225.03,
 0100520.225.09 ale Institutului
 de Medicina Urgenta din or.
 Chisinau, str. T. Ciorba nr. 1
 Reamplasarea conductelor
 magistrale de gaze medicale (O2,
 AER)**

Valoarea lucrarilor executate

94 577,26 lei

Reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2, AER)
Lucrări suplimentare

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2, AER)				
1	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,0000	612,40 80,00	612,40 80,00
2	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	1,0000	17,50 17,50	17,50 17,50
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	1,0000	26,00 26,00	26,00 26,00
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	8,0000	851,00 211,00	6 808,00 1 688,00
5	TsA16D6	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol	m3	4,0000	321,00 321,00	1 284,00 1 284,00
6	RpGD11A	Sapatura de pamint manuala in santuri sub 1 m latime si maximum 1.5 m adincime	m3	3,0000	205,10 195,00	615,29 585,00
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	0,1500	745,47	111,82

	2	3	4	5	6	7
		mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm			742,47	111,37
8	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 - 250 mm	buc	4,0000	895,20 54,00	3 580,80 216,00
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,5000	715,10 45,00	2 502,85 157,50
10	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (219x5 mm)	m	12,0000	1 488,11 76,50	17 857,30 918,00
11	RplzC08C	Hidroizolarea gurilor de scurgere, la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita cu mastic de bitum tip H 80/90 pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea si montarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diametrul D=200 mm	buc	2,0000	865,38 124,50	1 730,76 249,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0600	708,50 0,00	42,51 0,00
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,0000	37,50 37,50	225,00 225,00
14	RpCS10A	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. cu desfacerea fundatiei	m	1,0000	214,05 32,00	214,05 32,00
15	RpCS06C1	Pavaj brut, sub 15 cm grosime medie si sub 50 mp la un punct de lucru, executat din pavele din beton simplu prefabricate pentru trotuare si alei cu trafic redus, asezate pe 5 cm de nisip	m2	1,0000	181,00 131,50	181,00 131,50
16	RpCI41A	Invelitori din panouri portante, usoare, de tabla profilata, cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat (cu o fata de tabla profilata sau cu 2 fete de tabla), montate pe pane metalice (demontare montare)	m2	3,0000	340,65 150,00	1 021,95 450,00
17	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (demontare montare)	m2	1,5000	213,59 72,00	320,38 108,00
18	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticiuri polimerice	m	1,0000	45,28 21,00	45,28 21,00

1	2	3	4	5	6	7
19	AcA04A	Montarea tevilor din otel, inoxidabil (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu gaze medicale, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 " (AISI304 D=33.4X2.0MM)	m	2,0000	404,70 25,00	809,41 50,00
20	RpGA19A	Sudarea mufelor pe conducte din otel, avind diametrul de 1/2-3/4"	buc	3,0000	103,19 12,50	309,57 37,50
21	RpGA19B	Sudarea mufelor, pe conducte din otel, avind diametrul de 1"	buc	4,0000	108,69 13,00	434,76 52,00
22	RpGA19C	Sudarea mufelor pe conducte din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	6,0000	118,74 14,00	712,44 84,00
23	RpIC33C	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2"	buc	6,0000	11,50 11,50	69,00 69,00
24	RpIC39B	Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,0000	13,95 13,00	83,70 78,00
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000	270,80 9,00	541,60 18,00
26	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	4,0000	519,50 11,50	2 078,00 46,00
27	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1"	buc	4,0000	319,50 10,00	1 278,00 40,00
28	IC50C	Cot inox avind diametrul de d=40mm	m	6,0000	164,65 12,50	987,90 75,00
29	IC50B	Cot inox avind diametrul de d=33 mm	m	3,0000	119,50 10,00	358,50 30,00
30	IC50A	Cot inox avind diametrul de d=20 mm	buc	1,0000	174,35 7,50	174,35 7,50
31	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv D12	m	18,0000	211,06 12,50	3 799,17 225,00
32	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D15	buc	20,0000	32,60 10,00	652,00 200,00
33	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv mufa D12- 1/2FE	buc	4,0000	231,65 17,50	926,60 70,00

	2	3	4	5	6	7
34	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Teu D12	buc	2,0000	355,02 25,00	710,04 50,00
35	IC34E	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22 mm-1 inch	buc	1,0000	587,20 35,00	587,20 35,00
36	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80mm	buc	10,0000	895,20 54,00	8 952,00 540,00
37	GC04A	Montarea,echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 12 mm	buc	1,0000	4 075,30 3 025,50	4 075,30 3 025,50
		Total capitul:				
						0,00
						0,00

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	78 814,38
		TVA	20,00 %	15 762,88
				94 577,26
		TOTAL:		11 032,37

Sporirea eficientei energetice a blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad. 0100520.225.02, 0100520.225.03, 0100520.225.09 ale Institutului de Medicina Urgenta din or. Chsinau, str. T. Ciorba nr. 1

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 3/Incl.

Reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2, AER)

Valoarea de deviz 94 577,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1	7123010010200	Betonist	h-om	1,5450	50,00	77,25
---	---------------	----------	------	--------	-------	-------

Investitor
Obiect

Institutul de Medicina Urgenta
**Sporirea eficientei energetice a blocurilor nr. 1,2,3 cu
nr. cad. 0100520.225.02, 0100520.225.03,
0100520.225.09 ale Institutului de Medicina Urgenta
din or. Chsinau, str. T. Ciorba nr. 1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3 Incl.
Reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2, AER)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2, AER)				
1	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			612,40 80,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	1 500,00	28,65
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	650,00	503,75
2	RpCS19 D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2			17,50 17,50
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1700	50,00	8,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,00
3	RpCS19 G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			26,00 26,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2600	50,00	13,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	50,00	13,00
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			851,00 211,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	50,00	211,00
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	295227000 3380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	650,00	520,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsA16D 6	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare cu obstacol	m3			321,00 <hr/> 321,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,8300	50,00	291,50
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,5900	50,00	29,50
6	RpGD11 A	Sapatura de pamint manuala in santuri sub 1 m latime si maximum 1.5 m adincime	m3			205,10 <hr/> 195,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,5000	50,00	25,00
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,4000	50,00	170,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0179	50,00	0,90
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	10,00	0,20
7	RpCB18 D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			745,47 <hr/> 742,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,3000	50,00	515,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	50,00	227,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
8	RCsB30 S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 - 250 mm	buc			895,20 <hr/> 54,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	50,00	16,20
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,7560	50,00	37,80
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	3 500,00	46,20
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	1 500,00	795,00
9	TsC54A	Ștrat de fundatie din nisip	m3			715,10 <hr/> 45,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	550,00	605,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00

Antreprenor Resacons STR SRL
 (denumirea)

Investitor Institutul de Medicina Urgenta
 (denumirea)

Obiect **Sporirea eficientei energetice a
 blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad.
 0100520.225.02, 0100520.225.03,
 0100520.225.09 ale Institutului de
 Medicina Urgenta din or.
 Chisinau, str. T. Ciorba nr. 1
 Reamplasarea conductelor
 magistrale de gaze medicale (O2,
 AER)**

Valoarea lucrarilor executate

94 577,26 lei

Proces - verbal 13/Incl.

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2, AER)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,0000	612,40 80,00	612,40 80,00
2	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	1,0000	17,50 17,50	17,50 17,50
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	1,0000	26,00 26,00	26,00 26,00
4	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	8,0000	851,00 211,00	6 808,00 1 688,00
5	TsA16D6	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol	m3	4,0000	321,00 321,00	1 284,00 1 284,00
6	RpGD11A	Sapatura de pamint manuala in santuri sub 1 m latime si	m3	3,0000	205,10	615,29

	2	3	4	5	6	7
		maximum 1.5 m adincime			195,00	585,00
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,1500	745,47 742,47	111,82 111,37
8	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 - 250 mm	buc	4,0000	895,20 54,00	3 580,80 216,00
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,5000	715,10 45,00	2 502,85 157,50
10	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (219x5 mm)	m	12,0000	1 488,11 76,50	17 857,30 918,00
11	RplzC08C	Hidroizolarea gurilor de scurgere, la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita cu mastic de bitum tip H 80/90 pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea si montarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diametrul D=200 mm	buc	2,0000	865,38 124,50	1 730,76 249,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0600	708,50 0,00	42,51 0,00
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,0000	37,50 37,50	225,00 225,00
14	RpCS10A	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. cu desfacerea fundatiei	m	1,0000	214,05 32,00	214,05 32,00
15	RpCS06C1	Pavaj brut, sub 15 cm grosime medie si sub 50 mp la un punct de lucru, executat din pavele din beton simplu prefabricate pentru trotuare si alei cu trafic redus, asezate pe 5 cm de nisip	m2	1,0000	181,00 131,50	181,00 131,50
16	RpCI41A	Invelitori din panouri portante, usoare, de tabla profilata, cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat (cu o fata de tabla profilata sau cu 2 fete de tabla), montate pe pane metalice (demontare montare)	m2	3,0000	340,65 150,00	1 021,95 450,00
17	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab	m2	1,5000	213,59 72,00	320,38 108,00

	2	3	4	5	6	7
		(demonțare montare)				
18	RpCI30A	Etansarea suplimentară, pe contur, la rosturi și străpungeri la terase sau fațade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,0000	45,28 21,00	45,28 21,00
19	AcA04A	Montarea tevelor din oțel, inoxidabil (aparente sau îngropate), pentru alimentări cu gaze medicale, asamblate prin sudo-brazare, având diametrul de 1" (AISI304 D=33.4X2.0MM)	m	2,0000	404,70 25,00	809,41 50,00
20	RpGA19A	Sudarea mufelor pe conducte din oțel, având diametrul de 1/2-3/4"	buc	3,0000	103,19 12,50	309,57 37,50
21	RpGA19B	Sudarea mufelor, pe conducte din oțel, având diametrul de 1"	buc	4,0000	108,69 13,00	434,76 52,00
22	RpGA19C	Sudarea mufelor pe conducte din oțel, având diametrul de 1 1/4"	buc	6,0000	118,74 14,00	712,44 84,00
23	RpIC33C	Taierea manuală a tevilor din oțel pentru instalații, cu ferastrăul de mină, teava având diametrul de pînă la 1 1/4"-1 1/2"	buc	6,0000	11,50 11,50	69,00 69,00
24	RpIC39B	Desurubări izolate la teava de oțel pentru instalații, cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,0000	13,95 13,00	83,70 78,00
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000	270,80 9,00	541,60 18,00
26	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1"	buc	4,0000	519,50 11,50	2 078,00 46,00
27	IC53B	Racord olandez U2, negru, având diametrul de 1"	buc	4,0000	319,50 10,00	1 278,00 40,00
28	IC50C	Cot inox având diametrul de d=40mm	m	6,0000	164,65 12,50	987,90 75,00
29	IC50B	Cot inox având diametrul de d=33 mm	m	3,0000	119,50 10,00	358,50 30,00
30	IC50A	Cot inox având diametrul de d=20 mm	buc	1,0000	174,35 7,50	174,35 7,50
31	IC31A	Teava din cupru, montată prin sudură, la legătura corpurilor și aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de pînă la 15,0 mm, inclusiv D12	m	18,0000	211,06 12,50	3 799,17 225,00
32	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri	buc	20,0000	32,60 10,00	652,00 200,00

	2	3	4	5	6	7
		pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe caramida D15				
33	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv mufa D12- 1/2FE	buc	4,0000	231,65 17,50	926,60 70,00
34	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, incl. Teu D12	buc	2,0000	355,02 25,00	710,04 50,00
35	IC34E	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22 mm-1 inch	buc	1,0000	587,20 35,00	587,20 35,00
36	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80mm	buc	10,0000	895,20 54,00	8 952,00 540,00
37	GC04A	Montarea, echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 12 mm	buc	1,0000	4 075,30 3 025,50	4 075,30 3 025,50

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	78 814,38
	TVA	20,00 %	15 762,88
			94 577,26
	TOTAL:		11 032,37

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Resacons STR SRL

(denumirea)
Digitally signed by Stratulat Viorel
Date: 2026.05.12 15:27:51 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Coordonat.
Functia

Şef secția Mentenanță,
Infrastructură și Dezvoltare

Sef serviciu reparație

Şef departamentul inginerie
biomedicală

Responsabil tehnic

Investitor

Institutul de Medicina Urgenta

(denumirea)
Digitally signed by Maxim Igor
Date: 2026.05.21 15:00:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Numele prenumele

Timur Sirbu

Grecu Andrian

Constantin Pîntea

Pascinic Mihail



Semantura

Digitally signed by Sirbu Timur
Date: 2026.05.13 14:04:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Grecu Andrian
Date: 2026.05.13 13:08:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Pîntea Constantin
Date: 2026.05.13 11:47:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Semnatura mobil



Antreprenor Resacons STR SRL
(denumirea)

Investitor Institutul de Medicina Urgenta
(denumirea)

Obiect **Sporirea eficientei energetice a blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad. 0100520.225.02, 0100520.225.03, 0100520.225.09 ale Institutului de Medicina Urgenta din or. Chisinau, str. T. Ciorba nr. 1 Stramutare cablu**

Valoarea lucrarilor executate
10 061,38 lei

Proces - verbal nr 1/Incl.

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Etapa 1 - Reamplasare cablu aerian						
1.1. Lucrari de montare						
1	RpED17C2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber	m	10,0000	17,75 14,00	177,50 140,00
2	08-02-364-2	Consola "Trecere" pe perete	buc	2,0000	134,50 52,50	269,00 105,00
3	pret	Consola pentru prindere sirma de otel carbon	buc	2,0000	158,00	316,00
4	08-02-368-1	Conductor suspendatipe cablu de otel - trei in linie pe placi cu role pe cablu de otel, sectiunea conductorului pina la 70 mm2	100 m	0,2500	25 391,48 3 980,00	6 347,87 995,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	8 384,48
	TVA	20,00 %	1 676,90
			10 061,38
	TOTAL:		1 240,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
Resacons STR SRL

(denumirea)



Digitally signed by Stratulat Viorel
Date: 2026.05.12 15:16:00 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Investitor

Institutul de Medicina Urgenta

(denumirea)



Digitally signed by Maxim Igor
Date: 2026.05.21 14:55:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Coordonat:
Funcția

Șef secția Mentenanță,
Infrastructură și Dezvoltare

Sef serviciu reparație

Șef departamentul inginerie
biomedicală

Responsabil tehnic

Semantura

Digitally signed by Sîrbu Timur
Date: 2026.05.13 14:00:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Grecu Andrian
Date: 2026.05.13 11:55:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Numele prenumele

Timur Sîrbu

Grecu Andrian

Constantin Pîntea

Semnatura mobil

Pasecinic Mihail

Digitally signed by Conacu Vasile
Date: 2026.05.13 11:52:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor Resacons STR SRL
 (denumirea)

Investitor Institutul de Medicina Urgenta
 (denumirea)

Obiect **Sporirea eficientei energetice a
 blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad.
 0100520.225.02, 0100520.225.03,
 0100520.225.09 ale Institutului de
 Medicina Urgenta din or.
 Chsinau, str. T. Ciorba nr. 1**

Valoarea lucrarilor executate

309 013,28 lei

Proces - verbal nr3

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2, AER)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2000	1 912,50 0,00	382,50 0,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,0000	258,00 0,00	4 386,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000	319,80 18,00	31,98 1,80
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,0000	15,50 15,50	248,00 248,00
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in	m3	16,0000	37,50 37,50	600,00 600,00

	2	3	4	5	6	7
		sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3600	708,50 0,00	255,06 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3600	1 855,50 441,00	667,98 158,76
8	AcA04A	Montarea tevilor din otel, inoxidabil (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu gaze medicale, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" (AISI304 D=42.4X2.6MM)	m	48,0000	478,94 25,00	22 989,14 1 200,00
9	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m	27,0000	239,67 8,30	6 471,10 224,10
10	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	1,0000	895,20 54,00	895,20 54,00
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	40,0000	92,20 14,50	3 688,00 580,00
19	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,0000	159,03 80,00	159,03 80,00
20	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint eu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,0400	1 997,50 0,00	79,90 0,00
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,5000	715,10	1 072,65

	2	3	4	5	6	7
					45,00	67,50
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,5000	632,10	1 580,25
					49,50	123,75
23	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	5,0000	281,60	1 407,98
					6,00	30,00
27	AcA04A	Montarea tevilor din otel, inoxidabil (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu gaze medicale, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" (AISI304 D=42.4X2.6MM)	m	192,0000	478,94	91 956,58
					25,00	4 800,00
28	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de GAZE MEDICALE, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	3,0000	693,90	2 081,70
					14,00	42,00
29	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	6,0000	402,40	2 414,40
					12,50	75,00
30	IC50C	Cot inox avind diametrul de d=40mm	m	32,0000	164,65	5 268,80
					12,50	400,00
31	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton D42	buc	82,0000	53,95	4 423,90
					19,00	1 558,00
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	24,0000	121,50	2 916,00
					11,50	276,00
34	RpCU05II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,0000	64,00	128,00
					64,00	128,00
35	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	10,0000	134,92	1 349,17
					25,00	250,00
36	GE10A1	Manometru industrial O2 cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	1,0000	2 647,11	2 647,11
					23,00	23,00
37	GE10A1	Manometru industrial AER cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare	buc	1,0000	2 647,11	2 647,11
					23,00	23,00
38	pret	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu semnalizare acustica pentru gaze medicale	buc	1,0000	45 000,00	45 000,00
					0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7
		O2, AER (d=28mm)				
39	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	240,0000	15,90 7,50	3 816,00 1 800,00
40	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	240,0000	13,70 6,50	3 288,00 1 560,00
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			212 851,54 14 302,91
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 432,70
		<i>Cheltueli de transport</i>	5,00 %			9 165,22
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1,00 %			1 833,04
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			22 728,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			
						257 511,07

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei		257 511,07
		TVA	20,00 %		51 502,21
					309 013,28
		TOTAL:			14 302,91

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Resacons STR SRL

(denumirea)

Digitally signed by Stratulat Viorel
Date: 2026.05.12 15:32:52 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Investitor

Institutul de Medicina Urgenta

(denumirea)

Digitally signed by Maxim Igor
Date: 2026.05.25 11:09:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Coordonat:

Functia

Şef secția Mentenanță,
Infrastructură și Dezvoltare

Sef serviciu reparație

Şef departamentul inginerie
biomedicală

Responsabil tehnic

Semantura

Digitally signed by Sirbu Timur
Date: 2026.05.25 09:49:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Grecu Andrian
Date: 2026.05.25 09:52:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Pîntea Constantin
Date: 2026.05.13 11:46:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Numele prenumele

Timur Sîrbu

Grecu Andrian

Constantin Pîntea

Pasecinic Mihail

Semnatura mobil

Antreprenor Resacons STR SRL
 (denumirea)

Investitor Institutul de Medicina Urgenta
 (denumirea)

Obiect **Sporirea eficientei energetice a
 blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad.
 0100520.225.02, 0100520.225.03,
 0100520.225.09 ale Institutului de
 Medicina Urgenta din or.
 Chisinau, str. T. Ciorba nr. 1
 Stramutare cablu**

Valoarea lucrarilor executate

13 520,42 lei

Proces - verbal Nr 1

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Stramutare cablu rampa 1.2. Lucrari de montare				
8	RpED17C2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	45,0000	17,75 14,00	798,75 630,00
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg - Cablu existent din demontari	100 m	0,3500	1 351,31 915,00	472,96 320,25
22	pret	Cablu de forta cu conductori din cupru, izolatie PVC si manta externa PVC care nu propaga arderea, cu sectiunea 5x25 mm2	m.l.	15,0000	563,75 0,00	8 456,25 0,00
		Total capitol:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 727,96
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			228,06
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			423,10
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	1,00 %			84,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			475,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			328,16
						11 267,02
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			11 267,02
		TVA	20,00 %			2 253,40

1	2	3	4	5	6	7
						13 520,42
		TOTAL:				950,25

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Resacons STR SRL

(denumirea)

Investitor

Institutul de Medicina Urgenta

(denumirea)

Digitally signed by Stratulat Viorel
Date: 2026.05.12 15:23:09 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Maxim Igor
Date: 2026.05.21 14:57:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Coordonat:

Funcția

Semnatura

Numele prenumele

Șef secția Mentenanță,
Infrastructură și Dezvoltare

Digitally signed by Sîrbu Timur
Date: 2026.05.13 14:01:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Timur Sîrbu

Sef serviciu reparație

Digitally signed by Grecu Andrian
Date: 2026.05.13 11:56:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Grecu Andrian

Șef serviciu Electric

Digitally signed by Conacu Vasile
Date: 2026.05.13 11:42:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Conacu Vasile

Responsabil tehnic

Semnatura mobil

Pasecinic Mihail

Antreprenor Resacons STR SRL
(denumirea)

Investitor Institutului de Medicina Urgenta
(denumirea)

Obiect **Blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad.
0100520.225.02, 0100520.225.03,
0100520.225.09 ale Institutului de
Medicina Urgenta din or.
Chsinau, str. T. Ciorba nr. 1**

Valoarea lucrarilor executate

633 345,62 lei

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14F	Scut de protectie impotriva incendiilor. Schela metalica tubulara H=5.80 m	m	98,5000	40,99 25,00	4 037,97 2 462,50
2	CD07B	Scut de protectie impotriva incendiilor. Pereti din panouri din tabla zincata grosime 0,4 mm cutata C=8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	571,3000	244,58 50,00	139 728,55 28 565,00
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice (173,4 m)	kg	780,3000	2,41 2,00	1 880,36 1 560,60
4	RpCB18G aplicativ	Desfiintarea structurilor din beton armat ale rampei, scarii spirala, stilpilor rampei, situate de deasupra solului	m3	293,0100	625,00 275,00	183 131,25 80 577,75
5	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor	100 m3	4,4000	3 789,50 0,00	16 673,80 0,00
6	TsI51C2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t	732,5300	104,90 0,00	76 842,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,4000	319,80 18,00	1 407,12 79,20
8	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,0900	6 279,00 119,00	565,11 10,71
9	RpCB18G aplicativ	Desfiintarea fundatiilor FM1 si a stilpilor rampei aflati mai jos de cota 0.000	m3	6,3200	625,00 275,00	3 950,00 1 738,00
10	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m - Incarcarea deseurilor	100 m3	0,1000	3 789,50 0,00	378,95 0,00
11	TsI51C2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t	24,0000	104,90 0,00	2 517,60 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000	319,80 18,00	31,98 1,80
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4700	708,51 0,00	333,00 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2500	1 855,48 441,00	463,87 110,25
16	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	4,7000	76,00 76,00	357,20 357,20
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,	100m2	2,5000	122,85 0,00	307,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	432 606,28
	Asigurari sociale	24,00 %	27 711,12
	Cheltueli de transport	5,00 %	4 595,77
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare	1,00 %	919,15
	Cheltueli de regie	10,00 %	46 583,24
	Beneficiu de deviz	3,00 %	15 372,46
	TVA	20,00 %	105 557,60
			633 345,62
	TOTAL:		115 463,01

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Resacons STR SRL

(denumirea)

Investitor

Institutul de Medicina Urgenta

(denumirea)

Digitally signed by Stratulat Viorel
Date: 2026.05.12 15:25:48 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Maxim Igor
Date: 2026.05.21 14:58:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Coordonat:

Funcția

Șef secția Mentenanță,
Infrastructură și Dezvoltare

Sef serviciu reparație

Responsabil tehnic

Semantura

Digitally signed by Sîrbu Timur
Date: 2026.05.13 14:04:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Numele prenumele

Timur Sîrbu

Digitally signed by Grecu Andrian
Date: 2026.05.13 11:56:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Grecu Andrian

Stratualt Viorel

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Lucrari demolare a rampei si reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2,AER)
2. Numărul și data contractului nr.425 din 02.04.2026
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul de Medicina Urgenta_
4. Adresa beneficiarului _____ mun.Chisinau ,str.T.Ciorba 1__
5. Țara _____ Republica Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ a) _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) _____ 1241283,08 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ -- _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 74 zi _____
 - b) efectiv realizată _____ 74 zi _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ -- _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 22.05.2026 _____

Semnat: electronic _____

Nume: Stratulat Viorel _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____

Denumirea întreprinderii: "Resacons-STR" SRL _____

