

Nr. d/o	Simbol	Denumirea lucrărilor	Unit. de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1		<b>Lucrări de construcție</b>		
1.1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior.	buc.	2
1.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc.	2
1.3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc.	2
1.4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (Cablu de tip CIP)	km	75
1.5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Corp de iluminat cu LED-uri)	buc.	3
2		<b>Lucrari de montare</b>		
2.1	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10buc.	0.2
2.2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm.	100m.	0.05
2.3	08-02-472-8	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm.	100m.	0.2

*Notă:*

1. Tipurile de lucrări sunt indicate la general. Se va aprecia la fața locului, luînd în considerație și condițiile impuse de proprietarii de comunicații și rețele ingineresti
2. În tabelul de lucrări nu sunt indicate transportarea materialelor, echipamentelor și utilajelor la șantier.

N inv. original	In loc. N inv.						
Semnatura, data							
	Modif.	Cant.	Planșa	Nºdoc.	Semn.	Data	
N inv. original	SP	Pulbere Ed.				10.18	
	Elaborat	Pulbere Ed.				10.18	

12/7/10-2018-IEE.

Extinderea sistemului de iluminat stradal  
amplasat în mun. Bălți, str. P. Zadnipru nr.6; 6A; 6B

Iluminat electric exterior

Etapă	Coala	Coli
PE	1	1

Tabelul lucrărilor de construcții și  
montaj a iluminatului stradal.

SC „PROIECT ENERGETIC” SRL  
Licența: seria A MMII  
nr.049773 din 04.09.2015