

Cuprins Reparatia si Resistematizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
45	Reparatia si Resistematizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau	
45.1	2-1-1 Reparatie incaperi	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	16
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	23
45.2	2-1-2 Apa si canalizare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	26
Formularul nr. 7	Deviz local	31
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	35
45.3	2-1-3 Sistem de incalzire si conditionare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	39
Formularul nr. 7	Deviz local	48
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	53

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 45.1

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de demolare. Cota -3.200				
1.1	RpIB12A apl	Demontari convectoare cu masca (demontarea radiatoarelor)	buc			6
						6
1.1.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	33,39	6
1.2	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			14
						12
1.2.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	2
1.2.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	22,00	0
1.2.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0
1.2.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	33,39	12
1.3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14
						14
1.3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,39	7
1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,39	7
1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14
						14
1.4.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,39	7
1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,39	7
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de demolare. Cota -3.200				0
		Capitolul 1.2. Lucrari de demolare. Cota 0.000				
1.5	RpIB12A apl	Demontari convectoare cu masca (demontarea radiatoarelor)	buc			6
						6
1.5.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	33,39	6
1.6	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			14
						12
1.6.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	2
1.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	22,00	0
1.6.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0
1.6.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	33,39	12
1.7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14
						14
1.7.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,39	7
1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,39	7
1.8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14
						14
1.8.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,39	7
1.8.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,39	7
1.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			10
						9
1.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,39	4
1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,39	5
1.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,87	0
1.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			135
						132
1.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2
1.10.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,39	15
1.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,39	117
1.10.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,87	1

1.11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(tavane suspendate din gips-carton)	m2			8
						8
1.11.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	33,39	4
1.11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	33,39	4
1.12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			54
						53
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0
1.12.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	33,39	27
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,39	27
1.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,87	0
1.13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			37
						37
1.13.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	33,39	37
1.14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			32
						32
1.14.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,39	32
		TOTAL Capitolul 1.2. Lucrari de demolare. Cota 0.000				0
		Capitolul 1.3. Lucrari de demolare. Cota 2.500				
1.15	RpIB12A apl	Demontari convectoare cu masca (demontarea radiatoarelor)	buc			6
						6
1.15.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	33,39	6
1.16	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			14
						12
1.16.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	2
1.16.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	22,00	0
1.16.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0
1.16.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	33,39	12
1.17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14
						14
1.17.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,39	7
1.17.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,39	7
1.18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14
						14
1.18.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,39	7
1.18.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,39	7
1.19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			10
						9
1.19.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.19.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,39	4
1.19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,39	5
1.19.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,87	0
1.20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(tavane suspendate din gips-carton)	m2			8
						8
1.20.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	33,39	4
1.20.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	33,39	4
		TOTAL Capitolul 1.3. Lucrari de demolare. Cota 2.500				0
		Capitolul 1.4. Lucrari de demolare. Cota +5.000				
1.21	RpIB12A apl	Demontari convectoare cu masca (demontarea radiatoarelor)	buc			6
						6
1.21.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	33,39	6
1.22	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			14
						12
1.22.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	2
1.22.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	22,00	0
1.22.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0
1.22.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	33,39	12
1.23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			14
						14
1.23.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,39	7
1.23.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,39	7
1.24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			14
						14
1.24.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,39	7
1.24.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,39	7

1.25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			10
						9
1.25.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.25.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,39	4
1.25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,39	5
1.25.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,87	0
1.26	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			135
						132
1.26.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2
1.26.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,39	15
1.26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,39	117
1.26.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	10,87	1
1.27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(tavane suspendate din gips-carton)	m2			8
						8
1.27.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	33,39	4
1.27.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	33,39	4
1.28	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			54
						53
1.28.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0
1.28.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	33,39	27
1.28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,39	27
1.28.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,87	0
1.29	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			37
						37
1.29.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	33,39	37
1.30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			32
						32
1.30.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,39	32
		TOTAL Capitolul 1.4. Lucrari de demolare. Cota +5.000				0
		Capitolul 2. Pereti				
1.31	CD72A	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți fără izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2			173
						81
1.31.1	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	2,1000	24,00	50
1.31.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	6,00	7
1.31.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	18
1.31.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	1,2200	4,00	5
1.31.5	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	2
1.31.6	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,76	3
1.31.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	17,00	3
1.31.8	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	1
1.31.9	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	29,4300	0,07	2
1.31.10	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	77,00	1
1.31.11	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	0
1.31.12	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	33,39	81
1.31.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	16,00	0
1.31.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0648	5,00	0
		TOTAL Capitolul 2. Pereti				0
		Capitolul 3.1. Usi si ferestre. Ferestre				
1.32	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu instalarea grilelor de ventilare (profil cu 5 camere, sticla LOW-e)	m2			1 148
						24
1.32.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050
1.32.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2
1.32.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	45
1.32.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	145,00	24
1.32.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	1
1.32.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,98	2
1.32.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	33,39	22
1.32.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	33,39	2
1.32.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0
1.33	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv frielele de ventilare (profil cu 5 camere, sticla LOW-e)	m2			1 106
						19
1.33.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050
1.33.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	2
1.33.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	16
1.33.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	145,00	18

1.33.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	1
1.33.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,98	1
1.33.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	33,39	17
1.33.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,39	2
1.33.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0
1.34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			81
						3
1.34.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	75,00	75
1.34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3
1.34.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	33,39	3
1.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,39	0
1.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0
1.35	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu	m			81
						3
1.35.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	75,00	75
1.35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3
1.35.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,39	3
1.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,39	0
1.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0
1.36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			28
						22
1.36.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1
1.36.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	3 000,00	3
1.36.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0
1.36.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	1
1.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0
1.36.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,39	15
1.36.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	33,39	7
1.36.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0
1.36.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,87	0
1.37	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier obisnuit din aluminiu pentru reparatia taluzurilor ferestrei)	m			15
						9
1.37.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3
1.37.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0
1.37.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0
1.37.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3
1.37.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,39	9
1.38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56
						41
1.38.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14
1.38.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0
1.38.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,39	41
1.38.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,00	1
1.38.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0
1.39	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			14
						7
1.39.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	7
1.39.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,76	1
1.39.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0
1.39.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,39	7
1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			23
						18
1.40.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,76	5
1.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0
1.40.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,39	15
1.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0
1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4
						1
1.41.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	3
1.41.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.41.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,39	1
1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			29
						18
1.42.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9
1.42.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0
1.42.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.42.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	1
1.42.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0

1.42.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,39	18
		TOTAL Capitolul 3.1. Usi si ferestre. Ferestre				0
		Capitolul 3.2. Usi si ferestre. Usi exterioare				
1.43	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2			2 410 32
1.43.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300
1.43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2
1.43.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	48
1.43.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	145,00	25
1.43.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1
1.43.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	2
1.43.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	33,39	28
1.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.43.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0
1.44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 455 27
1.44.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350
1.44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2
1.44.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	48
1.44.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	145,00	25
1.44.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1
1.44.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	2
1.44.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,39	24
1.44.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,39	3
1.44.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0
1.45	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 466 30
1.45.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350
1.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2
1.45.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52
1.45.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	145,00	28
1.45.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1
1.45.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	2
1.45.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	33,39	27
1.45.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.45.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0
1.46	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 810 112
1.46.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 650,00	1 650
1.46.2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	220,00	1
1.46.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,50	2
1.46.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	1,98	1
1.46.5	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	36,00	5
1.46.6	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	39,00	25
1.46.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0
1.46.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	33,39	6
1.46.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	33,39	73
1.46.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,39	27
1.46.11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	33,39	5
1.46.12	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	360,00	14
1.47	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			28 22
1.47.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1
1.47.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	3 000,00	3
1.47.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0
1.47.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	1
1.47.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0
1.47.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,39	15
1.47.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	33,39	7
1.47.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0
1.47.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,87	0
1.48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56 41
1.48.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14

1.48.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0
1.48.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,39	41
1.48.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,00	1
1.48.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0
1.49	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			14 7
1.49.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	7
1.49.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,76	1
1.49.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0
1.49.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,39	7
1.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			23 18
1.50.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,76	5
1.50.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0
1.50.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,39	15
1.50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0
1.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4 1
1.51.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	3
1.51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.51.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,39	1
1.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			29 18
1.52.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9
1.52.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0
1.52.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.52.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	1
1.52.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.52.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,39	18
		TOTAL Capitolul 3.2. Usi si ferestre. Usi exterioare				0
		Capitolul 3.3. Usi si ferestre. Usi interioare				
1.53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m.	m2			1 273 60
1.53.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 200,00	1 200
1.53.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850	15,00	1
1.53.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	5
1.53.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	29,00	6
1.53.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	33,39	49
1.53.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	33,39	3
1.53.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,39	8
1.53.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0
1.54	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 466 30
1.54.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350
1.54.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2
1.54.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52
1.54.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	145,00	28
1.54.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1
1.54.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	2
1.54.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	33,39	27
1.54.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.54.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0
1.55	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			28 22
1.55.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1
1.55.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	3 000,00	3
1.55.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0
1.55.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	1
1.55.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0
1.55.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,39	15
1.55.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	33,39	7
1.55.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0
1.55.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,87	0
1.56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56 41

1.56.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14
1.56.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0
1.56.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,39	41
1.56.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,00	1
1.56.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0
1.57	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			14 7
1.57.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	7
1.57.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,76	1
1.57.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0
1.57.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,39	7
1.58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			23 18
1.58.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,76	5
1.58.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0
1.58.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,39	15
1.58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.58.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0
1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4 1
1.59.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	3
1.59.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.59.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,39	1
1.60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			29 18
1.60.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9
1.60.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0
1.60.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.60.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	1
1.60.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.60.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,39	18
		TOTAL Capitolul 3.3. Usi si ferestre. Usi interioare				0
		Capitolul 3.4. Usi si ferestre. Vitralii				
1.61	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2			1 221 37
1.61.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150
1.61.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	2
1.61.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	20
1.61.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	145,00	11
1.61.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.61.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,98	1
1.61.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	33,39	35
1.61.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,39	2
1.61.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,00	0
		TOTAL Capitolul 3.4. Usi si ferestre. Vitralii				0
		Capitolul 4.1.1. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Pereti				
1.62	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			78 57
1.62.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0
1.62.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	14
1.62.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	6
1.62.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,00	0
1.62.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	33,39	44
1.62.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	33,39	12
1.62.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0
1.62.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,87	0
1.63	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			14 7
1.63.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	7
1.63.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,76	1
1.63.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0
1.63.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,39	7
1.64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56 41
1.64.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14
1.64.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0
1.64.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,39	41
1.64.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,00	1

1.64.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0
1.65	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, K-2)	m2			22 16
1.65.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	6
1.65.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.65.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	33,39	16
1.65.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	16,00	1
1.65.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	5,00	0
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4 1
1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	3
1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,39	1
1.67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			23 18
1.67.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,76	5
1.67.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0
1.67.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,39	15
1.67.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.67.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0
1.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4 1
1.68.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	3
1.68.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.68.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,39	1
1.69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			29 18
1.69.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9
1.69.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0
1.69.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.69.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	1
1.69.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.69.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,39	18
1.70	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2			196 55
1.70.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	122
1.70.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	9
1.70.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7
1.70.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0
1.70.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0
1.70.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0
1.70.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	33,39	55
1.70.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,00	0
1.70.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0
		TOTAL Capitolul 4.1.1. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Pereti				0
		Capitolul 4.1.2. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Tavane				
1.71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			175 73
1.71.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2
1.71.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	100
1.71.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,39	5
1.71.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	33,39	68
1.71.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,00	0
1.72	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			128 64
1.72.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,00	25
1.72.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,00	6
1.72.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	18
1.72.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,00	9
1.72.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,00	1
1.72.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,76	1
1.72.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,00	1
1.72.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	1
1.72.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,07	1
1.72.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0
1.72.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	33,39	64
1.72.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	16,00	0
1.72.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	5,00	0

1.73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			67
						51
1.73.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14
1.73.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0
1.73.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,39	51
1.73.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,00	1
1.73.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0
1.74	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2			27
						21
1.74.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	6
1.74.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.74.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	33,39	21
1.74.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	16,00	0
1.74.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	5,00	0
1.75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			23
						18
1.75.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,76	5
1.75.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0
1.75.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,39	15
1.75.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.75.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0
1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4
						1
1.76.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	3
1.76.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.76.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,39	1
1.77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			29
						18
1.77.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9
1.77.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0
1.77.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.77.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	1
1.77.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.77.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,39	18
		TOTAL Capitolul 4.1.2. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Tavane				0
		Capitolul 4.1.3.1. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Podele. Tip 1				
1.78	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime OSB - 3	m2			70
						9
1.78.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000	15,00	2
1.78.2	2020132920527	Placi OSB-3	m2	1,0500	56,20	59
1.78.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	33,39	8
1.78.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,39	2
1.78.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0
1.79	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2			189
						43
1.79.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	126
1.79.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5
1.79.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,50	12
1.79.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	0
1.79.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	33,39	38
1.79.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,39	5
1.79.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0
		TOTAL Capitolul 4.1.3.1. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Podele. Tip 1				0
		Capitolul 4.1.3.2. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Podele. Tip 2				
1.80	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2			60
						5
1.80.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	8,80	26
1.80.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,2000	10,00	22
1.80.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6000	2,00	1
1.80.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	1 000,00	1
1.80.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,0000	1,00	2
1.80.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	33,39	5
1.80.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0034	10,87	0
1.80.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0220	90,00	2

1.81	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (устройство стяжки из полистиролбетона)	m3			1 084
						150
1.81.1	2663102100000	Beton (устройство стяжки из полистиролбетона)	m3	1,0200	800,00	816
1.81.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	2
1.81.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0
1.81.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	33,39	129
1.81.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	33,39	22
1.81.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90
1.81.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18
1.82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			53
						23
1.82.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.82.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	20
1.82.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9
1.82.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0
1.82.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,39	20
1.82.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.82.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0
1.82.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1
1.83	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			239
						97
1.83.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124
1.83.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	10
1.83.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,50	5
1.83.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0
1.83.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3
1.83.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,39	87
1.83.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	33,39	10
1.83.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	16,00	1
1.83.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0
		TOTAL Capitolul 4.1.3.2. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Podele. Tip 2				0
		Capitolul 4.2.1. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Pereti				
1.84	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			78
						57
1.84.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0
1.84.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	14
1.84.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	6
1.84.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,00	0
1.84.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	33,39	44
1.84.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	33,39	12
1.84.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0
1.84.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,87	0
1.85	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			14
						7
1.85.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	7
1.85.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,76	1
1.85.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0
1.85.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,39	7
1.86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56
						41
1.86.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14
1.86.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0
1.86.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,39	41
1.86.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,00	1
1.86.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0
1.87	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, K-2)	m2			22
						16
1.87.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	6
1.87.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.87.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	33,39	16
1.87.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	16,00	1
1.87.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	5,00	0
1.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4
						1
1.88.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	3

1.88.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,39	1
1.89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			23 18
1.89.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,76	5
1.89.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0
1.89.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,39	15
1.89.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.89.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0
1.90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4 1
1.90.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	3
1.90.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.90.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,39	1
1.91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			29 18
1.91.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9
1.91.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0
1.91.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.91.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	1
1.91.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.91.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,39	18
		TOTAL Capitolul 4.2.1. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Pereti				0
		Capitolul 4.2.2. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Tavane				
1.92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			175 73
1.92.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2
1.92.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	100
1.92.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,39	5
1.92.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	33,39	68
1.92.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,00	0
		TOTAL Capitolul 4.2.2. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Tavane				0
		Capitolul 4.2.3.1. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Podele. Tip 1				
1.93	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime OSB - 3	m2			70 9
1.93.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000	15,00	2
1.93.2	2020132920527	Placi OSB-3	m2	1,0500	56,20	59
1.93.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	33,39	8
1.93.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,39	2
1.93.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0
1.94	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2			189 43
1.94.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	126
1.94.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5
1.94.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,50	12
1.94.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	0
1.94.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	33,39	38
1.94.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,39	5
1.94.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0
		TOTAL Capitolul 4.2.3.1. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Podele. Tip 1				0
		Capitolul 4.3.1. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Pereti				
1.95	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			78 57
1.95.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0
1.95.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	14
1.95.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	6
1.95.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,00	0
1.95.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	33,39	44
1.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	33,39	12
1.95.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0
1.95.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	10,87	0
1.96	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			14 7
1.96.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	7
1.96.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,76	1
1.96.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0
1.96.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,39	7

1.97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56
						41
1.97.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14
1.97.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0
1.97.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,39	41
1.97.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,00	1
1.97.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0
1.98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, K-2)	m2			22
						16
1.98.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	6
1.98.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.98.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	33,39	16
1.98.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	16,00	1
1.98.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	5,00	0
1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4
						1
1.99.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	3
1.99.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.99.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,39	1
1.100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			23
						18
1.100.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,76	5
1.100.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0
1.100.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,39	15
1.100.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.100.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0
1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4
						1
1.101.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	3
1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.101.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,39	1
1.102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			29
						18
1.102.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9
1.102.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0
1.102.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.102.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	1
1.102.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.102.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,39	18
1.103	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2			196
						55
1.103.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	122
1.103.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	9
1.103.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7
1.103.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0
1.103.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0
1.103.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0
1.103.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	33,39	55
1.103.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,00	0
1.103.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0
		TOTAL Capitolul 4.3.1. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Pereti				0
		Capitolul 4.3.2. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Tavane				
1.104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			175
						73
1.104.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2
1.104.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	100
1.104.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,39	5
1.104.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	33,39	68
1.104.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	16,00	0
1.105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2			128
						64
1.105.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,00	25
1.105.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,00	6
1.105.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	18
1.105.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,00	9
1.105.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,00	1

1.105.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,76	1
1.105.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,00	1
1.105.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	1
1.105.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,07	1
1.105.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0
1.105.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	33,39	64
1.105.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	16,00	0
1.105.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	5,00	0
1.106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			67 51
1.106.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14
1.106.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0
1.106.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,39	51
1.106.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,00	1
1.106.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0
1.107	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2			27 21
1.107.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	6
1.107.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.107.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	33,39	21
1.107.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	16,00	0
1.107.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	5,00	0
1.108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			23 18
1.108.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,76	5
1.108.2	4100116202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0
1.108.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,39	15
1.108.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.108.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,00	0
1.109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4 1
1.109.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	3
1.109.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.109.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,39	1
1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			29 18
1.110.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9
1.110.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0
1.110.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1
1.110.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	1
1.110.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0
1.110.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,39	18
		TOTAL Capitolul 4.3.2. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Tavane				0
		Capitolul 4.3.3.1. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Podele. Tip 1				
1.111	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime OSB - 3	m2			70 9
1.111.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000	15,00	2
1.111.2	2020132920527	Placi OSB-3	m2	1,0500	56,20	59
1.111.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	33,39	8
1.111.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,39	2
1.111.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0
1.112	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2			189 43
1.112.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	126
1.112.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5
1.112.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,50	12
1.112.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	0
1.112.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	33,39	38
1.112.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,39	5
1.112.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0
		TOTAL Capitolul 4.3.3.1. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Podele. Tip 1				0
		Capitolul 4.3.3.2. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Podele. Tip 2				
1.113	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2			60 5

1.113.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	8,80	26
1.113.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,2000	10,00	22
1.113.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6000	2,00	1
1.113.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	1 000,00	1
1.113.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,0000	1,00	2
1.113.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	33,39	5
1.113.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0034	10,87	0
1.113.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0220	90,00	2
1.114	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (устройство стяжки из полистиролбетона)	m3			1 084 150
1.114.1	2663102100000	Beton (устройство стяжки из полистиролбетона)	m3	1,0200	800,00	816
1.114.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	2
1.114.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0
1.114.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	33,39	129
1.114.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	33,39	22
1.114.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90
1.114.7	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	45,00	18
1.115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2			53 23
1.115.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
1.115.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	20
1.115.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9
1.115.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,00	0
1.115.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,39	20
1.115.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,39	3
1.115.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	16,00	0
1.115.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1
1.116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			239 97
1.116.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124
1.116.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	10
1.116.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,50	5
1.116.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,01	0
1.116.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3
1.116.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,39	87
1.116.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	33,39	10
1.116.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	16,00	1
1.116.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0
		TOTAL Capitolul 4.3.3.2. Lucrări de finisare. Cota +5.000. Podele. Tip 2				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatie si Resistemizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-1 Reparatie incaperi

Deviz local Nr. 45.1

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 2 601 167 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de demolare. Cota -3.200				
1.1	RpIB12A apl	Demontari convectoare cu masca (demontarea radiatoarelor)	buc	38,0000	6,01	228
					6,01	228
1.2	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	252,8000	14,10	3 565
					12,02	3 039
1.3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	56,9400	14,02	799
					14,02	799
1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,0500	14,02	29
					14,02	29
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de demolare. Cota -3.200				4 621
		Inclusiv salariul				4 094
		Capitolul 1.2. Lucrari de demolare. Cota 0.000				
1.5	RpIB12A apl	Demontari convectoare cu masca (demontarea radiatoarelor)	buc	38,0000	6,01	228
					6,01	228
1.6	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	252,8000	14,10	3 565
					12,02	3 039
1.7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,9000	14,02	167
					14,02	167
1.8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	144,8000	14,02	2 031
					14,02	2 031
1.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	1 167,4000	10,07	11 760
					9,02	10 524
1.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	10,4000	135,04	1 404
					131,89	1 372
1.11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(tavane suspendate din gips-carton)	m2	430,8000	8,35	3 596
					8,35	3 596
1.12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	76,8000	53,64	4 120
					53,42	4 103
1.13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	2,0000	36,73	73
					36,73	73
1.14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,0000	31,72	63
					31,72	63
		TOTAL Capitolul 1.2. Lucrari de demolare. Cota 0.000				27 009
		Inclusiv salariul				25 196
		Capitolul 1.3. Lucrari de demolare. Cota 2.500				
1.15	RpIB12A apl	Demontari convectoare cu masca (demontarea radiatoarelor)	buc	6,0000	6,01	36
					6,01	36
1.16	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	73,6000	14,10	1 038
					12,02	885
1.17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,7800	14,02	53

					14,02	53
1.18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,0000	14,02	98
					14,02	98
1.19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	130,9000	10,07	1 319
					9,02	1 180
1.20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(tavane suspendate din gips-carton)	m2	64,1000	8,35	535
					8,35	535
		TOTAL Capitolul 1.3. Lucrari de demolare. Cota 2.500				3 079
		Inclusiv salariul				2 787
		Capitolul 1.4. Lucrari de demolare. Cota +5.000				
1.21	RpIB12A apl	Demontari convectoare cu masca (demontarea radiatoarelor)	buc	38,0000	6,01	228
					6,01	228
1.22	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	252,8000	14,10	3 565
					12,02	3 039
1.23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	75,4800	14,02	1 058
					14,02	1 058
1.24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	131,6300	14,02	1 846
					14,02	1 846
1.25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	1 167,4000	10,07	11 760
					9,02	10 524
1.26	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	26,7000	135,04	3 606
					131,89	3 521
1.27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(tavane suspendate din gips-carton)	m2	466,9800	8,35	3 898
					8,35	3 898
1.28	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	76,8000	53,64	4 120
					53,42	4 103
1.29	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	2,0000	36,73	73
					36,73	73
1.30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,0000	31,72	63
					31,72	63
		TOTAL Capitolul 1.4. Lucrari de demolare. Cota +5.000				30 219
		Inclusiv salariul				28 355
		Capitolul 2. Pereti				
1.31	CD72A	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți fără izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	127,7500	173,32	22 141
					81,48	10 409
		TOTAL Capitolul 2. Pereti				22 141
		Inclusiv salariul				10 409
		Capitolul 3.1. Usi si ferestre. Ferestre				
1.32	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu instalarea grilelor de ventilare (profil cu 5 camere, sticla LOW-e)	m2	21,0800	1 147,65	24 193
					24,37	514
1.33	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv frilele de ventilare (profil cu 5 camere, sticla LOW-e)	m2	236,2700	1 106,21	261 365
					18,70	4 418
1.34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	140,9500	81,17	11 440
					3,01	424
1.35	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu	m	140,9500	81,50	11 487
					3,34	471
1.36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	446,7500	27,96	12 491
					22,04	9 845
1.37	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier obisnuit din aluminiu pentru reparatia taluzurilor ferestrei)	m	446,7500	15,09	6 741
					8,68	3 878
1.38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,3500	56,44	5 042
					40,74	3 640

1.39	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	89,3500	14,00	1 251
					6,68	597
1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	89,3500	23,42	2 093
					18,36	1 641
1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	89,3500	3,65	326
					1,00	90
1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	89,3500	29,08	2 598
					18,36	1 641
		TOTAL Capitolul 3.1. Usi si ferestre. Ferestre				339 028
		Inclusiv salariul				27 157
		Capitolul 3.2. Usi si ferestre. Usi exterioare				
1.43	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	11,4800	2 410,09	27 668
					31,72	364
1.44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,4200	1 455,42	3 522
					27,05	65
1.45	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	6,3000	1 466,12	9 237
					30,38	191
1.46	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.	m2	48,0000	1 809,81	86 871
					111,52	5 353
1.47	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	94,1500	27,96	2 632
					22,04	2 075
1.48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,8300	56,44	1 063
					40,74	767
1.49	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	18,8300	14,00	264
					6,68	126
1.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	18,8300	23,42	441
					18,36	346
1.51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,8300	3,65	69
					1,00	19
1.52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,8300	29,08	548
					18,36	346
		TOTAL Capitolul 3.2. Usi si ferestre. Usi exterioare				132 314
		Inclusiv salariul				9 652
		Capitolul 3.3. Usi si ferestre. Usi interioare				
1.53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m.	m2	133,2000	1 272,58	169 507
					60,10	8 005
1.54	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	19,3600	1 466,12	28 384
					30,38	588
1.55	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	388,8500	27,96	10 872
					22,04	8 569
1.56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,9000	56,44	2 195
					40,74	1 585
1.57	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	38,9000	14,00	545
					6,68	260
1.58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	38,9000	23,42	911
					18,36	714

1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	38,9000	3,65	142
					1,00	39
1.60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	38,9000	29,08	1 131
					18,36	714
		TOTAL Capitolul 3.3. Usi si ferestre. Usi interioare				213 688
		Inclusiv salariul				20 475
		Capitolul 3.4. Usi si ferestre. Vitralii				
1.61	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2	75,2400	1 220,88	91 859
					36,73	2 763
		TOTAL Capitolul 3.4. Usi si ferestre. Vitralii				91 859
		Inclusiv salariul				2 763
		Capitolul 4.1.1. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Pereti				
1.62	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	1 169,2000	77,63	90 769
					56,76	66 366
1.63	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1 169,2000	14,00	16 366
					6,68	7 808
1.64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 169,2000	56,44	65 984
					40,74	47 627
1.65	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, K-2)	m2	-1 169,2000	22,33	-26 105
					16,03	-18 739
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 169,2000	3,65	4 270
					1,00	1 171
1.67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 169,2000	23,42	27 383
					18,36	21 471
1.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 169,2000	3,65	4 270
					1,00	1 171
1.69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 169,2000	29,08	34 003
					18,36	21 471
1.70	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	80,0000	195,53	15 642
					55,09	4 407
		TOTAL Capitolul 4.1.1. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Pereti				232 582
		Inclusiv salariul				152 755
		Capitolul 4.1.2. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Tavane				
1.71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	408,5000	175,45	71 670
					73,46	30 007
1.72	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	101,9000	127,61	13 003
					63,77	6 499
1.73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	101,9000	66,80	6 807
					51,09	5 206
1.74	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	-101,9000	26,75	-2 726
					20,70	-2 109
1.75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	101,9000	23,42	2 387
					18,36	1 871
1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	101,9000	3,65	372
					1,00	102
1.77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	101,9000	29,08	2 963
					18,36	1 871
		TOTAL Capitolul 4.1.2. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Tavane				94 477
		Inclusiv salariul				43 446
		Capitolul 4.1.3.1. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Podele. Tip 1				
1.78	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime OSB - 3	m2	408,5000	70,34	28 733
					9,35	3 819
1.79	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului	m2	408,5000	188,72	77 092

		sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .			43,41	17 731
		TOTAL Capitolul 4.1.3.1. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Podele. Tip 1				105 826
		Inclusiv salariul				21 551
		Capitolul 4.1.3.2. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Podele. Tip 2				
1.80	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	101,9000	59,96 5,34	6 110 544
1.81	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (устройству стяжки из полистиролбетона)	m3	5,1000	1 084,33 150,25	5 530 766
1.82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	101,9000	53,38 23,37	5 440 2 382
1.83	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	101,9000	238,93 96,83	24 347 9 867
		TOTAL Capitolul 4.1.3.2. Lucrari de finisare. Cota 0.000. Podele. Tip 2				41 427
		Inclusiv salariul				13 559
		Capitolul 4.2.1. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Pereti				
1.84	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	134,9000	77,63 56,76	10 473 7 657
1.85	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	134,9000	14,00 6,68	1 888 901
1.86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	134,9000	56,44 40,74	7 613 5 495
1.87	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, K-2)	m2	-134,9000	22,33 16,03	-3 012 -2 162
1.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	134,9000	3,65 1,00	493 135
1.89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	134,9000	23,42 18,36	3 159 2 477
1.90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	134,9000	3,65 1,00	493 135
1.91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	134,9000	29,08 18,36	3 923 2 477
		TOTAL Capitolul 4.2.1. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Pereti				25 030
		Inclusiv salariul				17 116
		Capitolul 4.2.2. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Tavane				
1.92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	64,2000	175,45 73,46	11 264 4 716
		TOTAL Capitolul 4.2.2. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Tavane				11 264
		Inclusiv salariul				4 716
		Capitolul 4.2.3.1. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Podele. Tip 1				
1.93	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime OSB - 3	m2	64,2000	70,34 9,35	4 516 600
1.94	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	64,2000	188,72 43,41	12 116 2 787
		TOTAL Capitolul 4.2.3.1. Lucrari de finisare. Cota +2.500. Podele. Tip 1				16 632
		Inclusiv salariul				3 387
		Capitolul 4.3.1. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Pereti				
1.95	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	1 167,6000	77,63 56,76	90 645 66 275

1.96	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1 167,6000	14,00	16 344
					6,68	7 797
1.97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 167,6000	56,44	65 894
					40,74	47 562
1.98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, K-2)	m2	-1 167,6000	22,33	-26 069
					16,03	-18 713
1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 167,6000	3,65	4 264
					1,00	1 170
1.100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	1 167,6000	23,42	27 346
					18,36	21 442
1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	1 167,6000	3,65	4 264
					1,00	1 170
1.102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 167,6000	29,08	33 956
					18,36	21 442
1.103	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	175,5000	195,53	34 315
					55,09	9 669
		TOTAL Capitolul 4.3.1. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Pereti				250 957
		Inclusiv salariul				157 814
		Capitolul 4.3.2. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Tavane				
1.104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	429,3000	175,45	75 319
					73,46	31 535
1.105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	26,1000	127,61	3 331
					63,77	1 664
1.106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	26,1000	66,80	1 744
					51,09	1 333
1.107	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	-26,1000	26,75	-698
					20,70	-540
1.108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	26,1000	23,42	611
					18,36	479
1.109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	26,1000	3,65	95
					1,00	26
1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	26,1000	29,08	759
					18,36	479
		TOTAL Capitolul 4.3.2. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Tavane				81 161
		Inclusiv salariul				34 977
		Capitolul 4.3.3.1. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Podele. Tip 1				
1.111	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime OSB - 3	m2	429,3000	70,34	30 197
					9,35	4 014
1.112	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	429,6000	188,72	81 074
					43,41	18 647
		TOTAL Capitolul 4.3.3.1. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Podele. Tip 1				111 271
		Inclusiv salariul				22 661
		Capitolul 4.3.3.2. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Podele. Tip 2				
1.113	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2	26,1000	59,96	1 565
					5,34	139
1.114	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (устройством стяжки из полистиролбетона)	m3	1,3100	1 084,33	1 420
					150,25	197
1.115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	26,1000	53,38	1 393

					23,37	610
1.116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	26,1000	238,93	6 236
					96,83	2 527
		TOTAL Capitolul 4.3.3.2. Lucrari de finisare. Cota +5.000. Podele. Tip 2				10 615
		Inclusiv salariul				3 474

Total manopera (ore)	18 159,7808
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 845 196
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	136 427
Total		1 981 624
Cheltuieli de transport	3,0000%	36 951
Total		2 018 574
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	24 634
Total		2 043 208
Cheltuieli de regie	3,0000%	61 296
Total		2 104 504
Beneficiu de deviz	3,0000%	63 135

Total Deviz fara TVA	2 167 639
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	2 167 639
TVA (20%)	433 528
TOTAL GENERAL	2 601 167
Inclusiv salariul	606 344

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatia si Resistemizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau
Obiectul: 2-1-1 Reparatie incaperi

Devizul local de resurse Nr. 45.1

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 2 601 167 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	836,3350	33,39	27 925
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 236,0510	33,39	41 271
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 821,4266	33,39	194 374
4	7123010010200	Betonist	h-om	24,6785	33,39	824
5	7124010010700	Dulgher	h-om	218,1160	33,39	7 283
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	235,9637	33,39	7 879
7	7132010010900	Faiantar	h-om	122,8800	33,39	4 103
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	410,8800	33,39	13 719
9	7132040012700	Parchetar	h-om	1 037,6450	33,39	34 646
10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,4800	33,39	684
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,2000	33,39	274
12	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	321,1200	33,39	10 722
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 674,4834	33,39	55 910
14	7212030022700	Sudor	h-om	9,1200	33,39	305
15	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	115,3580	33,39	3 852
16	7422010060100	Timplar	h-om	2 401,1167	33,39	80 172
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 481,6462	33,39	82 861
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	206,4774	33,39	6 894
19	9310060019930	Muncitor	h-om	977,8033	33,39	32 648
Total manopera					606 344	
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	281,6000	10,00	2 816
2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	137,3390	10,00	1 373
3	1111000100048	Strat sintetic	m2	947,4150	5,00	4 737
4	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,6868	220,00	151
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	77,8764	220,00	17 133
6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	18,3040	22,00	403
7	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	2,0440	77,00	157
8	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 670,0000	0,01	77
9	2020132920527	Placi OSB-3	m2	947,1000	56,20	53 227
10	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	133,2000	1 200,00	159 840
11	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	257,3500	1 050,00	270 218
12	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	28,0800	1 350,00	37 908
13	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	75,2400	1 150,00	86 526
14	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	812,0700	13,50	10 963
15	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	211,2000	0,50	106
16	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	191,6250	0,55	105
17	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	256,0000	1,00	256
18	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1280	1 000,00	128
19	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,0000	0,00	40
20	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,0000	0,00	52
21	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	58

22	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,0000	0,00	355
23	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	3,0000	0,00	1 294
24	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	20,0000	0,00	83
25	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	384,0000	8,80	3 379
26	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	85,7556	95,00	8 147
27	2416586105303	Amorsa-grund	kg	782,7720	17,00	13 307
28	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 098,7120	22,50	24 721
29	24302261000001	Fuga	kg	158,4850	15,50	2 457
30	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	31,2000	39,00	1 217
31	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	33,5563	17,00	570
32	2430226101600	Chit siliconic	kg	45,4168	145,00	6 585
33	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	34,6880	4,76	165
34	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	69,2405	4,76	330
35	2462106110132	Aracet CPMB	kg	392,8170	4,76	1 870
36	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	193,5413	1,00	194
37	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	96,9600	1,00	97
38	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	140,9500	75,00	10 571
39	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	456,6550	4,00	1 827
40	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 880,6580	6,00	17 284
41	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26 305,2928	1,50	39 458
42	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,9298	3 000,00	2 789
43	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	115,2000	3,50	403
44	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	164,8068	3,00	494
45	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 176,8672	2,00	24 354
46	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 897,5782	4,76	13 792
47	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	76,8000	2,00	154
48	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	392,4500	120,00	47 094
49	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	134,4000	24,00	3 226
50	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	268,2750	24,00	6 439
51	2663102100000	Beton (устройство стяжки из полистиролбетона)	m3	6,5382	800,00	5 231
52	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,6488	0,00	0
53	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	63,5448	0,00	0
54	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	518,4000	2,40	1 244
55	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	945,3500	2,40	2 269
56	2670112204051	Placi din laminat	m2	947,4150	120,00	113 690
57	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 537,6860	2,00	3 075
58	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	59,9400	10,00	599
59	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	29,3040	29,00	850
60	2710703520284	Profil de ghidaj	m	263,9058	6,00	1 583
61	2710703520285	Profil de suport	m	562,6500	8,00	4 501
62	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	947,1000	95,00	89 975
63	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	469,0875	3,00	1 407
64	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	140,9500	75,00	10 571
65	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	48,0000	1 650,00	79 200
66	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,4800	2 300,00	26 404
67	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	101,5220	15,00	1 523
68	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,4800	36,00	233
69	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	5 548,9900	0,50	2 774
70	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 072,3200	0,07	145
71	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	3 759,6825	0,07	263
72	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 608,0000	0,50	1 804
73	2875274123510	Dop din fonta	buc	249,6000	5,00	1 248
74	4011106202741	Energie electrica	kw	264,8690	1,98	524
75	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	156,0174	19,00	2 964
76	4100126202818	Apă	m3	8,1706	19,00	155
77	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	260,9240	2,00	522
Total materiale					1 231 685	
Utilaje						

1	2410520006700	Automacara	h-ut	1,9200	360,00	691
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,7846	10,87	150
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,3962	10,87	298
4	2922140007000	Macara	h-ut	1,6025	360,00	577
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	234,4347	16,00	3 751
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,0063	5,00	135
7	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	2,5640	45,00	115
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,4658	50,00	123
9	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	19,7736	50,00	989
10	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,5550	5,00	13
11	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,8160	90,00	253
12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	14,3582	5,00	72
Total utilaje						7 167
Total						1 845 196
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		136 427
Total						1 981 624
Cheltuieli de transport				3,0000%		36 951
Total						2 018 574
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		24 634
Total						2 043 208
Cheltuieli de regie				3,0000%		61 296
Total						2 104 504
Beneficiu de deviz				3,0000%		63 135
TOTAL Deviz fara TVA						2 167 639
Total						2 167 639
TVA				20%		433 528
TOTAL Deviz						2 601 167

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 45.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Retea B1				
1.1	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15)	buc			62 4
1.1.1	2913124202100	Кран шаровой ф15	buc	1,0000	55,23	55
1.1.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	2,50	3
1.1.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0
1.1.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	33,39	4
1.2	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc			89 6
1.2.1	2913124202100	Кран шаровой ф20	buc	1,0000	80,12	80
1.2.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	2,50	3
1.2.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,00	0
1.2.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,39	6
1.3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m			98 21
1.3.1	2521216717050	Teava din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	1,0200	34,56	35
1.3.2	2523156719430	Cot din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	buc	0,7000	9,50	7
1.3.3	2523156719450	Teu din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	buc	0,4500	11,23	5
1.3.4	2523156719460	Reductie din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	buc	0,1000	32,50	3
1.3.5	2523156719530	Racord drept M x Fe (REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	buc	1,0000	25,60	26
1.3.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0
1.3.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,50	0
1.3.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,42	0
1.3.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	33,39	21
1.3.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1
1.4	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	m			113 21
1.4.1	2521216717050	Teava din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	m	1,0200	45,10	46
1.4.2	2523156719430	Cot din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	buc	0,7000	10,50	7
1.4.3	2523156719450	Teu din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	buc	0,4500	12,68	6
1.4.4	2523156719460	Reductie din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	buc	0,1000	34,52	3
1.4.5	2523156719530	Racord drept M x Fe (REHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	buc	1,0000	27,86	28
1.4.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0
1.4.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,50	0
1.4.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,42	0
1.4.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	33,39	21
1.4.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1
1.5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ф20мм)	m			22 17
1.5.1	332051735223	Termoizolatie conducte ф20мм	m	1,0300	5,00	5
1.5.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0
1.5.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	33,39	17
1.6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ф25мм)	m			24 17
1.6.1	332051735223	Termoizolatie conducte ф25мм	m	1,0300	6,00	6
1.6.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0
1.6.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	33,39	17
1.7	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind	buc			8

		diametrul de 2".				2
1.7.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	3,00	3
1.7.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	43,56	0
1.7.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,0000	1,00	1
1.7.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	1
1.7.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1
1.7.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	33,39	2
1.8	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m			4 4
1.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	33,39	4
1.9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2 2 2
1.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	33,39	2
		TOTAL 1.1. Retea B1				0
		1.2. Retea T3				
1.10	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15)	buc			62 4
1.10.1	2913124202100	Кран шаровой ф15	buc	1,0000	55,23	55
1.10.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	2,50	3
1.10.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0
1.10.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	33,39	4
1.11	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc			89 6
1.11.1	2913124202100	Кран шаровой ф20	buc	1,0000	80,12	80
1.11.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	2,50	3
1.11.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,6000	0,00	0
1.11.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,39	6
1.12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m			98 21
1.12.1	2521216717050	Teava din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	1,0200	34,56	35
1.12.2	2523156719430	Cot din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	buc	0,7000	9,50	7
1.12.3	2523156719450	Teu din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	buc	0,4500	11,23	5
1.12.4	2523156719460	Reductie din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	buc	0,1000	32,50	3
1.12.5	2523156719530	Racord drept M x Fe (REHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	buc	1,0000	25,60	26
1.12.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0
1.12.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,50	0
1.12.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,42	0
1.12.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	33,39	21
1.12.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1
1.13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	m			113 21
1.13.1	2521216717050	Teava din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	m	1,0200	45,10	46
1.13.2	2523156719430	Cot din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	buc	0,7000	10,50	7
1.13.3	2523156719450	Teu din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	buc	0,4500	12,68	6
1.13.4	2523156719460	Reductie din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	buc	0,1000	34,52	3
1.13.5	2523156719530	Racord drept M x Fe (REHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	buc	1,0000	27,86	28
1.13.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0
1.13.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,50	0
1.13.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,42	0
1.13.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	33,39	21
1.13.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1
1.14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ф20мм)	m			22 17
1.14.1	332051735223	Termoizolatie conducte ф20мм	m	1,0300	5,00	5
1.14.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
1.14.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	33,39	17
1.15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ф25мм)	m			24 17
1.15.1	332051735223	Termoizolatie conducte ф25мм	m	1,0300	6,00	6
1.15.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
1.15.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	33,39	17
1.16	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m			4 4

1.16.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	33,39	4
1.17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2
						2
1.17.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	33,39	2
1.18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			497
						55
1.18.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400
1.18.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	21,20	42
1.18.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,39	55
1.19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			988
						38
1.19.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	945,20	945
1.19.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0
1.19.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,39	38
		TOTAL 1.2. Retea T3				0
		1.3. Retea K1				
1.20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m			219
						11
1.20.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm ppr REHAU	m	1,0300	201,56	208
1.20.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	16,45	0
1.20.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0
1.20.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	33,39	11
1.21	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m			109
						8
1.21.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm ppr REHAU	m	1,0300	97,50	100
1.21.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	16,45	0
1.21.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0
1.21.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	33,39	8
1.22	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc			1 433
						140
1.22.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	800,00	808
1.22.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	200
1.22.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,50	46
1.22.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	51,20	51
1.22.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	19,50	20
1.22.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	60,25	60
1.22.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	50,00	50
1.22.8	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	41,25	21
1.22.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	0
1.22.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	33,39	140
1.23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc			670
						62
1.23.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	400,00	404
1.23.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,00	52
1.23.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,20	55
1.23.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	41,25	25
1.23.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,12	60
1.23.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0
1.23.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,39	62
1.24	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 046
						62
1.24.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	900,00	900
1.24.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,20	55
1.24.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	0
1.24.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,39	62
1.25	SB24A	Sifon pentru dus	buc			113
						28
1.25.1	2875114202905	Sifon pentru dus	buc	1,0000	80,00	80
1.25.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,50	0
1.25.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	28,90	1
1.25.4	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	5,0000	0,00	0
1.25.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	33,39	28

1.26	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			3 3
1.26.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	33,39	3
1.27	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm.	10 m			3 3
1.27.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	33,39	3
		TOTAL 1.3. Retea K1				0

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Retea B1				
2.1	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm.	buc			33 33
2.1.1	3320634625010	Contor de apa, cu palete (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
2.1.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,3000	0,00	0
2.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	33,39	33
2.2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2".	buc			62 6
2.2.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa, d=1/2"	buc	1,0000	55,00	55
2.2.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0
2.2.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,39	6
2.3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc			112 77
2.3.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila, d=1"	buc	1,0000	35,00	35
2.3.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	0
2.3.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	33,39	77
2.4	SD12A	Supapa de retinere, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2"	buc			37 6
2.4.1	2913124204210	Supapa de retinere, d=1/2"	buc	1,0000	30,00	30
2.4.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,0000	0,00	0
2.4.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	33,39	6
2.5	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15.	buc			199 42
2.5.1	2875274201600	Robinet cu cep cu trei cai, d=15mm	buc	1,0000	15,00	15
2.5.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	32,54	98
2.5.3	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24
2.5.4	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12
2.5.5	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,25	3
2.5.6	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	24,56	1
2.5.7	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	21,60	0
2.5.8	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	35,60	0
2.5.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	12,50	1
2.5.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1350	18,56	3
2.5.11	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	18,00	1
2.5.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	33,39	42
2.6	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control.	buc			14 13
2.6.1	3320500000000	Armatura fina (fara cost)	buc	1,0100	0,00	0
2.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	22,00	0
2.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,60	0
2.6.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	33,39	13
		TOTAL 2.1. Retea B1				0
		2.2. Retea T3				
2.7	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.	buc			107 107
2.7.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	33,39	107
		TOTAL 2.2. Retea T3				0

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	------------------------	---	------	-------------------------	---------------

1	resurse	3	4	unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Retea B1				
3.1	Pret de piata	Apometru ultrasunet diam. 15 mm	buc			2 600
						0
3.2	IA18B	Manometru tehnic OBM-100	buc			313
						0
3.2.1	3320500000000	Manometru tehnic OBM-100	buc	1,0000	312,54	313
3.2.2	1714227322940	Cinepa fuior (fara cost)	kg	0,0060	0,00	0
3.2.3	2430126100338	Solutie de etansare (fara cost)	kg	0,0120	0,00	0
3.2.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze (fara cost)	h-om	0,4000	0,00	0
		TOTAL Capitolul 3.1. Retea B1				0
		Capitolul 3.2. Retea T3				
3.3	Pret furnizor	Boiler V=80L	buc			1 700
						0
		TOTAL Capitolul 3.2. Retea T3				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia si Resistematizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-2 Apa si canalizare

Deviz local Nr. 45.2

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 74 899 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Retea B1				
1.1	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15)	buc	17,0000	62,36	1 060
					4,34	74
1.2	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	3,0000	89,13	267
					6,01	18
1.3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	10,0000	98,31	983
					21,04	210
1.4	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	m	80,0000	112,87	9 030
					21,04	1 683
1.5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ф20мм)	m	10,0000	22,44	224
					17,03	170
1.6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ф25мм)	m	80,0000	23,52	1 881
					17,03	1 362
1.7	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2".	buc	30,0000	8,10	243
					2,34	70
1.8	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	9,0000	3,67	33
					3,67	33
1.9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	90,0000	1,67	150
					1,67	150
		TOTAL 1.1. Retea B1				13 873
		Inclusiv salariul				3 771
		1.2. Retea T3				
1.10	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15)	buc	8,0000	62,36	499
					4,34	35
1.11	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	1,0000	89,13	89
					6,01	6
1.12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 20x2,8)	m	6,0000	98,31	590
					21,04	126
1.13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил РЕHAU-PE-Xa-DIN ф 25x3,2)	m	10,0000	112,87	1 129
					21,04	210
1.14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ф20мм)	m	6,0000	22,44	135
					17,03	102
1.15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la	m	10,0000	23,52	235

		D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубы ф25мм)			17,03	170
1.16	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	1,6000	3,67	6
					3,67	6
1.17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	16,0000	1,67	27
					1,67	27
1.18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	8,0000	497,49	3 980
					55,09	441
1.19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	988,32	1 977
					38,40	77
		TOTAL 1.2. Retea T3				8 666
		Inclusiv salariul				1 200
		1.3. Retea K1				
1.20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	12,0000	218,69	2 624
					10,68	128
1.21	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m	5,0000	108,96	545
					8,35	42
1.22	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком)	buc	8,0000	1 432,96	11 464
					140,24	1 122
1.23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)	buc	8,0000	669,88	5 359
					61,77	494
1.24	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,0000	1 045,63	2 091
					61,77	124
1.25	SB24A	Sifon pentru dus	buc	2,0000	113,10	226
					27,71	55
1.26	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	0,5000	2,67	1
					2,67	1
1.27	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm.	10 m	1,2000	2,67	3
					2,67	3
		TOTAL 1.3. Retea K1				22 314
		Inclusiv salariul				1 970

Total manopera (ore)	207,8620
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		44 852
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	1 562
Total		46 414
Cheltuieli de transport	3,0000%	1 134
Total		47 548
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	756
Total		48 304
Cheltuieli de regie	3,0000%	1 449
Total		49 753
Beneficiu de deviz	3,0000%	1 493

Total Deviz fara TVA	51 245
-----------------------------	---------------

Devizul: Lucrari de montare					
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)

1	2	3	4	5	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Retea B1				
2.1	SE53A	Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm.	buc	2,0000	33,39	67
					33,39	67
2.2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2".	buc	2,0000	62,11	124
					6,01	12
2.3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	2,0000	112,15	224
					76,80	154
2.4	SD12A	Supapa de retinere, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2"	buc	2,0000	36,61	73
					6,01	12
2.5	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15.	buc	4,0000	199,00	796
					41,74	167
2.6	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control.	buc	2,0000	13,67	27
					13,36	27
		TOTAL 2.1. Retea B1				1 312
		Inclusiv salariul				438
		2.2. Retea T3				
2.7	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.	buc	2,0000	106,85	214
					106,85	214
		TOTAL 2.2. Retea T3				214
		Inclusiv salariul				214

Total manopera (ore)	19,5200
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 526
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	147
Total		1 672
Cheltuieli de transport	3,0000%	26
Total		1 698
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	17
Total		1 716
Cheltuieli de regie	10,0000%	65
Total		1 781
Beneficiu de deviz	3,0000%	53

Total Deviz fara TVA	1 834
-----------------------------	--------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Retea B1				
3.1	Pret de piata	Apometru ultrasunet diam. 15 mm	buc	2,0000	2 600,00	5 200
					0,00	0
3.2	IA18B	Manometru tehnic OBM-100	buc	2,0000	312,54	625
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 3.1. Retea B1				5 825
		Inclusiv salariul				0
		Capitolul 3.2. Retea T3				
3.3	Pret furnizor	Boiler V=80L	buc	2,0000	1 700,00	3 400
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 3.2. Retea T3				3 400
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,8000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		9 225
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	111
Total Deviz fara TVA		9 336
Total General fara TVA		62 416
TVA (20%)		12 483
TOTAL GENERAL		74 899
Inclusiv salariul		7 592

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia si Resistemizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-2 Apa si canalizare

Devizul local de resurse Nr. 45.2

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 74 899 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	153,8020	33,39	5 135
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	54,0600	33,39	1 805
Total manopera						6 940
Materiale						
1	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0800	28,90	2
2	20028339	Materiale mărunte	%	20,0000	0,00	32
3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,3600	10,00	24
4	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1800	43,56	8
5	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,5000	0,00	17
6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,2000	0,00	2
7	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	95
8	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	57
9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	301
10	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	5,0000	0,00	8
11	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2000	16,45	3
12	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	30,0000	1,00	30
13	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,2120	55,42	12
14	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,0000	19,50	156
15	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,0000	21,20	339
16	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	4,0000	41,25	165
17	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,8000	41,25	198
18	2521216717050	Teava din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ϕ 20x2,8)	m	16,3200	34,56	564
19	2521216717050	Teava din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ϕ 25x3,2)	m	91,8000	45,10	4 140
20	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm ppr REHAU	m	12,3600	201,56	2 491
21	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm ppr REHAU	m	5,1500	97,50	502
22	2523156719430	Cot din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ϕ 20x2,8)	buc	11,2000	9,50	106
23	2523156719430	Cot din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ϕ 25x3,2)	buc	63,0000	10,50	662
24	2523156719450	Teu din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ϕ 20x2,8)	buc	7,2000	11,23	81
25	2523156719450	Teu din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ϕ 25x3,2)	buc	40,5000	12,68	514
26	2523156719460	Reductie din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ϕ 20x2,8)	buc	1,6000	32,50	52
27	2523156719460	Reductie din material plastic (REHAU-PE-Xa-DIN ϕ 25x3,2)	buc	9,0000	34,52	311
28	2523156719530	Racord drept M x Fe (REHAU-PE-Xa-DIN ϕ 20x2,8)	buc	16,0000	25,60	410
29	2523156719530	Racord drept M x Fe (REHAU-PE-Xa-DIN ϕ 25x3,2)	buc	90,0000	27,86	2 507
30	2622102438000	Lavoar	buc	8,0800	400,00	3 232
31	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	8,0800	800,00	6 464
32	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,0000	200,00	1 600
33	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2200	1,50	0
34	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	30,0000	1,00	30
35	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,0000	0,50	15

36	2875114200780	Cada pentru dus	buc	2,0000	900,00	1 800
37	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,0000	52,00	416
38	2875114202905	Sifon pentru dus	buc	2,0000	80,00	160
39	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,0000	55,20	552
40	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,0000	30,12	482
41	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	8,0000	50,00	400
42	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,0000	60,25	482
43	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	30,0000	3,00	90
44	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,0000	945,20	1 890
45	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,0000	400,00	3 200
46	2913124202100	Кран шаровой ф15	buc	25,0000	55,23	1 381
47	2913124202100	Кран шаровой ф20	buc	4,0000	80,12	320
48	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	29,0000	2,50	73
49	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,0000	45,50	364
50	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,0000	51,20	410
51	3220137315778	Decapant	kg	0,6360	18,50	12
52	332051735223	Termoizolatie conducte ф20mm	m	16,4800	5,00	82
53	332051735223	Termoizolatie conducte ф25mm	m	92,7000	6,00	556
Total materiale						37 801
Utilaje						
1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,4414	25,00	111
Total utilaje						111
Total						
						44 852
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		1 562
Total						46 414
Cheltuieli de transport				3,0000%		1 134
Total						47 548
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		756
Total						48 304
Cheltuieli de regie				3,0000%		1 449
Total						49 753
Beneficiu de deviz				3,0000%		1 493
TOTAL Deviz fara TVA						51 245

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,7200	33,39	458
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,8000	33,39	194
Total manopera						652
Materiale						
1	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0480	35,60	2
2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0720	21,60	2
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	22,00	0
4	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,3000	0,00	0
5	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	2
6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	2,0000	0,00	1
7	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	1
8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2160	12,50	3
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5400	18,56	10
10	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,60	0
11	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1800	24,56	4
12	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1200	18,00	2

13	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	48,0000	2,00	96
14	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,0000	1,00	48
15	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	48,0000	0,25	12
16	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa, d=1/2"	buc	2,0000	55,00	110
17	2875274201600	Robinet cu cep cu trei cai, d=15mm	buc	4,0000	15,00	60
18	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	12,0000	32,54	390
19	2913124204210	Supapa de retinere, d=1/2"	buc	2,0000	30,00	60
20	2924127322065	Filtru pentru apa potabila, d=1"	buc	2,0000	35,00	70
21	3320500000000	Armatura fina (fara cost)	buc	2,0200	0,00	0
22	3320634625010	Contor de apa, cu palete (fara cost)	buc	2,0000	0,00	0

Total materiale		874
------------------------	--	------------

Utilaje

Total utilaje		0
----------------------	--	----------

Total		1 526
-------	--	-------

Asigurari sociale si medicale	22,5000%	147
-------------------------------	----------	-----

Total		1 672
-------	--	-------

Cheltuieli de transport	3,0000%	26
-------------------------	---------	----

Total		1 698
-------	--	-------

Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	17
------------------------------	---------	----

Total		1 716
-------	--	-------

Cheltuieli de regie	10,0000%	65
---------------------	----------	----

Total		1 781
-------	--	-------

Beneficiu de deviz	3,0000%	53
--------------------	---------	----

TOTAL Deviz fara TVA		1 834
-----------------------------	--	--------------

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze (fara cost)	h-om	0,8000	0,00	0
---	---------------	--	------	--------	------	---

Total manopera		0
-----------------------	--	----------

Materiale

1	1714227322940	Cinepa fuior (fara cost)	kg	0,0120	0,00	0
2	2430126100338	Solutie de etansare (fara cost)	kg	0,0240	0,00	0
3	3320500000000	Manometru tehnic OEM-100	buc	2,0000	312,54	625
4	Pret de piata	Apometru ultrasunet diam. 15 mm	buc	2,0000	2 600,00	5 200
5	Pret furnizor	Boiler V=80L	buc	2,0000	1 700,00	3 400

Total materiale		9 225
------------------------	--	--------------

Utilaje

Total utilaje		0
----------------------	--	----------

Total		9 225
-------	--	-------

Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	111
------------------------------	---------	-----

TOTAL Deviz fara TVA		9 336
-----------------------------	--	--------------

Total		62 416
--------------	--	---------------

TVA	20%	12 483
-----	-----	--------

TOTAL Deviz		74 899
--------------------	--	---------------

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 45.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Incalzire				
1.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator Kermi)	buc			1 558
						17
1.1.1	2822115700000	Radiator (Radiator Kermi)	buc	1,0000	1 535,00	1 535
1.1.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	22,00	0
1.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,60	0
1.1.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	9,00	0
1.1.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	5
1.1.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	33,39	17
1.1.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	5,00	1
1.2	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc			20
						3
1.2.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	15,00	15
1.2.2	2524907304522	Banda teflon nesisterezat	buc	0,1000	12,00	1
1.2.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	33,39	3
1.3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан терморегулятора угловой с термостатической головкой диам. 15 мм RLV+RA)	buc			212
						6
1.3.1	2875274202700	Robinet (клапан терморегулятора угловой с термостатической головкой диам. 15 мм RLV+RA)	buc	1,0000	205,00	205
1.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	22,00	0
1.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,60	0
1.3.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,39	6
1.4	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан запорный угловой диам. 15 мм RLV)	buc			107
						6
1.4.1	2875274202700	Robinet (клапан запорный угловой диам. 15 мм RLV)	buc	1,0000	100,00	100
1.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	22,00	0
1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,60	0
1.4.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	33,39	6
1.5	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (автоматический балансировочный клапан обратный ASV-P diam. 20 mm)	buc			1 929
						8
1.5.1	2875274202700	Robinet (автоматический балансировочный клапан обратный ASV-P diam. 20 mm)	buc	1,0000	1 920,00	1 920
1.5.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	22,00	0
1.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,60	1
1.5.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	33,39	8
1.6	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (автоматический балансировочный клапан подача ASV-M diam. 20 mm)	buc			519
						8
1.6.1	2875274202700	Robinet (автоматический балансировочный клапан подача ASV-M diam. 20 mm)	buc	1,0000	510,00	510
1.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	22,00	0
1.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,60	1
1.6.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	33,39	8
1.7	IC08E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0	m			123
						67
1.7.1	2722103262930	Teavă din otel, d=32x2.0mm	m	1,0000	32,50	33
1.7.2	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat, d=32mm	buc	0,1500	25,56	4
1.7.3	2721204120100	Mufa fonta maleabila, d=32mm	buc	0,7400	22,30	17
1.7.4	2721204110000	Reductie fonta, d=32mm	buc	0,1500	11,85	2

1.7.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0
1.7.6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	22,00	1
1.7.7	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,60	1
1.7.8	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	18,40	0
1.7.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	33,39	67
1.8	IC08E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0	m			136 67
1.8.1	2722103262930	Teavă din otel, d=38x2.0mm	m	1,0000	41,30	41
1.8.2	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat, d=38mm	buc	0,1500	45,30	7
1.8.3	2721204120100	Mufa fonta maleabila, d=38mm	buc	0,7400	23,50	17
1.8.4	2721204110000	Reductie fonta, d=38mm	buc	0,1500	15,50	2
1.8.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0
1.8.6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	22,00	1
1.8.7	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,60	1
1.8.8	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	18,40	0
1.8.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	33,39	67
1.9	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (PPR, PN 10)	m			27 12
1.9.1	2521216710000	Teava PPR, PN 10, d=20 mm	m	1,0300	15,20	16
1.9.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	33,39	12
1.10	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (PPR, PN 10)	m			35 13
1.10.1	2521216710000	Teava PPR, PN 10, d=25 mm	m	1,0300	21,46	22
1.10.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	33,39	13
1.11	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5 3
1.11.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	33,39	3
1.11.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	40,00	2
1.12	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2 2
1.12.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	33,39	2
		TOTAL 1.1. Incalzire				0
		1.2. Conditionare				
1.13	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm.	m			23 10
1.13.1	2521216717050	Teava din material plastic, d=16mm	m	1,0200	9,12	9
1.13.2	2523156719430	Cot din material plastic, d=16mm	buc	0,2000	2,40	0
1.13.3	2523156719450	Teu din material plastic, d=16mm	buc	0,2100	3,20	1
1.13.4	2523156719400	Mufa din material plastic, d=16mm	buc	0,0400	1,80	0
1.13.5	2523156719530	Racord drept M x Fe, d=16mm	buc	1,0000	1,90	2
1.13.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0
1.13.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	18,50	0
1.13.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,42	0
1.13.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,39	10
1.13.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	25,00	1
1.14	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 26 mm.	m			29 11
1.14.1	2521216717050	Teava din material plastic, d=26mm	m	1,0200	13,47	14
1.14.2	2523156719430	Cot din material plastic, d=26mm	buc	0,1200	3,10	0
1.14.3	2523156719450	Teu din material plastic, d=26mm	buc	0,1900	3,80	1
1.14.4	2523156719460	Reductie din material plastic, d=26mm	buc	0,0400	2,00	0
1.14.5	2523156719400	Mufa din material plastic, d=26mm	buc	0,0400	2,10	0
1.14.6	2523156719530	Racord drept M x Fe, d=26mm	buc	1,0000	2,00	2
1.14.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0
1.14.8	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,50	0
1.14.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,39	11
1.14.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	1
		TOTAL 1.2. Conditionare				0
		1.3. Nod de intrare				
1.15	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/2" (analog X2777 Danfoss Dy=40 mm)	buc			1 610 8
1.15.1	2875274205100	Robinet cu mufa (analog X2777 Danfoss Dy=40 mm)	buc	1,0000	1 600,00	1 600
1.15.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	22,00	1

1.15.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,60	1
1.15.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	33,39	8
1.16	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (analog X2777 Danfoss Dy=32 mm)	buc			1 180 8
1.16.1	2875274205100	Robinet cu mufa (analog X2777 Danfoss Dy=32 mm)	buc	1,0000	1 170,25	1 170
1.16.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	22,00	1
1.16.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,60	1
1.16.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	33,39	8
1.17	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" (analog X2777 Danfoss Dy=65 mm)	buc			5 274 22
1.17.1	2875274205100	Robinet cu mufa (analog X2777 Danfoss Dy=65 mm)	buc	1,0000	5 250,00	5 250
1.17.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	22,00	1
1.17.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,60	2
1.17.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	33,39	22
1.18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc			20 3
1.18.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	15,00	15
1.18.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1
1.18.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	33,39	3
1.19	IC08E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0	m			136 67
1.19.1	2722103262930	Teavă din otel, d=38x2.0mm	m	1,0000	41,30	41
1.19.2	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat, d=38mm	buc	0,1500	45,30	7
1.19.3	2721204120100	Mufa fonta maleabila, d=38mm	buc	0,7400	23,50	17
1.19.4	2721204110000	Reductie fonta, d=38mm	buc	0,1500	15,50	2
1.19.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0
1.19.6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	22,00	1
1.19.7	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,60	1
1.19.8	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	18,40	0
1.19.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	33,39	67
1.20	IC10F	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5	m			104 40
1.20.1	2722103262930	Teavă din otel, d=45x2.5mm	m	1,0150	45,12	46
1.20.2	2875274117900	Cot fonta maleabila, d=45mm	buc	0,1500	26,50	4
1.20.3	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat, d=45mm	buc	0,1600	49,50	8
1.20.4	2721204110000	Reductie fonta, d=45mm	buc	0,0800	18,20	1
1.20.5	2721204120100	Mufa fonta maleabila, d=45mm	buc	0,1000	30,12	3
1.20.6	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	16,00	0
1.20.7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	22,00	0
1.20.8	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0440	15,60	1
1.20.9	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	18,40	0
1.20.10	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	33,39	40
1.21	IC10H	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3".	m			161 67
1.21.1	2722103262930	Teavă din otel 3"	m	1,0150	60,46	61
1.21.2	2875274117900	Cot fonta maleabila 3"	buc	0,1500	40,10	6
1.21.3	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat 3"	buc	0,1600	81,00	13
1.21.4	2721204110000	Reductie fonta 3"	buc	0,0800	24,50	2
1.21.5	2721204120100	Mufa fonta maleabila 3"	buc	0,1000	95,00	10
1.21.6	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	16,00	0
1.21.7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	22,00	1
1.21.8	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0680	15,60	1
1.21.9	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	18,40	0
1.21.10	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	33,39	67
1.22	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 50 cm, inclusiv.	m2			98 29
1.22.1	1111000100030	Cochilii polisteren spuma	m2	1,0300	48,75	50
1.22.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2840	2,00	1
1.22.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,3920	6,50	9
1.22.4	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,0260	13,50	0
1.22.5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1
1.22.6	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9080	1,00	1
1.22.7	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0460	22,50	1
1.22.8	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	0,3430	12,50	4
1.22.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8200	33,39	27

1.22.10	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	33,39	2
1.22.11	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	90,00	2
1.23	Izl05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm.	m2			19 8
1.23.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	8,00	9
1.23.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	22,50	3
1.23.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	33,39	8
1.24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления)	kg			20 8
1.24.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,50	13
1.24.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	33,39	8
		TOTAL 1.3. Nod de intrare				0
		1.4. Ventilare				
1.25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-A 600x300	buc			20 17
1.25.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	3
1.25.2	2811236306200	Grila ventilatie NOVA-A 600x300 (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
1.25.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	1
1.25.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,39	16
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,39	1
1.26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-A 200x100	buc			20 17
1.26.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	3
1.26.2	2811236306200	Grila ventilatie NOVA-A 200x100 (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
1.26.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	1
1.26.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,39	16
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,39	1
1.27	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (diam. 250 mm)	m2			564 90
1.27.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	18,56	0
1.27.2	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	70,00	3
1.27.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	39,00	2
1.27.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
1.27.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	40,25	2
1.27.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0
1.27.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	11,00	18
1.27.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,50	1
1.27.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,00	1
1.27.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6
1.27.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	18,00	0
1.27.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	12,50	56
1.27.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	12,50	90
1.27.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	12,50	113
1.27.15	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	12,50	169
1.27.16	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,20	2
1.27.17	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6
1.27.18	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
1.27.19	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	33,39	90
1.27.20	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,87	1
1.28	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (diam. 315 mm)	m2			564 90
1.28.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	18,56	0
1.28.2	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	70,00	3
1.28.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	39,00	2
1.28.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0
1.28.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	40,25	2
1.28.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	45,00	0
1.28.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	11,00	18
1.28.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,50	1
1.28.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,00	1
1.28.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6
1.28.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	18,00	0
1.28.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	12,50	56
1.28.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	12,50	90
1.28.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	12,50	113
1.28.15	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	12,50	169
1.28.16	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,20	2
1.28.17	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6
1.28.18	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
1.28.19	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	33,39	90
1.28.20	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,87	1

1.29	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 50 cm, inclusiv.	m2			98 29
1.29.1	1111000100030	Cochilii polisteren spuma	m2	1,0300	48,75	50
1.29.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2840	2,00	1
1.29.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,3920	6,50	9
1.29.4	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,0260	13,50	0
1.29.5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1
1.29.6	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9080	1,00	1
1.29.7	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0460	22,50	1
1.29.8	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	0,3430	12,50	4
1.29.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8200	33,39	27
1.29.10	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	33,39	2
1.29.11	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	90,00	2
1.30	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestas semiotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, confectionare.	m2			65 8
1.30.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	33,39	8
1.30.2	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	12,50	57
1.30.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	1,98	0
		TOTAL 1.4. Ventilare				0

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Conditionare				
2.1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulats, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Наружный блок с обвязкой)	buc			2 137 1 895
2.1.1	2952270003150	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
2.1.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	11,00	6
2.1.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2
2.1.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	39,00	10
2.1.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	40,25	6
2.1.6	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,60	36
2.1.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4
2.1.8	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,60	10
2.1.9	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,50	90
2.1.10	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	2,00	32
2.1.11	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,70	6
2.1.12	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	0
2.1.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	33,39	1 895
2.1.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	45,00	18
2.1.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	45,00	23
2.2	VC37A k=0.5	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования) K=0,5	buc			188 58
2.2.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	0,5000	0,00	0
2.2.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	0,5000	0,00	0
2.2.3	2019251	Console	kg	2,5000	14,58	36
2.2.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte (fara cost)	m	0,2500	0,00	0
2.2.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte (fara cost)	m	1,0000	0,00	0
2.2.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuinat pentru agent frigorific D = 6-16mm (fara cost)	m	5,0000	0,00	0
2.2.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	7,5000	0,50	4
2.2.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm (fara cost)	m	2,5000	0,00	0
2.2.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm (fara cost)	m	2,5000	0,00	0
2.2.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,0880	22,50	2
2.2.11	2411117322835	Freon	kg	0,4500	170,00	77
2.2.12	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0
2.2.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7500	33,39	58
2.2.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1750	5,00	1
2.2.15	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0400	5,00	0
2.2.16	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,0700	50,00	4
2.3	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9.52	m			8

		mm				8
2.3.1	2746163334000	Teava din cupru (fara cost)	m	1,0100	0,00	0
2.3.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	12,30	0
2.3.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	166,00	0
2.3.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	36,00	1
2.3.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	33,39	8
2.4	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15.9 mm	m			8
						8
2.4.1	2746163334000	Teava din cupru (fara cost)	m	1,0100	0,00	0
2.4.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	12,30	0
2.4.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	166,00	0
2.4.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	36,00	1
2.4.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	33,39	8
2.5	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19.1 mm	m			10
						9
2.5.1	2746163334000	Teava din cupru (fara cost)	m	1,0150	0,00	0
2.5.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	12,30	0
2.5.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	166,00	0
2.5.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	36,00	1
2.5.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	33,39	9
2.6	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22.2 mm	m			10
						9
2.6.1	2746163334000	Teava din cupru (fara cost)	m	1,0150	0,00	0
2.6.2	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	12,30	0
2.6.3	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	166,00	0
2.6.4	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	36,00	1
2.6.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	33,39	9
2.7	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc			675
						110
2.7.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
2.7.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
2.7.3	2019251	Console	kg	5,0000	14,58	73
2.7.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	22,50	11
2.7.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,70	7
2.7.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuamat pentru agent frigorific D = 6-16mm (fara cost)	m	10,0000	0,00	0
2.7.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,50	8
2.7.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm (fara cost)	m	5,0000	0,00	0
2.7.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm (fara cost)	m	5,0000	0,00	0
2.7.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	22,50	4
2.7.11	2411117322835	Freon	kg	0,9000	170,00	153
2.7.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
2.7.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	33,39	110
2.7.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	5,00	2
2.7.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	5,00	0
2.7.16	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	300,00	294
		TOTAL 2.1. Conditionare				0
		2.2. Nod de intrare				
2.8	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (contor cu ultrasunet D=20 mm, L=130, G=25 l/ora - 2.5 m3/ora - 5.0 m3/h)	buc			33
						33
2.8.1	3320634625010	Contor de apa, cu palete (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
2.8.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,3000	0,00	0
2.8.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	33,39	33
2.9	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (filtru Dy=40, Py 1,6 MPa (analog Y222P " Danfoss ")	buc			77
						77
2.9.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
2.9.2	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,00	0
2.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	33,39	77
2.10	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (termomanometru P=0-6 bar, T=0-120°C (analog ICMA)	buc			14
						13
2.10.1	3320500000000	Armatura fina (fara cost)	buc	1,0100	0,00	0
2.10.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	22,00	0
2.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,60	0
2.10.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	33,39	13
		TOTAL 2.2. Nod de intrare				0
		2.3. Ventilare				

2.11	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc			505
						206
2.11.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	11,00	2
2.11.2	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	11,00	6
2.11.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	18,56	3
2.11.4	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3
2.11.5	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	11,00	27
2.11.6	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	30,20	3
2.11.7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	40,25	2
2.11.8	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1
2.11.9	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	11,00	3
2.11.10	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	11,00	2
2.11.11	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	11,00	1
2.11.12	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	11,00	3
2.11.13	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	12,50	1
2.11.14	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4
2.11.15	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	18,00	5
2.11.16	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	12,50	0
2.11.17	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	12,50	193
2.11.18	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,15	1
2.11.19	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,50	1
2.11.20	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,30	2
2.11.21	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	2,00	24
2.11.22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,00	0
2.11.23	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	33,39	206
2.11.24	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	45,00	10
2.11.25	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,87	1
2.12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Гидрорегулируемое приточное устройство с шумопоглощением (Аересо) ЕНА 22-50	buc			20
						17
2.12.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,00	3
2.12.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
2.12.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	1
2.12.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,39	16
2.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,39	1
2.13	VC01B apl	Montarea perdelelor de aer, cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic, cu tot complexul de lucrari	buc			956
						726
2.13.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	18,56	4
2.13.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	39,00	6
2.13.3	3110245538500	Motor pentru ventilator (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
2.13.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	12,50	2
2.13.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,60	29
2.13.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	18,00	3
2.13.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	14,00	3
2.13.8	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
2.13.9	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,50	11
2.13.10	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,70	18
2.13.11	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	0
2.13.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	33,39	726
2.13.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	5
2.13.14	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	360,00	90
2.13.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	45,00	59
2.14	VC16A apl	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (рекуператоры)	buc			1 682
						1 498
2.14.1	2952270003130	Agregat tratare aer in incinta ALTPA (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
2.14.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	11,00	4
2.14.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	2
2.14.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	39,00	6
2.14.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	40,25	2
2.14.6	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,60	36
2.14.7	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,60	5
2.14.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1
2.14.9	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,50	90
2.14.10	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	2,00	16
2.14.11	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,70	1
2.14.12	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	0
2.14.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	33,39	1 498
2.14.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	45,00	7
2.14.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	45,00	14
		TOTAL 2.3. Ventilare				0

Devizul: Utilaj					
Nr.	Simbol	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de	Valoare (Lei)

	norme si Cod resurse			resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Condotionare				
3.1	Pret furnizor	Blocurile exterioare RXVRQ10P	buc			139 000 0
3.2	Pret furnizor	Blocurile interioare CTXS15K	buc			6 920 0
3.3	Pret furnizor	Refnet KHRQ22M29T	buc			2 100 0
3.4	Pret furnizor	Refnet KHRQ22M20T	buc			1 550 0
3.5	Pret furnizor	Bloc BPMKS 967 B3	buc			9 300 0
3.6		Teava agent frigorific din cupru D9.52 mm	m			37 0
3.7		Teava agent frigorific din cupru D15.9 mm	m			66 0
3.8		Teava agent frigorific din cupru D19.1 mm	m			97 0
3.9		Teava agent frigorific din cupru D22.2 mm	m			110 0
3.10	Pret furnizor	Conditioner (split-sistema) Emerson HPSE08/HPSC 08	buc			192 500 0
3.11	Pret furnizor	Blocurile exterioare RR100BV	buc			28 416 0
3.12	Pret furnizor	Blocurile exterioare RR71BV	buc			24 550 0
3.13	Pret furnizor	Blocurile interioare FUQ100B8 buc	buc			34 200 0
3.14	Pret furnizor	Blocurile interioare FUQ71B8	buc			31 850 0
		TOTAL 3.1. Condotionare				0
		3.2. Nod de intrare				
3.15	Pret furnizor	Contor cu ultrasunet D=20 mm, L=130, G=25 l/ora - 2.5 m3/ora - 5.0 m3/h	buc			3 000 0
3.16	Pret furnizor	Filtru Dy=40, Py 1,6 МПа (analog Y222P " Danfoss ")	buc			821 0
3.17	Pret furnizor	Robinet cu bila D=40 mm (analog X2777 Danfoss)	buc			1 600 0
3.18	Pret furnizor	Robinet cu bila D=32 mm (analog X2777 Danfoss)	buc			1 170 0
3.19	Pret furnizor	Robinet cu bila D=65 mm (analog X2777 Danfoss)	buc			5 250 0
3.20	Pret furnizor	Termomanometru P=0-6 bar, T=0-120°C (analog ICMA)	buc			250 0
3.21	Pret furnizor	Robinet de aerisire cu cheie mobila (analog FIX MATIC 548 Danfoss)	buc			300 0
		TOTAL 3.2. Nod de intrare				0
		3.3. Ventilare				
3.22	Pret furnizor	Гидрорегулируемое приточное устройство с шумопоглощением (Aereco) ЕНA22-50	buc			700 0
3.23	Pret furnizor	Grile de ventilatie gata confectionate NOVA-A 600x300	buc			1 050 0
3.24	Pret furnizor	Grile de ventilatie gata confectionate NOVA-A 200x100	buc			315 0
3.25	Pret furnizor	Deflector d. 315 (analog Д315.00.000, с.5.904-51)	buc			600 0
3.26	Pret furnizor	Perdea de aer cald, cu rezistente electrice, model PA 2500 " Frico "	buc			30 000 0
3.27	Pret furnizor	Recuperator de aer PRANA-150	buc			3 550

						0
3.28	Pret furnizor	Recuperator de aer PRANA-200G	buc			5 000
						0
		TOTAL 3.3. Ventilare				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatie si Resistemizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-3 Sistem de incalzire si conditionare

Deviz local Nr. 45.3

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 2 675 451 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Incalzire				
1.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator Kermi)	buc	67,0000	1 557,80	104 373
					16,69	1 119
1.2	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	67,0000	19,54	1 309
					3,34	224
1.3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан терморегулятора угловой с термостатической головкой диам. 15 мм RLV+RA)	buc	67,0000	211,65	14 180
					6,01	403
1.4	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан запорный угловой диам. 15 мм RLV)	buc	67,0000	106,65	7 145
					6,01	403
1.5	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (автоматический балансировочный клапан обратный ASV-P diam. 20 mm)	buc	8,0000	1 928,74	15 430
					7,68	61
1.6	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (автоматический балансировочный клапан подача ASV-M diam. 20 mm)	buc	8,0000	518,74	4 150
					7,68	61
1.7	IC08E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0	m	10,0000	123,11	1 231
					66,78	668
1.8	IC08E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0	m	20,0000	136,31	2 726
					66,78	1 336
1.9	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (PPR, PN 10)	m	44,0000	27,34	1 203
					11,69	514
1.10	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (PPR, PN 10)	m	326,0000	35,46	11 560
					13,36	4 354
1.11	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	400,0000	4,61	1 842
					3,01	1 202
1.12	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	400,0000	1,67	668
					1,67	668
		TOTAL 1.1. Incalzire				165 818
		Inclusiv salariul				11 012
		1.2. Conditionare				
1.13	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm.	m	58,0000	23,35	1 355
					10,02	581
1.14	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,	m	220,0000	28,87	6 352

		la constructii industriale, avind diametrul de 26 mm.			11,02	2 424
		TOTAL 1.2. Conditionare				7 707
		Inclusiv salariul				3 005
		1.3. Nod de intrare				
1.15	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (analog X2777 Danfoss Dy=40 mm)	buc	3,0000	1 609,94	4 830
					8,35	25
1.16	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (analog X2777 Danfoss Dy=32 mm)	buc	4,0000	1 180,19	4 721
					8,35	33
1.17	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" (analog X2777 Danfoss Dy=65 mm)	buc	2,0000	5 274,36	10 549
					21,70	43
1.18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc	2,0000	19,54	39
					3,34	7
1.19	IC08E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0	m	46,0000	136,31	6 270
					66,78	3 072
1.20	IC10F	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5	m	3,0000	103,55	311
					40,07	120
1.21	IC10H	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3".	m	18,0000	160,54	2 890
					66,78	1 202
1.22	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv.	m2	18,5000	98,21	1 817
					29,05	537
1.23	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm.	m2	27,0500	19,39	524
					7,78	210
1.24	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления)	kg	200,0000	20,18	4 036
					7,68	1 536
		TOTAL 1.3. Nod de intrare				35 986
		Inclusiv salariul				6 786
		1.4. Ventilare				
1.25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-A 600x300	buc	56,0000	20,14	1 128
					16,69	935
1.26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-A 200x100	buc	12,0000	20,14	242
					16,69	200
1.27	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (diam. 250 mm)	m2	15,7000	564,46	8 862
					90,49	1 421
1.28	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (diam. 315 mm)	m2	17,8000	564,46	10 047
					90,49	1 611
1.29	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv.	m2	40,6800	98,21	3 995
					29,05	1 182
1.30	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare.	m2	40,6800	64,86	2 638
					7,85	319
		TOTAL 1.4. Ventilare				26 913
		Inclusiv salariul				5 667

Total manopera (ore)	792,7841
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		236 423
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	5 956
Total		242 379

Cheltuieli de transport	3,0000%	6 268
Total		248 647
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4 179
Total		252 826
Cheltuieli de regie	3,0000%	7 585
Total		260 411
Beneficiu de deviz	3,0000%	7 812

Total Deviz fara TVA		268 223
-----------------------------	--	----------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Conditionare				
2.1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Наружный блок с обвязкой)	buc	7,0000	2 136,76	14 957
					1 894,51	13 262
2.2	VC37A k=0.5	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования) K=0,5	buc	60,0000	187,62	11 257
					58,43	3 506
2.3	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9.52 mm	m	142,0000	8,40	1 192
					7,68	1 090
2.4	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15.9 mm	m	356,0000	8,40	2 990
					7,68	2 734
2.5	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19.1 mm	m	142,0000	10,28	1 460
					9,35	1 328
2.6	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22.2 mm	m	66,0000	10,28	679
					9,35	617
2.7	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	2,0000	675,15	1 350
					110,19	220
		TOTAL 2.1. Conditionare				33 885
		Inclusiv salariul				22 757
		2.2. Nod de intrare				
2.8	SE53A	Contor de apa cu paleta,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (contor cu ultrasunet D=20 mm, L=130, G=25 l/ora - 2.5 m3/ora - 5.0 m3/h)	buc	1,0000	33,39	33
					33,39	33
2.9	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (filtru Dy=40, Py 1,6 МПа (analog Y222P " Danfoss ")	buc	1,0000	76,80	77
					76,80	77
2.10	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (termomanometru P=0-6 bar, T=0-120°C (analog ICMA)	buc	7,0000	13,67	96
					13,36	93
		TOTAL 2.2. Nod de intrare				206
		Inclusiv salariul				204
		2.3. Ventilare				
2.11	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	2,0000	504,84	1 010
					206,01	412
2.12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Гидрорегулируемое приточное устройство с шумопоглощением (Aereco) EHA 22-50	buc	53,0000	20,14	1 068
					16,69	885
2.13	VC01B apl	Montarea perdelelor de aer, cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic, cu tot complexul de lucrari	buc	1,0000	955,82	956
					726,22	726
2.14	VC16A apl	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (рекуператоры)	buc	5,0000	1 681,66	8 408
					1 498,18	7 491

		TOTAL 2.3. Ventilare				11 441
		Inclusiv salariul				9 514

Total manopera (ore)	972,6000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		45 533
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	7 307
Total		52 839
Cheltuieli de transport	3,0000%	349
Total		53 188
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	233
Total		53 421
Cheltuieli de regie	10,0000%	3 247
Total		56 669
Beneficiu de deviz	3,0000%	1 700

Total Deviz fara TVA	58 369
-----------------------------	---------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Condotionare				
3.1	Pret furnizor	Blocurile exterioare RXVRQ10P	buc	4,0000	139 000,00	556 000
					0,00	0
3.2	Pret furnizor	Blocurile interioare CTXS15K	buc	52,0000	6 920,00	359 840
					0,00	0
3.3	Pret furnizor	Refnet KHRQ22M29T	buc	4,0000	2 100,00	8 400
					0,00	0
3.4	Pret furnizor	Refnet KHRQ22M20T	buc	12,0000	1 550,00	18 600
					0,00	0
3.5	Pret furnizor	Bloc BPMKS 967 B3	buc	18,0000	9 300,00	167 400
					0,00	0
3.6		Teava agent frigorific din cupru D9.52 mm	m	142,0000	36,98	5 251
					0,00	0
3.7		Teava agent frigorific din cupru D15.9 mm	m	356,0000	65,50	23 318
					0,00	0
3.8		Teava agent frigorific din cupru D19.1 mm	m	142,0000	97,45	13 838
					0,00	0
3.9		Teava agent frigorific din cupru D22.2 mm	m	66,0000	110,25	7 277
					0,00	0
3.10	Pret furnizor	Conditioner (split-sistema) Emerson HPSE08/HPSC 08	buc	1,0000	192 500,00	192 500
					0,00	0
3.11	Pret furnizor	Blocurile exterioare RR100BV	buc	2,0000	28 415,64	56 831
					0,00	0
3.12	Pret furnizor	Blocurile exterioare RR71BV	buc	1,0000	24 550,00	24 550
					0,00	0
3.13	Pret furnizor	Blocurile interioare FUQ100B8 buc	buc	6,0000	34 200,00	205 200
					0,00	0
3.14	Pret furnizor	Blocurile interioare FUQ71B8	buc	2,0000	31 850,00	63 700
					0,00	0
		TOTAL 3.1. Condotionare				1 702 705
		Inclusiv salariul				0
		3.2. Nod de intrare				
3.15	Pret furnizor	Contor cu ultrasunet D=20 mm, L=130, G=25 l/ora - 2.5 m3/ora - 5.0 m3/h	buc	1,0000	3 000,00	3 000
					0,00	0
3.16	Pret furnizor	Filtru Dy=40, Py 1,6 МПа (analog Y222P " Danfoss ")	buc	1,0000	820,50	821
					0,00	0
3.17	Pret furnizor	Robinet cu bila D=40 mm (analog X2777 Danfoss)	buc	3,0000	1 600,00	4 800

					0,00	0
3.18	Pret furnizor	Robinet cu bila D=32 mm (analog X2777 Danfoss)	buc	4,0000	1 170,25	4 681
					0,00	0
3.19	Pret furnizor	Robinet cu bila D=65 mm (analog X2777 Danfoss)	buc	2,0000	5 250,00	10 500
					0,00	0
3.20	Pret furnizor	Termomanometru P=0-6 bar, T=0-120°C (analog ICMA)	buc	7,0000	250,00	1 750
					0,00	0
3.21	Pret furnizor	Robinet de aerisire cu cheie mobila (analog FIX MATIC 548 Danfoss)	buc	2,0000	300,00	600
					0,00	0
		TOTAL 3.2. Nod de intrare				26 152
		Inclusiv salariul				0
		3.3. Ventilare				
3.22	Pret furnizor	Гидрорегулируемое приточное устройство с шумопоглощением (Aereco) EHA22-50	buc	53,0000	700,00	37 100
					0,00	0
3.23	Pret furnizor	Grile de ventilatie gata confectionate NOVA-A 600x300	buc	56,0000	1 050,00	58 800
					0,00	0
3.24	Pret furnizor	Grile de ventilatie gata confectionate NOVA-A 200x100	buc	12,0000	315,00	3 780
					0,00	0
3.25	Pret furnizor	Deflector d. 315 (analog Д315.00.000, с.5.904-51)	buc	2,0000	600,00	1 200
					0,00	0
3.26	Pret furnizor	Perdea de aer cald, cu rezistente electrice, model PA 2500 " Frico "	buc	1,0000	30 000,00	30 000
					0,00	0
3.27	Pret furnizor	Recuperator de aer PRANA-150	buc	3,0000	3 550,00	10 650
					0,00	0
3.28	Pret furnizor	Recuperator de aer PRANA-200G	buc	2,0000	5 000,00	10 000
					0,00	0
		TOTAL 3.3. Ventilare				151 530
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 880 386
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	22 565

Total Deviz fara TVA	1 902 951
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	2 229 543
TVA (20%)	445 909
TOTAL GENERAL	2 675 451
Inclusiv salariul	58 945

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatia si Resistematizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-3 Sistem de incalzire si conditionare

Devizul local de resurse Nr. 45.3

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 2 675 451 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	31,9600	33,39	1 067
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	54,8303	33,39	1 831
3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,9590	33,39	99
4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	110,0000	33,39	3 673
5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	490,6500	33,39	16 383
6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	90,7850	33,39	3 031
7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,5598	33,39	319
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0400	33,39	68
Total manopera					26 471	
Materiale						
1	1111000100030	Cochilii polisteren spuma	m2	60,9554	48,75	2 972
2	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	20,2987	12,50	254
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,3970	22,00	119
4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	53,7354	1,00	54
5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0296	1 000,00	30
6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,5600	10,00	56
7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,6080	40,25	65
8	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	2,0000	0,00	157
9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,0100	16,00	32
10	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,3880	18,40	7
11	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	82,3786	6,50	535
12	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,0100	12,50	25
13	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3350	18,56	6
14	2430126100338	Solutie de etansare	kg	10,7940	15,60	168
15	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,5075	39,00	59
16	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1160	55,42	6
17	2521216710000	Teava PPR, PN 10, d=20 mm	m	45,3200	15,20	689
18	2521216710000	Teava PPR, PN 10, d=25 mm	m	335,7800	21,46	7 206
19	2521216717050	Teava din material plastic, d=16mm	m	59,1600	9,12	540
20	2521216717050	Teava din material plastic, d=26mm	m	224,4000	13,47	3 023
21	2523156719400	Mufa din material plastic, d=16mm	buc	2,3200	1,80	4
22	2523156719400	Mufa din material plastic, d=26mm	buc	8,8000	2,10	18
23	2523156719430	Cot din material plastic, d=16mm	buc	11,6000	2,40	28
24	2523156719430	Cot din material plastic, d=26mm	buc	26,4000	3,10	82
25	2523156719450	Teu din material plastic, d=16mm	buc	12,1800	3,20	39
26	2523156719450	Teu din material plastic, d=26mm	buc	41,8000	3,80	159
27	2523156719460	Reductie din material plastic, d=26mm	buc	8,8000	2,00	18
28	2523156719530	Racord drept M x Fe, d=16mm	buc	58,0000	1,90	110
29	2523156719530	Racord drept M x Fe, d=26mm	buc	220,0000	2,00	440
30	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	6,9000	12,00	83
31	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,50	51
32	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,8071	2,00	34
33	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	29,8091	8,00	238

34	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	1,5387	13,50	21
35	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	185,2160	12,50	2 315
36	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	150,7500	12,50	1 884
37	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	241,2000	12,50	3 015
38	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	301,5000	12,50	3 769
39	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	452,2500	12,50	5 653
40	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	200,0000	12,50	2 500
41	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	53,6000	11,00	590
42	2721204110000	Reductie fonta 3"	buc	1,4400	24,50	35
43	2721204110000	Reductie fonta, d=32mm	buc	1,5000	11,85	18
44	2721204110000	Reductie fonta, d=38mm	buc	9,9000	15,50	153
45	2721204110000	Reductie fonta, d=45mm	buc	0,2400	18,20	4
46	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat 3"	buc	2,8800	81,00	233
47	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat, d=32mm	buc	1,5000	25,56	38
48	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat, d=38mm	buc	9,9000	45,30	448
49	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat, d=45mm	buc	0,4800	49,50	24
50	2721204120100	Mufa fonta maleabila 3"	buc	1,8000	95,00	171
51	2721204120100	Mufa fonta maleabila, d=32mm	buc	7,4000	22,30	165
52	2721204120100	Mufa fonta maleabila, d=38mm	buc	48,8400	23,50	1 148
53	2721204120100	Mufa fonta maleabila, d=45mm	buc	0,3000	30,12	9
54	2722103262930	Teavă din otel 3"	m	18,2700	60,46	1 105
55	2722103262930	Teavă din otel, d=32x2.0mm	m	10,0000	32,50	325
56	2722103262930	Teavă din otel, d=38x2.0mm	m	66,0000	41,30	2 726
57	2722103262930	Teavă din otel, d=45x2.5mm	m	3,0450	45,12	137
58	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,3330	16,00	5
59	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	6,0765	22,50	137
60	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6700	18,00	12
61	2811236306200	Grila ventilatie NOVA-A 200x100 (fara cost)	buc	12,0000	0,00	0
62	2811236306200	Grila ventilatie NOVA-A 600x300 (fara cost)	buc	56,0000	0,00	0
63	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,3500	9,00	30
64	2822115700000	Radiator (Radiator Kermi)	buc	67,0000	1 535,00	102 845
65	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,3400	70,00	94
66	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	402,0000	0,50	201
67	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	402,0000	0,20	80
68	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2680	45,00	12
69	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	402,0000	0,50	201
70	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	10,2000	18,00	184
71	2875274117900	Cot fonta maleabila 3"	buc	2,7000	40,10	108
72	2875274117900	Cot fonta maleabila, d=45mm	buc	0,4500	26,50	12
73	2875274202700	Robinet (автоматический балансировочный клапан обратный ASV-P diam. 20 mm)	buc	8,0000	1 920,00	15 360
74	2875274202700	Robinet (автоматический балансировочный клапан подача ASV-M diam. 20 mm)	buc	8,0000	510,00	4 080
75	2875274202700	Robinet (клапан запорный угловой диам. 15 мм RLV)	buc	67,0000	100,00	6 700
76	2875274202700	Robinet (клапан терморегулятора угловой с термостатической головкой диам. 15 мм RLV+RA)	buc	67,0000	205,00	13 735
77	2875274205100	Robinet cu mufa (analog X2777 Danfoss Dy=32 mm)	buc	4,0000	1 170,25	4 681
78	2875274205100	Robinet cu mufa (analog X2777 Danfoss Dy=40 mm)	buc	3,0000	1 600,00	4 800
79	2875274205100	Robinet cu mufa (analog X2777 Danfoss Dy=65 mm)	buc	2,0000	5 250,00	10 500
80	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	201,0000	1,50	302
81	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3350	3,00	1
82	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	69,0000	15,00	1 035
83	3220137315778	Decapant	kg	1,6100	18,50	30
84	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9933	1,98	4
Total materiale					208 941	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,0100	10,87	22
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,9954	25,00	150
3	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	16,0000	40,00	640
4	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,4795	90,00	133

5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	13,4000	5,00	67
Total utilaje						1 012
Total						236 423
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		5 956
Total						242 379
Cheltuieli de transport				3,0000%		6 268
Total						248 647
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		4 179
Total						252 826
Cheltuieli de regie				3,0000%		7 585
Total						260 411
Beneficiu de deviz				3,0000%		7 812
TOTAL Deviz fara TVA						268 223

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	24,9100	33,39	832
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	33,39	110
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	175,5800	33,39	5 863
4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	767,2200	33,39	25 617
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5900	33,39	53
Total manopera						32 475
Materiale						
1	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	220,00	3
2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0420	22,00	1
3	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,00	382
4	2019251	Console	kg	160,0000	14,58	2 333
5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	480,0000	0,50	240
6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,3800	40,25	56
7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,00	3
8	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,3000	0,00	0
9	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,00	0
10	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	0
11	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	1,0000	0,00	11
12	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	14,00	3
13	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2700	12,50	3
14	2411117322835	Freon	kg	28,8000	170,00	4 896
15	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2140	30,20	6
16	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5600	18,56	10
17	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,7060	12,30	9
18	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0840	15,60	1
19	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,6500	39,00	103
20	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,0000	22,50	23
21	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte (fara cost)	m	15,0000	0,00	0
22	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,0000	3,70	15
23	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte (fara cost)	m	60,0000	0,00	0
24	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,5000	1,50	29
25	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,5000	1,50	40
26	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm (fara cost)	m	320,0000	0,00	0
27	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	30,9400	12,50	387
28	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0400	12,50	1

29	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	5,2500	11,00	58
30	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	1,1400	11,00	13
31	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,1480	11,00	2
32	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,4800	11,00	5
33	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,6200	11,00	7
34	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,3200	11,00	4
35	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	4,8200	11,00	53
36	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,2800	11,00	3
37	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	11,6300	36,00	419
38	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,7800	18,00	14
39	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,7476	166,00	124
40	2746163334000	Teava din cupru (fara cost)	m	714,1000	0,00	0
41	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm (fara cost)	m	160,0000	0,00	0
42	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm (fara cost)	m	160,0000	0,00	0
43	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (fara cost)	buc	53,0000	0,00	0
44	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	16,0000	0,30	5
45	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1
46	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	66,0000	0,70	46
47	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,50	11
48	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,70	18
49	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	720,0000	1,50	1 080
50	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	176,0000	2,00	352
51	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	16,0000	0,50	8
52	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,60	29
53	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	720,0000	0,60	432
54	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	152,0000	0,60	91
55	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	5,6320	22,50	127
56	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,0000	0,15	2
57	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	66,0000	0,50	33
58	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	7,9500	18,00	143
59	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
60	2924127322065	Filtru pentru apa potabila (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
61	2952270003130	Agregat tratare aer in incinta ALTPA (fara cost)	buc	5,0000	0,00	0
62	2952270003150	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 (fara cost)	buc	7,0000	0,00	0
63	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	32,0000	0,00	0
64	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	32,0000	0,00	0
65	3110245538500	Motor pentru ventilator (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
66	3320500000000	Armatura fina (fara cost)	buc	7,0700	0,00	0
67	3320634625010	Contor de apa, cu palete (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0
Total materiale						11 633
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,87	1
2	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11,2000	5,00	56
3	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	4,2000	50,00	210
4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,3000	45,00	284
5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,5600	5,00	13
6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,0900	45,00	184
7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	360,00	90
8	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,9600	300,00	588
Total utilaje						1 425
Total						45 533
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		7 307
Total						52 839
Cheltuieli de transport				3,0000%		349
Total						53 188
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		233

Total		53 421
Cheltuieli de regie	10,0000%	3 247
Total		56 669
Beneficiu de deviz	3,0000%	1 700
TOTAL Deviz fara TVA		58 369

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0
-----------------------	----------

Materiale

1		Teava agent frigorific din cupru D15.9 mm	m	356,0000	65,50	23 318
2		Teava agent frigorific din cupru D19.1 mm	m	142,0000	97,45	13 838
3		Teava agent frigorific din cupru D22.2 mm	m	66,0000	110,25	7 277
4		Teava agent frigorific din cupru D9.52 mm	m	142,0000	36,98	5 251
5	Pret furnizor	Bloc BPMKS 967 B3	buc	18,0000	9 300,00	167 400
6	Pret furnizor	Blocurile exterioare RR100BV	buc	2,0000	28 415,64	56 831
7	Pret furnizor	Blocurile exterioare RR71BV	buc	1,0000	24 550,00	24 550
8	Pret furnizor	Blocurile exterioare RXVRQ10P	buc	4,0000	139 000,00	556 000
9	Pret furnizor	Blocurile interioare CTXS15K	buc	52,0000	6 920,00	359 840
10	Pret furnizor	Blocurile interioare FUQ100B8 buc	buc	6,0000	34 200,00	205 200
11	Pret furnizor	Blocurile interioare FUQ71B8	buc	2,0000	31 850,00	63 700
12	Pret furnizor	Conditioner (split-sistema) Emerson HPSE08/HPSC 08	buc	1,0000	192 500,00	192 500
13	Pret furnizor	Contor cu ultrasunet D=20 mm, L=130, G=25 l/ora - 2.5 m3/ora - 5.0 m3/h	buc	1,0000	3 000,00	3 000
14	Pret furnizor	Deflector d. 315 (analog Д315.00.000, c.5.904-51)	buc	2,0000	600,00	1 200
15	Pret furnizor	Filtru Dy=40, Py 1,6 МПа (analog Y222P " Danfoss ")	buc	1,0000	820,50	821
16	Pret furnizor	Grile de ventilatie gata confectionate NOVA-A 200x100	buc	12,0000	315,00	3 780
17	Pret furnizor	Grile de ventilatie gata confectionate NOVA-A 600x300	buc	56,0000	1 050,00	58 800
18	Pret furnizor	Perdea de aer cald, cu rezistente electrice, model PA 2500 " Frico "	buc	1,0000	30 000,00	30 000
19	Pret furnizor	Recuperator de aer PRANA-150	buc	3,0000	3 550,00	10 650
20	Pret furnizor	Recuperator de aer PRANA-200G	buc	2,0000	5 000,00	10 000
21	Pret furnizor	Refnet KHRQ22M20T	buc	12,0000	1 550,00	18 600
22	Pret furnizor	Refnet KHRQ22M29T	buc	4,0000	2 100,00	8 400
23	Pret furnizor	Robinet cu bila D=32 mm (analog X2777 Danfoss)	buc	4,0000	1 170,25	4 681
24	Pret furnizor	Robinet cu bila D=40 mm (analog X2777 Danfoss)	buc	3,0000	1 600,00	4 800
25	Pret furnizor	Robinet cu bila D=65 mm (analog X2777 Danfoss)	buc	2,0000	5 250,00	10 500
26	Pret furnizor	Robinet de aerisire cu cheie mobila (analog FIX MATIC 548 Danfoss)	buc	2,0000	300,00	600
27	Pret furnizor	Termomanometru P=0-6 bar, T=0-120°C (analog ICMA)	buc	7,0000	250,00	1 750
28	Pret furnizor	Гидрорегулируемое приточное устройство с шумопоглощением (Aereco) EHA22-50	buc	53,0000	700,00	37 100

Total materiale	1 880 386
------------------------	------------------

Utilaje

Total utilaje	0
----------------------	----------

Total		1 880 386
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	22 565

TOTAL Deviz fara TVA	1 902 951
-----------------------------	------------------

Total		2 229 543
TVA	20%	445 909
TOTAL Deviz		2 675 451

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;