

Unitatii de primire urgente a IMSP institutului Cardiologie

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari № 2-1-5. Retele EEF/IEL

Valoarea de deviz 302 312,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 III _{PH} -18 ₃	buc	1,00	219,36 123,24	219,36 123,24
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc	1,00	338,53 146,12	338,53 146,12
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	7,00	181,87 81,12	1 273,09 567,84
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 III _{PH} -36 ₃	buc	1,00	219,36 123,24	219,36 123,24
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/25A	buc	1,00	338,53 146,12	338,53 146,12
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	26,00	181,87 81,12	4 728,62 2 109,12
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	1,00	219,36 123,24	219,36 123,24

1	2	3	4	5	6	7
		265x310x120 ЩРН-36з				
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc	1,00	338,53 146,12	338,53 146,12
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	11,00	181,87 81,12	2 000,57 892,32
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-24з	buc	1,00	219,36 123,24	219,36 123,24
11	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc	1,00	338,53 146,12	338,53 146,12
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	6,00	181,87 81,12	1 091,22 486,72
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ЩРН-12з	buc	1,00	219,36 123,24	219,36 123,24
14	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc	1,00	338,53 146,12	338,53 146,12
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	2,00	181,87 81,12	363,74 162,24
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	3,00	181,87 81,12	545,61 243,36
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 620x310x120 ЩРН-48з	buc	1,00	219,36 123,24	219,36 123,24
18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc	1,00	303,61 120,64	303,61 120,64
19	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat	buc	1,00	338,53	338,53

1	2	3	4	5	6	7
		pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/25A			146,12	146,12
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	3,00	181,87 81,12	545,61 243,36
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc	4,00	181,87 81,12	727,48 324,48
22	08-01-080-1	Releu РКИ500	buc	3,00	97,56 58,76	292,68 176,28
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ЩРН-12з	buc	1,00	219,36 123,24	219,36 123,24
24	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, КМУ11	buc	4,00	194,03 93,60	776,12 374,40
25	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 160/125 А ППНИ33 (Рек.сущ.щита ГРЩ1)	buc	3,00	104,53 60,84	313,60 182,52
26	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 160/125 А ППНИ33 (Рек.сущ.щита ГРЩ2)	buc	3,00	104,53 60,84	313,60 182,52
27	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-2x18	100 buc	0,14	13 115,29 6 032,00	1 836,14 844,48
28	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-418	100 buc	0,15	17 969,80 8 788,00	2 695,47 1 318,20
29	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R-4x18	100 buc	0,65	31 839,95 16 484,00	20 695,97 10 714,60
30	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, AOT.OPL 236	100 buc	0,03	13 124,67 6 032,00	393,74 180,96
31	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BH 236	100 buc	0,06	13 124,67 6 032,00	787,48 361,92

1	2	3	4	5	6	7
32	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBR41 F113	100 buc	0,02	10 076,00 4 576,00	201,52 91,52
33	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ARCTIC 136	100 buc	0,02	10 076,00 4 576,00	201,52 91,52
34	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ARCTIC 236	100 buc	0,05	13 137,60 6 032,00	656,88 301,60
35	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход" EFS73 (1x11W)	100 buc	0,05	6 652,20 5 106,40	332,61 255,32
36	507-0106	Lampa L-18W	buc	340,00	30,00 0,00	10 200,00 0,00
37	507-0103	Lampa L-36W	buc	18,00	30,00 0,00	540,00 0,00
38	507-0108	Lampa 13W компактная G24d	buc	5,00	54,00 0,00	270,00 0,00
39	507-0109	Lampa 18W компактная 2G11	buc	28,00	91,23 0,00	2 554,44 0,00
40	507-0107	Lampa 36W компактная 2G11	buc	24,00	95,00 0,00	2 280,00 0,00
41	507-0201	Starter C80-220	buc	480,00	3,75 0,00	1 800,00 0,00
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	25,50	1 075,17 644,80	27 416,95 16 442,40
43	590-402	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5	m	1 200,00	19,17 0,00	23 004,00 0,00
44	590-401	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4*1.5	m	385,00	32,50 0,00	12 512,50 0,00
45	590-40133	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-1*2.5	m	15,00	45,00 0,00	675,00 0,00
46	590-403	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x2.5	m	920,00	26,67 0,00	24 536,40 0,00
47	590-40220	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4*2.5	m	50,00	38,34 0,00	1 917,00 0,00
48	590-403	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4x4	m	10,00	90,00 0,00	900,00 0,00
49	590-407	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-5x10	m	10,00	180,00 0,00	1 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50	590-409	Cablu KVVGng(A)-FRLSLTx-4x1,0	m	15,00	19,50 0,00	292,50 0,00
51	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A	100 buc	0,08	2 084,25 1 674,37	166,74 133,95
52	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 10A	100 buc	0,12	3 084,00 2 282,83	370,08 273,94
53	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, проходной	100 buc	0,12	2 076,25 1 674,42	249,15 200,93
54	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 10A проходной	100 buc	0,02	3 084,50 2 283,00	61,69 45,66
55	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,57	2 652,58 1 981,19	1 511,97 1 129,28
56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	3 064,00 2 246,00	30,64 22,46
57	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, priza заземления P3-01	100 buc	0,03	2 656,00 1 981,33	79,68 59,44
58	2451089	Cutie KM41005	buc	20,00	3,80 0,00	76,00 0,00
59	2451082	Cutie KM40002	buc	155,00	4,00 0,00	620,00 0,00
60	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,05	31 927,40 3 234,40	1 596,37 161,72
61	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	15,50	1 956,12 1 237,60	30 319,84 19 182,80
62	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,40	1 955,83 1 237,60	6 649,81 4 207,84
63	2451822	Аксессуары для короба	buc	50,00	50,00 0,00	2 500,00 0,00
64	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,20	4 706,10 1 107,60	941,22 221,52
65	08-02-472-	Conductor de legare la pamint,	100 m	0,20	3 520,30	704,06

1	2	3	4	5	6	7
	6	deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2			988,00	197,60
66	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie	100 m	0,15	4 181,93 2 423,20	627,29 363,48
67	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, (штыри омедненные д20мм)	100 m	0,50	2 995,84 988,00	1 497,92 494,00
		<i>Total</i>	lei			203 344,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			15 624,56
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			2 387,67
		<i>Total</i>				221 357,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			23 436,84
		<i>Total</i>				244 793,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			4 895,88
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				249 689,78 65 102,34
		2. Lucrari de constructie				
68	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	29,00	59,80 59,80	1 734,20 1 734,20
		<i>Total</i>	lei			1 734,20
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			416,21
		<i>Total</i>				2 150,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			43,00
		<i>Total</i>				2 193,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			43,86
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				2 237,27 1 734,20

		Total	lei			251 927,05
		TVA	20 %			50 385,41

1	2	3	4	5	6	7
						302 312,46
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				66 836,54

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)