

**Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Scoaterea solului fertil**

Valoarea de deviz 924,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,40	385,85 0,00	154,34 0,00
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (la 20 m)	100 m3	0,12	427,33 0,00	51,28 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,28	673,00 0,00	188,44 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	33,60	9,00 0,00	302,40 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,28	107,00 1,79	29,96 0,50

	Total	lei	726,42
	CAS	24,00 %	0,12
	Total cheltuieli directe	100,00 +	726,54

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	4,00 %			29,06
		Total	100,00 +			755,60
		Beneficiu de deviz	2,00 %			15,11
		Total	100,00 +			770,71
		TVA	20,00 %			154,13
		Total deviz:				924,84
		Inclusiv salariu				0,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-1
Scoaterea solului fertil

Valoarea de deviz 924,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-1:						

Manopera:

1.	93100600199005	Muncitor necalificat	h-om	0,0084	60,00	0,504
Total manopera						0,50
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	29522600035013	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5460	345,12	188,436
2.	29522600035541	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4840	318,88	154,338
3.	29522600035542	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1608	318,88	51,276
4.	29522600035545	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0924	318,88	29,465
5.	34105400000064	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6800	180,00	302,400
Total utilaje de construcții						725,92

Total	lei	726,42
CAS	24,00 %	0,12
Total cheltuieli directe	100,00 +	726,54
Cheltuieli de regie	4,00 %	29,06
Total	100,00 +	755,60
Beneficiu de deviz	2,00 %	15,11
Total	100,00 +	770,71
TVA	20,00 %	154,13

Total deviz:

924,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз Ери,
мун.Комрат

Investitor Примэрия мун.Комрат

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			385,85
	29522600035541	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	318,88	385,845
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (la 20 m)	100 m3			427,33
	29522600035542	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	318,88	427,300
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			673,00
	29522600035013	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	345,12	672,986
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,00
	34105400000064	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			107,00
	93100600199005	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	60,00	1,800
	29522600035545	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	318,88	105,232

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения район
" Genclik" АТОГагауз Ери
мун.Комрат (6-2019-НВ)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Наружные сети водопровода.**

Valoarea de deviz 4 618 339,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Наружные сети водопровода В1. 1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	76,42	646,40 0,00	49 398,03 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	236,00	123,60 123,60	29 169,60 29 169,60
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,12	1 479,92 530,00	177,59 63,60

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности)				
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	6,88	382,59 0,00	2 632,20 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3	6,88	709,47 0,00	4 881,15 0,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 170,00	15,96 0,00	18 678,40 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	6,88	137,50 21,63	946,00 148,80
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	1 997,00	18,60 18,60	37 144,20 37 144,20
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	1 997,00	52,20 52,20	104 243,40 104 243,40
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	51,93	315,96 0,00	16 407,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint песчозив (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	51,93	1 476,66 529,20	76 682,76 27 481,20
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	502,50	180,10 36,60	90 499,60 18 391,20
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				430 860,70 216 642,00
		1.2. Трубопроводы и арматура. 1.2.1. Трубопроводная арматура.				
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф100mm)("Tehnotitan")	buc	25,00	2 279,40 33,00	56 985,00 825,00
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф80mm)("Tehnotitan")	buc	17,00	1 853,00 33,00	31 501,00 561,00
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф50mm)("Tehnotitan")	buc	4,00	1 874,66 33,00	7 498,65 132,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Трубопроводная арматура. Inclusiv salariu				95 984,65 1 518,00
		1.2.2. Фланцы.				
17	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланец ст. свободный ф100мм)	buc	50,00	297,79 34,80	14 889,40 1 740,00
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланец ст. свободный ф90мм)	buc	19,00	280,59 34,80	5 331,28 661,20
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный переходной Ф100/90)	buc	13,00	639,32 53,40	8 311,17 694,20
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный Ф63)	buc	8,00	271,14 34,80	2 169,15 278,40
		Total Фланцы. Inclusiv salariu				30 701,00 3 373,80
		1.2.3. Трубы и фасонные части.				
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3)	m	1 635,50	327,97 8,82	536 402,86 14 425,20
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii	m	3 731,00	243,92 16,68	910 049,68 62 232,60

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф110x8,1)				
23	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф90x6,7)	m	1 802,50	133,62 10,92	240 842,26 19 683,00
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф63x4,7)	m	10,00	95,63 3,24	956,26 32,40
25	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ140mm)	m	1 635,50	28,31 4,80	46 308,78 7 850,40
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ110)	m	3 731,00	21,14 4,20	78 867,74 15 670,20
27	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ90)	m	1 802,50	21,14 4,20	38 101,15 7 570,80
28	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ63)	m	10,00	12,76 2,40	127,63 24,00
29	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (φ140)	m	1 635,50	1,61 0,37	2 633,63 608,40

1	2	3	4	5	6	7
30	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (φ63-φ110)	m	5 543,50	1,07 0,25	5 938,09 1 363,80
31	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Крест PE φ110x110)	buc	1,00	1 397,03 72,00	1 397,03 72,00
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Крест PE φ90x90)	buc	1,00	949,34 60,00	949,34 60,00
33	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE φ110x90)	buc	2,00	908,51 72,00	1 817,03 144,00
34	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE φ110x63)	buc	3,00	1 048,65 72,00	3 145,96 216,00
35	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se	buc	3,00	488,10 72,00	1 464,31 216,00

1	2	3	4	5	6	7
		va include conform proiectului (Тройник РЕ ф110x100)				
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф63)	buc	8,00	164,42 48,00	1 315,39 384,00
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф110)	buc	38,00	288,63 72,00	10 967,85 2 736,00
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец D90)	buc	33,00	239,07 60,00	7 889,47 1 980,00
39	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переход РЕ ф100x90)	buc	3,00	335,34 72,00	1 006,02 216,00
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переход РЕ ф100x63)	buc	1,00	358,90 72,00	358,90 72,00

1	2	3	4	5	6	7
41	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф140)	buc	2,00	710,23 78,00	1 420,45 156,00
42	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф110)	buc	10,00	428,76 72,00	4 287,65 720,00
43	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 60* PN12,5 ф110)	buc	4,00	462,43 72,00	1 849,71 288,00
44	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 45* PN12,5 ф110)	buc	5,00	427,08 72,00	2 135,39 360,00
45	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 30* PN12,5 ф110)	buc	2,00	911,04 72,00	1 822,08 144,00
46	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	5,00	1 087,79 72,00	5 438,95 360,00

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 15* PN12,5 ф110)				
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф90)	buc	4,00	433,07 60,00	1 732,30 240,00
48	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Бетон на упоры)	m3	1,75	1 395,62 462,17	2 442,34 808,80
49	Pret de piata	Сигнальная лента	m	7 179,00	1,06 0,00	7 615,48 0,00
50	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель пожарных гидрантов)	buc	13,00	93,64 61,80	1 217,38 803,40
		Total Трубы и фасонные части. Inclusiv salariu				1 920 501,11 139 437,00
		Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu				2 047 186,76 144 328,80
		1.3. Колодцы.				
51	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	29,82	1 574,95 578,39	46 965,12 17 247,60

1	2	3	4	5	6	7
52	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0м, с гидроизоляцией)(колодец МК)	m3	2,88	3 419,05 908,96	9 846,86 2 617,80
53	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦД-10)("TRAMSON-M.S.A.)	put	3,00	750,00 0,00	2 250,00 0,00
54	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД-15)	put	21,00	1 666,66 0,00	34 999,86 0,00
55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)	put	6,00	666,66 0,00	3 999,96 0,00
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	put	3,00	833,33 0,00	2 499,99 0,00
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)	put	21,00	1 500,00 0,00	31 500,00 0,00
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9a)	put	21,00	1 500,00 0,00	31 500,00 0,00
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-2)	put	3,00	958,33 0,00	2 874,99 0,00
60	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-2)	put	21,00	1 666,66 0,00	34 999,86 0,00
61	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	put	66,00	300,00 0,00	19 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)				
62	AcE 11,10B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)	put	6,00	416,66 0,00	2 499,96 0,00
63	Pret de piata	Costul -Сарас cu rama tip "T"	buc	24,00	2 209,32 0,00	53 023,68 0,00
64	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg	492,00	30,00 0,00	14 760,00 0,00
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,49	463,16 228,98	226,95 112,20
66	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	713,40	30,00 0,00	21 402,00 0,00
67	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,71	473,87 229,01	336,45 162,60
68	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2	210,87	56,42 51,00	11 897,40 10 754,40
69	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотку)	m3	5,47	430,49 84,02	2 354,79 459,60

1	2	3	4	5	6	7
70	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	45,60	108,23 5,39	4 935,09 246,00
		Total Колодцы. Inclusiv salariu				332 672,96 31 600,20
		1.4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1056,5x0,7=740м2)				
71	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	2 113,00	42,24 17,40	89 263,45 36 766,20
72	DI109	Decarparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	51,80	124,82 96,00	6 465,57 4 972,80
73	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	1,33	820,31 0,00	1 091,01 0,00
74	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)	m3	74,00	248,30 54,00	18 374,19 3 996,00
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	133,20	258,70 59,40	34 458,57 7 912,20
76	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica ("Irinda Prim" SRL)	m2	740,00	114,51 3,00	84 735,74 2 220,00
77	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	740,00	141,23 3,00	104 511,60 2 220,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1056,5x0,7=740м2) Inklusiv salariu				338 900,13 58 087,20
		1.5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=2257x0,7=1579,9м2)				
78	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	2,84	819,39 0,00	2 327,06 0,00
79	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3	158,00	248,30 54,00	39 231,37 8 532,00
80	TsC54B K=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	284,40	258,70 59,40	73 574,65 16 893,60
		Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=2257x0,7=1579,9м2) Inklusiv salariu				115 133,08 25 425,60
		1.6. Вывоз мусора.				
81	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	1,97	819,51 0,00	1 614,44 0,00
82	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	346,92	26,60 0,00	9 229,50 0,00
		Total Вывоз мусора. Inklusiv salariu				10 843,94
		<i>Total</i>	lei			3 275 597,57
		<i>Asigurare soiciala si medicale</i>	24,00 %			114 260,11
		<i>Cheltueli de transport</i>	4,00 %			91 710,69
		<i>Colectarea materialelor</i>	2,00 %			45 855,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Celtuiiele directe</i>	100,00 +			3 527 423,72
		<i>Cheltuieli regie</i>	4,00 %			141 096,95
		<i>Total</i>	100,00 +			3 668 520,67
		<i>Beneficul de deviz</i>	2,00 %			73 370,41
		Total Наружные сети водопровода В1. Inclusiv salariu				3 741 891,08 476 083,80
		2. Монтажные работы				
83	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (Пож. гидрант Н=0,75м)	buc	13,00	214,02 163,20	2 782,20 2 121,60
84	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100х100)	buc	4,00	143,66 126,00	574,64 504,00
85	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100х100)	buc	6,00	143,66 126,00	861,96 756,00
86	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Пожарная подставка чугунная ф100)	buc	3,00	143,66 126,00	430,98 378,00
		<i>Total</i>	lei			4 649,78
		<i>Asigurare sociale</i>	24,00 %			902,30
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			35,61
		<i>Colectarea materialelor</i>	2,00 %			17,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			5 605,49
		<i>Celtuieli rejie</i>	76,00 %			2 857,30
		<i>Total</i>	100,00 +			8 462,79
		<i>Beneficul de deviz</i>	2,00 %			169,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montajne работы Inclusiv salariu				8 632,05 3 759,60
		3. Оборудование.				
87	Pret de piata	Пожарный гидрант H=0,75м("Thehnotitan")	put	13,00	3 499,16 0,00	45 489,08 0,00
88	Pret de piata	Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100x100	buc	4,00	5 001,15 0,00	20 004,60 0,00
89	Pret de piata	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100x100	buc	6,00	4 561,20 0,00	27 367,20 0,00
90	Pret de piata	Пожарная подставка чугунная ф100	buc	3,00	1 356,24 0,00	4 068,73 0,00
		<i>Total</i>	lei			96 929,61
		<i>Colectarea materiale</i>	1,20 %			1 163,16
		Total Оборудование. Inclusiv salariu				98 092,77

		Total	lei			3 848 615,90
		TVA	20,00 %			769 723,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 618 339,08 479 843,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения район
" Genclik" АТОГагауз Ери
мун.Комрат (6-2019-НВ)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Наружные сети водопровода.**

Valoarea de deviz 4 618 339,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	158,15	60,00	9 489,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	625,55	60,00	37 533,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	7,66	60,00	459,60
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	74,00	60,00	4 440,00
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	4,10	60,00	246,00
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 135,01	60,00	68 100,60
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	934,10	60,00	56 046,00
8.	7137010011500	Electrician	h-om	0,00	60,00	0,00
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,58	60,00	274,80
10.	7212030022700	Sudor	h-om	136,80	60,00	8 208,00
11.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,60	60,00	156,00
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,39	60,00	803,40
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 926,41	60,00	235 584,60
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	486,36	60,00	29 181,60
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	99,28	60,00	5 956,80
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	82,88	60,00	4 972,80
17.	9312040019600	Sapator	h-om	306,52	60,00	18 391,20
Total manopera						479 843,40

Materiale:

1.	11110001000102	Mixtura asfaltica	kg	98,14	1,40	137,40
2.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	3,24	1 400,00	4 536,00
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	69,56	1 400,00	97 384,00
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	52,54	1 500,00	78 810,00
5.	1123455612657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	713,40	30,00	21 402,00
6.	1234556126578192	Стремянки	kg	492,00	30,00	14 760,00
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5,47	280,00	1 531,60
8.	141112220170000	Piatra sparta	m3	76,59	280,00	21 445,20
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	171,54	280,00	48 031,20
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,28	310,00	396,80
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	256,59	140,00	35 922,60
12.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,93	140,00	130,20

13.	14821102200525 1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	515,06	140,00	72 108,40
14.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	11,64	75,00	873,00
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,61	170,00	613,70
16.	2320156200901	Motorina	kg	9,31	18,57	172,89
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,26	30,00	7,80
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	150,44	14,41	2 167,84
19.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,20	30,00	6,00
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,24	45,00	280,80
21.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,27	45,00	12,15
22.	25137366010001 00	Garnituri cauciuc cu insertii φ100	buc	52,02	16,66	866,65
23.	25137366010006 36	Garnituri cauciuc cu insertii φ63	buc	8,32	13,33	110,91
24.	25137366010009 0	Garnituri cauciuc cu insertii φ90	buc	19,77	14,16	279,94
25.	25137366010100	Garnituri cauciuc cu insertii φ100	buc	13,78	16,66	229,58
26.	25212167010011 40103	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3	m	1 693,23	307,00	519 821,61
27.	25212167100011 081	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф110x8,1	m	3 749,65	199,83	749 292,56
28.	25212167100011 6347	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф63x4.7	m	10,03	80,00	802,40
29.	25212167100011 9067	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф90x6,7	m	1 811,51	110,00	199 266,10
30.	25231567138110 100	Крест PE φ110x110	buc	1,01	1 231,18	1 243,49
31.	25231567138110 110	Втулка под фланец φ110	buc	38,38	133,75	5 133,33
32.	25231567138110 11063	Переход PE φ100x63	buc	1,01	203,33	205,36
33.	25231567138110 11090	Переход PE φ100x90	buc	3,03	180,00	545,40
34.	25231567138110 63	Тройник PE φ110x63	buc	3,03	886,25	2 685,34
35.	25231567138110 90	Тройник PE φ110x90	buc	2,02	747,50	1 509,95
36.	25231567138110 910110	Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 φ110	buc	10,10	272,50	2 752,25
37.	25231567138111 40	Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 φ140	buc	2,02	540,00	1 090,80
38.	25231567138119 090	Крест PE φ90x90	buc	1,01	820,73	828,94
39.	25231567138164 515110	Отвод полиэтиленовый 15* PN12,5 φ110	buc	5,05	925,00	4 671,25
40.	25231567138164 530110	Отвод полиэтиленовый 30* PN12,5 φ110	buc	2,02	750,00	1 515,00
41.	25231567138164 545110	Отвод полиэтиленовый 45* PN12,5 φ110	buc	5,05	270,83	1 367,69
42.	25231567138166 010110	Отвод полиэтиленовый 60* PN12,5 φ110	buc	4,04	305,83	1 235,55
43.	25231567139210 110	Тройник PE φ110x100	buc	3,03	331,25	1 003,69
44.	2523156781190	Втулка под фланец D90	buc	33,33	117,50	3 916,27
45.	2523156782290	Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 φ90	buc	4,04	309,58	1 250,70
46.	2523171381863	Втулка под фланец φ63мм	buc	8,08	70,42	568,99
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	332,29	2,70	897,18
48.	26611264311561 1	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	66,00	300,00	19 800,00
49.	26611264311567 3	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3	buc	6,00	416,66	2 499,96
50.	26611264315901 152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	21,00	1 666,66	34 999,86
51.	26611264331521 151	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	21,00	1 666,66	34 999,86
52.	26611266311621 1	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9a	buc	21,00	1 500,00	31 500,00
53.	26611266331162 11	Placi prefabricate pt. camine КЦ15-9	buc	21,00	1 500,00	31 500,00
54.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	6,78	2 000,00	13 560,00
55.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,29	2 000,00	580,00
56.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,33	820,00	270,60
57.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,27	900,00	1 143,00

58.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	7,40	50,00	370,00
59.	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	3,48	21,40	74,47
60.	28224561830111	Сигнальная лента	buc	7 322,58	1,04	7 615,48
61.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	634,48	2,00	1 268,96
62.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	53,04	7,00	371,28
63.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	53,56	3,00	160,68
64.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	53,04	3,00	159,12
65.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	53,56	3,00	160,68
66.	2874117300002100	Задвижка d=100mm	buc	26,00	2 160,00	56 160,00
67.	2874117300002150	Задвижка d=50mm	buc	4,16	1 770,83	7 366,65
68.	2874117300002180	Задвижка d=80mm	buc	17,68	1 750,00	30 940,00
69.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	2,64	27,50	72,61
70.	2875010100100100	Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100x100	buc	4,20	4 763,00	20 004,60
71.	287527200002	Сарас cu gama tip "T"	buc	24,48	2 166,00	53 023,68
72.	2875274111100100	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100x100	buc	6,30	4 344,00	27 367,20
73.	2875274111100110	Пожарная подставка чугунная ф100	buc	3,15	1 291,66	4 068,73
74.	2875274400010090	Фланец стальной свободный переходной Ф100/90	buc	13,65	520,50	7 104,82
75.	287527442820163	Фланец стальной свободный Ф63	buc	8,24	200,00	1 648,00
76.	287527442821100	Фланец ст. свободный ф100мм	buc	51,50	222,50	11 458,75
77.	28752744282190	Фланец ст. свободный ф90мм	buc	19,57	208,33	4 077,02
78.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	84,52	20,00	1 690,40
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,68	20,00	473,60
80.	4100116202820	Apa potabila	m3	1 158,13	20,00	23 162,60
81.	66641132051210	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9	buc	3,00	833,33	2 499,99
82.	666411320512160	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6	buc	6,00	666,66	3 999,96
83.	6664331201215122	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	3,00	958,33	2 874,99
84.	6664331520215121	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	3,00	750,00	2 250,00
85.	666499932025121121	Пожарный гидрант Н=750mm	buc	13,00	3 499,16	45 489,08
Total materiale de constructii						2 390 587,14

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	272,83	91,19	24 879,38
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	16,00	412,47	6 599,52
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	18,81	75,50	1 420,15
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	120,66	75,50	9 109,83
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	72,50	15,00	1 087,50
6.	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,99	358,79	355,20
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,88	382,73	2 633,18
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,23	382,73	3 149,86
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,88	486,48	3 346,98
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	188,10	315,32	59 311,69
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,08	289,89	2 632,20
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	56,60	289,89	16 407,77
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,75	289,89	797,20
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,05	18,26	19,17
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	40,14	28,34	1 137,57

16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	540,80	91,19	49 315,55
17.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,55	52,08	28,64
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	621,22	81,19	50 436,85
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	49,06	15,00	735,90
20.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,20	98,49	512,15
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	72,50	288,65	20 927,12
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	61,45	264,07	16 227,10
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	373,54	264,07	98 640,71
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	26,37	350,00	9 229,50
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	35,92	520,00	18 678,40
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	391,46	278,77	109 127,30
Total utilaje de construcții						506 746,42

Total	lei	3 848 615,90
TVA	20,00 %	769 723,18

Total deviz:

**4 618 339,
08**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Работы водоснабжения район " Genclik" АТОГагауз Ери мун.Комрат (6-2019-НВ)

Investitor Примэрия мун. Комрат.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Наружные сети водопровода В1.				
		1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			646,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	315,32	646,40
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3			123,60 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	60,00	123,60
3	TsA16B1	Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			0,00 0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,21	60,00	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,12	60,00	
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности)	100 m3			1 479,92 530,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	60,00	530,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	949,92
5	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren cat. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			382,59 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,32	289,89	382,59
6	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3			709,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	315,32	709,47
7	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 3 km	t			15,96 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	520,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			137,50 ----- 21,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	60,00	21,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	289,89	115,87
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3			18,60 ----- 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	60,00	18,60
10	TsD04A	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			52,20 ----- 52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	60,00	52,20
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			315,96 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	289,89	315,96
12	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			1 476,66 ----- 529,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	60,00	529,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	947,46
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			180,10 ----- 36,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	60,00	36,60
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	140,00	143,50
		1.2. Трубопроводы и арматура.				
		1.2.1. Трубопроводная арматура.				
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф100mm)("Tehnotitan")	buc			2 279,40 ----- 33,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	60,00	33,00
	2874117300002100	Задвижка d=100mm	buc	1,00	2 160,00	2 246,40
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф80mm)("Tehnotitan")	buc			1 853,00 ----- 33,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	60,00	33,00
	2874117300002180	Задвижка d=80mm	buc	1,00	1 750,00	1 820,00
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф50mm)("Tehnotitan")	buc			1 874,66 ----- 33,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	60,00	33,00
	2874117300002150	Задвижка d=50mm	buc	1,00	1 770,83	1 841,66
		1.2.2. Фланцы.				
17	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланец ст. свободный ф100мм)	buc			297,79 34,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	60,00	34,80
	287527442821100	Фланец ст. свободный ф100мм	buc	1,00	222,50	229,18
	2513736601000100	Garnituri cauciuc cu insertii ф100	buc	1,01	16,66	17,33
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	2,00	16,48
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланец ст. свободный ф90мм)	buc			280,59 34,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	60,00	34,80
	28752744282190	Фланец ст. свободный ф90мм	buc	1,00	208,33	214,58
	251373660100090	Garnituri cauciuc cu insertii ф90	buc	1,01	14,16	14,73
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	2,00	16,48
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный переходной Ф100/90)	buc			639,32 53,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	60,00	53,40
	2875274400010090	Фланец стальной свободный переходной Ф100/90	buc	1,00	520,50	546,52
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	98,49	39,40
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный Ф63)	buc			271,14 34,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	60,00	34,80
	287527442820163	Фланец стальной свободный Ф63	buc	1,00	200,00	206,00
	2513736601000636	Garnituri cauciuc cu insertii ф63	buc	1,01	13,33	13,86
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	2,00	16,48
		1.2.3. Трубы и фасонные части.				
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3)	m			327,97 8,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	60,00	8,82
	2521216701001140103	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3	m	1,015	307,00	317,84
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,50	0,87
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф110x8,1)	m			243,92 16,68
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,183	60,00	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,095	60,00	5,70
	25212167100011081	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф110x8,1	m	1,005	199,83	200,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,10	264,07	26,41
23	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va	m			133,62 10,92

1	2	3	4	5	6	7
		include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф90x6,7)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,121	60,00	7,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,061	60,00	3,66
	252121671000119067	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф90x6,7	m	1,005	110,00	110,55
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	288,65	11,55
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	15,00	0,60
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф63x4,7)	m			95,63 3,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	60,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	60,00	1,08
	252121671000116347	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф63x4,7	m	1,003	80,00	80,24
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	288,65	11,55
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	15,00	0,60
25	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ140mm)	m			28,31 4,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,08	60,00	4,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,20	20,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,07	278,77	19,51
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ110)	m			21,14 4,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,07	60,00	4,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,15	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,05	278,77	13,94
27	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ90)	m			21,14 4,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,07	60,00	4,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,15	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,05	278,77	13,94
28	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ63)	m			12,76 2,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,04	60,00	2,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	20,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	278,77	8,36
29	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (φ140)	m			1,61 0,37
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	60,00	0,37
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,003	412,47	1,24
30	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (φ63-φ110)	m			1,07 0,25
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	60,00	0,25
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	412,47	0,83
31	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Креер PE φ110x110)	buc			1 397,03 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	25231567138110100	Креер PE φ110x110	buc	1,01	1 231,18	1 243,49
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54

1	2	3	4	5	6	7
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Крест PE ф90x90)	buc			949,34 60,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	60,00	60,00
	25231567138119090	Крест PE ф90x90	buc	1,01	820,73	828,94
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,50	60,40
33	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE ф110x90)	buc			908,51 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	2523156713811090	Тройник PE ф110x90	buc	1,01	747,50	754,98
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
34	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE ф110x63)	buc			1 048,65 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	2523156713811063	Тройник PE ф110x63	buc	1,01	886,25	895,11
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
35	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE ф110x100)	buc			488,10 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	2523156713921010	Тройник PE ф110x100	buc	1,01	331,25	334,56
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф63)	buc			164,42 48,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	60,00	48,00
	2523171381863	Втулка под фланец ф63мм	buc	1,01	70,42	71,12
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	75,50	45,30
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф110)	buc			288,63 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	2523156713811010	Втулка под фланец ф110	buc	1,01	133,75	135,09
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include	buc			239,07 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului (Втулка под фланец D90)				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	60,00	60,00
	2523156781190	Втулка под фланец D90	buc	1,01	117,50	118,67
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,50	60,40
39	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переход PE ф100x90)	buc			335,34 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	2523156713811011090	Переход PE ф100x90	buc	1,01	180,00	181,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переход PE ф100x63)	buc			358,90 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	2523156713811011063	Переход PE ф100x63	buc	1,01	203,33	205,36
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
41	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф140)	buc			710,23 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,30	60,00	78,00
	2523156713811140	Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф140	buc	1,01	540,00	545,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,15	75,50	86,83
42	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф110)	buc			428,76 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	25231567138110910110	Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф110	buc	1,01	272,50	275,23
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
43	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 60* PN12,5 ф110)	buc			462,43 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	25231567138166010110	Отвод полиэтиленовый 60* PN12,5 ф110	buc	1,01	305,83	308,89
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
44	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 45* PN12,5 ф110)	buc			427,08 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	25231567138164545110	Отвод полиэтиленовый 45* PN12,5 ф110	buc	1,01	270,83	273,54
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
45	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.	buc			911,04 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 30* PN12,5 ф110)				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	252315671381645 30110	Отвод полиэтиленовый 30* PN12,5 ф110	buc	1,01	750,00	757,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
46	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 15* PN12,5 ф110)	buc			1 087,79 72,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	60,00	72,00
	252315671381645 15110	Отвод полиэтиленовый 15* PN12,5 ф110	buc	1,01	925,00	934,25
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	75,50	81,54
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф90)	buc			433,07 60,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	60,00	60,00
	2523156782290	Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф90	buc	1,01	309,58	312,68
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80	75,50	60,40
48	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Бетон на упоры)	m3			1 395,62 462,17
	7123010010200	Betonist	h-om	7,30	60,00	438,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,00	2,70	512,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,786	140,00	111,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,725	310,00	226,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	20,00	5,49
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	18,26	10,95
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	264,07	66,39
49	Pret de piata	Сигнальная лента	m			1,06 0,00
	28224561830111	Сигнальная лента	buc	1,00	1,04	1,06
50	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель пожарных гидрантов)	buc			93,64 61,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,03	60,00	61,80
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm	kg	0,26	21,40	5,73
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,00	3,00	12,36
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,00	3,00	12,36
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,015	30,00	0,46
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,02	45,00	0,93
		1.3. Колодцы.				
51	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			1 574,95 578,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	60,00	404,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	60,00	173,40
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	2 000,00	401,74
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	170,00	20,58
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	820,00	8,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	280,00	75,21
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	27,50	2,22
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	264,07	488,56

1	2	3	4	5	6	7
52	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0м, с гидроизоляцией)(колодец МК)	m3			3 419,05 ----- 908,96
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,60	60,00	636,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,55	60,00	272,92
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,272	2 000,00	548,61
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,101	2 000,00	201,39
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	820,00	8,54
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	51,72	14,41	752,72
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,00	75,00	303,13
	2320156200901	Motorina	kg	3,20	18,57	60,03
	11110001000102	Mixtura asfaltica	kg	33,74	1,40	47,71
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	27,50	2,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,18	264,07	575,82
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,19	52,08	9,94
53	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10)("TRAMSON-M.S.A.)	put			750,00 ----- 0,00
	6664331520215121	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	1,00	750,00	750,00
54	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put			1 666,66 ----- 0,00
	26611264331521151	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,00	1 666,66	1 666,66
55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)	put			666,66 ----- 0,00
	666411320512160	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6	buc	1,00	666,66	666,66
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)	put			833,33 ----- 0,00
	66641132051210	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9	buc	1,00	833,33	833,33
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	put			1 500,00 ----- 0,00
	2661126633116211	Placi prefabricate pt. camine КЦ15-9	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9a)	put			1 500,00 ----- 0,00
	266112663116211	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9a	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)	put			958,33 ----- 0,00
	6664331201215122	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	1,00	958,33	958,33
60	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)	put			1 666,66 ----- 0,00
	26611264315901152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	1,00	1 666,66	1 666,66
61	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put			300,00 ----- 0,00
	266112643115611	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	1,00	300,00	300,00
62	AcE 11,10B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)	put			416,66 ----- 0,00
	266112643115673	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3	buc	1,00	416,66	416,66
63	Pret de piata	Costul -Сарас cu rama tip "Т"	buc			2 209,32 ----- 0,00
	287527200002	Сарас cu rama tip "Т"	buc	1,00	2 166,00	2 209,32
64	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg			30,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	123455612657819 2	Стремянки	kg	1,00	30,00	30,00
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)	t			463,16 228,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	228,98
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	45,00	234,18
66	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg			30,00 0,00
	112345561265789 9	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1,00	30,00	30,00
67	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			473,87 229,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	229,01
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	45,00	233,87
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	30,00	10,99
68	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2			56,42 51,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,75	60,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	60,00	6,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	900,00	5,42
69	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотску)	m3			430,49 84,02
	7129020012800	Pavator	h-om	1,40	60,00	84,02
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00	280,00	280,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	382,73	66,47
70	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмотска)	m2			108,23 5,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,09	60,00	5,39
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,071	1 400,00	99,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	382,73	3,36
		1.4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1056,5x0,7=740м2)				
71	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m			42,24 17,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	60,00	17,40
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	50,00	0,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	81,19	23,87
72	DI109	Decarparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3			124,82 96,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	60,00	96,00
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	358,79	6,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	28,34	21,96
73	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3			820,31 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	315,32	820,31
74	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)	m3			248,30 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	140,00	154,00
	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,30
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			258,70 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	60,00	59,40
	1411122201700000	Piatra sparta	m3	0,575	280,00	161,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,30
76	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica ("Irinda Prim" SRL)	m2			114,51 3,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	60,00	3,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 500,00	106,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	382,73	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,004	382,73	1,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,004	486,48	1,95
77	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			141,23 3,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	60,00	3,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,094	1 400,00	131,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	382,73	2,03
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	382,73	2,03
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,48	2,58
		1.5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=2257x0,7=1579,9м2)				
78	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3			819,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	315,32	819,39
79	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3			248,30 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	140,00	154,00
	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,30
80	TsC54B K=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3			258,70 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	280,00	161,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,30

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Вывоз мусора.				
81	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3			819,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	315,32	819,51
82	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			26,60 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,076	350,00	26,60
		2. Монтажные работы				
83	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (Пож. гидрант Н=0,75м)	buc			214,02 163,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,72	60,00	163,20
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,00	7,00	28,56
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,00	3,00	12,24
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07	140,00	10,02
84	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100x100)	buc			143,66 126,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,10	60,00	126,00
	25137366010100	Garnituri cauciuc cu insertii ф100	buc	1,01	16,66	17,66
85	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100x100)	buc			143,66 126,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,10	60,00	126,00
	25137366010100	Garnituri cauciuc cu insertii ф100	buc	1,01	16,66	17,66
86	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Пожарная подставка чугунная ф100)	buc			143,66 126,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,10	60,00	126,00
	25137366010100	Garnituri cauciuc cu insertii ф100	buc	1,01	16,66	17,66
		3. Оборудование.				
87	Pret de piata	Пожарный гидрант Н=0,75м("Thehnotitan")	put			3 499,16 0,00
	666499932025121121	Пожарный гидрант Н=750mm	buc	1,00	3 499,16	3 499,16
88	Pret de piata	Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100x100	buc			5 001,15 0,00
	2875010100100100	Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100x100	buc	1,00	4 763,00	5 001,15
89	Pret de piata	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100x100	buc			4 561,20 0,00
	2875274111100100	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ф100x100	buc	1,00	4 344,00	4 561,20
90	Pret de piata	Пожарная подставка чугунная ф100	buc			1 356,24 0,00
	2875274111100110	Пожарная подставка чугунная ф100	buc	1,00	1 291,66	1 356,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения район
" Genclik" АТОГагауз Ери
мун.Комрат (6-2019-НВ)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Технологические трубопроводы площадки РЧВ.

Valoarea de deviz 597 839,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Технологические трубопроводы площадки РЧВ. 1.1. Подающий трубопровод В1 (ПД) 1.1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	1,72	647,14 0,00	1 113,08 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	6,00	123,60 123,60	741,60 741,60
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании)	100 m3	0,01	1 452,00 540,00	14,52 5,40

1	2	3	4	5	6	7
		сухих колодцев до нормативной плотности)				
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,32	380,47 0,00	121,75 0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3	0,32	709,47 0,00	227,03 0,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	53,72	10,75 0,00	577,50 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,32	140,28 22,50	44,89 7,20
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	45,00	18,60 18,60	837,00 837,00
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	45,00	52,20 52,20	2 349,00 2 349,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	1,15	315,10 0,00	362,36 0,00
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	1,15	1 476,63 529,04	1 698,12 608,40

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint песоезiв (Уплотнение грунта мех. трамбовками)				
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	10,50	159,60 36,63	1 675,80 384,60
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				9 762,65 4 933,20
		1.1.2. Трубопроводы и арматура.				
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3)	m	150,00	327,81 8,82	49 171,89 1 323,00
14	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф140мм)	m	150,00	45,20 4,80	6 780,00 720,00
15	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (ф140)	m	150,00	1,61 0,37	241,41 55,80
16	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm (Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф140)	buc	3,00	710,23 78,00	2 130,68 234,00
17	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm (Тройник PE ф140x140)	buc	2,00	1 797,23 78,00	3 594,47 156,00

1	2	3	4	5	6	7
18	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm (Втулка под фланец ф140)	buc	24,00	448,46 78,00	10 763,12 1 872,00
19	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(Клапан обратный шаровый ф150мм)	buc	2,00	2 230,75 42,00	4 461,50 84,00
20	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Фланец стальной свободный ф150мм)	buc	24,00	463,81 61,20	11 131,52 1 468,80
		Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu				88 274,59 5 913,60
		1.1.3. Колодцы.				
21	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	5,68	1 584,13 578,45	8 997,88 3 285,60
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put	4,00	1 666,66 0,00	6 666,64 0,00
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	put	4,00	1 500,00 0,00	6 000,00 0,00
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9a)	put	4,00	1 500,00 0,00	6 000,00 0,00
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	put	4,00	1 666,66	6 666,64

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)			0,00	0,00
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put	12,00	300,00 0,00	3 600,00 0,00
27	Pret de piata	Costul -Сарас cu rama tip "T"	buc	4,00	2 209,32 0,00	8 837,28 0,00
28	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg	82,00	16,25 0,00	1 332,50 0,00
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,08	468,75 232,50	37,50 18,60
30	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	119,20	20,54 0,00	2 448,37 0,00
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,12	472,50 230,00	56,70 27,60
32	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau ВСА, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca М 100-Т, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2	36,56	51,01 51,01	1 864,80 1 864,80
33	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотку)	m3	0,91	466,03 83,74	424,09 76,20

1	2	3	4	5	6	7
34	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	7,60	143,84 5,37	1 093,17 40,80
35	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы PE для труб ф140)	buc	16,00	75,91 39,00	1 214,51 624,00
		Total Колодцы. Inclusiv salariu				55 240,08 5 937,60
		Total Подающий трубопровод B1 (ПД) Inclusiv salariu				153 277,32 16 784,40
		1.2. Отводящий трубопровод B1 (ОТ) 1.2.1. Земляные работы.				
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	0,85	645,48 0,00	548,66 0,00
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	3,00	123,60 123,60	370,80 370,80
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности)	100 m3	0,01	1 452,00 540,00	14,52 5,40
39	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,16	380,50 0,00	60,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3	0,16	709,50 0,00	113,52 0,00
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	27,20	10,81 0,00	294,00 0,00
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,16	131,19 22,50	20,99 3,60
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	22,00	18,60 18,60	409,20 409,20
44	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	22,00	52,20 52,20	1 148,40 1 148,40
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,50	318,88 0,00	159,44 0,00
46	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	0,50	1 477,58 529,20	738,79 264,60
47	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	5,20	159,58 36,58	829,80 190,20

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)				
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				4 709,00 2 392,20
		1.2.2. Трубопроводы и арматура.				
48	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3)	m	74,50	327,83 8,82	24 423,14 657,00
49	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф140мм)	m	74,50	45,23 4,80	3 370,00 357,60
50	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (ф140)	m	74,50	1,59 0,37	118,34 27,60
51	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф140)	buc	1,00	710,22 78,00	710,22 78,00
52	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (Тройник PE ф140x140)	buc	2,00	1 797,23 78,00	3 594,47 156,00
53	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (Втулка под фланец ф140)	buc	12,00	448,46 78,00	5 381,56 936,00
54	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de	buc	12,00	463,81 61,20	5 565,76 734,40

1	2	3	4	5	6	7
		sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Фланец стальной свободный ф150мм)				
		Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu				43 163,49 2 946,60
		1.2.3. Колодцы водопроводные.				
55	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	2,84	1 582,82 578,45	4 495,20 1 642,80
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put	2,00	1 666,66 0,00	3 333,32 0,00
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	put	2,00	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9a)	put	2,00	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)	put	2,00	1 666,66 0,00	3 333,32 0,00
60	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put	6,00	300,00 0,00	1 800,00 0,00
61	Pret de piata	Costul -Сарас cu rama tip "T"	buc	2,00	2 209,32 0,00	4 418,64 0,00
62	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg	41,00	16,25 0,00	666,25 0,00
63	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t	0,04	461,25 225,00	18,45 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)				
64	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	59,30	20,54 0,00	1 218,02 0,00
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,06	472,50 230,00	28,35 13,80
66	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau ВСА, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca М 100-Т, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2	18,28	51,01 51,01	932,40 932,40
67	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотку)	m3	0,46	465,04 83,48	213,92 38,40
68	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмотка)	m2	3,80	143,33 5,37	544,67 20,40
69	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы РЕ для труб ф140)	buc	8,00	75,88 39,00	607,03 312,00
		Total Колодцы водопроводные. Inclusiv salariu				27 609,57 2 968,80
		Total Отводящий трубопровод В1 (ОТ) Inclusiv salariu				75 482,06 8 307,60

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Спускной трубопровод В12 (СП) 1.3.1. Земляные работы.				
70	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	0,65	645,20 0,00	419,38 0,00
71	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	2,00	123,60 123,60	247,20 247,20
72	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint песчезив (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности)	100 m3	0,01	1 452,00 540,00	14,52 5,40
73	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,18	386,50 0,00	69,57 0,00
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3	0,18	700,72 0,00	126,13 0,00
75	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	31,30	10,73 0,00	336,00 0,00
76	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,18	132,72 20,00	23,89 3,60

1	2	3	4	5	6	7
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	15,00	18,60 18,60	279,00 279,00
78	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	15,00	52,20 52,20	783,00 783,00
79	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,34	315,47 0,00	107,26 0,00
80	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	0,34	1 476,18 529,41	501,90 180,00
81	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	3,50	159,60 36,51	558,60 127,80
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				3 466,45 1 626,00
		1.3.2. Трубопроводы и арматура.				
82	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140	m	50,00	327,79 8,82	16 389,35 441,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3)				
83	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф140мм)	m	50,00	45,20 4,80	2 260,00 240,00
84	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (ф140)	m	50,00	1,61 0,37	80,47 18,60
85	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (Втулка под фланец ф140)	buc	4,00	448,46 78,00	1 793,85 312,00
86	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Фланец стальной свободный ф150мм)	buc	4,00	463,81 61,20	1 855,25 244,80
		Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu				22 378,92 1 256,40
		1.3.3. Колодцы водопроводные.				
87	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	2,88	1 584,71 578,33	4 563,97 1 665,60
88	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (с гидроизоляцией)(колодец МК)	m3	1,82	3 334,66 826,15	6 069,08 1 503,60
89	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	put	3,00	1 666,66	4 999,98

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)			0,00	0,00
90	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	put	4,00	1 500,00 0,00	6 000,00 0,00
91	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9a)	put	3,00	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00
92	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)	put	3,00	1 666,66 0,00	4 999,98 0,00
93	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put	11,00	300,00 0,00	3 300,00 0,00
94	Pret de piata	Costul -Сарас cu rama tip "T"	buc	3,00	2 209,32 0,00	6 627,96 0,00
95	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg	71,00	16,25 0,00	1 153,75 0,00
96	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,07	462,86 231,43	32,40 16,20
97	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	89,40	20,54 0,00	1 836,28 0,00
98	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,09	471,67 226,67	42,45 20,40
99	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau ВСА, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de	m2	30,45	51,00 51,00	1 552,80 1 552,80

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)				
100	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотку)	m3	0,68	466,37 83,82	317,13 57,00
101	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмотка)	m2	5,70	142,01 5,37	809,43 30,60
102	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы PE для труб ф140)	buc	12,00	75,92 39,00	911,00 468,00
		Total Колодцы водопроводные. Inclusiv salariu				47 716,21 5 314,20
		1.3.4. Колодцы канализационные.				
103	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=0,72м3)	m3	1,75	2 274,96 832,11	3 981,18 1 456,20
104	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)	buc	2,00	750,00 0,00	1 500,00 0,00
105	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)	put	4,00	833,33 0,00	3 333,32 0,00
106	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)	put	2,00	958,33 0,00	1 916,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
107	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put	4,00	300,00 0,00	1 200,00 0,00
108	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)	put	2,00	416,66 0,00	833,32 0,00
109	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "Т"	buc	2,00	2 166,00 0,00	4 332,00 0,00
110	Pret de piata	Стремянки	kg	35,70	16,57 0,00	591,66 0,00
111	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)	t	0,04	461,25 225,00	18,45 9,00
112	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	78,80	20,54 0,00	1 618,55 0,00
113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t	0,08	480,00 232,50	38,40 18,60
114	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau ВСА, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca М 100-Т, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2	12,62	50,97 50,97	643,20 643,20
115	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,46	465,04 83,48	213,92 38,40

1	2	3	4	5	6	7
		(щебеночное основание под отмостку)				
116	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	3,80	143,33 5,37	544,67 20,40
117	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m) (Кирпичные ряды)	m3	0,08	3 170,00 322,50	253,60 25,80
		Total Колодцы канализационные. Inklusiv salariu				21 018,93 2 211,60
		Total Спускной трубопровод В12 (СП) Inklusiv salariu				94 580,51 10 408,20
		1.4. Переливной трубопровод В11(ПР) 1.4.1. Земляные работы.				
118	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	0,38	647,24 0,00	245,95 0,00
119	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3	1,00	123,60 123,60	123,60 123,60
120	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,03	386,67 0,00	11,60 0,00
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,03	735,67 0,00	22,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II(погрузка вытесненного грунта)				
122	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	5,54	10,74 0,00	59,50 0,00
123	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,03	116,67 20,00	3,50 0,60
124	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	11,00	18,60 18,60	204,60 204,60
125	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	11,00	52,20 52,20	574,20 574,20
126	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,25	313,08 0,00	78,27 0,00
127	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	0,25	1 478,76 530,40	369,69 132,60
128	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	2,59	159,38 36,60	412,80 94,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				2 105,78 1 130,40
		1.4.2. Трубопроводы и арматура.				
129	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3)	m	37,00	327,87 8,82	12 131,13 326,40
130	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ140мм)	m	37,00	45,20 4,80	1 672,40 177,60
131	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (φ140)	m	37,00	1,60 0,37	59,17 13,80
132	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (Отвод полиэтиленовый 45* φ140)	buc	2,00	772,85 78,00	1 545,69 156,00
		Total Трубопроводы и арматура. Inclusiv salariu				15 408,39 673,80
		Total Переливной трубопровод B11(ПР) Inclusiv salariu				17 514,17 1 804,20
		<i>Total</i>	lei			340 854,06
		<i>Asigurare soiciala si medicale</i>		24,00 %		8 953,06
		<i>Cheltueli de transport</i>		4,00 %		10 887,37
		<i>Colectarea materialelor</i>		2,00 %		5 443,68
		<i>Celtuiete directe</i>		100,00 +		366 138,17
		<i>Cheltuieli regie</i>		4,00 %		14 645,53
		<i>Total</i>		100,00 +		380 783,70
		<i>Beneficul de deviz</i>		2,00 %		7 615,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Технологические трубопроводы площадки РЧВ. Inclusiv salariu				388 399,37 37 304,40
		2. Монтажные работы				
		2.1. Подающий трубопровод В1 (ПД)				
133	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф150mm)	buc	4,00	42,00 42,00	168,00 168,00
134	AcB01B K=1,25 к з-те	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином с электроприводом ф150mm)	buc	2,00	52,50 52,50	105,00 105,00
		Total Подающий трубопровод В1 (ПД) Inclusiv salariu				273,00 273,00
		2.2. Отводящий трубопровод В1 (ОТ)				
135	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф150mm)	buc	6,00	42,00 42,00	252,00 252,00
		Total Отводящий трубопровод В1 (ОТ) Inclusiv salariu				252,00 252,00
		2.3. Спускной трубопровод В12 (СП)				
136	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de	buc	2,00	42,00 42,00	84,00 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		125-150 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф150mm)				
		Total Спускной трубопровод B12 (СП) Inclusiv salariu				84,00 84,00
		<i>Total</i>	lei			609,00
		<i>Asigurare sociale</i>	24,00 %			146,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			755,16
		<i>Celtuieli rejie</i>	76,00 %			462,84
		<i>Total</i>	100,00 +			1 218,00
		<i>Beneficul de deviz</i>	2,00 %			24,36
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				1 242,36 609,00
		3. Оборудование.				
		3.1. Подающий трубопровод В1 (ПД)				
137	Pret de piata	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф150mm ("Tehnotitan")	buc	4,00	3 422,69 0,00	13 690,76 0,00
138	Pret de piata	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином с электроприводом ф150mm ("Uniplast" MD)	buc	2,00	33 099,05 0,00	66 198,10 0,00
		Total Подающий трубопровод B1 (ПД) Inclusiv salariu				79 888,86
		3.2. Отводящий трубопровод В1 (ОТ)				
139	Pret de piata	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф150mm ("Tehnotitan")	buc	6,00	3 422,69 0,00	20 536,14 0,00
		Total Отводящий трубопровод B1 (ОТ) Inclusiv salariu				20 536,14
		3.3. Спускной трубопровод В12 (СП)				

1	2	3	4	5	6	7
140	Pret de piata	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф150mm ("Tehnotitan")	buc	2,00	3 422,69 0,00	6 845,38 0,00
		Total Спускной трубопровод B12 (СП) Inklusiv salariu				6 845,38
		<i>Total</i>	lei			107 270,38
		<i>Colectarea materiale</i>	1,20 %			1 287,24
		Total Оборудование. Inklusiv salariu				108 557,62

		Total	lei			498 199,35
		TVA	20,00 %			99 639,87
		Total deviz: Inklusiv salariu				597 839,22 37 913,40

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения район
" Genclik" АТОГагауз Ери
мун.Комрат (6-2019-НВ)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Технологические трубопроводы площадки РЧВ.**

Valoarea de deviz 597 839,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	73,79	60,00	4 427,40
2.	7129020012800	Pavator	h-om	3,50	60,00	210,00
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	1,87	60,00	112,20
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,40	60,00	1 404,00
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	234,54	60,00	14 072,40
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,93	60,00	115,80
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,22	60,00	133,20
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	65,00	60,00	3 900,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	154,74	60,00	9 284,40
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,79	60,00	587,40
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,75	60,00	2 865,00
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,07	60,00	4,20
13.	9312040019600	Sapator	h-om	13,29	60,00	797,40
Total manopera						37 913,40

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	53,73	1,90	102,09
2.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,48	1 899,22	2 810,85
3.	1123455612657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	267,90	20,54	5 502,67
4.	1234556121657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	78,80	20,54	1 618,55
5.	1234556126578192	Стремянки	kg	194,00	16,25	3 152,50
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,51	315,00	790,65
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,06	315,00	963,90
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,37	225,00	83,25
9.	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,33	120,00	2 679,60
10.	1714227322926	Fringhie de cinpa gudronata	kg	7,35	75,00	551,25
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,83	170,00	311,10
12.	2320156200901	Motorina	kg	4,63	18,57	85,98
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,12	30,00	3,60
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	75,29	14,41	1 084,93
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,25	20,00	85,00
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,91	22,00	42,02
17.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,44	30,00	43,20
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,02	45,00	135,90

19.	2513736601000150	Garnituri cauciuc cu insertii ф150	buc	41,20	23,33	961,20
20.	2521216701001140103	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3	m	322,49	307,00	99 004,43
21.	2522103304140	Гильзы PE для труб ф140	m	7,20	151,28	1 089,22
22.	2523146613814040	Втулка под фланец ф140	buc	40,40	280,83	11 345,53
23.	2523156713811140	Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 ф140	buc	4,04	540,00	2 181,60
24.	2523156713814040	Тройник PE ф140x140	buc	4,04	1 616,25	6 529,64
25.	2523156713814140	Отвод полиэтиленовый 45* ф140	buc	2,02	602,00	1 216,04
26.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	31,52	6,50	204,88
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,41	2,70	3,81
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	15,41	2,70	41,60
29.	266112643115611	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	33,00	300,00	9 900,00
30.	266112643115613	Placi prefabricate pt. camine КЦ-7-3	buc	2,00	416,66	833,32
31.	26611264315901152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	9,00	1 666,66	14 999,94
32.	26611264331521151	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	9,00	1 666,66	14 999,94
33.	266112663116211	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9a	buc	9,00	1 500,00	13 500,00
34.	2661126633116211	Placi prefabricate pt. camine КЦ15-9	buc	10,00	1 500,00	15 000,00
35.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	2,66	2 000,00	5 320,00
36.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,49	2 000,00	980,00
37.	26631021009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток)	m3	0,72	2 000,00	1 440,00
38.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,02	750,00	15,00
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,28	750,00	210,00
40.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,59	0,00	0,00
41.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,32	20,17	6,45
42.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	326,40	1,50	489,60
43.	287411730000150	Задвижка ф150mm	buc	12,36	3 323,00	41 072,28
44.	287411730001150	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином с электроприводом ф150mm	buc	2,06	32 135,00	66 198,10
45.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,07	27,50	29,43
46.	287527200002	Сарас cu rama tip "T"	buc	9,18	2 166,00	19 883,88
47.	287527420000022	Стремянки	kg	36,41	16,25	591,66
48.	2875274428200150	Фланец стальной свободный ф150мм	buc	40,80	359,16	14 653,73
49.	345455678789890	Клапан обратный шаровый ф150мм	buc	2,06	2 125,00	4 377,50
50.	4100116202820	Apa potabila	m3	62,34	20,00	1 246,80
51.	666411320251111	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	2,00	2 166,00	4 332,00
52.	666411320251212	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	2,00	750,00	1 500,00
53.	6664113252515212	Placi prefabricate pt. camine КЦ10-9	buc	4,00	833,33	3 333,32
54.	66643312012151102	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	2,00	958,33	1 916,66
Total materiale de constructii						379 454,60

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,93	412,47	383,59
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,03	264,07	7,92
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,58	75,50	270,28
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	57,50	75,50	4 341,25
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,62	382,73	237,30
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,93	315,32	2 815,82

7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,91	289,89	263,80
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,44	289,89	707,33
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,27	289,89	78,27
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	23,58	91,19	2 150,26
11.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,27	52,08	14,06
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	9,34	10,00	93,40
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	28,00	264,07	7 393,96
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,62	350,00	1 267,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,81	520,00	11 341,20
Total utilaje de construcții						31 365,44

Total	lei	498 199,35
TVA	20,00 %	99 639,87

Total deviz:

**597 839,2
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Работы водоснабжения район " Genclik" АТОГагауз Ери мун.Комрат (6-2019-НВ)

Investitor Примэрия мун. Комрат.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Технологические трубопроводы площадки РЧВ.				
		1.1. Подающий трубопровод В1 (ПД)				
		1.1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			647,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	315,32	647,14
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3			123,60 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	60,00	123,60
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности)	100 m3			1 452,00 540,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	60,00	540,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	912,00
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			380,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	289,89	380,47
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3			709,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	315,32	709,47
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,75
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			140,28 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	60,00	22,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	289,89	117,78

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	60,00	18,60
9	TsD04A	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			52,20 52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	60,00	52,20
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			315,10 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	289,89	315,10
11	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			1 476,63 529,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	60,00	529,04
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	947,58
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			159,60 36,63
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	60,00	36,63
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	120,00	122,97
		1.1.2. Трубопроводы и арматура.				
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3)	m			327,81 8,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	60,00	8,82
	252121670100114 0103	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3	m	1,015	307,00	317,83
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,50	0,87
14	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Ф140мм)	m			45,20 4,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,08	60,00	4,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,20	20,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,07	520,00	36,40
15	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (Ф140)	m			1,61 0,37
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	60,00	0,37
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,003	412,47	1,24
16	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 Ф140)	buc			710,23 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,30	60,00	78,00
	252315671381114 0	Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 Ф140	buc	1,01	540,00	545,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,15	75,50	86,83
17	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc			1 797,23

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Тройник РЕ ф140x140)				78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,30	60,00	78,00
	2523156713814040	Тройник РЕ ф140x140	buc	1,01	1 616,25	1 632,41
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,15	75,50	86,83
18	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Втулка под фланец ф140)	buc			448,46 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,30	60,00	78,00
	2523146613814040	Втулка под фланец ф140	buc	1,01	280,83	283,64
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,15	75,50	86,83
19	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(Клапан обратный шаровый ф150мм)	buc			2 230,75 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,70	60,00	42,00
	345455678789890	Клапан обратный шаровый ф150мм	buc	1,00	2 125,00	2 188,75
20	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Фланец стальной свободный ф150мм)	buc			463,81 61,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,02	60,00	61,20
	2875274428200150	Фланец стальной свободный ф150мм	buc	1,00	359,16	366,34
	2513736601000150	Garnituri cauciuc cu insertii ф150	buc	1,01	23,33	24,03
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	1,50	12,24
		1.1.3. Колодцы.				
21	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			1 584,13 578,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	60,00	405,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	60,00	173,45
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	2 000,00	401,41
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	170,00	20,65
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	750,00	7,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	315,00	84,85
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	27,50	2,23
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	264,07	488,62
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put			1 666,66 0,00
	26611264331521151	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,00	1 666,66	1 666,66
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	put			1 500,00 0,00
	2661126633116211	Placi prefabricate pt. camine КЦ15-9	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9a)	put			1 500,00 0,00
	2661126633116211	Placi prefabricate pt. camine КЦ15-9a	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)	put			1 666,66 0,00
	26611264315901152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	1,00	1 666,66	1 666,66
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put			300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	266112643115611	Placi prefabricate pt. camine K10-1	buc	1,00	300,00	300,00
27	Pret de piata	Costul -Сарац cu rama tip "T"	buc			2 209,32
						0,00
	287527200002	Сарац cu rama tip "T"	buc	1,00	2 166,00	2 209,32
28	Pret de piata	Стоимость стремьянок	kg			16,25
						0,00
	123455612657819 2	Стремянки	kg	1,00	16,25	16,25
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремьянок)	t			468,75
						232,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	232,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	45,00	236,25
30	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg			20,54
						0,00
	112345561265789 9	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1,00	20,54	20,54
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			472,50
						230,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	230,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	45,00	232,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	30,00	10,00
32	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2			51,01
						51,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,75	60,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	60,00	6,01
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
33	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотку)	m3			466,03
						83,74
	7129020012800	Pavator	h-om	1,40	60,00	83,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00	315,00	315,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	382,73	67,30
34	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмотка)	m2			143,84
						5,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,09	60,00	5,37
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,071	1 899,22	134,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	382,73	3,53
35	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы PE для труб ф140)	buc			75,91
						39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,65	60,00	39,00
	2522103304140	Гильзы PE для труб ф140	m	0,20	151,28	30,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,118	20,00	2,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,053	22,00	1,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	20,17	0,18
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,04	30,00	1,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,428	2,70	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	225,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Отводящий трубопровод В1 (ОТ)				
		1.2.1. Земляные работы.				
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			645,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	315,32	645,48
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3			123,60 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	60,00	123,60
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности)	100 m3			1 452,00 540,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	60,00	540,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	912,00
39	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			380,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	289,89	380,50
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3			709,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	315,32	709,50
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,81 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,81
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			131,19 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	60,00	22,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	289,89	108,69
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	60,00	18,60
44	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			52,20 52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	60,00	52,20
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			318,88 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	289,89	318,88

1	2	3	4	5	6	7
46	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			1 477,58 ----- 529,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	60,00	529,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	948,38
47	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			159,58 ----- 36,58
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	60,00	36,58
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	120,00	123,00
		1.2.2. Трубопроводы и арматура.				
48	AcA10A	Montarea in pamint a tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3)	m			327,83 ----- 8,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	60,00	8,82
	2521216701001140103	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3	m	1,015	307,00	317,84
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,50	0,87
49	AcF11E	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Ф140мм)	m			45,23 ----- 4,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,08	60,00	4,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,20	20,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,07	520,00	36,43
50	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (Ф140)	m			1,59 ----- 0,37
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	60,00	0,37
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,003	412,47	1,22
51	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 Ф140)	buc			710,22 ----- 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,30	60,00	78,00
	2523156713811140	Отвод полиэтиленовый 90* PN12,5 Ф140	buc	1,01	540,00	545,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,15	75,50	86,82
52	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (Тройник PE Ф140x140)	buc			1 797,23 ----- 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,30	60,00	78,00
	2523156713814040	Тройник PE Ф140x140	buc	1,01	1 616,25	1 632,41
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,15	75,50	86,83
53	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (Втулка под фланец Ф140)	buc			448,46 ----- 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,30	60,00	78,00
	2523146613814040	Втулка под фланец Ф140	buc	1,01	280,83	283,64
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,15	75,50	86,83
54	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Фланец стальной свободный Ф150мм)	buc			463,81 ----- 61,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,02	60,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	2875274428200150	Фланец стальной свободный ф150мм	buc	1,00	359,16	366,34
	2513736601000150	Garnituri cauciuc cu insertii ф150	buc	1,01	23,33	24,03
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	1,50	12,24
		1.2.3. Колодцы водопроводные.				
55	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			1 582,82 578,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	60,00	405,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	60,00	173,45
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	2 000,00	401,41
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	170,00	20,35
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	750,00	7,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	315,00	84,30
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	27,50	2,23
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	264,07	488,16
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put			1 666,66 0,00
	26611264331521151	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,00	1 666,66	1 666,66
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	put			1 500,00 0,00
	2661126633116211	Placi prefabricate pt. camine КЦ15-9	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9a)	put			1 500,00 0,00
	266112663116211	Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9a	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)	put			1 666,66 0,00
	26611264315901152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	1,00	1 666,66	1 666,66
60	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put			300,00 0,00
	266112643115611	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	1,00	300,00	300,00
61	Pret de piata	Costul -Сарац cu rama tip "Т"	buc			2 209,32 0,00
	287527200002	Сарац cu rama tip "Т"	buc	1,00	2 166,00	2 209,32
62	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg			16,25 0,00
	1234556126578192	Стремянки	kg	1,00	16,25	16,25
63	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t			461,25 225,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	225,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	45,00	236,25
64	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg			20,54 0,00
	1123455612657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1,00	20,54	20,54
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			472,50 230,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	230,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	45,00	232,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	30,00	10,00
66	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2			51,01 ----- 51,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,75	60,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	60,00	6,01
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
67	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотску)	m3			465,04 ----- 83,48
	7129020012800	Pavator	h-om	1,40	60,00	83,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00	315,00	315,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	382,73	66,57
68	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмотска)	m2			143,33 ----- 5,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,09	60,00	5,37
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,071	1 899,22	134,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	382,73	3,02
69	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы PE для труб ф140)	buc			75,88 ----- 39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,65	60,00	39,00
	2522103304140	Гильзы PE для труб ф140	m	0,20	151,28	30,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,118	20,00	2,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,053	22,00	1,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	20,17	0,18
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,04	30,00	1,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,428	2,70	1,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	225,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,00	0,03
		1.3. Спускной трубопровод В12 (СП)				
		1.3.1. Земляные работы.				
70	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			645,20 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	315,32	645,20
71	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)	m3			123,60 ----- 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	60,00	123,60
72	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности)	100 m3			1 452,00 ----- 540,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	60,00	540,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	912,00
73	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			386,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	289,89	386,50
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3			700,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	315,32	700,72
75	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,73 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,73
76	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			132,72 20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	60,00	20,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	289,89	112,72
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	60,00	18,60
78	TsD04A	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			52,20 52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	60,00	52,20
79	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			315,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	289,89	315,47
80	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			1 476,18 529,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	60,00	529,41
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	946,76
81	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			159,60 36,51
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	60,00	36,51
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	120,00	123,09
		1.3.2. Трубопроводы и арматура.				
82	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3)	m			327,79 8,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	60,00	8,82
	252121670100114 0103	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3	m	1,015	307,00	317,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,50	0,86
83	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ140MM)	m			45,20 4,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,08	60,00	4,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,20	20,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,07	520,00	36,40
84	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (φ140)	m			1,61 0,37
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	60,00	0,37
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,003	412,47	1,24
85	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Втулка под фланец φ140)	buc			448,46 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,30	60,00	78,00
	2523146613814040	Втулка под фланец φ140	buc	1,01	280,83	283,64
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,15	75,50	86,83
86	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Фланец стальной свободный φ150мм)	buc			463,81 61,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,02	60,00	61,20
	2875274428200150	Фланец стальной свободный φ150мм	buc	1,00	359,16	366,34
	2513736601000150	Garnituri cauciuc cu insertii φ150	buc	1,01	23,33	24,03
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	1,50	12,24
		1.3.3. Колодцы водопроводные.				
87	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			1 584,71 578,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	60,00	405,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	60,00	173,33
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	2 000,00	402,78
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	170,00	20,66
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	750,00	7,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	315,00	84,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	27,50	2,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	264,07	488,71
88	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (с гидронзоляцией)(колодец МК)	m3			3 334,66 826,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,64	60,00	578,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,13	60,00	247,91
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	2 000,00	406,59
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,266	2 000,00	538,46
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	170,00	20,55
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	750,00	8,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,96	14,41	596,12
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,00	75,00	302,88
	2320156200901	Motorina	kg	2,52	18,57	47,24
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,23	1,90	56,09
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	27,50	2,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,98	264,07	522,34
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,149	52,08	7,73
89	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put			1 666,66 0,00
	26611264331521151	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,00	1 666,66	1 666,66

1	2	3	4	5	6	7
90	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)	put			1 500,00 0,00
	2661126633116211	Placi prefabricate pt. camine КЦ15-9	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
91	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9a)	put			1 500,00 0,00
	2661126633116211	Placi prefabricate pt. camine КЦ15-9a	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
92	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)	put			1 666,66 0,00
	26611264315901152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	1,00	1 666,66	1 666,66
93	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put			300,00 0,00
	266112643115611	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	1,00	300,00	300,00
94	Pret de piata	Costul -Сарас cu rama tip "Т"	buc			2 209,32 0,00
	287527200002	Сарас cu rama tip "Т"	buc	1,00	2 166,00	2 209,32
95	Pret de piata	Стоимость стремьянок	kg			16,25 0,00
	1234556126578192	Стремянки	kg	1,00	16,25	16,25
96	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремьянок)	t			462,86 231,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	231,43
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	45,00	231,43
97	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg			20,54 0,00
	1123455612657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1,00	20,54	20,54
98	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			471,67 226,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	226,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	45,00	235,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	30,00	10,00
99	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2			51,00 51,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,75	60,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	60,00	5,99
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
100	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотску)	m3			466,37 83,82
	7129020012800	Pavator	h-om	1,40	60,00	83,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00	315,00	315,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	382,73	67,54

1	2	3	4	5	6	7
101	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2			142,01 ----- 5,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,09	60,00	5,37
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,071	1 899,22	133,28
	29522400004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	382,73	3,36
102	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы PE для труб ф140)	buc			75,92 ----- 39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,65	60,00	39,00
	2522103304140	Гильзы PE для труб ф140	m	0,20	151,28	30,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,118	20,00	2,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,053	22,00	1,17
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	20,17	0,18
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,04	30,00	1,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,428	2,70	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	225,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,00	0,02
		1.3.4. Колодцы канализационные.				
103	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=0,72м3)	m3			2 274,96 ----- 832,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	60,00	582,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	60,00	249,60
	26631021009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток)	m3	0,41	2 000,00	822,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	170,00	22,34
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	750,00	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	225,00	36,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,70	2,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	264,07	499,47
104	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)	buc			750,00 ----- 0,00
	666411320251212	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	1,00	750,00	750,00
105	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)	put			833,33 ----- 0,00
	6664113252515212	Placi prefabricate pt. camine КЦ10-9	buc	1,00	833,33	833,33
106	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)	put			958,33 ----- 0,00
	66643312012151102	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	1,00	958,33	958,33
107	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put			300,00 ----- 0,00
	266112643115611	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	1,00	300,00	300,00
108	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)	put			416,66 ----- 0,00
	266112643115613	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3	buc	1,00	416,66	416,66
109	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "Т"	buc			2 166,00 ----- 0,00
	666411320251111	Costul capacelor din fonta tip "Т"	buc	1,00	2 166,00	2 166,00
110	Pret de piata	Стремянки	kg			16,57 ----- 0,00
	287527420000022	Стремянки	kg	1,00	16,25	16,57
111	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm	t			461,25 -----

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)				225,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	225,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	45,00	236,25
112	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg			20,54
						0,00
	123455612165789 9	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1,00	20,54	20,54
113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			480,00
						232,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	232,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	45,00	236,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	30,00	11,25
114	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2			50,97
						50,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,75	60,00	44,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	60,00	5,99
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
115	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмотску)	m3			465,04
						83,48
	7129020012800	Pavator	h-om	1,40	60,00	83,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00	315,00	315,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	382,73	66,57
116	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмотска)	m2			143,33
						5,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,09	60,00	5,37
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,071	1 899,22	134,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	382,73	3,02
117	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m) (Кирпичные ряды)	m3			3 170,00
						322,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	60,00	270,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	60,00	52,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	6,50	2 561,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	750,00	187,50
	2922140007000	Masara	h-ut	0,40	264,07	99,00
		1.4. Переливной трубопровод В11(ПР)				
		1.4.1. Земляные работы.				
118	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			647,24
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	315,32	647,24
119	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3			123,60

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)				123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	60,00	123,60
120	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			386,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	289,89	386,67
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта)	100 m3			735,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	315,32	735,67
122	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
123	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			116,67 20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	60,00	20,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	289,89	96,67
124	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	60,00	18,60
125	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			52,20 52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	60,00	52,20
126	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			313,08 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	289,89	313,08
127	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			1 478,76 530,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	60,00	530,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	948,36
128	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			159,38 36,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	60,00	36,60
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	120,00	122,78
		1.4.2. Трубопроводы и арматура.				
129	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3)	m			327,87 8,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	60,00	8,82
	2521216701001140103	Трубы PE 100 SDR13.6 PN12,5 Ф140x10,3	m	1,015	307,00	317,87

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	10,00	0,30
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	75,50	0,88
130	AcF11E	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (φ140mm)	m			45,20 4,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,08	60,00	4,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,20	20,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,07	520,00	36,40
131	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (φ140)	m			1,60 0,37
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	60,00	0,37
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,003	412,47	1,23
132	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm (Отвод полиэтиленовый 45* φ140)	buc			772,85 78,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,30	60,00	78,00
	2523156713814140	Отвод полиэтиленовый 45* φ140	buc	1,01	602,00	608,02
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,15	75,50	86,83
		2. Монтажные работы				
		2.1. Подающий трубопровод В1 (ПД)				
133	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином φ150mm)	buc			42,00 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,70	60,00	42,00
134	AcB01B K=1,25 к з-те	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином с электроприводом φ150mm)	buc			52,50 52,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,70	60,00	52,50
		2.2. Отводящий трубопровод В1 (ОТ)				
135	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином φ150mm)	buc			42,00 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,70	60,00	42,00
		2.3. Спускной трубопровод В12 (СП)				
136	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином φ150mm)	buc			42,00 42,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,70	60,00	42,00
		3. Оборудование.				
		3.1. Подающий трубопровод В1 (ПД)				

1	2	3	4	5	6	7
137	Pret de piata	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф150mm ("Tehnotitan")	buc			3 422,69 ----- 0,00
	287411730000150	Задвижка ф150mm	buc	1,00	3 323,00	3 422,69
138	Pret de piata	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином с электроприводом ф150mm ("Uniplast" MD)	buc			33 099,05 ----- 0,00
	287411730001150	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином с электроприводом ф150mm	buc	1,00	32 135,00	33 099,05
		3.2. Отводящий трубопровод В1 (ОТ)				
139	Pret de piata	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф150mm ("Tehnotitan")	buc			3 422,69 ----- 0,00
	287411730000150	Задвижка ф150mm	buc	1,00	3 323,00	3 422,69
		3.3. Спускной трубопровод В12 (СП)				
140	Pret de piata	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф150mm ("Tehnotitan")	buc			3 422,69 ----- 0,00
	287411730000150	Задвижка ф150mm	buc	1,00	3 323,00	3 422,69

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Rezervor pentru potabila V=500m³ (2 buc). Lucrari generale de constructie.

Valoarea de deviz 1 996 094,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pamint				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	18,320	707,50 0,00	12 961,33 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	56,700	123,60 123,60	7 008,12 7 008,12
3	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (la 20 m)	100 m3	18,890	510,21 0,00	9 637,83 0,00
4	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2	100m2	5,120	3 096,14 687,60	15 852,23 3 520,51
5	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	11,140	510,21 0,00	5 683,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (la 20 m)				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,910	347,58 0,00	3 096,93 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,910	633,10 529,20	5 640,92 4 715,17
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	222,820	18,60 18,60	4 144,45 4 144,45
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,020	776,52 0,00	4 674,65 0,00
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	963,260	9,00 0,00	8 669,34 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,020	149,15 21,60	897,89 130,03
12	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	24,000	152,10 108,00	3 650,40 2 592,00
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	40,720	340,96 54,00	13 883,77 2 198,88
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	32,700	390,50 59,40	12 769,26 1 942,38
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,320	12 598,25 0,00	4 031,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr.5 cm)	m2	446,200	267,40 9,00	119 314,80 4 015,80
17	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2	446,200	61,73 7,20	27 545,67 3 212,64
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	466,200	42,31 42,00	19 727,25 19 580,40
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	84,360	390,50 59,40	32 942,32 5 010,98
		Total Lucrari de pamint Inclusiv salariu				312 132,32 58 071,36
		2. Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(B12,5)	m3	1,000	2 378,00 231,00	2 378,00 231,00
21	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	123,800	109,07 72,00	13 503,07 8 913,60
22		Canal de scurgere		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(B12,5)	m3	2,200	2 377,95 231,00	5 231,50 508,20

1	2	3	4	5	6	7
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,300	109,09 72,00	3 414,40 2 253,60
25	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита ПЗ-8)	buc	26,000	691,15 87,00	17 969,83 2 262,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,540	36,50 12,59	19,71 6,80
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,400	42,31 42,00	143,87 142,80
28		Putului de control (2 buc)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,120	390,50 59,40	437,36 66,53
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3	0,800	2 402,88 270,00	1 922,30 216,00
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	5,600	42,31 42,00	236,96 235,20
32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,600	14,46 14,40	-80,99 -80,64
33	41-01-001- 3 k=2	Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in doua straturi de 5 mm fiecare (2 straturi gr.10 mm)	100m2	0,056	60 889,64 12 147,68	3 409,82 680,27

1	2	3	4	5	6	7
34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,530	159,43 52,80	562,79 186,38
35	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-1500-600)	buc	2,000	1 284,04 132,00	2 568,07 264,00
36	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-1500-1000)	buc	2,000	2 655,11 132,00	5 310,22 264,00
37	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (плита CR-1500)	buc	2,000	1 569,36 132,00	3 138,72 264,00
38	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-800-900)	buc	4,000	1 420,38 132,00	5 681,54 528,00
39	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (tip "JI")	buc	2,000	1 179,77 42,00	2 359,53 84,00
40	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 102x3,0 mm	m	11,000	220,21 30,00	2 422,35 330,00

1	2	3	4	5	6	7
41	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	11,000	21,13 6,00	232,48 66,00
42	IzF01B k=4	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (vopsire cu rezina epacsidica ЭД20, 4 straturi)	m2	19,700	90,09 9,60	1 774,84 189,12
43	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	19,700	159,43 52,80	3 140,80 1 040,16
44	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2	29,100	61,73 7,20	1 796,44 209,52
45		P14		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3	35,600	2 402,87 270,00	85 542,28 9 612,00
47	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 strat)	m2	356,000	18,09 4,80	6 441,67 1 708,80
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	80,160	2 410,90 264,00	193 258,08 21 162,24

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C25 W4 F50)				
49	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	144,360	109,07 72,00	15 745,86 10 393,92
50	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 654,600	25,78 4,74	42 648,30 7 842,80
51	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4 047,600	24,58 3,54	99 472,20 14 328,50
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3	2,880	2 402,86 270,00	6 920,24 777,60
53		P4		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
54	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (фундаменты стаканного типа ФР серия 3.900-3.150.00000 ТБ)	buc	6,000	5 071,41 306,00	30 428,46 1 836,00
55		Узел VIII P8		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(M300)	m3	6,530	2 377,91 231,00	15 527,75 1 508,43

1	2	3	4	5	6	7
57	CP03A	Montarea stlpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv (сборная ж/б колонна 1КР36 серия 3.900-3.15 2.00000)	buc	6,000	1 852,75 360,00	11 116,51 2 160,00
58	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (стеновая панель PE8-C)	buc	24,000	5 722,23 132,00	137 333,45 3 168,00
59	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (блок угловой)	buc	8,000	1 788,23 132,00	14 305,81 1 056,00
60	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (панель стеновая угловая)	buc	16,000	2 494,72 132,00	39 915,55 2 112,00
61	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ребристые плиты перекрытия серия 3.900-3.15 1.00000)	buc	16,000	4 799,74 169,15	76 795,84 2 706,34
62	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	5,000	43,83 12,60	219,14 63,00
63		P8 узел IX		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	288,000	42,31 42,00	12 186,72 12 096,00

1	2	3	4	5	6	7
65	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	288,000	14,46 14,40	4 165,34 4 147,20
66	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	322,000	25,06 4,02	8 067,90 1 294,44
		Total Монолитные и сборные железобетонные конструкции Inclusiv salariu				877 664,71 116 833,81
		3. Изоляционные работы				
67	IzA06C k=1,33	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac (un strat grund reactiv si trei straturi de lac) (4 слоя лак PC-734 и 2 слой грунта PC-0241)	m2	633,900	164,22 110,12	104 096,29 69 807,61
68	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумная мастика)	m2	659,800	9,05 2,40	5 969,40 1 583,52
69	IzF05B2	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti (стелосетка)	m2	136,000	60,71 15,60	8 256,55 2 121,60
70	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe	m2	115,200	29,67 2,40	3 417,62 276,48

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
71	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	115,200	37,16 15,00	4 280,61 1 728,00
72	M1L12E	Proba de rezistenta si etanseitate la presiune hidrostatica a vaselor fara tubulatura sau manta interioara, care lucreaza la presiunea atmosferica, vasul avind capacitatea de 300-1000m3	buc	2,000	12 902,50 11 640,00	25 804,99 23 280,00
		Total Изоляционные работы Inclusiv salariu				151 825,46 98 797,21
		4. Устройство для обмена воздуха P10				
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (B15)	m3	1,800	2 410,85 264,00	4 339,53 475,20
74	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,400	109,07 72,00	152,70 100,80
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,800	43,83 12,60	561,01 161,28
76	IzA06C	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (un strat grund reactiv si trei straturi de lac)	m2	0,500	123,48 82,80	61,74 41,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Устройство для обмена воздуха P10 Inclusiv salariu				5 114,98 778,68
		5. Камера прибора P13				
77	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (КЦ15-6)	buc	2,000	1 363,12 132,00	2 726,23 264,00
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (люк лаз герметический)	kg	356,000	36,51 12,60	12 998,17 4 485,60
79	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,356	222,81 143,40	79,32 51,05
80	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,356	498,85 229,19	177,59 81,59
81	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(C15 W4 F100)	m3	0,600	2 377,73 231,00	1 426,64 138,60
82	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2,600	398,89 20,40	1 037,11 53,04
83	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (плита КЦП1-15-1)	buc	2,000	1 952,25 132,00	3 904,50 264,00

1	2	3	4	5	6	7
84	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,300	30,87 3,60	348,82 40,68
		Total Камера прибора P13 Inclusiv salariu				22 698,38 5 378,56
		6. Камера лаза P12				
85	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (КЦ15-6)	buc	2,000	1 363,12 132,00	2 726,23 264,00
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (люк лаз герметический)	kg	356,000	36,51 12,60	12 998,17 4 485,60
87	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,356	222,81 143,40	79,32 51,05
88	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,356	498,85 229,19	177,59 81,59
89	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,	t	0,166	31 337,23 5 100,00	5 201,98 846,60

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate prin sudura (лестница СГ-2)				
90	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,166	222,77 143,37	36,98 23,80
91	IzD04A k=2	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (4 straturi XC-710)	t	0,166	851,27 458,37	141,31 76,09
92	IzD04A k=0,5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (1 straturi XC-720)	t	0,166	207,17 114,64	34,39 19,03
93	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (плита КЦП1-15-1)	buc	2,000	1 952,25 132,00	3 904,50 264,00
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C15 W4 F100)	m3	1,000	2 411,00 264,00	2 411,00 264,00
95	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	8,200	43,83 12,60	359,39 103,32
96	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумная мастика)	m2	11,300	9,05 2,40	102,24 27,12
		Total Камера лаза P12 Inclusiv salariu				28 173,10 6 506,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 397 608,95
		CAS	24,00 %			68 727,80
		Transport	10,00 %			101 736,37
		Total cheltuieli directe	100,00 +			1 568 073,12
		Cheltuieli de regie	4,00 %			62 722,92
		Total	100,00 +			1 630 796,04
		Beneficiu de deviz	2,00 %			32 615,93
		Total	100,00 +			1 663 411,97
		TVA	20,00 %			332 682,39
						1 996 094,36
		Total deviz: Inclusiv salariu				286 365,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат.**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
Rezervor pentru potabila V=500m3 (2 buc). Lucrari generale de constructie.**

Valoarea de deviz 1 996 094,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-3-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	11,3378	60,00	680,268
2.	7122050013400	Zidar	h-om	9,7114	60,00	582,684
3.	7123010010200	Betonist	h-om	520,1321	60,00	31 207,926
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	367,3210	60,00	22 039,260
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	225,8000	60,00	13 548,000
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	315,9030	60,00	18 954,180
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	66,9300	60,00	4 015,800
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,4000	60,00	84,000
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	514,4000	60,00	30 864,000
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	28,8000	60,00	1 728,000
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	156,1580	60,00	9 369,480
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,6000	60,00	396,000
13.	7136080025001	Montator	h-om	44,8200	60,00	2 689,200
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 164,1501	60,00	69 849,006
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4034	60,00	384,204
16.	7212030022700	Sudor	h-om	109,0639	60,00	6 543,834
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,4110	60,00	84,660
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,0550	60,00	423,300
19.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	291,0000	60,00	17 460,000
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	135,3826	60,00	8 122,956
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	420,2758	60,00	25 216,548
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	330,3089	60,00	19 818,534
23.	9312040019600	Sapator	h-om	38,4000	60,00	2 304,000
Total manopera						286 365,82

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe	kg	0,0336	5,00	0,168
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,6881	2,90	30,995
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	52,4285	2 166,67	113 595,258
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	135,9070	253,60	34 466,015
5.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	26,4000	38,26	1 010,064
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,6732	87,00	145,568
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	44,8487	225,00	10 090,957
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,2462	5,00	211,232
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1505	4 579,17	689,165

10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0531	4 579,17	4 822,324
11.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0330	4 579,17	151,111
12.	2010102912477	Dulap stejar lung cls.C tiv., Gr=50mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0180	4 579,17	82,425
13.	2010237318750	Distantieri	buc	903,6300	2,00	1 807,260
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	30,0860	117,15	3 524,574
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 366,7230	1,50	2 050,085
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,7142	1 100,00	785,620
17.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2310	25,00	5,775
18.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,6170	19,15	30,966
19.	2320166200676	White spirit	kg	84,8612	39,80	3 377,474
20.	2320187315789	Decofrol	kg	36,1032	19,15	691,375
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 831,0700	14,17	25 946,263
22.	23203226000401	Bitum	t	0,3296	12 083,33	3 982,666
23.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	217,6000	14,17	3 083,392
24.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,8085	14,17	11,456
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,0991	11,50	58,639
26.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	414,9300	22,08	9 161,654
27.	24133173460004 2	Vopsire cu rezina epacsidica ЭД20	kg	23,6400	67,00	1 583,880
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,0464	15,00	75,696
29.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	18,5840	132,66	2 465,354
30.	24301161032188 0	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	1,8512	49,10	90,894
31.	24301161032188 8	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	1,8512	49,10	90,894
32.	24301161032189 1	Vopsea de ulei orice culoare XC-710	kg	1,7264	35,02	60,459
33.	24301161032189 2	Vopsea de ulei orice culoare XC-720	kg	0,4316	32,82	14,165
34.	24301261032947 9	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,5554	47,85	26,576
35.	24301261032948 7	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,5554	47,85	26,576
36.	24301261032949 0	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,2590	47,85	12,393
37.	2430126105280	Lac PC-734	kg	445,1499	57,50	25 596,119
38.	24301261052807 6	Lac PC-734	kg	0,2640	57,50	15,180
39.	2430226100527	Grund PC-0241	kg	84,3087	47,85	4 034,171
40.	24302261005277 6	Grund PC-0241	kg	0,0500	47,85	2,393
41.	24302261094306 7	Diluant	kg	28,6650	38,10	1 092,137
42.	24302261094307 6	Diluant	kg	0,0170	38,10	0,648
43.	25212167010004 0	Teava din otel Dn102x3,0 mm	m	11,6655	160,83	1 876,162
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,5382	2,40	37,292
45.	26631021000002 0	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	1,0353	2 000,00	2 070,600
46.	26631021000002 3	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	2,2776	2 000,00	4 555,200
47.	26631021000003 0	Beton marfa clasa B 3,5	m3	0,8282	2 000,00	1 656,400
48.	26631021000004 6	Beton marfa clasa B 3,5	m3	36,8549	2 000,00	73 709,800
49.	26631021000004 8	Beton marfa clasa C25 W4 F50	m3	82,9856	2 000,00	165 971,200
50.	26631021000005 2	Beton marfa clasa B 3,5	m3	2,9815	2 000,00	5 963,000
51.	26631021000005 6	Beton marfa clasa B25/M300	m3	6,7602	2 000,00	13 520,400
52.	26631021000007 3	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,8634	2 000,00	3 726,800

53.	266310210000081	Beton marfa clasa C15 W4 F100	m3	0,6211	2 000,00	1 242,200
54.	266310210000094	Beton marfa clasa C15 W4 F100	m3	1,0353	2 000,00	2 070,600
55.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	1,0400	2 000,00	2 080,000
56.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1040	0,00	0,000
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	28,6880	0,00	0,000
58.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	2,5616	1 101,60	2 821,858
59.	266612280050154	Element partial prefabricat фундаменти стаканного типа ФР серия 3.900-3.150.00000 ТБ	buc	6,0600	4 500,00	27 270,000
60.	266612280060025	Element prefabricat ПЗ-8	buc	26,2600	506,25	13 294,125
61.	266612280060035	Element prefabricat СТ-1500-600	buc	2,0200	1 005,00	2 030,100
62.	266612280060036	Element prefabricat СТ-1500-1000	buc	2,0200	2 362,50	4 772,250
63.	266612280060037	Element prefabricat плита CR-1500	buc	2,0200	1 287,50	2 600,750
64.	266612280060038	Element prefabricat СТ-800-900	buc	4,0400	1 140,00	4 605,600
65.	266612280060058	Element prefabricat стеновая панель РЕ8-С	buc	24,2400	5 399,25	130 877,820
66.	266612280060059	Element prefabricat блок угловой	buc	8,0800	1 504,20	12 153,936
67.	266612280060060	Element prefabricat панель стеновая угловая	buc	16,1600	2 203,70	35 611,792
68.	266612280060061	Element prefabricat ребристые плиты перекрытия серия 3.900-3.15 1.00000	buc	16,0000	4 410,00	70 560,000
69.	266612280060077	Element prefabricat КЦ15-6	buc	2,0200	1 083,30	2 188,266
70.	266612280060083	Element prefabricat КЦП1-15-1	buc	2,0200	1 666,60	3 366,532
71.	266612280060085	Element prefabricat КЦ15-6	buc	2,0200	1 083,30	2 188,266
72.	266612280060093	Element prefabricat КЦП1-15-1	buc	2,0200	1 666,60	3 366,532
73.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	153,6800	17,08	2 624,854
74.	2710403624534	Tabla groasa 15x1800 OLT 37-In SR EN 10029	kg	15,5400	23,30	362,082
75.	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	6,0000	20,00	120,000
76.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 026,0150	20,00	40 520,300
77.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	4 148,7900	20,00	82 975,800
78.	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	6,1352	22,74	139,514
79.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,1254	24,17	172,221
80.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,0430	24,17	363,589
81.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	60,2420	23,56	1 419,302
82.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	17,1000	65,30	1 116,630
83.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	712,5400	23,30	16 602,182
84.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	166,0000	23,30	3 867,800
85.	281110630205057	Stilp din beton armat prefabricat сборная ж/б колонна 1КР36 серия 3.900-3.15 2.00000	buc	6,0600	1 129,35	6 843,861
86.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	48,8800	20,00	977,600
87.	2811236309900	Confectii metalice	kg	27,3104	20,00	546,208
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,0688	23,30	560,803
89.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2626	65,30	17,148
90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,7227	65,30	243,092
91.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,5015	65,30	98,048
92.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9130	65,30	59,619
93.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,8300	5,36	4,449
94.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	13,0000	1,74	22,620
95.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	90,2580	2,04	184,127
96.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	13,0000	1,70	22,100

97.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	90,2580	1,50	135,387
98.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,8300	2,84	2,357
99.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,8300	1,03	0,855
100.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,5043	1,50	2,257
101.	287527420000039	Capac cu rama tip "JI"	buc	2,0600	1 083,33	2 231,660
102.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,0258	20,00	180,516
103.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,8466	20,14	359,428
104.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,6500	20,14	33,231
105.	4100126202818	Apa	m3	32,7860	20,14	660,310
106.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0022	12 083,33	26,583
107.	41010167	Mastic asfaltic cald AM-2	t	0,1848	14 500,00	2 679,600
		Total materiale de constructii				1 017 363,65

Utilaje de constructii:

1.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,0179	25,00	0,448
2.	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,3640	62,50	22,750
3.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	3,1680	364,67	1 155,275
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	66,7380	89,15	5 949,692
5.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,0200	344,45	351,339
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	11,7000	206,30	2 413,710
7.	292214000670035	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1000	244,90	269,390
8.	292214000670036	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1000	244,90	269,390
9.	292214000670037	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1000	244,90	269,390
10.	292214000670038	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,2000	244,90	538,780
11.	292214000670058	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	13,2000	244,90	3 232,680
12.	292214000670059	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	244,90	1 077,560
13.	292214000670060	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,8000	244,90	2 155,120
14.	292214000670077	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1000	244,90	269,390
15.	292214000670083	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1000	244,90	269,390
16.	292214000670085	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1000	244,90	269,390
17.	292214000670093	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1000	244,90	269,390
18.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2600	10,50	2,730
19.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,8980	10,50	30,430
20.	2922140007000	Macara	h-ut	9,8200	206,30	2 025,866
21.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,5904	10,50	258,199
22.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0960	508,00	48,768
23.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,3583	223,12	1 418,664
24.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	51,1010	345,12	17 635,977
25.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,7119	318,88	3 096,931
26.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	50,4560	318,88	16 089,409
27.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,7120	21,91	344,249
28.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	55,9740	21,91	1 226,390
29.	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	17,8400	21,84	389,626
30.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0110	21,84	0,240

31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	92,5749	10,00	925,749
32.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	16,0423	62,50	1 002,644
33.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0800	118,20	245,856
34.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	6,5730	35,00	230,055
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	14,7770	244,90	3 618,887
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	23,3225	244,90	5 711,680
37.	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	30,9760	206,30	6 390,349
38.	34105400000014	Compactator, diam 1,5 m	h-ut	30,9760	180,82	5 601,080
39.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	48,1630	180,00	8 669,340
40.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8800	151,42	133,250
Total utilaje de construcții						93 879,48

Total	lei	1 397 608,95
CAS	24,00 %	68 727,80
Transport	10,00 %	101 736,37
Total cheltuieli directe	100,00 +	1 568 073,12
Cheltuieli de regie	4,00 %	62 722,92
Total	100,00 +	1 630 796,04
Beneficiu de deviz	2,00 %	32 615,93
Total	100,00 +	1 663 411,97
TVA	20,00 %	332 682,39

Total deviz:

**1 996 094,
36**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз Ери,
мун.Комрат.

Investitor Примэрия мун.Комрат

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pamint				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			707,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	345,12	707,496
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	60,00	123,600
3	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (la 20 m)	100 m3			510,21 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,800	318,88	510,208
4	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovitori pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2	100m2			3 096,14 687,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,460	60,00	687,600
	4100126202818	Apa	m3	3,300	20,14	66,462
	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	6,050	206,30	1 248,115
	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	6,050	180,82	1 093,961
5	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (la 20 m)	100 m3			510,21 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,800	318,88	510,208
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			347,58 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	318,88	347,579
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			633,10 529,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	60,00	529,200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	10,00	103,900
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	60,00	18,600

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			776,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	345,12	776,520
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	180,00	9,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,15 21,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	60,00	21,600
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	318,88	127,552
12	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			152,10 108,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,600	60,00	96,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100	38,26	42,086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,014
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			340,96 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	60,00	54,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	225,00	247,500
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	89,15	37,443
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			390,50 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,00	59,400
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	253,60	291,640
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	89,15	37,443
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 598,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	12 083,33	12 445,831
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	508,00	152,400
16	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr.5 cm)	m2			267,40 9,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	60,00	9,000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 166,67	254,584
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	87,00	0,326
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	22,74	0,313
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	223,12	3,179
17	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2			61,73 7,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	60,00	7,200
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	14,17	48,178
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 100,00	1,320
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,50	3,390
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	10,50	0,021
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	62,50	1,625
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,31 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,50	0,315
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			390,50
						59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,00	59,400
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	253,60	291,640
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,14	2,014
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	89,15	37,443
		2. Монолитные и сборные железобетонные конструкции				
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(B12,5)	m3			2 378,00
						231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	60,00	207,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,000
	266310210000020	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	1,025	2 000,00	2 070,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,034
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	21,91	13,146
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	244,90	61,225
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,07
						72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	60,00	63,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,007
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,04	0,612
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	24,17	1,208
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	23,30	1,864
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	117,15	11,715
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 579,17	16,027
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 579,17	2,290
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	19,15	2,298
22		Canal de scurgere				0,00
						0,00
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(B12,5)	m3			2 377,95
						231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	60,00	207,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,000
	266310210000023	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	1,025	2 000,00	2 070,545
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,034
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	21,91	13,146
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	244,90	61,225
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,09
						72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	60,00	63,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,008
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,04	0,612
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	24,17	1,208
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	23,30	1,864
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	117,15	11,715
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 579,17	16,034
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 579,17	2,297
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	19,15	2,298
25	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru	buc			691,15
						87,00

1	2	3	4	5	6	7
		termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита ПЗ-8)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	60,00	78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,000
	266612280060025	Element prefabricat ПЗ-8	buc	1,010	506,25	511,313
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	206,30	92,835
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,50 12,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	60,00	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	60,00	0,600
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	24,17	0,243
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	23,30	23,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,30	0,326
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,90	0,043
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,31 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,50	0,315
28		Putului de control (2 buc)				0,00 0,00
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			390,50 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,00	59,400
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	253,60	291,640
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	89,15	37,443
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3			2 402,88 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	60,00	231,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,000
	266310210000030	Beton marfa clasa B 3,5	m3	1,025	2 000,00	2 070,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,034
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	206,30	51,575
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	21,91	8,764
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			42,31 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,50	0,315
32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,46 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	2,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,50	0,063
33	41-01-001-3 k=2	Izolatie cu tencuiala pe suprafete verticale din beton cu asfalt turnat: in doua straturi de 5 mm fiecare (2 straturi gr.10 mm)	100m2			60 889,64 12 147,68
	1	Muncitor	h-om	101,230	60,00	12 147,643
	101-1757	Cirpe	kg	0,300	5,00	3,000
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,020	12 083,33	474,696
	41010167	Mastic asfaltic cald AM-2	t	1,650	14 500,00	47 850,000
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,160	25,00	8,000
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	3,250	62,50	406,250

1	2	3	4	5	6	7
34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			159,43 ----- 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	60,00	30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	60,00	22,800
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	132,66	106,128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	20,14	0,503
35	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-1500-600)	buc			1 284,04 ----- 132,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	60,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,000
	266612280060035	Element prefabricat CT-1500-600	buc	1,010	1 005,00	1 015,050
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 579,17	2,289
	292214000670035	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,550	244,90	134,695
36	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-1500-1000)	buc			2 655,11 ----- 132,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	60,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,000
	266612280060036	Element prefabricat CT-1500-1000	buc	1,010	2 362,50	2 386,125
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 579,17	2,289
	292214000670036	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,550	244,90	134,695
37	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (плита CR-1500)	buc			1 569,36 ----- 132,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	60,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,000
	266612280060037	Element prefabricat плита CR-1500	buc	1,010	1 287,50	1 300,375
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 579,17	2,289
	292214000670037	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,550	244,90	134,695
38	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (CT-800-900)	buc			1 420,38 ----- 132,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	60,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,000
	266612280060038	Element prefabricat CT-800-900	buc	1,010	1 140,00	1 151,400
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 579,17	2,289
	292214000670038	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,550	244,90	134,695
39	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (tip "JI")	buc			1 179,77 ----- 42,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	60,00	42,000
	287527420000039	Capac cu rama tip "JI"	buc	1,000	1 083,33	1 115,830
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470	2,40	15,994
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	225,00	5,793
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,14	0,145
40	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 102x3,0 mm	m			220,21 ----- 30,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,500	60,00	30,000

1	2	3	4	5	6	7
	252121670100040	Teava din oțel Dn102x3,0 mm	m	1,010	160,83	170,560
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	11,50	1,087
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,200	15,00	3,150
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,130	65,30	8,913
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,070	14,17	1,041
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,020	25,00	0,525
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,140	19,15	2,815
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,060	35,00	2,100
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	21,84	0,022
41	AcF11B	Spalarea conductelor din oțel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			21,13 6,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,100	60,00	6,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,150	20,14	3,021
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,080	151,42	12,114
42	IzF01B k=4	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (vopsire cu rezina epoxidica E20, 4 straturi)	m2			90,09 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	60,00	9,600
	241331734600042	Vopsire cu rezina epoxidica E20	kg	0,300	67,00	80,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,14	0,081
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,013
43	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			159,43 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	60,00	30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	60,00	22,800
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	132,66	106,128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	20,14	0,504
44	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2			61,73 7,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	60,00	7,200
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	14,17	48,178
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 100,00	1,319
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,50	3,390
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	10,50	0,021
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	62,50	1,625
45	P14					0,00 0,00
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3			2 402,87 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	60,00	231,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,000
	266310210000046	Beton marfa clasa B 3,5	m3	1,025	2 000,00	2 070,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,034
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	206,30	51,575
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	21,91	8,764
47	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 strat)	m2			18,09 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	60,00	4,800
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	22,08	13,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,14	0,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,006

1	2	3	4	5	6	7
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C25 W4 F50)	m3			2 410,90 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,00	240,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,000
	266310210000048	Beton marfa clasa C25 W4 F50	m3	1,025	2 000,00	2 070,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,034
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	21,91	13,146
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	244,90	61,225
49	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,07 ----- 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	60,00	63,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,008
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,04	0,612
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	24,17	1,208
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	23,30	1,864
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	117,15	11,715
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 579,17	16,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 579,17	2,290
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	19,15	2,298
50	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			25,78 ----- 4,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	60,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	60,00	0,240
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,56	0,236
51	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,58 ----- 3,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	60,00	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	60,00	0,240
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,56	0,236
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3			2 402,86 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	60,00	231,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,000
	266310210000052	Beton marfa clasa B 3,5	m3	1,025	2 000,00	2 070,486
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,034
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	206,30	51,575
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	21,91	8,764
53		P4				0,00 ----- 0,00
54	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (фундаменты стаканного типа ФР серия 3.900-3.150.00000 ТБ)	buc			5 071,41 ----- 306,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,600	60,00	276,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	60,00	30,000
	266612280050154	Element partial prefabricat фундаменты стаканного типа ФР серия 3.900-3.150.00000 ТБ	buc	1,010	4 500,00	4 545,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,900	244,90	220,410
55		Узел VIII P8				0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(M300)	m3			2 377,91 ----- 231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	60,00	207,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,000
	266310210000056	Beton marfa clasa B25/M300	m3	1,025	2 000,00	2 070,505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,034
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	21,91	13,146
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	244,90	61,225
57	CP03A	Montarea stilpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv (сборная ж/б колонна 1КР36 серия 3.900-3.15 2.00000)	buc			1 852,75 ----- 360,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,400	60,00	324,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600	60,00	36,000
	2010102912477	Dulap stejar lung cls.C tiv., Gr=50mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,003	4 579,17	13,738
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,000	20,00	20,000
	281110630205057	Stilp din beton armat prefabricat сборная ж/б колонна 1КР36 серия 3.900-3.15 2.00000	buc	1,010	1 129,35	1 140,643
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,300	244,90	318,370
58	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (стеновая панель PE8-C)	buc			5 722,23 ----- 132,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	60,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,000
	266612280060058	Element prefabricat стеновая панель PE8-C	buc	1,010	5 399,25	5 453,243
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 579,17	2,290
	292214000670058	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,550	244,90	134,695
59	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (блок угловой)	buc			1 788,23 ----- 132,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	60,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,000
	266612280060059	Element prefabricat блок угловой	buc	1,010	1 504,20	1 519,242
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 579,17	2,290
	292214000670059	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,550	244,90	134,695
60	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (панель стеновая угловая)	buc			2 494,72 ----- 132,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	60,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,000
	266612280060060	Element prefabricat панель стеновая угловая	buc	1,010	2 203,70	2 225,737
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 579,17	2,290
	292214000670060	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,550	244,90	134,695
61	CP54E	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8 pentru cladiri cu inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 10 m2. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ребристые плиты перекрытия серия 3.900-3.15 1.00000)	buc			4 799,74 ----- 169,15
	7136080025001	Montator	h-om	2,460	60,00	147,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270	60,00	16,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0891	60,00	5,346

1	2	3	4	5	6	7
	266612280060061	Element prefabricat ребристые плиты перекрытия серия 3.900-3.15 1.00000	buc	1,000	4 410,00	4 410,000
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,065	2 000,00	130,000
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	1 101,60	17,736
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,010	65,30	0,653
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,198	364,67	72,205
62	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			43,83 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	60,00	12,600
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	20,00	21,008
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	65,30	0,660
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	118,20	9,456
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,50	0,105
63		P8 узел IX				0,00 0,00
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			42,31 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,50	0,315
65	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,46 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	60,00	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	2,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,50	0,063
66	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,06 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	60,00	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,00	0,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,56	0,236
		3. Изоляционные работы				
67	IzA06C k=1,33	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac (un strat grund reactiv si trei straturi de lac) (4 слоя лак PC-734 и 2 слой грунта PC-0241)	m2			164,22 110,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,380	60,00	110,124
	2430226100527	Grund PC-0241	kg	0,100	47,85	6,364
	2430126105280	Lac PC-734	kg	0,528	57,50	40,379
	243022610943067	Diluant	kg	0,034	38,10	1,723
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	39,80	5,293
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,333
68	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумная мастика)	m2			9,05 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	60,00	2,400
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	22,08	6,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,14	0,020
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,003
69	IzF05B2	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatiche, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla	m2			60,71 15,60

1	2	3	4	5	6	7
		bitumata si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti (стелосетка)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	60,00	15,600
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,130	17,08	19,300
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,600	14,17	22,672
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 100,00	0,550
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,100	1,50	1,650
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,015	62,50	0,938
70	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			29,67 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	60,00	2,400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	14,17	24,089
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 100,00	0,660
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,50	1,695
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	10,50	0,011
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	62,50	0,813
71	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			37,16 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,250	60,00	15,000
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,020	1 101,60	22,032
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	10,50	0,126
72	M1L12E	Proba de rezistenta si etanseitate la presiune hidrostatica a vaselor fara tubulatura sau manta interioara, care lucreaza la presiunea atmosferica, vasul avind capacitatea de 300-1000m3	buc			12 902,50 11 640,00
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	145,500	60,00	8 730,000
	7212030022700	Sudor	h-om	48,500	60,00	2 910,000
	2710403624534	Tabla groasa 15x1800 OLT 37-In SR EN 10029	kg	7,770	23,30	181,041
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4.8	buc	6,500	1,74	11,310
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,500	1,70	11,050
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	8,550	65,30	558,315
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,980	11,50	22,770
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,335	15,00	20,025
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,500	35,00	87,500
	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	8,920	21,84	194,813
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,510	344,45	175,669
		4. Устройство для обмена воздуха P10				
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (B15)	m3			2 410,85 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,00	240,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,000
	266310210000073	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	2 000,00	2 070,444
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,034
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	21,91	13,146
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	244,90	61,225
74	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,07 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	60,00	63,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,008
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,04	0,612
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	24,17	1,209
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	23,30	1,864
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	117,15	11,715
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 579,17	16,027
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 579,17	2,289
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	19,15	2,298
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			43,83 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	60,00	12,600
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	20,00	21,008
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	65,30	0,660
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	118,20	9,456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,50	0,105
76	IzA06C	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P (un strat grund reactiv si trei straturi de lac)	m2			123,48 82,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,380	60,00	82,800
	243022610052776	Grund PC-0241	kg	0,100	47,85	4,786
	243012610528076	Lac PC-734	kg	0,528	57,50	30,360
	243022610943076	Diluant	kg	0,034	38,10	1,296
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	39,80	3,980
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,250
		5. Камера прибора P13				
77	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (КЦ15-6)	buc			1 363,12 132,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	60,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,000
	266612280060077	Element prefabricat КЦ15-6	buc	1,010	1 083,30	1 094,133
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 579,17	2,289
	292214000670077	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,550	244,90	134,695
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (люк лаз герметический)	kg			36,51 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	60,00	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	60,00	0,600
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	24,17	0,242
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	23,30	23,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,30	0,327
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,90	0,043
79	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			222,81 143,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,390	60,00	143,393
	243012610329479	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,560	47,85	74,652
	2320166200676	White spirit	kg	0,110	39,80	4,382
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	5,00	0,382
80	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			498,85 229,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	60,00	229,197
	243011610321880	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,200	49,10	255,320
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	39,80	14,331
81	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(C15 W4 F100)	m3			2 377,73 231,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	60,00	207,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,000
	266310210000081	Beton marfa clasa C15 W4 F100	m3	1,025	2 000,00	2 070,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,033
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	21,91	13,147
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	244,90	61,225
82	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			398,89 20,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,340	60,00	20,400
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	18,800	20,00	376,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,850	2,40	2,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	225,00	0,450
83	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (плита КЦП1-15-1)	buc			1 952,25 132,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	60,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,000
	266612280060083	Element prefabricat КЦП1-15-1	buc	1,010	1 666,60	1 683,266
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 579,17	2,289
	292214000670083	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,550	244,90	134,695
84	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			30,87 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	60,00	3,600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	14,17	24,089
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 100,00	0,662
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,50	1,695
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	10,50	0,011
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	62,50	0,812
		6. Камера лаза P12				
85	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (КЦ15-6)	buc			1 363,12 132,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	60,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,000
	266612280060085	Element prefabricat КЦ15-6	buc	1,010	1 083,30	1 094,133
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 579,17	2,289
	292214000670085	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,550	244,90	134,695
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (люк лаз герметический)	kg			36,51 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	60,00	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	60,00	0,600
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	24,17	0,242
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	23,30	23,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,30	0,327
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,90	0,043
87	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			222,81 143,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,390	60,00	143,393

1	2	3	4	5	6	7
	243012610329487	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,560	47,85	74,652
	2320166200676	White spirit	kg	0,110	39,80	4,382
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	5,00	0,382
88	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			498,85 ----- 229,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	60,00	229,197
	243011610321888	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,200	49,10	255,320
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	39,80	14,331
89	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (лестница СГ-2)	t			31 337,23 ----- 5 100,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,500	60,00	2 550,000
	7212030022700	Sudor	h-om	29,750	60,00	1 785,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,500	60,00	510,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,250	60,00	255,000
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,000	23,30	23 300,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,500	65,30	359,151
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,000	2,84	14,199
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,000	5,36	26,801
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,000	1,03	5,151
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,400	15,00	6,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600	11,50	6,898
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,500	35,00	192,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,500	244,90	2 326,548
90	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			222,77 ----- 143,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,390	60,00	143,386
	243012610329490	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,560	47,85	74,657
	2320166200676	White spirit	kg	0,110	39,80	4,386
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	5,00	0,380
91	IzD04A k=2	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (4 straturi XC-710)	t			851,27 ----- 458,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	60,00	458,386
	243011610321891	Vopsea de ulei orice culoare XC-710	kg	5,200	35,02	364,211
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	39,80	28,651
92	IzD04A k=0,5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (1 straturi XC-720)	t			207,17 ----- 114,64
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	60,00	114,614
	243011610321892	Vopsea de ulei orice culoare XC-720	kg	5,200	32,82	85,331
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	39,80	7,169
93	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (плита КЦПН-15-1)	buc			1 952,25 ----- 132,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000	60,00	120,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,000
	266612280060093	Element prefabricat КЦПН-15-1	buc	1,010	1 666,60	1 683,266
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 579,17	2,289
	292214000670093	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,550	244,90	134,695
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3			2 411,00 ----- 264,00

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa... (C15 W4 F100)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,00	240,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,000
	266310210000094	Beton marfa clasa C15 W4 F100	m3	1,025	2 000,00	2 070,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,034
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	21,91	13,146
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	244,90	61,225
95	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			43,83 ----- 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	60,00	12,600
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	20,00	21,008
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	65,30	0,659
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	118,20	9,456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,50	0,105
96	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумная мастика)	m2			9,05 ----- 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	60,00	2,400
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	22,08	6,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,14	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,50	0,003

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Работы водоснабжения район Genclik мун. Комрат

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2 Bazin de apa V=500m³ (2 buc).Tevi.

Valoarea de deviz 39 287,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Подводящий трубопровод		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159x3,0 mm	m	10,00	452,82 50,40	4 528,24 504,00
3	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,00	21,14 6,00	211,35 60,00
4	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (уголок, полоса)	kg	4,80	47,29 12,60	227,01 60,48
5	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm (отвод 90')	buc	4,00	556,87 196,20	2 227,49 784,80
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m ²	3,70	90,26 66,00	333,96 244,20
7	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm	buc	2,00	715,61 181,20	1 431,22 362,40
8		Переливной трубопровод		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159x3,0 mm	m	10,80	452,82 50,40	4 890,49 544,32
10	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,80	21,14 6,00	228,26 64,80
11	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159 x 270 mm (воронка)	buc	2,00	846,73 196,20	1 693,45 392,40
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (уголок, полоса)	kg	4,80	47,29 12,60	227,01 60,48
13	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm (отвод 90')	buc	6,00	556,87 196,20	3 341,24 1 177,20
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,54	90,26 66,00	319,52 233,64
15		Отводящий трубопровод		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x3,0 mm	m	6,00	748,09 91,80	4 488,51 550,80
17	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,00	21,14 6,00	126,81 36,00
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (решетка)	kg	0,66	36,52 12,61	24,10 8,32
19		Спускной трубопровод		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159x3,0 mm	m	6,92	452,83 50,40	3 133,56 348,77
21	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,92	21,14 6,00	146,26 41,52

		Total	lei	27 578,48
		CAS	24,00 %	1 313,79
		Transport	10,00 %	1 970,83
		Total cheltuieli directe	100,00 +	30 863,10
		Cheltuieli de regie	4,00 %	1 234,52
		Total	100,00 +	32 097,62
		Beneficiu de deviz	2,00 %	641,96
		Total	100,00 +	32 739,58
		TVA	20,00 %	6 547,92
		Total deviz:		39 287,50
		Inclusiv salariu		5 474,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения район
Genclik мун. Комрат**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-2
Bazin de apa V=500m³ (2 buc).Tevi.**

Valoarea de deviz 39 287,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	81,1168	60,00	4 867,008
2.	7136080025001	Montator	h-om	2,016	60,00	120,960
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,964	60,00	477,840
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0066	60,00	0,396
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1254	60,00	7,524
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0066	60,00	0,396
Total manopera						5 474,13

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0099	2,90	0,029
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,362	5,00	1,810
3.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	3,2423	25,00	81,058
4.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	11,2632	19,15	215,690
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,724	39,80	28,815
6.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	24,0278	14,17	340,474
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	11,2932	11,50	129,872
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	19,1767	15,00	287,650
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,2308	49,10	60,432
10.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,753	47,85	36,031
11.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,362	12,30	4,453
12.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7964	38,10	30,343
13.	252121670100016	Teava din otel Dn219x3,0 mm	m	6,3024	497,25	3 133,868
14.	25212167010002	Teava din otel Dn159x3,0 mm	m	10,504	348,92	3 665,056
15.	252121670100020	Teava din otel Dn159x3,0 mm	m	7,2688	348,92	2 536,230
16.	25212167010009	Teava din otel Dn159x3,0 mm	m	11,3443	348,92	3 958,253
17.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,448	9,50	13,756
18.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0066	24,17	0,160
19.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,660	23,30	15,378
20.	2811236309900	Confectii metalice	kg	10,0838	23,30	234,952
21.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,097	65,30	6,334
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0033	65,30	0,215
23.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	6,8827	65,30	449,440
24.	287527411015011	Воронка, Ду159x270 мм	buc	2,040	530,00	1 081,200
25.	287527411015013	Отвод 90', Ду150 мм	buc	6,120	245,83	1 504,480
26.	28752741101505	Отвод 90', Ду150 мм	buc	4,080	245,83	1 002,986
27.	28752744001007	Flansa din otel pentru sudura Dn150 mm	buc	2,100	375,00	787,500

28.	4100116202820	Apa potabila	m3	5,058	20,14	101,868
Total materiale de construcții						19 708,34

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,096	10,50	1,008
2.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0457	21,84	0,998
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	13,540	118,20	1 600,428
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,768	118,20	90,778
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,2008	35,00	112,028
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8836	206,30	182,287
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,6976	151,42	408,471
Total utilaje de construcții						2 396,01

Total	lei	27 578,48
CAS	24,00 %	1 313,79
Transport	10,00 %	1 970,83
Total cheltuieli directe	100,00 +	30 863,10
Cheltuieli de regie	4,00 %	1 234,52
Total	100,00 +	32 097,62
Beneficiu de deviz	2,00 %	641,96
Total	100,00 +	32 739,58
TVA	20,00 %	6 547,92

Total deviz:

39 287,50

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Работы водоснабжения район Genclik
мун. Комрат

Investitor Примэрия мун. Комрат.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Подводящий трубопровод				0,00
						0,00
2	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159x3,0 mm	m			452,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,840	60,00	50,400
	25212167010002	Teava din otel Dn159x3,0 mm	m	1,010	348,92	366,506
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,290	11,50	3,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,360	15,00	5,616
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,150	65,30	10,187
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,130	14,17	1,916
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,080	25,00	2,080
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,250	19,15	4,979
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,083	35,00	2,905
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,023	206,30	4,745
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	21,84	0,022
3	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			21,14
						6,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,100	60,00	6,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,150	20,14	3,021
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,080	151,42	12,114
4	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (уголок, полоса)	kg			47,29
						12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	60,00	12,600
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	23,30	24,474
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	65,30	0,660
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	118,20	9,456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	10,50	0,105
5	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm (отвод 90')	buc			556,87
						196,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,270	60,00	196,200
	28752741101505	Отвод 90', Ду150 мм	buc	1,000	245,83	250,746
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,930	118,20	109,926
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			90,26
						66,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	60,00	66,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	47,85	4,976
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	38,10	4,191
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	12,30	0,615
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	49,10	8,347
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	9,50	1,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	39,80	3,980
7	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm	buc			715,61
						181,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,020	60,00	181,200
	28752744001007	Flansa din otel pentru sudura Dn150 mm	buc	1,000	375,00	393,750
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,190	118,20	140,658
8		Переливной трубопровод				0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
9	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159x3,0 mm	m			452,82
						50,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,840	60,00	50,400
	25212167010009	Teava din otel Dn159x3,0 mm	m	1,010	348,92	366,505
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,290	11,50	3,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,360	15,00	5,616
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,150	65,30	10,187
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,130	14,17	1,916
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,080	25,00	2,080
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,250	19,15	4,979
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,083	35,00	2,905
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,023	206,30	4,745
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	21,84	0,022
10	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			21,14
						6,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,100	60,00	6,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,150	20,14	3,021
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,080	151,42	12,114
11	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159 x 270 mm (воронка)	buc			846,73
						196,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,270	60,00	196,200
	287527411015011	Воронка, Ду159x270 мм	buc	1,000	530,00	540,600
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,930	118,20	109,926
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (уголок, полосо)	kg			47,29
						12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	60,00	12,600
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	23,30	24,474
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	65,30	0,660
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	118,20	9,456
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	10,50	0,105
13	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm (отвод 90')	buc			556,87
						196,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,270	60,00	196,200
	287527411015013	Отвод 90', Ду150 мм	buc	1,000	245,83	250,747
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,930	118,20	109,926
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			90,26
						66,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	60,00	66,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	47,85	4,977
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	38,10	4,191
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	12,30	0,615
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	49,10	8,347
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	9,50	1,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	39,80	3,980
15		Отводящий трубопровод				0,00
						0,00
16	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x3,0 mm	m			748,09
						91,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,530	60,00	91,800
	252121670100016	Teava din otel Dn219x3,0 mm	m	1,010	497,25	522,311
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,470	11,50	5,621
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,410	15,00	21,996
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,410	65,30	27,844
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,250	14,17	47,895
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,150	25,00	3,900
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,650	19,15	12,945
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,150	35,00	5,250
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,041	206,30	8,458
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,003	21,84	0,066

1	2	3	4	5	6	7
17	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			21,14 6,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,100	60,00	6,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,150	20,14	3,021
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,080	151,42	12,114
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (решетка)	kg			36,52 12,61
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	60,00	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,00	0,600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	60,00	0,600
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	24,17	0,242
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	23,30	23,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,30	0,326
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,90	0,044
19		Спускной трубопровод				0,00 0,00
20	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159x3,0 mm	m			452,83 50,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,840	60,00	50,400
	252121670100020	Teava din otel Dn159x3,0 mm	m	1,010	348,92	366,507
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,290	11,50	3,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,360	15,00	5,616
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,150	65,30	10,187
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,130	14,17	1,916
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,080	25,00	2,080
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,250	19,15	4,979
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,083	35,00	2,905
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,023	206,30	4,746
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	21,84	0,022
21	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			21,14 6,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,100	60,00	6,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,150	20,14	3,021
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,080	151,42	12,114

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения
района "Genclik" район АТО
Гагауз Ери, мун.Комрат(6-
2019-3-ТХ).**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Насосная станция для повышенного давления. Lucrari generale de constructie.

Valoarea de deviz 20 549,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,570	707,49 0,00	403,27 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,700	123,60 123,60	210,12 210,12
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,340	347,59 0,00	118,18 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,340	633,12 529,21	215,26 179,93
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	8,500	18,60 18,60	158,10 158,10

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,500	47,01 45,00	399,62 382,50
7	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,080	1 733,50 408,62	138,68 32,69
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C15 W4 F100)	m3	2,700	2 401,27 264,00	6 483,44 712,80
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8,500	25,06 4,02	212,97 34,17
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (C4 10 AIII pas 150 x 150)	kg	148,800	27,60 1,80	4 107,53 267,84
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)	kg	6,600	47,30 12,60	312,15 83,16
12	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,003	223,33 143,33	0,67 0,43
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,003	500,00 230,00	1,50 0,69
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	3,410	109,29 72,00	372,68 245,52

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,760	390,50 59,39	296,78 45,14
16	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	6,300	161,62 5,40	1 018,22 34,02

		Total	lei	14 449,17
		CAS	24,00 %	572,91
		Transport	10,00 %	1 120,66
		Total cheltuieli directe	100,00 +	16 142,74
		Cheltuieli de regie	4,00 %	645,72
		Total	100,00 +	16 788,46
		Beneficiu de deviz	2,00 %	335,76
		Total	100,00 +	17 124,22
		TVA	20,00 %	3 424,83
		Total deviz:		20 549,05
		Inclusiv salariu		2 387,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения
района "Genclik" район АТО
Гагауз Ери, мун.Комрат(6-
2019-3-ТХ).**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1

Насосная станция для повышенного давления. Lucrari generale de constructie.

Valoarea de deviz 20 549,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-4-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,800	60,00	648,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,264	60,00	255,840
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,5805	60,00	214,830
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,567	60,00	34,020
5.	7136080025001	Montator	h-om	1,386	60,00	83,160
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0187	60,00	1,122
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,808	60,00	1 008,480
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,361	60,00	141,660
Total manopera						2 387,11

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,4473	2 166,67	969,151
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,282	253,60	325,115
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0189	87,00	1,644
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0002	5,00	0,001
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	4 579,17	7,785
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0119	4 579,17	54,492
7.	2010237318750	Distantieri	buc	45,915	2,00	91,830
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,341	117,15	39,948
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,0014	39,80	0,056
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4092	19,50	7,979
11.	243011610321813	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,0156	49,10	0,766
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0047	47,85	0,225
13.	26631021000008	Beton marfa clasa C15 W4 F100	m3	2,7952	2 000,00	5 590,400
14.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,4565	20,00	189,130
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0504	22,74	1,146
16.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1705	24,17	4,121
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,573	23,56	37,060
18.	2811236309900	Confectii metalice	kg	6,9326	23,30	161,530
19.	287312200410010	Plase C4 10 AIII pas 150x150	kg	150,288	24,50	3 682,056
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2728	23,30	6,356
21.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0667	65,30	4,356

22.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,023	2,04	2,087
23.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,023	1,50	1,534
24.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0171	47,50	0,812
25.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1023	20,00	2,046
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,850	20,14	17,119
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2727	20,14	5,492
28.	4100126202818	Apa	m3	0,116	20,14	2,337
Total materiale de construcții						11 206,58

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3192	89,15	28,457
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,066	10,50	0,693
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0893	206,30	18,423
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0548	223,73	12,260
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1685	345,12	403,273
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3706	318,88	118,177
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,620	21,91	35,494
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,7038	10,00	37,038
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,528	118,20	62,410
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,675	206,30	139,252
Total utilaje de construcții						855,48

Total	lei	14 449,17
CAS	24,00 %	572,91
Transport	10,00 %	1 120,66
Total cheltuieli directe	100,00 +	16 142,74
Cheltuieli de regie	4,00 %	645,72
Total	100,00 +	16 788,46
Beneficiu de deviz	2,00 %	335,76
Total	100,00 +	17 124,22
TVA	20,00 %	3 424,83

Total deviz:

20 549,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Работы водоснабжения района
"Genclik" район АТО Гагауз Ери,
мун.Комрат(6-2019-3-ТХ).

Investitor Примэрия мун.Комрат.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			707,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	345,12	707,496
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,600
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			347,59 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	318,88	347,579
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			633,12 529,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,900
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,600
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			47,01 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	60,00	45,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
7	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 733,50 408,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	253,60	1 293,362
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,14	10,075
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	10,00	21,400
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C15 W4 F100)	m3			2 401,27 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,000
	26631021000008	Beton marfa clasa C15 W4 F100	m3	1,0250	2 000,00	2 070,519
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,034
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,91	13,146

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	206,30	51,575
9	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radier	kg			25,06 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,180
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,56	0,236
10	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (C4 10 AIII pas 150 x 150)	kg			27,60 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,300
	287312200410010	Plase C4 10 AIII pas 150x150	kg	1,0100	24,50	24,745
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,56	0,236
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,00	0,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	206,30	0,124
11	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)	kg			47,30 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,600
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	23,30	24,474
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,30	0,660
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	118,20	9,456
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
12	IzD05A	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			223,33 143,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	60,00	144,000
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	47,85	75,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	39,80	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,333
13	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			500,00 230,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	60,00	230,000
	243011610321813	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	49,10	255,333
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,80	14,667
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,29 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,00	63,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	47,50	0,238
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,04	0,612
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,17	1,209
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	23,30	1,864
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	117,15	11,715
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 579,17	15,980
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 579,17	2,283
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,50	2,340
15	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			390,50 59,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,400
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	253,60	291,639
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	89,15	37,443
16	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 3,0 cm cu asternere manuală	m2			161,62 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	60,00	5,400
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 166,67	153,833
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	87,00	0,261
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	22,74	0,182

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	223,73	1,946

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения
района "Genclik" район АТО
Гагауз Ери, мун.Комрат(6-
2019-3-ТХ)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-2
Насосная станция . Оборудование.**

Valoarea de deviz 689 478,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Трубы и фасонные части				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба ПЕНД для отвода дренажных вод ф40х3,7)	m	10,000	46,41 3,24	464,09 32,40
2	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф40мм)	m	10,000	1,06 0,24	10,65 2,40
3	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Трубы PVC ф160 для вентиляции l=3м)	m	6,000	138,90 18,00	833,40 108,00
4	Pret de piata	Флюгарка ф160	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00
5	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод 90* ф160)	buc	2,000	137,43 36,60	274,86 73,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 653,00
		<i>CASM</i>	24,00 %			51,84
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			52,29
		<i>Total</i>	100,00 +			1 757,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			70,28
		<i>Total</i>	100,00 +			1 827,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			36,56
		Total Трубы и фасонные части Inclusiv salariu				1 863,97 216,00
		2. Монтажные работы				
6	IA30C	Монтаж компл. насосной станции в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100мм	buc	1,000	1 283,80 1 128,00	1 283,80 1 128,00
		<i>Total</i>	lei			1 283,80
		<i>CASM</i>	24,00 %			270,72
		<i>Total</i>	100,00 +			1 554,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			857,28
		<i>Total</i>	100,00 +			2 411,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			48,24
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				2 460,04 1 128,00
		3. Оборудование				
7	Pret de piata	Насосная станция в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100м (санतिकонденс. покрытием, лестницей,крышкой с газ. амортизат.насос. с част. преобраз.щитом управл.вентиляцией, отоплением, дрен. насосом, автом. расш. баком на 50л, электомпгн. расход.) (Нас.ус-ка Q=25м3/час,Н=70м, N=6,98квт) (Нас. ус-ка SiBoost Start 3 Helix VE 1006R) (Дренажный насос ТМ 32/8)("АХИМА")	buc	1,000	550 000,00 0,00	550 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret de piata	Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м	buc	1,000	13 480,00 0,00	13 480,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			563 480,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			6 761,76
		Total Оборудование Inclusiv salariu				570 241,76

		Total	lei			574 565,77
		TVA	20,00 %			114 913,15
		Total deviz: Inclusiv salariu				689 478,92 1 344,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения
района "Genclik" район АТО
Гагауз Ери, мун.Комрат(6-
2019-3-TX)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-2
Насосная станция . Оборудование.**

Valoarea de deviz 689 478,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera :

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,22	60,00	73,20
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,80	60,00	1 128,00
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,80	60,00	108,00
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,40	60,00	24,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	60,00	10,80
Total manopera						1 344,00

Materiale:

1.	25212167005003	Трубы PVC ф160	m	6,24	116,25	725,40
2.	25212167100011 1	Труба PEHD ф40x3,7	m	10,03	30,93	310,23
3.	25249067110005	Отвод 90* ф160	buc	2,00	100,83	201,66
4.	5165168	Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м	buc	1,00	13 480,00	13 480,00
5.	56846584	Флюгарка ф160	buc	2,00	35,00	70,00
6.	652655417	Насосная станция в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м	buc	1,00	550 000,00	550 000,00
Total materiale de construcții						564 787,29

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,59	264,07	155,80
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,02	412,47	8,25
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,40	15,00	6,00
4.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,40	288,65	115,46
Total utilaje de construcții						285,51

Total	lei	574 565,77
TVA	20,00 %	114 913,15

Total deviz:

689 478,9

2

Intocmit _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Работы водоснабжения района
"Genclik" район АТО Гагауз Ери,
мун.Комрат(6-2019-3-ТХ)

Investitor Примэрия мун.Комрат.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Трубы и фасонные части				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба PEHD для отвода дренажных вод ф40х3,7)	m			46,41 3,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	60,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	60,00	1,08
	252121671000111	Труба PEHD ф40х3,7	m	1,0030	30,93	31,02
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	288,65	11,55
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
2	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф40мм)	m			1,06 0,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	60,00	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	412,47	0,82
3	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Трубы PVC ф160 для вентиляции l=3м)	m			138,90 18,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	60,00	18,00
	25212167005003	Трубы PVC ф160	m	1,0340	116,25	120,90
4	Pret de piata	Флюгарка ф160	buc			35,00 0,00
	56846584	Флюгарка ф160	buc	1,0000	35,00	35,00
5	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод 90* ф160)	buc			137,43 36,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	60,00	36,60
	25249067110005	Отвод 90* ф160	buc	1,0000	100,83	100,83
		2. Монтажные работы				
6	IA30C	Монтаж компл. насосной станции в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100мм	buc			1 283,80 1 128,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,8000	60,00	1 128,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,5900	264,07	155,80
		3. Оборудование				
7	Pret de piata	Насосная станция в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100м (сантиконденс. покрытием, лестницей, крышкой с газ. амортизат.насос. с част. преобраз.щитом управл.вентиляцией, отоплением, дрен. насосом, автом. расш. баком на 50л, электомпгн. расход.) (Нас.ус-ка Q=25м3/час,Н=70м, N=6,98квт) (Нас. ус-ка	buc			550 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		SiBoost Start 3 Helix VE 1006R) (Дренажный насос ТМ 32/8)("АХІМА")				
	652655417	Насосная станция в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м	buc	1,0000	550 000,00	550 000,00
8	Pret de piata	Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м	buc			13 480,00
						0,00
	5165168	Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м	buc	1,0000	13 480,00	13 480,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения района
Genclik, район АТО Гагауз
Ери, мун. Комрат (actualizarea
devizelor)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

**Alimentarea cu energie electrica. Площадка резервуаров чистой воды.
Площадка резервуаров чистой воды. ВЛ-10кВ, L=0,282 км.**

Valoarea de deviz 208 432,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-013-6	Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament (оголовок ответвительный УОК)	buc	1,000	183,11 179,40	183,11 179,40
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая А10-1 стойка СВ105-2 шт.)	buc	2,000	8 867,85 474,00	17 735,70 948,00
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная П-10-1 стойка СВ105-1 шт.)	buc	3,000	4 379,72 228,00	13 139,17 684,00
4	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная УП-10 стойка СВ105-2 шт.)	buc	3,000	8 867,85 474,00	26 603,55 1 422,00
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA	buc	13,000	230,87 26,40	3 001,35 343,20

1	2	3	4	5	6	7
		0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трасе)				
6	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual (разъединительный пункт 10 кВ РЛНДз-10/250 кВ)	set	1,000	448,70 445,20	448,70 445,20
7	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual (разъединительный пункт 10 кВ АРП-1)	set	1,000	9 333,79 445,20	9 333,79 445,20
8	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	set	2,000	448,82 445,20	897,64 890,40
9	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor (заземление опор)	10 m	5,000	163,52 108,00	817,61 540,00
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,050	3 288,80 1 140,00	164,44 57,00
11	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor (провод АС-50 по опорам)	1 km	0,610	4 414,84 2 936,39	2 693,05 1 791,20
12		Провод сталеалюминиевый АС-50	m	610,000	63,00 0,00	38 430,00 0,00
13		Линейная арматура для опор ВЛ-10 кВ		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
14		Траверса ТМ 1	buc	3,000	833,00 0,00	2 499,00 0,00
15		Траверса ТМ 2	buc	1,000	1 299,17 0,00	1 299,17 0,00
16		Траверса ТМ 6	buc	2,000	1 273,33 0,00	2 546,66 0,00
17		Траверса М2-10-SP	buc	1,000	3 036,67 0,00	3 036,67 0,00
18		Накладка ОГ1	buc	3,000	190,00 0,00	570,00 0,00
19		Накладка ОГ2	buc	4,000	71,37 0,00	285,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20		Накладка ОГ5	buc	2,000	32,09 0,00	64,18 0,00
21		Хомут Х1	buc	9,000	40,00 0,00	360,00 0,00
22		Хомут Х2	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00
23		Хомут Х7	buc	3,000	45,00 0,00	135,00 0,00
24		Хомут Х8	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
25		Кронштейн У1	buc	5,000	150,00 0,00	750,00 0,00
26		Стяжка Г1	buc	10,000	200,00 0,00	2 000,00 0,00
27		Проводник ЗП1	buc	18,000	35,00 0,00	630,00 0,00
28		Изолятор штыревой ШФ20	buc	25,000	112,50 0,00	2 812,50 0,00
29		Колпачок К-6	buc	25,000	5,00 0,00	125,00 0,00
30		Изолятор подвесной ПС70-Д	buc	4,000	320,00 0,00	1 280,00 0,00
31		Изолятор подвесной ПС70-Е	buc	11,000	320,00 0,00	3 520,00 0,00
32		Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	7,000	100,00 0,00	700,00 0,00
33		Зажим ПА-2	buc	12,000	21,67 0,00	260,04 0,00
34		Зажим ПС-2	buc	7,000	33,33 0,00	233,31 0,00
35		Зажим натяжной НБ-2	buc	4,000	108,33 0,00	433,32 0,00
36		Зажим поддерживающий ПНГ-2-6	buc	1,000	53,83 0,00	53,83 0,00
37		Промежуточное звено ПРТ-7	buc	7,000	32,20 0,00	225,40 0,00
38		Зажим аппаратный А1А	buc	4,000	42,00 0,00	168,00 0,00
39		Зажим аппаратный А2А	buc	8,000	42,00 0,00	336,00 0,00
40		Серьга СРС-7-17	buc	5,000	53,27 0,00	266,35 0,00
41		Вал привода РА-3	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
42		Кронштейн РА-1	buc	2,000	2 337,50	4 675,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
43		Кронштейн РА-2	buc	1,000	658,33	658,33
					0,00	0,00
44		Кронштейн РА-4	buc	1,000	100,00	100,00
					0,00	0,00
45		Кронштейн РА-5	buc	1,000	100,00	100,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			144 336,35
		<i>CAS</i>	24,00 %			1 858,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			5 170,99
		<i>Total</i>	100,00 +			151 366,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			6 054,65
		<i>Total</i>	100,00 +			157 420,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			3 148,42
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				160 569,35 7 745,60
		2. Valoarea utilajului				
46		Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	2,000	2 145,00	4 290,00
					0,00	0,00
47		Разъединительный пункт 10 кВ, РЛНД-10/250 А	buc	1,000	8 250,00	8 250,00
					0,00	0,00
48		Привод разъединителя ПРНЗ- 10У1	buc	1,000	429,17	429,17
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			12 969,17
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			155,63
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				13 124,80
		<i>Total</i>	lei			173 694,15
		<i>TVA</i>	20,00 %			34 738,83
		Total deviz: Inclusiv salariu				208 432,98 7 745,60

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения района
Genclik, район АТО Гагауз
Ери, мун. Комрат (actualizarea
devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1

**Alimentarea cu energie electrica. Площадка резервуаров чистой воды.
Площадка резервуаров чистой воды. ВЛ-10кВ, L=0,282 км.**

Valoarea de deviz 208 432,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-1-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	129,0934	60,00	7 745,604
Total manopera						7 745,60

Materiale:

1.	101-09627	Промежуточное звено ПРТ-7	buc	6,00	23,00	138,000
2.	101-1292	White-spirit	t	0,00061	34 250,00	17,125
3.	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0006	66 850,00	40,110
4.	101-17147	Izolatori in forma de tija подвесной ПС70-Е	buc	13,00	196,00	2 548,000
5.	101-1745	Benzina solvent	t	0,00004	26 000,00	0,000
6.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0705	6,00	0,423
7.	101-17577	Зажим аппаратный А2А	buc	6,00	42,00	252,000
8.	101-93417	Зажим натяжной НБ-2	buc	6,00	108,33	649,980
9.	101161310	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0046	18 900,00	86,940
10.	1011786	Лас de bitum "БТ-123"	t	0,0001	36 260,00	3,626
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,03	66,85	2,006
12.	110-90307	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	7,00	100,00	700,000
13.	201-92617	Зажим типа ПА	buc	3,00	21,67	65,010
14.	201-926677	Зажим типа ПС	buc	4,00	33,33	133,320
15.	254156415624	Хомут Х8	buc	1,00	45,00	45,000
16.	446-20112	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	4,00	3 916,67	15 666,680
17.	446-20113	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	3,00	3 916,67	11 750,010
18.	446-20114	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	6,00	3 916,67	23 500,020
19.	502-90797	Conductori neizolati провод АС-70	m	10,00	64,00	640,000
20.	514698454147	Разъединительный пункт 10 кВ, РЛНД-10/250 А	buc	1,00	8 250,00	8 250,000
21.	5165115	Траверса ТМ 2	buc	1,00	1 299,17	1 299,170
22.	516514628	Изолятор штыревой ШФ20	buc	25,00	112,50	2 812,500
23.	516516538	Зажим аппаратный А1А	buc	4,00	42,00	168,000
24.	51657	Серьга СРС-7-17	buc	7,00	53,27	372,890
25.	5416565126	Стяжка Г1	buc	10,00	200,00	2 000,000
26.	5416985423	Хомут Х7	buc	3,00	45,00	135,000
27.	54196840	Серьга СРС-7-17	buc	5,00	53,27	266,350
28.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,601	7,43	4,465
29.	544164845	Кронштейн РА-5	buc	1,00	100,00	100,000

30.	561654617	Траверса М2-10-SP	buc	1,00	3 036,67	3 036,670
31.	56465546	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	2,00	2 145,00	4 290,000
32.	564657	Заземляющий проводник Д10мм	m	1,50	8,00	12,000
33.	56954142	Кронштейн РА-1	buc	2,00	2 337,50	4 675,000
34.	5841651443	Кронштейн РА-2	buc	1,00	658,33	658,330
35.	589849831	Изолятор подвесной ПС70-Е	buc	11,00	320,00	3 520,000
36.	59684932	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	7,00	100,00	700,000
37.	598498419	Накладка ОГ2	buc	4,00	71,37	285,480
38.	6416847	Траверса М2-10-SP	buc	1,00	3 036,67	3 036,670
39.	65146541	Вал привода РА-3	buc	2,00	300,00	600,000
40.	651468437	Промежуточное звено ПРТ-7	buc	7,00	32,20	225,400
41.	6514684427	Проводник ЗП1	buc	18,00	35,00	630,000
42.	65161422	Хомут Х2	buc	3,00	40,00	120,000
43.	65165114	Траверса ТМ 1	buc	3,00	833,00	2 499,000
44.	651651435	Зажим натяжной НБ-2	buc	4,00	108,33	433,320
45.	651651544	Кронштейн РА-4	buc	1,00	100,00	100,000
46.	6516518	Накладка ОГ1	buc	3,00	190,00	570,000
47.	651654129	Колпачок К-6	buc	25,00	5,00	125,000
48.	651654139	Зажим аппаратный А2А	buc	8,00	42,00	336,000
49.	65165430	Изолятор подвесной ПС70-Д	buc	4,00	320,00	1 280,000
50.	65195116	Траверса ТМ 6	buc	2,00	1 273,33	2 546,660
51.	6519685425	Кронштейн У1	buc	5,00	150,00	750,000
52.	65416512	Провод сталеалюминиевый АС-50	m	610,00	63,00	38 430,000
53.	65416547	Кронштейн РА1	buc	1,00	283,39	283,390
54.	6541684133	Зажим ПА-2	buc	12,00	21,67	260,040
55.	8468467	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	1,00	53,83	53,830
56.	849849820	Накладка ОГ5	buc	2,00	32,09	64,180
57.	8498498421	Хомут Х1	buc	9,00	40,00	360,000
58.	85465416548	Привод разъединителя ПРНЗ-10У1	buc	1,00	429,17	429,170
59.	85498419634	Зажим ПС-2	buc	7,00	33,33	233,310
60.	98498436	Зажим поддерживающий ПНГ-2-6	buc	1,00	53,83	53,830
Total materiale de construcții						142 243,90

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,12	233,91	729,799
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,12	316,71	988,135
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,12	301,35	940,212
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	4,0443	221,99	897,794
5.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	2,50	95,00	237,500
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1565	95,00	14,867
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	11,64	301,35	3 507,714
Total utilaje de construcții						7 316,02

Total	lei	173 694,15
TVA	20,00 %	34 738,83

Total deviz:

**208 432,9
8**

Intocmit _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Работы водоснабжения района Genclik, Investitor Примэрия мун. Комрат
район АТО Гагауз Ери, мун. Комрат
(actualizarea devizelor)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-013-6	Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament (оголовок ответвительный УОК)	buc			183,11 179,40
	1	Muncitor	h-om	2,9900	60,00	179,400
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,5000	7,43	3,715
2	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o prortea (опора концевая А10-1 стойка СВ105-2 шт.)	buc			8 867,85 474,00
	1	Muncitor	h-om	7,9000	60,00	474,000
	446-20112	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	2,0000	3 916,67	7 833,340
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	301,35	560,511
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная П-10-1 стойка СВ105-1 шт.)	buc			4 379,72 228,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	60,00	228,000
	446-20113	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	1,0000	3 916,67	3 916,670
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	301,35	235,053
4	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o prortea (опора угловая промежуточная УП-10 стойка СВ105-2 шт.)	buc			8 867,85 474,00
	1	Muncitor	h-om	7,9000	60,00	474,000
	446-20114	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	2,0000	3 916,67	7 833,340
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	301,35	560,511
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трасе)	buc			230,87 26,40
	1	Muncitor	h-om	0,4400	60,00	26,400
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	233,91	56,138
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	316,71	76,010
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	301,35	72,324
6	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual (разъединительный пункт 10 кВ РЛНДз-10/250 кВ)	set			448,70 445,20
	1	Muncitor	h-om	7,4200	60,00	445,200
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	34 250,00	3,425
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	7,43	0,074
7	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual (разъединительный пункт 10 кВ АРП-1)	set			9 333,79 445,20
	1	Muncitor	h-om	7,4200	60,00	445,200
	564657	Заземляющий проводник Д10мм	m	1,5000	8,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
	6416847	Траверса M2-10-SP	buc	1,0000	3 036,67	3 036,670
	65416547	Кронштейн PA1	buc	1,0000	283,39	283,390
	8468467	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	1,0000	53,83	53,830
	51657	Серьга СРС-7-17	buc	7,0000	53,27	372,890
	101-17147	Izolatori in forma de tija подвесной ПС70-Е	buc	13,0000	196,00	2 548,000
	101-93417	Зажим натяжной НБ-2	buc	6,0000	108,33	649,980
	110-90307	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	7,0000	100,00	700,000
	201-92617	Зажим типа ПА	buc	3,0000	21,67	65,010
	201-926677	Зажим типа ПС	buc	4,0000	33,33	133,320
	101-17577	Зажим аппаратный А2А	buc	6,0000	42,00	252,000
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	34 250,00	3,425
	101-09627	Промежуточное звено ПРТ-7	buc	6,0000	23,00	138,000
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	7,43	0,074
	502-90797	Conductori neizolati провод AC-70	m	10,0000	64,00	640,000
8	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual однополюсный предохранитель- разъединитель CUT-OUT	set			448,82 ----- 445,20
	1	Muncitor	h-om	7,4200	60,00	445,200
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	6,00	0,120
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	34 250,00	3,425
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	7,43	0,074
9	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substitutiilor (заземление опор)	10 m			163,52 ----- 108,00
	1	Muncitor	h-om	1,8000	60,00	108,000
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	66 850,00	8,022
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5000	95,00	47,500
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m			3 288,80 ----- 1 140,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	60,00	1 140,000
	101161310	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	18 900,00	1 738,800
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	36 260,00	72,520
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	66,85	40,120
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	95,00	297,340
11	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (провод AC- 50 по опорам)	1 km			4 414,84 ----- 2 936,39
	1	Muncitor	h-om	48,9400	60,00	2 936,400
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	7,43	0,743
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	26 000,00	0,000
	101-1292	White-spirit	t	0,00022	34 250,00	5,615
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	6,6300	221,99	1 471,793
12		Провод сталеалюминиевый AC-50	m			63,00 ----- 0,00
	65416512	Провод сталеалюминиевый AC-50	m	1,0000	63,00	63,000
13		Линейная арматура для опор ВЛ-10 кВ				0,00 ----- 0,00
14		Траверса ТМ 1	buc			833,00 ----- 0,00
	65165114	Траверса ТМ 1	buc	1,0000	833,00	833,000
15		Траверса ТМ 2	buc			1 299,17 ----- 0,00
	5165115	Траверса ТМ 2	buc	1,0000	1 299,17	1 299,170
16		Траверса ТМ 6	buc			1 273,33 ----- 0,00
	65195116	Траверса ТМ 6	buc	1,0000	1 273,33	1 273,330
17		Траверса M2-10-SP	buc			3 036,67 ----- 0,00
	561654617	Траверса M2-10-SP	buc	1,0000	3 036,67	3 036,670
18		Накладка ОГ1	buc			190,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6516518	Накладка ОГ1	buc	1,0000	190,00	190,000
19		Накладка ОГ2	buc			71,37
						0,00
	598498419	Накладка ОГ2	buc	1,0000	71,37	71,370
20		Накладка ОГ5	buc			32,09
						0,00
	849849820	Накладка ОГ5	buc	1,0000	32,09	32,090
21		Хомут X1	buc			40,00
						0,00
	8498498421	Хомут X1	buc	1,0000	40,00	40,000
22		Хомут X2	buc			40,00
						0,00
	65161422	Хомут X2	buc	1,0000	40,00	40,000
23		Хомут X7	buc			45,00
						0,00
	5416985423	Хомут X7	buc	1,0000	45,00	45,000
24		Хомут X8	buc			45,00
						0,00
	254156415624	Хомут X8	buc	1,0000	45,00	45,000
25		Кронштейн У1	buc			150,00
						0,00
	6519685425	Кронштейн У1	buc	1,0000	150,00	150,000
26		Стяжка Г1	buc			200,00
						0,00
	5416565126	Стяжка Г1	buc	1,0000	200,00	200,000
27		Проводник ЗП1	buc			35,00
						0,00
	6514684427	Проводник ЗП1	buc	1,0000	35,00	35,000
28		Изолятор штыревой ШФ20	buc			112,50
						0,00
	516514628	Изолятор штыревой ШФ20	buc	1,0000	112,50	112,500
29		Колпачок К-6	buc			5,00
						0,00
	651654129	Колпачок К-6	buc	1,0000	5,00	5,000
30		Изолятор подвесной ПС70-Д	buc			320,00
						0,00
	65165430	Изолятор подвесной ПС70-Д	buc	1,0000	320,00	320,000
31		Изолятор подвесной ПС70-Е	buc			320,00
						0,00
	589849831	Изолятор подвесной ПС70-Е	buc	1,0000	320,00	320,000
32		Ушко однолапчатое У1-7-16	buc			100,00
						0,00
	59684932	Ушко однолапчатое У1-7-16	buc	1,0000	100,00	100,000
33		Зажим ПА-2	buc			21,67
						0,00
	6541684133	Зажим ПА-2	buc	1,0000	21,67	21,670
34		Зажим ПС-2	buc			33,33
						0,00
	85498419634	Зажим ПС-2	buc	1,0000	33,33	33,330
35		Зажим натяжной НБ-2	buc			108,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	651651435	Зажим натяжной НБ-2	buc	1,0000	108,33	108,330
36		Зажим поддерживающий ПНГ-2-6	buc			53,83
						0,00
	98498436	Зажим поддерживающий ПНГ-2-6	buc	1,0000	53,83	53,830
37		Промежуточное звено ПРТ-7	buc			32,20
						0,00
	651468437	Промежуточное звено ПРТ-7	buc	1,0000	32,20	32,200
38		Зажим аппаратный А1А	buc			42,00
						0,00
	516516538	Зажим аппаратный А1А	buc	1,0000	42,00	42,000
39		Зажим аппаратный А2А	buc			42,00
						0,00
	651654139	Зажим аппаратный А2А	buc	1,0000	42,00	42,000
40		Серьга СРС-7-17	buc			53,27
						0,00
	54196840	Серьга СРС-7-17	buc	1,0000	53,27	53,270
41		Вал привода РА-3	buc			300,00
						0,00
	65146541	Вал привода РА-3	buc	1,0000	300,00	300,000
42		Кронштейн РА-1	buc			2 337,50
						0,00
	56954142	Кронштейн РА-1	buc	1,0000	2 337,50	2 337,500
43		Кронштейн РА-2	buc			658,33
						0,00
	5841651443	Кронштейн РА-2	buc	1,0000	658,33	658,330
44		Кронштейн РА-4	buc			100,00
						0,00
	651651544	Кронштейн РА-4	buc	1,0000	100,00	100,000
45		Кронштейн РА-5	buc			100,00
						0,00
	544164845	Кронштейн РА-5	buc	1,0000	100,00	100,000
		2. Valoarea utilajului				
46		Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc			2 145,00
						0,00
	56465546	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	1,0000	2 145,00	2 145,000
47		Разъединительный пункт 10 кВ, РЛНД-10/250 А	buc			8 250,00
						0,00
	514698454147	Разъединительный пункт 10 кВ, РЛНД-10/250 А	buc	1,0000	8 250,00	8 250,000
48		Привод разъединителя ПРНЗ-10У1	buc			429,17
						0,00
	85465416548	Привод разъединителя ПРНЗ-10У1	buc	1,0000	429,17	429,170

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения района
Genclik, район АТО Гагауз
Ери, мун. Комрат (actualizarea
devizelor)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1

**Alimentarea cu energie electrica. Площадка резервуаров чистой воды. ВЛ-0,23
кВ, КЛ-0,23 кВ**

Valoarea de deviz 100 465,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-02	Панои, masa, kg, pina la: 100 разм. 800x600x350 мм (щит управления задвижками ЦУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54)	buc	1,000	1 527,07 471,60	1 527,07 471,60
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф)	buc	35,000	33,06 31,20	1 157,13 1 092,00
3	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus (Присоединение проводов)	100 buc	0,700	763,46 678,00	534,42 474,60
4	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия)	t	0,020	39 478,50 3 732,00	789,57 74,64
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna (провод ПВЗ-0,38 1x1,5мм2)	100 m	0,100	387,60 336,60	38,76 33,66
6		Провод с медной жилой ПВЗ-0,38 сеч. 1x1,5мм2	м	10,000	3,08 0,00	30,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчики уровня в резервуарах	buc	8,000	126,48 123,60	1 011,81 988,80
8	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм)	100 m	0,470	13 608,83 1 848,00	6 396,15 868,56
9	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (сталь угловая)	t	0,020	39 478,50 3 732,00	789,57 74,64
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (кабель КВВГ сеч. 7x1,5мм ²)	100 m	0,140	375,79 336,57	52,61 47,12
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (кабель КВВГ сеч. 5x1,5мм ²)	100 m	0,370	375,81 336,59	139,05 124,54
12		Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 7x1,5 мм ²	m	14,000	33,25 0,00	465,50 0,00
13		Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 5x1,5 мм ²	m	37,000	24,16 0,00	893,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 826,36
		<i>CAS</i>	24,00 %			1 020,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			272,96
		<i>Total</i>	100,00 +			15 119,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 230,12
		<i>Total</i>	100,00 +			18 349,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			366,99
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				18 716,47 4 250,16
		2. Lucrari de constructie				
14	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,000	4 951,18 474,00	9 902,36 948,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu o proptea (опора концевая стойка СВ105-1 шт.)				
15	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная стойка СВ 105-1 шт.)	buc	1,000	4 951,18 474,00	4 951,18 474,00
16	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая анкерная стойка СВ105-1 шт.)	buc	2,000	4 951,18 474,00	9 902,36 948,00
17	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе)	buc	5,000	230,87 26,40	1 154,36 132,00
18	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре)	buc	4,000	1 616,29 137,40	6 465,17 549,60
19		Коробка клеммная У614У2 на опоре для светильника	buc	4,000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
20		Коробка клеммная У614У2 у резервауров	buc	2,000	600,00 0,00	1 200,00 0,00
21		Кронштейн КС1 для светильника	buc	4,000	150,00 0,00	600,00 0,00
22		Лампа светодиодная 50Вт	buc	4,000	341,29 0,00	1 365,16 0,00
23	34-02-064-1	Montarea stlpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка Dn50 mm, L=5м)	buc	1,000	511,43 190,20	511,43 190,20
24	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25 мм2)	1 km	0,160	2 841,44 2 094,00	454,63 335,04
25	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод	1 km	0,150	2 841,40 2 094,00	426,21 314,10

1	2	3	4	5	6	7
		самонесущий СИП2 сеч. 2x25 мм2)				
26		Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25 мм2	м	160,000	32,50 0,00	5 200,00 0,00
27		Провод самонесущий СИП2 сеч. 2x25 мм2	м	150,000	20,00 0,00	3 000,00 0,00
28		Арматура для крепления СИП		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
29		Лента из нержавеющей стали F2007	м	12,000	15,00 0,00	180,00 0,00
30		Скрепы А200	buc	12,000	3,73 0,00	44,76 0,00
31		Кронштейн СА 1500	buc	6,000	47,50 0,00	285,00 0,00
32		Анкерный зажим РА 25x100	buc	4,000	35,43 0,00	141,72 0,00
33		Анкерный зажим РА1500	buc	7,000	70,00 0,00	490,00 0,00
34		Промежуточный зажим ES-1500	buc	8,000	71,67 0,00	573,36 0,00
35		Прокалывающий зажим Р2x95	buc	2,000	47,74 0,00	95,48 0,00
36		Кабельный ремешок CSB	buc	19,000	4,00 0,00	76,00 0,00
37		Прокалывающий зажим KZEP-13	buc	8,000	41,00 0,00	328,00 0,00
38		Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 25	buc	14,000	74,48 0,00	1 042,72 0,00
39		Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF	buc	5,000	40,00 0,00	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			50 989,90
		<i>CAS</i>	24,00 %			933,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1 693,28
		<i>Total</i>	100,00 +			53 617,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			2 144,68
		<i>Total</i>	100,00 +			55 761,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 115,24
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				56 876,93 3 890,94

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
40		Щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54	buc	1,000	4 129,50 0,00	4 129,50 0,00
41		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	2,000	35,43 0,00	70,86 0,00
42		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С2	buc	2,000	35,43 0,00	70,86 0,00
43		Пускатель магнитный КМИ- 10910	buc	2,000	138,60 0,00	277,20 0,00
44		Приставка ПКИ-11 к контактору	buc	4,000	52,78 0,00	211,12 0,00
45		Арматура сигнальная AL-22 ТЕ 220В	buc	8,000	58,84 0,00	470,72 0,00
46		Кнопка ABLFP-22	buc	6,000	73,90 0,00	443,40 0,00
47		Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4	buc	6,000	65,90 0,00	395,40 0,00
48		Выключатель нагрузки ВН32- 1Р/20	buc	1,000	28,56 0,00	28,56 0,00
49		Переключатель универсальный УП5312	buc	2,000	67,09 0,00	134,18 0,00
50		Датчик реле уровня РОС 301	buc	2,000	900,00 0,00	1 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 031,80
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			96,38
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 128,18

		Total	lei	83 721,58
		TVA	20,00 %	16 744,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		100 465,90
				8 141,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения района
Genclik, район АТО Гагауз
Ери, мун. Комрат (actualizarea
devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-2-1

**Alimentarea cu energie electrica.Площадка резервуаров чистой воды. ВЛ-0,23
кВ, КЛ-0,23 кВ**

Valoarea de deviz 100 465,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-2-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	135,6851	60,00	8 141,106
Total manopera						8 141,10

Materialie:

1.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0001	35 480,00	3,548
2.	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,0001	45 330,00	4,533
3.	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	23 330,00	6,999
4.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0002	26 000,00	5,200
5.	101-1847	Chit de protectie	kg	0,500	12,30	6,150
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	23 330,00	23,330
7.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0072	2 400,00	17,280
8.	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0002	66 850,00	13,370
9.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	7 710,00	0,000
10.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,6615	66,85	44,220
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,080	53,17	57,424
12.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	1,505	53,17	80,021
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3854	75,00	28,905
14.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,032	75,00	2,400
15.	1019852	Vopsea	kg	0,3318	35,48	11,772
16.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,336	24,17	8,121
17.	110-021423	Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche Трубостойка Dn50 mm, L=5м	buc	1,000	300,00	300,000
18.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,3055	58,00	17,719
19.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,700	63,00	44,100
20.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	47,000	20,00	940,000
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,040	32 070,00	1 282,800
22.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,006	225,00	1,350

23.	446-201114	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	2,000	3 916,67	7 833,340
24.	446-201115	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	1,000	3 916,67	3 916,670
25.	446-201116	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	2,000	3 916,67	7 833,340
26.	4564563532	Анкерный зажим РА 25х100	buc	4,000	35,43	141,720
27.	50090308	Труба стальная водогазопроводная Д=25мм	м	47,000	59,17	2 780,990
28.	5009031	Scoabe	10 buc	1,927	10,80	20,812
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1891	10,00	1,891
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080	17,00	1,360
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,442	1,50	11,163
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,760	5,00	18,800
33.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0681	40,00	2,724
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	63,00	0,126
35.	500950010	Fise de marcare	100 buc	0,0003	63,00	0,019
36.	500950011	Fise de marcare	100 buc	0,0007	63,00	0,044
37.	503-904218	Светильник светодиодный наружного освещения 50 Вт	buc	4,000	1 300,00	5 200,000
38.	5165442	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С2	buc	2,000	35,43	70,860
39.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0539	291,67	15,721
40.	536756348	Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,000	28,56	28,560
41.	5368756350	Датчик реле уровня РОС 301	buc	2,000	900,00	1 800,000
42.	54273540	Щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54	buc	1,000	4 129,50	4 129,500
43.	543453334	Промежуточный зажим ES-1500	buc	8,000	71,67	573,360
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0976	75,00	7,320
45.	546354336	Кабельный ремешок CSB	buc	19,000	4,00	76,000
46.	5635343	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	2,000	138,60	277,200
47.	5635737435	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	2,000	47,74	95,480
48.	5875678641	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	2,000	35,43	70,860
49.	651465446	Кнопка ABLFP-22	buc	6,000	73,90	443,400
50.	65165629	Лента из нержавеющей стали F2007	м	12,000	15,00	180,000
51.	654168413	Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 5х1,5 мм2	м	37,000	24,16	893,920
52.	65465412	Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 7х1,5 мм2	м	14,000	33,25	465,500
53.	65465419	Коробка клеммная У614У2	buc	4,000	600,00	2 400,000
54.	65465421	Кронштейн КС1 для светильника	buc	4,000	150,00	600,000
55.	6546844	Приставка ПКИ-11 к контактору	buc	4,000	52,78	211,120
56.	654684626	Провод самонесущий СИП2 сеч. 3х25 мм2	м	160,000	32,50	5 200,000
57.	656841845	Арматура сигнальная AL-22 ТЕ 220В	buc	8,000	58,84	470,720
58.	658675631	Кронштейн СА 1500	buc	6,000	47,50	285,000
59.	65876785630	Скрепы А200	buc	12,000	3,73	44,760
60.	6654654620	Коробка клеммная У614У2	buc	2,000	600,00	1 200,000
61.	668468427	Провод самонесущий СИП2 сеч. 2х25 мм2	м	150,000	20,00	3 000,000
62.	69846846	Провод с медной жилой ПВЗ-0,38 сеч. 1х1,5мм2	м	10,000	3,08	30,800
63.	74553649	Переключатель универсальный УП5312	buc	2,000	67,09	134,180
64.	7562748633	Анкерный зажим РА-1500	buc	7,000	70,00	490,000
65.	762785639	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF	buc	5,000	40,00	200,000
66.	762786238	Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 25	buc	14,000	74,48	1 042,720
67.	8468447	Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4	buc	6,000	65,90	395,400
68.	863856337	Прокалывающий зажим КЗЕР-13	buc	8,000	41,00	328,000
69.	968464622	Лампа светодиодная 50Вт	buc	4,000	341,29	1 365,160
		Total materiale de construcții				57 187,77

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,200	233,91	280,692
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,9316	316,71	611,757
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0051	301,35	1,537
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,200	301,35	361,620
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,400	221,99	2 086,706
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,200	221,99	710,368
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,8514	95,00	365,883
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	9,300	301,35	2 802,555
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070	75,00	80,250
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9046	75,00	217,845
		Total utilaje de constructii				7 519,19

Total	lei	83 721,58
TVA	20,00 %	16 744,32

Total deviz:

**100 465,9
0**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Работы водоснабжения района Genclik, Investitor Примэрия мун. Комрат
район АТО Гагауз Ери, мун. Комрат
(actualizarea devizelor)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 800x600x350 мм (щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54)	buc			1 527,07 471,60
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,600
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00024	66 850,00	13,370
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	47,0000	20,00	940,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	95,00	21,850
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	75,00	80,250
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф)	buc			33,06 31,20
	1	Muncitor	h-om	0,5200	60,00	31,200
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	53,17	1,861
3	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc (Присоединение проводов)	100 buc			763,46 678,00
	1	Muncitor	h-om	11,3000	60,00	678,000
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	63,00	63,000
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0770	291,67	22,459
4	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия)	t			39 478,50 3 732,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	60,00	3 732,000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 400,00	432,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	66,85	280,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	53,17	1 435,600
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	32 070,00	32 070,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	225,00	33,750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	95,00	1 434,500
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna (провод ПВЗ-0,38 1x1,5мм2)	100 m			387,60 336,60
	1	Muncitor	h-om	5,6100	60,00	336,600
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	7 710,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,48	0,710
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	17,00	13,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,300
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,260
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,000
6		Провод с медной жилой ПВЗ-0,38 сеч. 1x1,5мм2	м			3,08 0,00
	69846846	Провод с медной жилой ПВЗ-0,38 сеч. 1x1,5мм2	м	1,0000	3,08	3,080

1	2	3	4	5	6	7
7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчики уровня в резервуарах	buc			126,48 ----- 123,60
	1	Muncitor	h-om	2,0600	60,00	123,600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	53,17	1,861
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	24,17	1,015
8	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм)	100 m			13 608,83 ----- 1 848,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	60,00	1 848,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 330,00	49,638
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	66,85	70,191
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	75,00	61,500
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	35,48	24,126
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	58,00	37,700
	50090308	Труба стальная водогазопроводная Д=25мм	м	100,0000	59,17	5 917,000
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,80	44,281
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	40,00	3,200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	221,99	4 439,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	95,00	609,900
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	75,00	463,500
9	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (сталь угловая)	t			39 478,50 ----- 3 732,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	60,00	3 732,000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 400,00	432,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	66,85	280,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	53,17	1 435,600
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	32 070,00	32 070,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	225,00	33,750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	95,00	1 434,500
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель КВВГ сеч. 7x1,5мм2)	100 m			375,79 ----- 336,57
	1	Muncitor	h-om	5,6100	60,00	336,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,48	0,707
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,300
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,000
	500950010	Fise de marcare	100 buc	0,0020	63,00	0,136
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	301,35	3,014
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель КВВГ сеч. 5x1,5мм2)	100 m			375,81 ----- 336,59
	1	Muncitor	h-om	5,6100	60,00	336,600
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,48	0,711
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,300
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,000
	500950011	Fise de marcare	100 buc	0,0020	63,00	0,119
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	301,35	3,014
12		Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 7x1,5 мм2	м			33,25 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	65465412	Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 7x1,5 мм2	м	1,0000	33,25	33,250
13		Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 5x1,5 мм2	м			24,16
						0,00
	654168413	Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 5x1,5 мм2	м	1,0000	24,16	24,160
		2. Lucrari de constructie				
14	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая стойка СВ105-1 шт.)	buc			4 951,18
						474,00
	1	Muncitor	h-om	7,9000	60,00	474,000
	446-201114	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	1,0000	3 916,67	3 916,670
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	301,35	560,511
15	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная стойка СВ 105-1 шт.)	buc			4 951,18
						474,00
	1	Muncitor	h-om	7,9000	60,00	474,000
	446-201115	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	1,0000	3 916,67	3 916,670
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	301,35	560,511
16	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая анкерная стойка СВ105-1 шт.)	buc			4 951,18
						474,00
	1	Muncitor	h-om	7,9000	60,00	474,000
	446-201116	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 105	buc	1,0000	3 916,67	3 916,670
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	301,35	560,511
17	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трасе)	buc			230,87
						26,40
	1	Muncitor	h-om	0,4400	60,00	26,400
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	233,91	56,138
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	316,71	76,010
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	301,35	72,324
18	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре)	buc			1 616,29
						137,40
	1	Muncitor	h-om	2,2900	60,00	137,400
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	26 000,00	1,300
	503-904218	Светильник светодиодный наружного освещения 50 Вт	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	221,99	177,592
19		Коробка клеммная У614У2 на опоре для светильника	buc			600,00
						0,00
	65465419	Коробка клеммная У614У2	buc	1,0000	600,00	600,000
20		Коробка клеммная У614У2 у резервуаров	buc			600,00
						0,00
	6654654620	Коробка клеммная У614У2	buc	1,0000	600,00	600,000
21		Кронштейн КС1 для светильника	buc			150,00
						0,00
	65465421	Кронштейн КС1 для светильника	buc	1,0000	150,00	150,000
22		Лампа светодиодная 50Вт	buc			341,29
						0,00
	968464622	Лампа светодиодная 50Вт	buc	1,0000	341,29	341,290

1	2	3	4	5	6	7
23	34-02-064-1	Montarea stîlpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка Dn50 mm, L=5м)	buc			511,43 ----- 190,20
	1	Muncitor	h-om	3,1700	60,00	190,200
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00008	35 480,00	3,548
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00015	45 330,00	4,533
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003	23 330,00	6,999
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	12,30	6,150
	110-021423	Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche Трубостойка Dn50 mm, L=5м	buc	1,0000	300,00	300,000
24	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25 мм2)	1 km			2 841,44 ----- 2 094,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	60,00	2 094,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	316,71	747,438
25	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 2x25 мм2)	1 km			2 841,40 ----- 2 094,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	60,00	2 094,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	316,71	747,433
26		Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25 мм2	м			32,50 ----- 0,00
	654684626	Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25 мм2	м	1,0000	32,50	32,500
27		Провод самонесущий СИП2 сеч. 2x25 мм2	м			20,00 ----- 0,00
	668468427	Провод самонесущий СИП2 сеч. 2x25 мм2	м	1,0000	20,00	20,000
28		Арматура для крепления СИП				0,00 ----- 0,00
29		Лента из нержавеющей стали F2007	м			15,00 ----- 0,00
	65165629	Лента из нержавеющей стали F2007	м	1,0000	15,00	15,000
30		Скрепы А200	buc			3,73 ----- 0,00
	65876785630	Скрепы А200	buc	1,0000	3,73	3,730
31		Кронштейн СА 1500	buc			47,50 ----- 0,00
	658675631	Кронштейн СА 1500	buc	1,0000	47,50	47,500
32		Анкерный зажим РА 25x100	buc			35,43 ----- 0,00
	4564563532	Анкерный зажим РА 25x100	buc	1,0000	35,43	35,430
33		Анкерный зажим РА1500	buc			70,00 ----- 0,00
	7562748633	Анкерный зажим РА-1500	buc	1,0000	70,00	70,000
34		Промежуточный зажим ES-1500	buc			71,67 ----- 0,00
	543453334	Промежуточный зажим ES-1500	buc	1,0000	71,67	71,670
35		Прокальвающий зажим P2x95	buc			47,74 ----- 0,00
	5635737435	Прокальвающий зажим P2x95	buc	1,0000	47,74	47,740
36		Кабельный ремешок CSB	buc			4,00 ----- 0,00
	546354336	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	4,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
37		Прокальвающий зажим КЗЕР-13	buc			41,00 0,00
	863856337	Прокальвающий зажим КЗЕР-13	buc	1,0000	41,00	41,000
38		Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 25	buc			74,48 0,00
	762786238	Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 25	buc	1,0000	74,48	74,480
39		Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF	buc			40,00 0,00
	762785639	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF	buc	1,0000	40,00	40,000
		3. Utilaj				
40		Щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54	buc			4 129,50 0,00
	54273540	Щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54	buc	1,0000	4 129,50	4 129,500
41		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С4	buc			35,43 0,00
	5875678641	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	1,0000	35,43	35,430
42		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С2	buc			35,43 0,00
	5165442	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С2	buc	1,0000	35,43	35,430
43		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc			138,60 0,00
	5635343	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,0000	138,60	138,600
44		Приставка ПКИ-11 к контактору	buc			52,78 0,00
	6546844	Приставка ПКИ-11 к контактору	buc	1,0000	52,78	52,780
45		Арматура сигнальная AL-22 ТЕ 220В	buc			58,84 0,00
	656841845	Арматура сигнальная AL-22 ТЕ 220В	buc	1,0000	58,84	58,840
46		Кнопка ABLFP-22	buc			73,90 0,00
	651465446	Кнопка ABLFP-22	buc	1,0000	73,90	73,900
47		Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4	buc			65,90 0,00
	8468447	Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4	buc	1,0000	65,90	65,900
48		Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc			28,56 0,00
	536756348	Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc	1,0000	28,56	28,560
49		Переключатель универсальный УП5312	buc			67,09 0,00
	74553649	Переключатель универсальный УП5312	buc	1,0000	67,09	67,090
50		Датчик реле уровня РОС 301	buc			900,00 0,00
	5368756350	Датчик реле уровня РОС 301	buc	1,0000	900,00	900,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения района
Genclik, район АТО Гагауз
Ери, мун. Комрат (actualizarea
devizelor)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-1

Alimentarea cu energie electrica. Площадка резервуаров чистой воды. СТП-4-10/0,23 кВ.

Valoarea de deviz 89 235,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-03-1 сч.	buc	1,00	327,69 209,40	327,69 209,40
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-2Р-20А	buc	1,00	235,34 168,60	235,34 168,60
3	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (счетчик 220В, ZCG112АСе, 5-40А)	buc	1,00	20,40 20,40	20,40 20,40
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47-29)	buc	1,00	178,71 139,20	178,71 139,20
5	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar (ограничитель перенапряжения ОПС1-В)	set	2,00	205,21 180,00	410,41 360,00
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 24 модулей ЩРН-24)	buc	1,00	221,65 142,20	221,65 142,20

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-2P-20A	buc	1,00	235,34 168,60	235,34 168,60
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-1P-20A	buc	1,00	235,34 168,60	235,34 168,60
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47-29)	buc	2,00	178,72 139,20	357,43 278,40
10	08-03-529-1	Contactoer KMI10910	buc	1,00	583,63 205,20	583,63 205,20
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле LEGRAND)	buc	1,00	178,71 139,20	178,71 139,20
12		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,00	220,30 0,00	220,30 0,00
13		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,00	19,80 0,00	39,60 0,00
14	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (ВВГ сеч. 2x10мм ²)	100 m	0,08	531,88 471,62	42,55 37,73
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (ВВГ сеч. 3x4мм ²)	100 m	0,02	446,50 404,50	8,93 8,09
16		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 2x10 мм ²	м	8,00	45,60 0,00	364,80 0,00
17		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x4 мм ²	м	2,00	27,92 0,00	55,84 0,00
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм)	100 m	0,08	9 027,12 2 082,00	722,17 166,56

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм) (сталь круглая 20мм)	100 m	0,70	3 288,79 1 140,00	2 302,15 798,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc	0,80	2 363,92 497,40	1 891,14 397,92
		<i>Total</i>	lei			8 632,13
		<i>CAS</i>	24,00 %			817,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			172,76
		<i>Total</i>	100,00 +			9 622,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 590,16
		<i>Total</i>	100,00 +			12 212,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			244,26
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 457,25 3 408,10
		2. Lucrari de constructie				
21	33-04-028-4	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap (комплектная столбовая трансформаторная подстанция типа СТП-4-10/0,23 кВ)	buc	1,00	2 734,42 1 613,40	2 734,42 1 613,40
22	08-01-062-1	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (трансформатор силовой ОМЖ-4-10/0,23)	buc	1,00	2 492,19 1 290,00	2 492,19 1 290,00
		<i>Total</i>	lei			5 226,61
		<i>CAS</i>	24,00 %			696,82
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			8,31
		<i>Total</i>	100,00 +			5 931,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			237,26
		<i>Total</i>	100,00 +			6 169,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			123,39
		Total Lucrari de constructie				6 292,39

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 903,40
		3. Utilaj				
23		Комплектная столбовая трансформаторная подстанция СТП-4-10/0,23 кВ	buc	1,00	38 236,50 0,00	38 236,50 0,00
24		Трансформатор силовой масляный ОМЖ-4-10/0,23	buc	1,00	11 055,47 0,00	11 055,47 0,00
25		Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-03-1 сч.	buc	1,00	915,83 0,00	915,83 0,00
26		Выключатель нагрузки ВН32-2Р/20	buc	1,00	55,10 0,00	55,10 0,00
27		Счетчик ZCG112АСе 220 В, 5-40 А	buc	1,00	1 075,00 0,00	1 075,00 0,00
28		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	1,00	27,86 0,00	27,86 0,00
29		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	2,00	981,80 0,00	1 963,60 0,00
30		Бокс для установки 24 модулей навесной ЦРН-24, IP54	buc	1,00	986,84 0,00	986,84 0,00
31		Выключатель нагрузки ВН32-2Р/20	buc	1,00	55,10 0,00	55,10 0,00
32		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,00	28,56 0,00	28,56 0,00
33		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6	buc	1,00	28,34 0,00	28,34 0,00
34		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	1,00	37,06 0,00	37,06 0,00
35		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,00	138,60 0,00	138,60 0,00
36		Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			54 953,86
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			659,45
		Total Utilaj Inclusiv salariu				55 613,31

		Total	lei			74 362,95
		TVA	20,00 %			14 872,59

1	2	3	4	5	6	7
						89 235,54
		Total de viz:				6 311,50
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения района
Genclik, район АТО Гагауз
Ери, мун. Комрат (actualizarea
devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-3-1

Alimentarea cu energie electrica. Площадка резервуаров чистой воды. СТП-4-10/0,23 кВ.

Valoarea de deviz 89 235,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-3-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	105,1916	60,00	6 311,496
Total manopera						6 311,50

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	53 170,00	10,634
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0052	23 330,00	121,316
3.	101161319	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0644	18 900,00	1 217,160
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0648	18 900,00	1 224,720
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0041	28 700,00	117,670
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0014	36 260,00	50,764
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,508	66,85	100,811
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,283	53,17	227,727
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,404	6,00	32,424
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	75,00	4,200
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,624	7,50	49,680
12.	1019184	Scoabe metalice	kg	7,00	10,17	71,190
13.	1019852	Vopsea	kg	0,002	35,48	0,071
14.	103916018	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм	м	8,00	26,00	208,000
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	32 070,00	288,630
16.	45634534	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	1,00	37,06	37,060
17.	4563546323	Комплектная столбовая трансформаторная подстанция СТП-4-10/0,23 кВ	buc	1,00	38 236,50	38 236,500
18.	456374536	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00	350,00	350,000
19.	45654545332	Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,00	28,56	28,560
20.	4756785628	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	1,00	27,86	27,860
21.	5009031	Scoabe	10 buc	2,00	10,80	21,600
22.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,031	10,00	0,310
23.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,02	1,50	3,030
24.	5009062	Papuci de cablu	buc	7,10	6,00	42,600

25.	5009081	Puncti de conexiune flexibila, tip "ПГС-50"	buc	6,00	5,00	30,000
26.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	40,00	0,200
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1102	63,00	6,943
28.	5165465416	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 2x10 мм2	м	8,00	45,60	364,800
29.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2188	75,00	16,410
30.	5463584330	Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРН-24, IP54	buc	1,00	986,84	986,840
31.	564165412	Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,00	220,30	220,300
32.	58638756333	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6	buc	1,00	28,34	28,340
33.	63896324	Трансформатор силовой масляный ОМЖ-4-10/0,23	buc	1,00	11 055,47	11 055,470
34.	654165417	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x4 мм2	м	2,00	27,92	55,840
35.	65486327	Счетчик ZCG112ACe 220 В, 5-40 А	buc	1,00	1 075,00	1 075,000
36.	6578627625	Шкаф учета ВZUM-TF-03-1 сч.	buc	1,00	915,83	915,830
37.	7267586526	Выключатель нагрузки ВН32-2Р/20	buc	1,00	55,10	55,100
38.	75863456329	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	2,00	981,80	1 963,600
39.	7856857631	Выключатель нагрузки ВН32-2Р/20	buc	1,00	55,10	55,100
40.	8563583535	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,00	138,60	138,600
41.	863893613	Шина РЕ и N YNN10-14-100	set	2,00	19,80	39,600
Total materiale de constructii						59 480,47

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,4156	301,35	1 029,291
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,565	95,00	813,675
3.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,72	301,35	1 121,022
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,40	75,00	30,000
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3552	75,00	26,640
Total utilaje de constructii						3 020,63

Total	lei	74 362,95
TVA	20,00 %	14 872,59

Total deviz:

89 235,54

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Объект Работы водоснабжения района Genclik, Investitor Примэрия мун. Комрат
район АТО Гагауз Ери, мун. Комрат
(actualizarea devizelor)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-03-1 сч.	buc			327,69 209,40
	1	Muncitor	h-om	3,490	60,00	209,400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	53,17	9,039
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,150	95,00	109,250
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-2Р-20А	buc			235,34 168,60
	1	Muncitor	h-om	2,810	60,00	168,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	66,85	4,680
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	53,17	24,192
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	6,00	7,320
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	75,00	1,050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	7,50	9,150
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,350
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,000
3	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (счетчик 220В, ZCG112АСе, 5-40А)	buc			20,40 20,40
	1	Muncitor	h-om	0,340	60,00	20,400
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47-29)	buc			178,71 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,320	60,00	139,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	53,17	20,205
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	63,00	1,260
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	75,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,350
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,000
5	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar (ограничитель перенапряжения ОПС1-В)	set			205,21 180,00
	1	Muncitor	h-om	3,000	60,00	180,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	53,17	20,204
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,000
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 24 модулей ЦРн-24)	buc			221,65 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,370	60,00	142,200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	66,85	6,685
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	53,17	5,317
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	95,00	67,450
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-2Р-20А	buc			235,34 168,60

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,810	60,00	168,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	66,85	4,680
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	53,17	24,192
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	6,00	7,320
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	75,00	1,050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	7,50	9,150
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,350
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,000
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-1P-20A	buc			235,34
						168,60
	1	Muncitor	h-om	2,810	60,00	168,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	66,85	4,680
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	53,17	24,192
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	6,00	7,320
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	75,00	1,050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	7,50	9,150
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,350
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,000
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47-29)	buc			178,72
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,320	60,00	139,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	53,17	20,204
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	63,00	1,260
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	75,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,350
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,000
10	08-03-529-1	Contactator КМИ10910	buc			583,63
						205,20
	1	Muncitor	h-om	3,420	60,00	205,200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	66,85	4,680
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	53,17	19,567
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	75,00	1,050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	7,50	9,150
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	32 070,00	288,630
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	6,00	24,600
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046	75,00	3,450
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	95,00	13,300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	75,00	9,000
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле LEGRAND)	buc			178,71
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,320	60,00	139,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	53,17	20,205
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	63,00	1,260
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	75,00	2,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,350
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,000
12		Шина соединительная YNS20-3-063	buc			220,30
						0,00
	564165412	Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,000	220,30	220,300
13		Шина PE и N YNN10-14-100	buc			19,80
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	863893613	Шина РЕ и N YNN10-14-100	set	1,000	19,80	19,800
14	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (BBГ сеч. 2x10мм2)	100 m			531,88 ----- 471,62
	1	Muncitor	h-om	7,860	60,00	471,600
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,48	0,713
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	10,00	3,100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,50	18,300
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	40,00	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0025	63,00	0,163
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	301,35	12,050
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (BBГ сеч. 3x4мм2)	100 m			446,50 ----- 404,50
	1	Muncitor	h-om	6,740	60,00	404,400
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,48	0,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	10,00	3,100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,50	18,300
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	40,00	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000	63,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	75,00	12,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	301,35	6,050
16		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 2x10 мм2	м			45,60 ----- 0,00
	5165465416	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 2x10 мм2	м	1,000	45,60	45,600
17		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x4 мм2	м			27,92 ----- 0,00
	654165417	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x4 мм2	м	1,000	27,92	27,920
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм)	100 m			9 027,12 ----- 2 082,00
	1	Muncitor	h-om	34,700	60,00	2 082,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	53 170,00	132,925
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	23 330,00	58,325
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	28 700,00	1 470,875
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	66,85	70,188
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,800	6,00	130,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	7,50	163,500
	103916018	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм	м	100,000	26,00	2 600,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000	10,80	270,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,000	1,50	15,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	95,00	1 700,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	75,00	333,000
19	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм) (сталь круглая 20мм)	100 m			3 288,79 ----- 1 140,00
	1	Muncitor	h-om	19,000	60,00	1 140,000
	101161319	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	18 900,00	1 738,800
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	36 260,00	72,520
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600	66,85	40,110
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	95,00	297,350
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc			2 363,92 ----- 497,40
	1	Muncitor	h-om	8,290	60,00	497,400

1	2	3	4	5	6	7
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТЭпс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	18 900,00	1 530,900
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	66,85	52,142
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	301,35	42,189
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	95,00	241,300
		2. Lucrari de constructie				
21	33-04-028-4	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap (комплектная столбовая трансформаторная подстанция типа СТП-4-10/0,23 кВ)	buc			2 734,42 ----- 1 613,40
	1	Muncitor	h-om	26,890	60,00	1 613,400
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,720	301,35	1 121,022
22	08-01-062-1	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (трансформатор силовой ОМЖ-4-10/0,23)	buc			2 492,19 ----- 1 290,00
	1	Muncitor	h-om	21,500	60,00	1 290,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005	23 330,00	116,650
	1019184	Scoabe metalice	kg	7,000	10,17	71,190
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,000	6,00	18,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030	63,00	1,890
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,300	301,35	994,455
		3. Utilaj				
23		Комплектная столбовая трансформаторная подстанция СТП-4-10/0,23 кВ	buc			38 236,50 ----- 0,00
	4563546323	Комплектная столбовая трансформаторная подстанция СТП-4-10/0,23 кВ	buc	1,000	38 236,50	38 236,500
24		Трансформатор силовой масляный ОМЖ-4-10/0,23	buc			11 055,47 ----- 0,00
	63896324	Трансформатор силовой масляный ОМЖ-4-10/0,23	buc	1,000	11 055,47	11 055,470
25		Шкаф учета ВZUM-TF-03-1 сч.	buc			915,83 ----- 0,00
	6578627625	Шкаф учета ВZUM-TF-03-1 сч.	buc	1,000	915,83	915,830
26		Выключатель нагрузки ВН32-2Р/20	buc			55,10 ----- 0,00
	7267586526	Выключатель нагрузки ВН32-2Р/20	buc	1,000	55,10	55,100
27		Счетчик ZCG112АСе 220 В, 5-40 А	buc			1 075,00 ----- 0,00
	65486327	Счетчик ZCG112АСе 220 В, 5-40 А	buc	1,000	1 075,00	1 075,000
28		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10	buc			27,86 ----- 0,00
	4756785628	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	1,000	27,86	27,860
29		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc			981,80 ----- 0,00
	75863456329	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	1,000	981,80	981,800
30		Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРН-24, IP54	buc			986,84 ----- 0,00
	5463584330	Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРН-24, IP54	buc	1,000	986,84	986,840
31		Выключатель нагрузки ВН32-2Р/20	buc			55,10 ----- 0,00
	7856857631	Выключатель нагрузки ВН32-2Р/20	buc	1,000	55,10	55,100

1	2	3	4	5	6	7
32		Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc			28,56 ----- 0,00
	45654545332	Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc	1,000	28,56	28,560
33		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C6	buc			28,34 ----- 0,00
	58638756333	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C6	buc	1,000	28,34	28,340
34		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc			37,06 ----- 0,00
	45634534	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	1,000	37,06	37,060
35		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc			138,60 ----- 0,00
	8563583535	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,000	138,60	138,600
36		Сумеречный выключатель с фотореле	buc			350,00 ----- 0,00
	456374536	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,000	350,00	350,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-4-1

Alimentarea cu energie electrica. Площадка насосной станции.

Valoarea de deviz 43 165,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (предохранитель SL11.11, I=32 A)	buc	3,00	68,26 67,20	204,79 201,60
2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-63	buc	1,00	327,69 209,40	327,69 209,40
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-3P-40A	buc	1,00	236,34 168,60	236,34 168,60
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR 110 ACe)	buc	1,00	52,20 52,20	52,20 52,20
5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	178,71 139,20	178,71 139,20
6	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р	set	3,00	206,20 180,00	618,61 540,00
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 24 модулей ЦРН-24)	buc	1,00	221,66 142,20	221,66 142,20

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-3Р-20А	buc	1,00	236,34 168,60	236,34 168,60
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	178,72 139,20	357,43 278,40
10	08-03-529-1	Contactoer КМИ10910	buc	1,00	584,63 205,20	584,63 205,20
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле LEGRAND)	buc	1,00	178,71 139,20	178,71 139,20
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-1Р-20А	buc	1,00	236,34 168,60	236,34 168,60
13		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,00	220,30 0,00	440,60 0,00
14		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	4,00	19,80 0,00	79,20 0,00
15	08-03-573-4	Dular (pupitru) de comanda suspendat (станция управления для насосной 2x4,0 кВт (комплектно с насосом))	buc	1,00	221,66 142,20	221,66 142,20
16	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвзБШп сеч. 5x6 мм2)	100 m	0,08	1 466,12 822,00	117,29 65,76
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвзБШп сеч. 5x6 мм2)	100 m	0,02	1 155,50 744,00	23,11 14,88
18		Кабель АПвзБШп сеч.5x6 мм2	m	10,00	40,83 0,00	408,30 0,00
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,15	1 901,53 397,80	285,23 59,67
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (кирпич)	100 m	0,15	390,60 390,60	58,59 58,59
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,05	377,00	18,85

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (ВВГ сеч. 3x1,5мм ²)			336,60	16,83
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (ВВГ сеч. 5x4мм ²)	100 m	0,02	446,50 404,50	8,93 8,09
23		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x1,5 мм ²	m	5,00	11,44 0,00	57,20 0,00
24		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 5x4 мм ²	m	2,00	43,33 0,00	86,66 0,00
25	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm (труба стальная Д=40мм)	100 m	0,08	10 690,38 1 422,00	855,23 113,76
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм)	100 m	0,06	8 435,33 2 082,00	506,12 124,92
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m	0,21	3 283,48 1 140,00	689,53 239,40
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc	0,03	2 345,00 497,33	70,35 14,92
		<i>Total</i>	lei			7 360,30
		<i>CAS</i>	24,00 %			785,33
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			128,66
		<i>Total</i>	100,00 +			8 274,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 486,89
		<i>Total</i>	100,00 +			10 761,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			215,23
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				10 976,41 3 272,22
		2. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
29	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая анкерная СВ95-2-2 шт.)	buc	1,00	6 034,51 474,00	6 034,51 474,00
30	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе)	buc	2,00	230,88 26,40	461,75 52,80
31	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре)	buc	1,00	1 617,59 137,40	1 617,59 137,40
32		Лампа светодиодная 50Вт	buc	1,00	341,29 0,00	341,29 0,00
33	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25+1x35 мм2)	1 km	0,041	2 841,71 2 093,90	116,51 85,85
34		Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25+1x35 мм2	m	41,00	32,50 0,00	1 332,50 0,00
35		Песок	m3	1,50	225,00 0,00	337,50 0,00
36		Кирпич строительный красный	buc	63,00	5,92 0,00	372,96 0,00
37	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor	m3	5,30	52,20 52,20	276,66 276,66
38	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,30	10,80 10,80	57,24 57,24
39		Арматура для крепления СИП		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40		Лента из нержавеющей стали F2007	m	6,00	15,00 0,00	90,00 0,00
41		Скрепы A200	buc	6,00	3,73 0,00	22,38 0,00
42		Промежуточный зажим ES-1500	buc	2,00	71,67 0,00	143,34 0,00
43		Анкерный зажим PA 25x100	buc	4,00	35,43 0,00	141,72 0,00
44		Прокалывающий зажим P2x95	buc	8,00	47,74 0,00	381,92 0,00
45		Кабельный ремешок CSB	buc	17,00	4,00 0,00	68,00 0,00
46		Кронштейн СА 1500	buc	3,00	47,50 0,00	142,50 0,00
47		Герметичные изолированный наконечники CPTAU 25	buc	3,00	74,48 0,00	223,44 0,00
48		Герметичные изолированный наконечники CPTAU 35	buc	1,00	74,30 0,00	74,30 0,00
49		Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF	buc	5,00	40,00 0,00	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 436,11
		<i>CAS</i>		24,00 %		260,15
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %		406,98
		<i>Total</i>		100,00 +		13 103,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>		4,00 %		524,13
		<i>Total</i>		100,00 +		13 627,37
		<i>Beneficiu de de viz</i>		2,00 %		272,54
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				13 899,91 1 083,95
		3. Utilaj				
50		Предохранитель SL11.11, I=32 A	buc	3,00	700,00 0,00	2 100,00 0,00
51		Шкаф учета BZUM-TF-63	buc	1,00	2 313,00 0,00	2 313,00 0,00
52		Выключатель нагрузки ВН32-3P/40	buc	1,00	77,78 0,00	77,78 0,00
53		Счетчик ZMR 110 ACe 380 В, 10-60 А	buc	1,00	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
54		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С25	buc	1,00	81,44 0,00	81,44 0,00
55		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	3,00	981,80 0,00	2 945,40 0,00
56		Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРН-24, IP54	buc	1,00	986,84 0,00	986,84 0,00
57		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,00	81,66 0,00	81,66 0,00
58		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20	buc	1,00	81,44 0,00	81,44 0,00
59		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	1,00	37,06 0,00	37,06 0,00
60		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,00	138,60 0,00	138,60 0,00
61		Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00	341,67 0,00	341,67 0,00
62		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,00	28,56 0,00	28,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 963,45
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			131,56
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 095,01

		Total	lei			35 971,33
		TVA	20,00 %			7 194,27
		Total deviz: Inclusiv salariu				43 165,60 4 356,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-4-1
Alimentarea cu energie electrica. Площадка насосной станции.**

Valoarea de deviz 43 165,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-4-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	67,0379	60,00	4 022,27
2.	7137010011500	Electrician	h-om	0,424	60,00	25,44
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,141	60,00	308,46
Total manopera						4 356,17

Materiale:

1.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	26 000,00	2,60
2.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001	53 170,00	5,32
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	23 330,00	9,34
4.	101161327	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТЗпс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0193	18 900,00	364,77
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТЗпс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0024	18 900,00	45,36
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0008	32 070,00	25,66
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0035	28 700,00	100,45
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0004	36 260,00	14,50
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7764	66,85	51,91
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,823	53,17	256,43
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,944	6,00	35,67
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	75,00	4,20
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,164	7,50	53,73
14.	1019852	Vopsea	kg	0,0214	35,48	0,76
15.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,02	58,00	1,16
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	32 070,00	288,63
17.	351654148	Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 35	buc	1,00	74,30	74,30
18.	3516553	Счетчик ZMR 110 АСe 380 В, 10-60 А	buc	1,00	1 750,00	1 750,00
19.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0002	1 000,00	0,20
20.	446-201129	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2	buc	2,00	2 500,00	5 000,00
21.	45345343	Анкерный зажим РА 25x100	buc	4,00	35,43	141,72
22.	5009030	Flanse	10 buc	0,0816	10,00	0,82
23.	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	10,80	16,20
24.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0217	10,00	0,21
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,454	1,50	2,19

26.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	6,00	24,60
27.	500907026	Металлорукав РЗ-ЦХ-III25 мм	m	6,00	20,21	121,26
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	7,00	6,00	42,00
29.	500908125	Труба ст. водогазопроводная Д40мм	m	8,00	81,92	655,36
30.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0009	8,00	0,01
31.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0099	40,00	0,40
32.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0844	63,00	5,32
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,001	68,30	0,06
34.	5154651656	Бокс для установки 24 модулей навесной ЦРН-24, IP54	buc	1,00	986,84	986,84
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,01	291,67	2,92
36.	5325432	Лампа светодиодная 50Вт	buc	1,00	341,29	341,29
37.	5358335	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	1,50	225,00	337,50
38.	542-902531	Светильник светодиодный наружного освещения 50 Вт	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2012	75,00	15,09
40.	5634785344	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	8,00	47,74	381,92
41.	56416514	Шина РЕ и N YNN10-14-100	set	4,00	19,80	79,20
42.	56416545	Кабельный ремешок CSB	buc	17,00	4,00	68,00
43.	5646546562	Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,00	28,56	28,56
44.	56565452	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,00	77,78	77,78
45.	5786856334	Провод самонесущий СИП2 сеч. 3х25+1х35 мм2	m	41,00	32,50	1 332,50
46.	5827334742	Промежуточный зажим ES-1500	buc	2,00	71,67	143,34
47.	65165458	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20	buc	1,00	81,44	81,44
48.	65416540	Лента из нержавеющей стали F2007	m	6,00	15,00	90,00
49.	654165449	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF	buc	5,00	40,00	200,00
50.	654165457	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,00	81,66	81,66
51.	65416551	Шкаф учета ВZUM-TF-63	buc	1,00	2 313,00	2 313,00
52.	6546518	Кабель АПвзБ6Шп сеч.5х6 мм2	m	10,00	40,83	408,30
53.	6546536	Кирпич строительный красный	buc	63,00	5,92	372,96
54.	65465459	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	1,00	37,06	37,06
55.	654654654	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С25	buc	1,00	81,44	81,44
56.	654654660	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,00	138,60	138,60
57.	6546846561	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00	341,67	341,67
58.	65651650	Предохранитель SL11.11, I=32 А	buc	3,00	700,00	2 100,00
59.	6565446	Кронштейн СА 1500	buc	3,00	47,50	142,50
60.	65654655	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	3,00	981,80	2 945,40
61.	684568413	Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,00	220,30	440,60
62.	8636323	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3х1,5 мм2	m	5,00	11,44	57,20
63.	8689624	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 5х4 мм2	m	2,00	43,33	86,66
64.	8963876341	Скрепы А200	buc	6,00	3,73	22,38
65.	8998747	Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 25	buc	3,00	74,48	223,44
		Total materiale de constructii				24 354,39

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,48	233,91	112,28
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,5768	316,71	182,68

3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8566	301,35	258,14
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,48	301,35	144,65
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,3176	24,48	7,78
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,3176	24,48	7,78
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	221,99	177,59
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,7675	95,00	547,91
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	1,86	301,35	560,51
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,40	75,00	30,00
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2664	75,00	19,98
Total utilaje de constructii						2 049,30

Total	lei	35 971,33
TVA	20,00 %	7 194,27

Total deviz:

43 165,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз Ери,
мун.Комрат

Investitor Примэрия мун. Комрат

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (предохранитель SL11.11, I=32 A)	buc			68,26 67,20
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	53,17	1,06
2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-63	buc			327,69 209,40
	1	Muncitor	h-om	3,490	60,00	209,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	53,17	9,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,150	95,00	109,25
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-3P-40A	buc			236,34 168,60
	1	Muncitor	h-om	2,810	60,00	168,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	66,85	4,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	53,17	24,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	7,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	6,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,00
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR 110 ACe)	buc			52,20 52,20
	1	Muncitor	h-om	0,870	60,00	52,20
5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			178,71 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,320	60,00	139,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	53,17	20,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	63,00	1,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	75,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,00
6	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3P	set			206,20 180,00
	1	Muncitor	h-om	3,000	60,00	180,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	53,17	20,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	6,00	6,00
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat (бокс для установки 24 модулей ЦРн-24)	buc			221,66 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,370	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	66,85	6,69
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	53,17	5,32

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	95,00	67,45
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-3P-20A	buc			236,34
						168,60
	1	Muncitor	h-om	2,810	60,00	168,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	66,85	4,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	53,17	24,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	7,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	6,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,00
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			178,72
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,320	60,00	139,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	53,17	20,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	63,00	1,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	75,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,00
10	08-03-529-1	Contactoer КМН10910	buc			584,63
						205,20
	1	Muncitor	h-om	3,420	60,00	205,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	66,85	4,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	53,17	19,57
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	7,50	9,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	32 070,00	288,63
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	6,00	24,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	6,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046	75,00	3,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,140	95,00	13,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	75,00	9,00
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле LEGRAND)	buc			178,71
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,320	60,00	139,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	53,17	20,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	63,00	1,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	75,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,00
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-1P-20A	buc			236,34
						168,60
	1	Muncitor	h-om	2,810	60,00	168,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	66,85	4,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	53,17	24,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	7,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	6,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	95,00	12,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	75,00	3,00
13		Шина соединительная YNS20-3-063	buc			220,30
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	684568413	Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,000	220,30	220,30
14		Шина PE и N YNN10-14-100	buc			19,80
						0,00
	56416514	Шина PE и N YNN10-14-100	set	1,000	19,80	19,80
15	08-03-573-4	Dular (puritru) de comanda suspendat (станция управления для насосной 2x4,0 кВт (комплектно с насосом))	buc			221,66
						142,20
	1	Muncitor	h-om	2,370	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	66,85	6,69
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	53,17	5,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	95,00	67,45
16	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвзБ6Шп сеч. 5x6 мм2)	100 m			1 466,12
						822,00
	1	Muncitor	h-om	13,700	60,00	822,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	32 070,00	320,75
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	28 700,00	35,88
	1019852	Vopsea	kg	0,250	35,48	8,88
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	8,00	0,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	63,00	2,63
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	68,30	0,63
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	301,35	117,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220	24,48	78,88
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220	24,48	78,88
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвзБ6Шп сеч. 5x6 мм2)	100 m			1 155,50
						744,00
	1	Muncitor	h-om	12,400	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	23 330,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	36 260,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	8,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	63,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	68,30	0,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	291,67	146,00
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	301,35	117,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	24,48	73,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	24,48	73,50
18		Кабель АПвзБ6Шп сеч.5x6 мм2	m			40,83
						0,00
	6546518	Кабель АПвзБ6Шп сеч.5x6 мм2	m	1,000	40,83	40,83
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 901,53
						397,80
	1	Muncitor	h-om	6,630	60,00	397,80
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990	301,35	1 503,73
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (кирпич)	100 m			390,60
						390,60
	1	Muncitor	h-om	6,510	60,00	390,60
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГ сеч. 3x1,5мм2)	100 m			377,00
						336,60
	1	Muncitor	h-om	5,610	60,00	336,60
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,48	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	10,00	3,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,50	18,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	63,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	75,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	301,35	3,00
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГ сеч. 5x4мм2)	100 m			446,50 ----- 404,50
	1	Muncitor	h-om	6,740	60,00	404,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,48	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	10,00	3,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,50	18,50
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	40,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000	63,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	75,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	301,35	6,00
23		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x1,5 мм2	m			11,44 ----- 0,00
	8636323	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 3x1,5 мм2	m	1,000	11,44	11,44
24		Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 5x4 мм2	m			43,33 ----- 0,00
	8689624	Кабель с медными жилами ВВГ сеч. 5x4 мм2	m	1,000	43,33	43,33
25	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm (труба стальная Д=40мм)	100 m			10 690,38 ----- 1 422,00
	1	Muncitor	h-om	23,700	60,00	1 422,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 330,00	58,38
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034	28 700,00	107,63
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	66,85	70,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,200	6,00	73,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	7,50	91,50
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,250	58,00	14,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,003	1 000,00	2,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,020	10,00	10,25
	500908125	Труба ст. водогазопроводная Д40мм	m	100,000	81,92	8 192,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080	40,00	3,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,800	301,35	241,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,250	95,00	403,75
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав Р3-ЦХ-III25 мм)	100 m			8 435,33 ----- 2 082,00
	1	Muncitor	h-om	34,700	60,00	2 082,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	53 170,00	88,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	23 330,00	77,83
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	28 700,00	1 482,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	66,85	70,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,800	6,00	130,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	7,50	163,50
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000	10,80	270,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,000	1,50	15,00
	500907026	Металлорукав Р3-ЦХ-III25 мм	m	100,000	20,21	2 021,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	95,00	1 700,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	75,00	333,00
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m			3 283,48 ----- 1 140,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,000	60,00	1 140,00
	101161327	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	18 900,00	1 737,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	36 260,00	69,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600	66,85	40,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	95,00	297,33
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc			2 345,00 497,33
	1	Muncitor	h-om	8,290	60,00	497,33
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	18 900,00	1 512,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	66,85	52,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	301,35	42,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	95,00	241,33
		2. Lucrari de constructie				
29	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая анкерная СВ95-2-2 шт.)	buc			6 034,51 474,00
	1	Muncitor	h-om	7,900	60,00	474,00
	446-201129	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2	buc	2,000	2 500,00	5 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	1,860	301,35	560,51
30	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (разводка материалов и конструкций по трассе)	buc			230,88 26,40
	1	Muncitor	h-om	0,440	60,00	26,40
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	233,91	56,14
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	316,71	76,01
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	301,35	72,33
31	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре)	buc			1 617,59 137,40
	1	Muncitor	h-om	2,290	60,00	137,40
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	26 000,00	2,60
	542-902531	Светильник светодиодный наружного освещения 50 Вт	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	221,99	177,59
32		Лампа светодиодная 50Вт	buc			341,29 0,00
	5325432	Лампа светодиодная 50Вт	buc	1,000	341,29	341,29
33	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25+1x35 мм2)	1 km			2 841,71 2 093,90
	1	Muncitor	h-om	34,900	60,00	2 093,90
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,360	316,71	747,80
34		Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25+1x35 мм2	m			32,50 0,00
	5786856334	Провод самонесущий СИП2 сеч. 3x25+1x35 мм2	m	1,000	32,50	32,50
35		Песок	m3			225,00 0,00
	5358335	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	1,000	225,00	225,00
36		Кирпич строительный красный	buc			5,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	6546536	Кирпич строительный красный	buc	1,000	5,92	5,92
37	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor	m3			52,20 52,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,790	60,00	47,40
	7137010011500	Electrician	h-om	0,080	60,00	4,80
38	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,80 10,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	60,00	10,80
39		Арматура для крепления СИП				0,00 0,00
40		Лента из нержавеющей стали F2007	m			15,00 0,00
	65416540	Лента из нержавеющей стали F2007	m	1,000	15,00	15,00
41		Скрепы А200	buc			3,73 0,00
	8963876341	Скрепы А200	buc	1,000	3,73	3,73
42		Промежуточный зажим ES-1500	buc			71,67 0,00
	5827334742	Промежуточный зажим ES-1500	buc	1,000	71,67	71,67
43		Анкерный зажим РА 25x100	buc			35,43 0,00
	45345343	Анкерный зажим РА 25x100	buc	1,000	35,43	35,43
44		Прокальывающий зажим P2x95	buc			47,74 0,00
	5634785344	Прокальывающий зажим P2x95	buc	1,000	47,74	47,74
45		Кабельный ремешок CSB	buc			4,00 0,00
	56416545	Кабельный ремешок CSB	buc	1,000	4,00	4,00
46		Кронштейн СА 1500	buc			47,50 0,00
	6565446	Кронштейн СА 1500	buc	1,000	47,50	47,50
47		Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 25	buc			74,48 0,00
	8998747	Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 25	buc	1,000	74,48	74,48
48		Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 35	buc			74,30 0,00
	351654148	Герметичные изолированный наконечники СРТАУ 35	buc	1,000	74,30	74,30
49		Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF	buc			40,00 0,00
	654165449	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-IF	buc	1,000	40,00	40,00
		3. Utilaj				
50		Предохранитель SL11.11, I=32 A	buc			700,00 0,00
	65651650	Предохранитель SL11.11, I=32 A	buc	1,000	700,00	700,00
51		Шкаф учета BZUM-TF-63	buc			2 313,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	65416551	Шкаф учета ВZUM-ТF-63	buc	1,000	2 313,00	2 313,00
52		Выключатель нагрузки ВН32-3P/40	buc			77,78
						0,00
	56565452	Выключатель нагрузки ВН32-3P/40	buc	1,000	77,78	77,78
53		Счетчик ZMR 110 АСe 380 В, 10-60 А	buc			1 750,00
						0,00
	3516553	Счетчик ZMR 110 АСe 380 В, 10-60 А	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
54		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С25	buc			81,44
						0,00
	654654654	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С25	buc	1,000	81,44	81,44
55		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc			981,80
						0,00
	65654655	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	1,000	981,80	981,80
56		Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРн-24, IP54	buc			986,84
						0,00
	5154651656	Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРн-24, IP54	buc	1,000	986,84	986,84
57		Выключатель нагрузки ВН32-3P/20	buc			81,66
						0,00
	654165457	Выключатель нагрузки ВН32-3P/20	buc	1,000	81,66	81,66
58		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20	buc			81,44
						0,00
	65165458	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20	buc	1,000	81,44	81,44
59		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc			37,06
						0,00
	65465459	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	1,000	37,06	37,06
60		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc			138,60
						0,00
	654654660	Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,000	138,60	138,60
61		Сумеречный выключатель с фотореле	buc			341,67
						0,00
	6546846561	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,000	341,67	341,67
62		Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc			28,56
						0,00
	5646546562	Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc	1,000	28,56	28,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala.**

Valoarea de deviz 887,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,020	491,00 0,00	9,82 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,250	491,08 0,00	122,77 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,220	776,50 0,00	170,83 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	35,200	9,00 0,00	316,80 0,00
5	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,050	1 489,40 195,00	74,47 9,75
Total			lei			694,69

1	2	3	4	5	6	7
		CAS	24,00 %			2,34
		Total cheltuieli directe	100,00 +			697,03
		Cheltuieli de regie	4,00 %			27,88
		Total	100,00 +			724,91
		Beneficiu de deviz	2,00 %			14,50
		Total	100,00 +			739,41
		TVA	20,00 %			147,89
		Total deviz:				887,30
		Inclusiv salariu				9,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala.

Valoarea de deviz 887,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-1:						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1625	60,00	9,750
Total manopera						9,75
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,184	35,00	6,440
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,495	345,12	170,834
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4158	318,88	132,591
4.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,184	316,71	58,275
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,76	180,00	316,800
Total utilaje de construcții						684,94

Total	lei	694,69
CAS	24,00 %	2,34
Total cheltuieli directe	100,00 +	697,03
Cheltuieli de regie	4,00 %	27,88
Total	100,00 +	724,91
Beneficiu de deviz	2,00 %	14,50
Total	100,00 +	739,41
TVA	20,00 %	147,89

Total deviz:

887,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Объект Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз Ери,
мун.Комрат**

Investitor Примэрия мун. Комрат

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			491,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	318,88	491,100
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			491,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	318,88	491,076
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			776,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	345,12	776,518
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,000
5	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 489,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	60,00	195,000
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	316,71	1 165,500
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	35,00	128,800

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Проектирование
водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 317 383,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Газон обыкновенный (200,0 м2)				
1	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	200,000	7,80 7,80	1 560,00 1 560,00
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,000	625,80 289,20	1 251,60 578,40
3	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	2,000	451,55 64,20	903,09 128,40
		Total Газон обыкновенный (200,0 м2) Inclusiv salariu				3 714,69 2 266,80
		2. Ограждение (eurogard), h=1,85 m (457,0 м)				
4	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou	m	457,000	452,08 78,00	206 601,46 35 646,00

1	2	3	4	5	6	7
		gard Eco zincat Dn4,5 mm, h=1,85 m)				
		Total Ограждение (eurogard), h=1,85 m (457,0 m) Inclusiv salariu				206 601,46 35 646,00
		3. Ворота (2 шт)				
5	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici ("Eurogard" h=1,80 m)	m	10,000	845,87 78,00	8 458,65 780,00
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2,120	25,06 4,02	53,12 8,53
7	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,150	222,80 143,40	33,42 21,51
8	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,150	498,87 229,20	74,83 34,38
		Total Ворота (2 шт) Inclusiv salariu				8 620,02 844,42
		4. Калитка (2 шт)				
9	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici ("Eurogard" h=1,50 m)	m	1,700	1 631,13 78,00	2 772,92 132,60
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	1,420	25,06 4,02	35,58 5,71

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
11	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,040	223,00 143,50	8,92 5,74
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,040	499,00 229,25	19,96 9,17
		Total Калитка (2 шт)				2 837,38
		Inclusiv salariu				153,22

		Total	lei	221 773,55
		CAS	24,00 %	9 338,51
		Transport	10,00 %	18 214,88
		Total cheltuieli directe	100,00 +	249 326,94
		Cheltuieli de regie	4,00 %	9 973,08
		Total	100,00 +	259 300,02
		Beneficiu de deviz	2,00 %	5 186,00
		Total	100,00 +	264 486,02
		TVA	20,00 %	52 897,21
		Total deviz:		317 383,23
		Inclusiv salariu		38 910,44

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Проектирование
водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 317 383,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera:

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2266	60,00	13,596
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	431,204	60,00	25 872,240
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	35,640	60,00	2 138,400
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1799	60,00	70,794
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,140	60,00	128,400
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,1167	60,00	10 687,002
Total manopera						38 910,44

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,920	85,00	673,200
2.	1212121212121	Ара	m3	3,000	20,14	60,420
3.	14111222017514	Element de fixare ECO 40 Zn	buc	736,0442	6,67	4 909,415
4.	14111222017515	Закладные детали	kg	14,420	23,30	335,986
5.	14111222017519	Закладные детали	kg	7,1791	23,30	167,273
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0144	5,00	0,072
7.	2010237318750	Distantieri	buc	0,531	2,00	1,062
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,0893	39,80	3,554
9.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,208	49,10	10,213
10.	24301161032188	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,780	49,10	38,298
11.	24301261032941	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,0624	47,85	2,986
12.	24301261032947	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,234	47,85	11,197
13.	26631021009084	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	13,253	2 000,00	26 506,000
14.	26631021009085	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	0,5253	2 000,00	1 050,600
15.	26631021009089	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,2276	2 000,00	455,200
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,6285	20,00	72,570
17.	27107037003404	Сарас pentru stilpuri 60x40	buc	184,0339	7,50	1 380,254
18.	27107037003405	Столб ОЦ 60x60x2,5x2,5	buc	4,120	241,67	995,680
19.	27107037003409	Столб ОЦ 40x40x1,5x2,0	buc	4,1149	208,30	857,134
20.	27321036462504	Panou din sirma de otel Dn4,5 Zn	m2	845,450	110,81	93 684,315
21.	27321036462505	Секция ОЦ (еврозабор) 1800x2500x4,2	m2	18,540	110,81	2 054,417
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0354	23,56	0,834
23.	28111063020054	Stilp ECO 18 L=2,4 m	buc	184,0339	241,67	44 475,473
24.	28111063020055	Заглушка 60x60	buc	4,120	7,50	30,900
25.	28111063020059	Уголок L5	kg	36,0006	23,30	838,814

26.	561465149	Секция ОЦ (еврозабор) 1500x840x4,2	m2	2,6265	110,81	291,042
27.	651464165	Уголок L5	kg	137,814	23,30	3 211,066
28.	651465165	Заглушка 40x40	buc	4,1149	7,50	30,862
Total materiale de construcții						182 148,84

Utilaje de construcții:

1.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,140	333,77	714,268
Total utilaje de construcții						714,27

Total	lei	221 773,55
CAS	24,00 %	9 338,51
Transport	10,00 %	18 214,88
Total cheltuieli directe	100,00 +	249 326,94
Cheltuieli de regie	4,00 %	9 973,08
Total	100,00 +	259 300,02
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 186,00
Total	100,00 +	264 486,02
TVA	20,00 %	52 897,21

Total deviz:

**317 383,2
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Объект Проектирование водоснабжения
район "Genclik" район АТО Гагауз Ери,
мун.Комрат**

Investitor Примэрия мун. Комрат

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Газон обыкновенный (200,0 м2)				
1	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			7,80 7,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	60,00	7,800
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			625,80 289,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	60,00	289,200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	85,00	336,600
3	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			451,55 64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,07	60,00	64,200
	1212121212121	Apa	m3	1,50	20,14	30,210
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,07	333,77	357,134
		2. Ограждение (eurogard), h=1,85 м (457,0 м)				
4	CO06B4 corect	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard Eco zincat Dn4,5 mm, h=1,85 m)	m			452,08 78,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,92	60,00	55,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	60,00	22,800
	27321036462504	Panou din sirma de otel Dn4,5 Zn	m2	1,85	110,81	204,999
	27107037003404	Capac pentru stilpuri 60x40	buc	0,4027	7,50	3,020
	28111063020054	Stilp ECO 18 L=2,4 m	buc	0,4027	241,67	97,321
	26631021009084	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	0,029	2 000,00	58,000
	14111222017514	Element de fixare ECO 40 Zn	buc	1,6106	6,67	10,743
		3. Ворота (2 шт)				
5	CO06B4 corect	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici ("Eurogard" h=1,80 m)	m			845,87 78,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,92	60,00	55,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	60,00	22,800
	27321036462505	Секция ОЦ (еврозабор) 1800x2500x4,2	m2	1,854	110,81	205,442
	27107037003405	Столб ОЦ 60x60x2,5x2,5	buc	0,412	241,67	99,568
	28111063020055	Заглушка 60x60	buc	0,412	7,50	3,090
	26631021009085	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	0,05253	2 000,00	105,060
	14111222017515	Закладные детали	kg	1,442	23,30	33,599
	651464165	Уголок L5	kg	13,7814	23,30	321,107

1	2	3	4	5	6	7
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,06 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	60,00	3,841
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,00	0,181
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	23,56	0,235
7	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			222,80 143,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	60,00	143,400
	24301261032947	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,56	47,85	74,647
	2320166200676	White spirit	kg	0,11	39,80	4,380
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	5,00	0,380
8	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			498,87 229,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	229,200
	24301161032188	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,20	49,10	255,320
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	39,80	14,327
		4. Калитка (2 шт)				
9	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici ("Eurogard" h=1,50 m)	m			1 631,13 78,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,92	60,00	55,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	60,00	22,800
	561465149	Секция ОЦ (еврозабор) 1500x840x4,2	m2	1,545	110,81	171,201
	27107037003409	Столб ОЦ 40x40x1,5x2,0	buc	2,42051	208,30	504,196
	28111063020059	Уголок L5	kg	21,1768	23,30	493,420
	26631021009089	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1339	2 000,00	267,765
	651465165	Заглушка 40x40	buc	2,42051	7,50	18,154
	14111222017519	Закладные детали	kg	4,223	23,30	98,396
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,06 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	60,00	3,841
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,00	0,182
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	2,00	0,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	23,56	0,236
11	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			223,00 143,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39	60,00	143,400
	243012610329411	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,56	47,85	74,650
	2320166200676	White spirit	kg	0,11	39,80	4,375
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	5,00	0,375
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			499,00 229,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	60,00	229,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	49,10	255,325
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	39,80	14,325

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3-1
Pavare drumului de acces**

Valoarea de deviz 58 076,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное покрытие из щебня для проезда (350 м2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	52,5000	378,59 22,20	19 875,97 1 165,50
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	52,5000	416,08 22,20	21 844,44 1 165,50
		Total Дорожное покрытие из щебня для проезда (350 м2) Inclusiv salariu				41 720,41 2 331,00

	Total	lei	41 720,41
	CAS	24,00 %	559,44
	Transport	10,00 %	3 343,14
	Total cheltuieli directe	100,00 +	45 622,99
	Cheltuieli de regie	4,00 %	1 824,93
	Total	100,00 +	47 447,92
	Beneficiu de deviz	2,00 %	948,96
	Total	100,00 +	48 396,88
	TVA	20,00 %	9 679,38
	Total deviz:		58 076,26

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 331,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-3-1
Pavare drumului de acces

Valoarea de deviz 58 076,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-3-1:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	38,850	60,00	2 331,000
Total manopera						2 331,00

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,8275	225,00	15 486,188
2.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	68,8275	253,60	17 454,654
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,360	20,14	490,610
Total materiale de construcții						33 431,45

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,040	396,44	1 998,058
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,065	223,73	3 594,222
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,415	151,42	365,680
Total utilaje de construcții						5 957,96

Total	lei	41 720,41
CAS	24,00 %	559,44
Transport	10,00 %	3 343,14
Total cheltuieli directe	100,00 +	45 622,99
Cheltuieli de regie	4,00 %	1 824,93
Total	100,00 +	47 447,92
Beneficiu de deviz	2,00 %	948,96
Total	100,00 +	48 396,88
TVA	20,00 %	9 679,38

Total deviz:

58 076,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз Ери,
мун.Комрат.

Investitor Примэрия мун.Комрат

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное покрытие из щебня для проезда (350 м2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			378,59 22,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,14	4,672
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	225,00	294,975
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	223,73	34,231
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	151,42	3,483
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	396,44	19,029
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			416,08 22,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,200
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	253,60	332,470
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,14	4,672
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	223,73	34,231
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	151,42	3,483
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	396,44	19,029

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-4-1
Tualeta cu hazna. Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 63 618,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,300	707,50 0,00	212,25 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,600	123,60 123,60	74,16 74,16
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,160	347,56 0,00	55,61 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,900	18,60 18,60	72,54 72,54
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	19,400	47,01 45,00	912,07 873,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
6	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	4,900	152,10 108,00	745,29 529,20
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B10	m3	6,900	2 410,90 264,00	16 635,20 1 821,60
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,000	109,44 72,00	4 158,71 2 736,00
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15)	m3	0,340	2 503,79 318,00	851,29 108,12
10	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,600	25,64 4,14	374,37 60,44
11	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,250	107,52 72,00	456,97 306,00
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5	m3	0,340	2 402,97 270,00	817,01 91,80
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm)	m2	2,600	42,32 42,00	110,02 109,20

1	2	3	4	5	6	7
14	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,600	28,93 28,80	75,21 74,88
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,700	1 131,83 223,20	3 055,94 602,64
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	0,640	63,11 22,80	40,39 14,59
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15)	m3	0,300	2 503,33 318,00	751,00 95,40
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,820	27,44 5,94	49,94 10,81
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,200	25,70 4,20	133,65 21,84
20	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	0,550	120,13 78,00	66,07 42,90
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,090	7 398,67 1 445,44	665,88 130,09
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,090	61,78 51,00	5,56 4,59

1	2	3	4	5	6	7
23	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (0,03 m3)	m2	4,900	59,72 28,20	292,63 138,18
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,020	805,50 189,50	16,11 3,79
25	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,020	1 336,00 426,50	26,72 8,53
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	4,900	316,11 69,00	1 548,92 338,10
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,700	1 932,36 108,00	3 285,01 183,60
28	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,540	1 420,04 162,00	766,82 87,48
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,100	86,49 60,00	441,11 306,00
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,700	42,32 42,00	71,94 71,40
31	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (дерев. щит)	buc	1,000	576,60 267,00	576,60 267,00
32	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau	m2	28,500	111,01 73,26	3 163,78 2 087,91

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier				
33	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	7,350	65,68 39,00	482,72 286,65
34	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	21,200	6,05 3,60	128,27 76,32
35		Pereu		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,680	390,49 59,40	656,03 99,79
37	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	14,000	161,62 5,40	2 262,72 75,60

		Total	lei	44 038,51
		CAS	24,00 %	2 834,44
		Transport	10,00 %	3 103,77
		Total cheltuieli directe	100,00 +	49 976,72
		Cheltuieli de regie	4,00 %	1 999,07
		Total	100,00 +	51 975,79
		Beneficiu de deviz	2,00 %	1 039,52
		Total	100,00 +	53 015,31
		TVA	20,00 %	10 603,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		63 618,36 11 810,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз
Ери, мун.Комрат

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-4-1
Tualeta cu hazna. Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 63 618,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-4-1:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,345	60,00	20,700
2.	7122050013400	Zidar	h-om	38,0571	60,00	2 283,426
3.	7123010010200	Betonist	h-om	32,013	60,00	1 920,780
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4599	60,00	87,594
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	8,575	60,00	514,500
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	41,468	60,00	2 488,080
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1,9512	60,00	117,072
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,260	60,00	75,600
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,620	60,00	217,200
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,1495	60,00	668,970
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,130	60,00	307,800
12.	7422010060100	Timplar	h-om	3,1794	60,00	190,764
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,6582	60,00	1 119,492
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,9036	60,00	1 194,216
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2432	60,00	14,592
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9829	60,00	118,974
17.	9312040019600	Sapator	h-om	7,840	60,00	470,400
Total manopera						11 810,15

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,994	2 166,67	2 153,670
2.	1212121212121	Apa	m3	0,0365	20,14	0,735
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,430	735,00	1 786,050
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,932	253,60	489,955
5.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	5,390	38,26	206,221
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,042	87,00	3,654
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7695	225,00	173,137
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,7424	64,10	47,588
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6225	5,00	3,112
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,019	4 579,17	87,004
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1381	4 579,17	632,383
12.	201010290349523	Scinduri de rasinoase	m3	0,0304	4 579,17	139,207
13.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,0747	4 579,17	342,064
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0049	4 579,17	22,438
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0054	4 579,17	24,728

16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,0144	4 579,17	65,940
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0014	4 579,17	6,411
18.	2010237318750	Distantieri	buc	6,0536	2,00	12,107
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,435	117,15	519,560
20.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,700	1 807,76	3 073,192
21.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	0,540	1 221,90	659,826
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,120	21,75	2,610
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,735	22,00	16,170
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,080	19,15	1,532
25.	2320187315789	Decofrol	kg	5,136	19,15	98,355
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,1764	22,50	3,969
27.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,7787	49,10	87,334
28.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0008	49,10	0,039
29.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,918	50,30	46,175
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,460	16,00	7,360
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,612	47,85	29,284
32.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,5145	12,50	6,431
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,867	12,50	10,838
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,612	38,10	23,317
35.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,800	22,50	18,000
36.	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,320	13,44	4,301
37.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,189	876,00	165,564
38.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0198	1 051,20	20,814
39.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	8,100	5,83	47,223
40.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	6,360	6,45	41,022
41.	2652102100737	Var hidratat	kg	138,225	6,45	891,551
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3675	4,90	1,801
43.	26631021000001 2	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,352	2 000,00	704,000
44.	26631021000001 7	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,3167	2 000,00	633,400
45.	26631021000007	Beton marfa clasa B 10/M150	m3	7,1432	2 000,00	14 286,400
46.	26631021000009	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,359	2 000,00	718,000
47.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,270	876,00	236,520
48.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1991	0,00	0,000
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,285	9,50	69,208
50.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,3042	11,20	3,407
51.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1592	11,20	12,983
52.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,6818	42,57	29,024
53.	27104036400002 6	Tabla plana protejata anticoroziv толщ. 0,8мм	kg	2,5725	25,80	66,370
54.	27104036430002 6	Placi din tabla amprentata tip tigla metalica	m2	5,9168	181,25	1 072,420
55.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,3942	20,00	7,884
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16,8305	20,00	336,610
57.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	5,330	20,00	106,600
58.	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,112	22,74	2,547
59.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,140	24,17	51,724
60.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2162	23,56	5,094
61.	28631463109263 1	Щит деревянный	buc	1,032	300,00	309,600
62.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,044	23,30	1,025
63.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,420	20,00	68,400
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9736	23,30	92,585
65.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,840	2,50	32,101

66.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,840	1,50	19,259
67.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2141	47,50	10,170
68.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,648	23,30	15,098
69.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,284	20,00	25,680
70.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	46,305	1,50	69,457
71.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,940	20,14	39,072
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6337	20,14	32,903
73.	4100126202818	Apa	m3	0,3675	20,14	7,402
Total materiale de constructii						31 037,65

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0011	206,30	0,227
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0135	244,90	3,306
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7056	89,15	62,904
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2848	206,30	265,055
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,654	10,50	6,866
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1218	223,73	27,250
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,615	345,12	212,249
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1744	318,88	55,613
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0077	35,00	0,270
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,136	21,91	2,980
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,524	21,91	99,121
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2109	31,10	6,559
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0396	25,00	0,990
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,821	244,90	445,964
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0054	253,10	1,366
Total utilaje de constructii						1 190,71

Total	lei	44 038,51
CAS	24,00 %	2 834,44
Transport	10,00 %	3 103,77
Total cheltuieli directe	100,00 +	49 976,72
Cheltuieli de regie	4,00 %	1 999,07
Total	100,00 +	51 975,79
Beneficiu de deviz	2,00 %	1 039,52
Total	100,00 +	53 015,31
TVA	20,00 %	10 603,05

Total deviz:

63 618,36

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Работы водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз Ери,
мун.Комрат

Investitor Примэрия мун.Комрат

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			707,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	345,12	707,497
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	60,00	123,600
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			347,56 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	318,88	347,581
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	60,00	18,600
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			47,01 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	60,00	45,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	20,14	2,014
6	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			152,10 108,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,600	60,00	96,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100	38,26	42,086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,014
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B10	m3			2 410,90 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,00	240,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,000
	26631021000007	Beton marfa clasa B 10/M150	m3	1,025	2 000,00	2 070,493
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,034
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	21,91	13,146
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	244,90	61,225
8	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			109,44 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	60,00	63,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	47,50	0,237
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,750

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	24,17	1,208
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	23,30	1,864
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	117,15	11,715
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 579,17	16,027
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 579,17	2,290
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	19,15	2,298
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15)	m3			2 503,79 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	60,00	291,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	60,00	27,000
	26631021000009	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	2 000,00	2 111,765
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	20,14	3,109
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	21,91	13,147
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	206,30	57,765
10	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,64 4,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	60,00	3,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	60,00	0,240
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,56	0,236
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	206,30	0,206
11	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			107,52 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	60,00	60,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	47,50	0,238
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,750
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	24,17	1,208
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	23,30	0,583
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	117,15	15,229
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 579,17	4,633
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 579,17	4,633
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	19,15	2,298
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	244,90	4,898
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5	m3			2 402,97 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	60,00	231,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,00	39,000
	266310210000012	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,025	2 000,00	2 070,588
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,032
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	206,30	51,576
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	21,91	8,765
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm)	m2			42,32 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,50	0,315
14	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			28,93 28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	60,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	60,00	4,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	10,50	0,126

1	2	3	4	5	6	7
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 131,83 ----- 223,20
	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	60,00	185,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	60,00	37,800
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	735,00	661,500
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	5,83	17,490
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	876,00	61,320
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	876,00	87,600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 579,17	2,374
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,14	2,014
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	206,30	76,331
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			63,11 ----- 22,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,380	60,00	22,800
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,031	1 051,20	32,522
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,500	13,44	6,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,14	0,041
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	253,10	1,028
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15)	m3			2 503,33 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	60,00	291,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	60,00	27,000
	266310210000017	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,025	2 000,00	2 111,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	20,14	3,107
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	21,91	13,147
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	206,30	57,763
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,44 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	60,00	5,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	60,00	0,241
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,56	0,236
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	206,30	0,204
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,70 ----- 4,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	60,00	3,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,300
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,56	0,236
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	206,30	0,206
20	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			120,13 ----- 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100	60,00	66,000
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,080	23,30	1,864
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	47,50	0,242
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,449
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,751
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	24,17	1,209
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	23,30	0,585
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,150	117,15	17,573
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 579,17	4,996
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 579,17	6,660

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	19,15	2,298
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	244,90	4,898
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 398,67 ----- 1 445,44
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	60,00	1 300,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	60,00	144,600
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160	4 579,17	732,667
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060	4 579,17	274,756
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830	4 579,17	3 800,711
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	23,30	167,756
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380	20,00	87,600
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	11,20	37,856
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960	22,50	44,100
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000	20,00	760,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	244,90	36,733
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,440	25,00	11,000
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			61,78 ----- 51,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	60,00	51,000
	1212121212121	Apa	m3	0,230	20,14	4,633
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	206,30	0,922
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	35,00	2,100
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	253,10	3,089
23	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (0,03 m3)	m2			59,72 ----- 28,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,00	3,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,320	60,00	19,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,000
	201010290349523	Scinduri de rasinoase	m3	0,0062	4 579,17	28,410
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	23,30	2,796
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,50	0,315
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			805,50 ----- 189,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	60,00	189,600
	1212121212121	Apa	m3	0,790	20,14	15,900
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	21,75	130,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	16,00	368,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	49,10	1,950
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	19,15	76,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	206,30	5,150
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	35,00	4,050
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	253,10	13,900
25	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			1 336,00 ----- 426,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,110	60,00	426,600
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,000	22,50	900,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	206,30	2,050
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,030	253,10	7,600
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2			316,11 ----- 69,00
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,900	60,00	54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,00	15,000
	271040364300026	Placi din tabla amprentata tip tigla metalica	m2	1,150	181,25	218,861
	271040364000026	Tabla plana protejata anticoroziv толщ. 0,8мм	kg	0,500	25,80	13,545
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,50	14,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	10,50	0,525
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			1 932,36 ----- 108,00

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	60,00	88,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	60,00	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,00	15,000
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,000	1 807,76	1 807,760
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	23,30	1,981
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	11,20	5,040
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	42,57	9,365
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,50	0,210
28	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 420,04 ----- 162,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,260	60,00	75,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,140	60,00	68,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,100	60,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,000	1 221,90	1 221,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	23,30	3,494
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,730	11,20	8,176
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,570	42,57	24,265
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,50	0,209
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			86,49 ----- 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,000	60,00	60,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180	50,30	9,054
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,120	47,85	5,742
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120	38,10	4,572
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170	12,50	2,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,250
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,32 ----- 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,50	0,315
31	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (дерев. щит)	buc			576,60 ----- 267,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,100	60,00	6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,530	60,00	211,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,720	60,00	43,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,000
	286314631092631	Щит деревянный	buc	1,000	300,00	309,600
32	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2			111,01 ----- 73,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,021	60,00	61,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,00	12,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,850	6,45	31,282
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	225,00	6,075
	4100126202818	Apa	m3	0,007	20,14	0,141
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	10,50	0,021
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0074	31,10	0,230
33	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			65,68 ----- 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,650	60,00	39,000
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,242	49,10	11,882
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,101	64,10	6,475
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	22,00	2,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	4,90	0,245
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	9,50	4,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,250
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,070	12,50	0,875

1	2	3	4	5	6	7
34	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,05 ----- 3,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,060	60,00	3,600
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,300	6,45	1,935
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,050	9,50	0,475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,14	0,040
35		Pereu				0,00 ----- 0,00
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			390,49 ----- 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,00	59,400
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	253,60	291,640
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	89,15	37,443
37	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			161,62 ----- 5,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,090	60,00	5,400
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	2 166,67	153,834
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	87,00	0,261
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	22,74	0,182
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	223,73	1,946

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.