

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat** Primaria Radenii Vechi
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție** Primaria Radenii Vechi
- 3. Obiectul achizițiilor** Construirea conductei de aducțiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnl Ungheni

Platforma B . Platforma turnurilor de apa. Plan de amenajare a teritoriului

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,3000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,0020		
2	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	1,3000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9750		
3	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями	100 m3	1,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8450		
4	TsD03F1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 31-50 cm, teren catg. III sau IV (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 31-50 см, грунт III или IV категории)in jurul Turnului de apa	100 m3	1,2000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3840		
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	169,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,4500		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,9200		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7940		
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	169,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,4500		
8	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de	100 m3	1,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7800		
9	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	1,2000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9000		
10	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта I или II и III или IV категорий, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)	100 m3	1,2000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7800		
11	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом)	100 m3	1,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		степеню уплотнения 92-94%)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9640		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,5512		
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	11,7100		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2132		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				
		1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt				
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,5300		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1002		
14	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri	100 m3	0,0500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1450		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,1680		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1680		
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,6000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,4000		
	4100126202818	Apa	m3	1,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,9400		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,8800		
16	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	17,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,3250		
	1411122201752	Piatră spartă	m3	20,1250		
	4100126202818	Apa	m3	1,7500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,6750		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,3500		
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	62,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,3000		
	7129020012800	Pavator	h-om	27,2800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,7900		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	181,0400		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4960		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	62,3100		
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,3720		
18	DB19A	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2	175,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,0000		
	1111000100013 10	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	16,4500		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,5250		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	1,9250		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,9775		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Imbrăcaminte rutieră din asfalt Inclusiv salariu				
		1.3. Trotuar				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri	100m2	20,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7800		
20	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri	100 m3	0,0200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0580		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,0672		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0672		
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2250		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2750		
	4100126202818	Apa	m3	0,0250		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0525		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1050		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2475		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2875		
	4100126202818	Apa	m3	0,0250		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0525		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1050		
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	20,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	8,8000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,9000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	58,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1600		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	20,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200		
24	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	20,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,4000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,8800		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0600		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,2200		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2260		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Trotuar Inclusiv salariu				
		1.4. Rigola de scurgere de tip I				
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,2400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2076		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,7260		
	4100126202818	Apa	m3	0,3240		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6804		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,3608		
26	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,0600		
	7123010010200	Betonist	h-om	12,0870		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9890		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	877,7304		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,3489		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,1016		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8963		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1744		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0551		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7650		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,2240		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Rigola de scurgere de tip I Inclusiv salariu				
		1.5. Scara tehnologica				
27	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1380		
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1764		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1886		
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,7400		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3000		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1440		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0024		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0024		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0240		
30	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,9300		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,6735		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6045		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	173,7705		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7327		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6763		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2536		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0530		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0167		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2325		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3720		
31	CH02A	Trepte exterioare de placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T(250x165-10buc)	m	9,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	103,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,1440		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1710		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1350		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,9350		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1600		
	2320322600374	Citom	kg	2,1600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,3200		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,9180		
	2462106110376	Intirziator de priza (clei de oase)	kg	0,0360		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,2250		
	2320166200731	Parchetin	kg	0,2250		
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0900		
	2670112203300	Trepte de granit de 4 cm grosime	m	9,2700		
	2670112203800	Contratrepte de granit de 4 cm grosime	m	9,2700		
32	Pret de piata	Teava rotunda noua din otel d=48mm, h=3mm L=8m	kg	28,4800		
	6546532178	Teava rotunda noua din otel d=48mm, h=3mm L=8m	kg	28,4800		
33	Pret de piata	Teava rectangulara 20x20mm, h=2mm, L=7.0m	kg	7,7700		
	654653217	Teava rectangulara 20x20mm, h=2mm, L=7.0m	kg	7,7700		
34	Pret de piata	Teava rectangulara 30x30mm, h=2mm, L=2.5m	kg	4,2000		
	6546532172,5	Teava rectangulara 30x30mm, h=2mm, L=2.5m	kg	4,2000		
35	Pret de piata	Platbanda 20x3mm, L=12.0m	kg	5,6100		
	65465321712	Platbanda 20x3mm, L=12.0m	kg	5,6100		
36	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	0,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3740		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,0900		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0300		
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,0300		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0106		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200		
		Total	lei			
		Total Scara tehnologica				

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.6. Imprejmuire				
		1.6.1. Gard metalic				
37	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	5,2600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,0986		
38	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)Panou gard ECO zincat H=1,8 m	m	148,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	37,0000		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	136,1600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,6400		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	30,4140		
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	288,9330		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	72,9936		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,0828		
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	950,4375		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri	m3	6,5390		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-7,0 mm S 1667				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 502,4516		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,4400		
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,9000		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,7960		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,0200		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,5100		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4950		
	2320166200676	White spirit	kg	1,7550		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8775		
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	5,2600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6306		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Gard metalic Inclusiv salariu				
		1.6.2. Poarta si portita metalica				
41	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	0,1400		

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2954		
42	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,1400		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0560		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1457		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	26,2885		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1108		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1023		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0384		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0080		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0840		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0350		
43	СК14А	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) Stilpi din metal tevi patrate 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsare, L=4,5 m,	m2	8,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		H=1,8 m				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5390		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,7760		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4580		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0780		
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	8,1000		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	32,4000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	32,4000		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	32,4000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9315		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8630		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,1250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0324		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0081		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1620		
44	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) Stilpi din metal tevi patrate 60x60x2 , cornier 40x2 si sistema de ficsare,	m2	1,8000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3420		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7280		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6840		
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,8000		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	7,2000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	7,2000		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	7,2000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1800		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2070		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4140		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0072		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-1,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0360		
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	0,1400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0434		
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,1600		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0304		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,2480		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,6240		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0880		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3120		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1560		
		Total	lei			
		Total Poarta si portita metalica Inklusiv salariu				
		Total	lei			
		Total Imprejmuire Inklusiv salariu				
		1.7. Amenajare spatiilor verzi				
47	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate,	m3	5,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок, с сохранением структуры почвы и отделением растительного слоя почвы, ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50 м, легкий грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2150		
48	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)	buc	44,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7600		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	33,0000		
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	45,7600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0880		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	17,6000		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,7600		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,7600		
49	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	5,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7050		
50	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	11,7100		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	56,4422		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	46,3716		
51	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2	11,7100		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,7286		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	11,7100		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Amenajare spațiilor verzi Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurări sociale și medicale (VR) * 24 %	24 %	
		Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %	
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)