

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Demolarea digului de protecție din lunca bazinului acvatic Ghidighici pentru readucerea r. Bîc în cursul lui natural; Lucrări de curățare a canalelor de desecare la sistema Berezchi r-nul Anenii Noi
2. Numărul și data contractului nr. 03 din 15 martie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția „Apele Moldovei”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>1 323 767,93</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 323 767,93</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 10 (zece) luni
- b) efectiv realizată 10 (zece) luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1, 2,3 din iulie – septembrie 2016, nr. 4 din martie – decembrie 2016
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 18.09.2020
- Semnat: [Semnătură]
- Nume: Suruceanu Igor
- Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea firmei Î.S. „Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centru

Antreprenor ÎS „SGA Nistru-Centru”
(denumirea)

Investitor ÎS „SGA Nistru-Centru”
(denumirea)

Obiect **Demolarea digului din lunca
bazinului acvatic Ghidighici**

Valoarea lucrarilor executate
27 766,704 mii lei

Proces - verbal Nr. 1
de recepție a lucrărilor executate
pe ie-lie-septembrie an 2016

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Taierea crestei drumului				
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	22,000	480,940 0,000	10 580,680 0,000
		Total capitul:				
						10 580,680 0,000
		2. Sectorul nr. 1 Ruperea digului				
2	TsC06B21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor	100 m3	3,300	1 162,800 0,000	3 837,240 0,000
		Total capitul:				
						3 837,240 0,000
		3. Sectorul nr. 2				
3	TsC06B21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii	100 m3	3,500	1 162,800 0,000	4 069,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		apelor				
		Total capitul:				
						4 069,800
						0,000
		4. Sectorul nr.3				
4	TsC06B21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor	100 m3	4,000	1 162,800 0,000	4 651,200 0,000
		Total capitul:				
						4 651,200
						0,000

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	?	23 138,920
		Total	100,00 +	23 138,920
		TVA	20,00 %	4 627,784
				27 766,704
		TOTAL:		0,000

PREDAT:

A.Gheorgheiciuc

PRIMIT

O:Burca



APROBAT

Î.Suruceanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor ÎS „SGA Nistru-Centru”
(denumirea)

Investitor ÎS „SGA Nistru-Centru”
(denumirea)

Obiect **Demolarea digului din lunca
bazinului acvatic Ghidighici**

Valoarea lucrarilor executate

235 746.384 mii lei

Proces - verbal *Nr. 2*
de recepție a lucrărilor executate
pe iulie-septembrie an 2016

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea digului				
1	TsC06B21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiaat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor	100 m3	99,000	990,909 0,000	98 100,000 0,000
2	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	180,000	529,061 0,000	95 230,964 0,000
		Total capitul:				
						193 330,964 0,000
		2. Trecere tubulara				
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,600	595,000 41,550	952,000 66,480
4	AcA19C	Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 700-800 mm	m	8,000	226,210 125,910	1 809,680 1 007,280
		Total capitul:				

1	2	3	4	5	6	7
						2 761,680
						1 073,760

Total proces-verbal:


		Cheltuieli directe	lei	196 092,644
		Cheltuieli de transport si depozitare	9,00 %	67,392
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	295,284
		Total	100,00 +	196 455,320
		TVA	20,00 %	39 291,064
				235 746,384
		TOTAL:		1 073,760

PREDAT:



A. Gheorgheiciuc

PRIMIT



O. Burca



APROBAT:



Î. Suruceanu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor ÎS „SGA Nistru-Centru”
(denumirea)

Investitor ÎS „SGA Nistru-Centru”
(denumirea)

Obiect **Demolarea digului din lunca
bazinului acvatic Ghidighici**

Valoarea lucrarilor executate

61,639.307 mii lei

Proces - verbal *12.3*
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie-septembrie an 2016

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		Curățirea de nămol a cursului natural r.Bâc din lunca bazinului acvatic Ghidighici				
1	TsC08B 11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	30.000	1,161.605 — 0.000	34,848.15 — 0.000
2	TsC19B 11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	20.000	613.854 — 0.000	12,277.08 — 0.000
		Curățirea de nămol a cursului natural r.Bâc din lunca bazinului acvatic Ghidighici				
		Total capitul:				47,125.23
						47,125.23
						0

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	47,125.23
	Cheltuieli de transport si depozitare	9,00 %	4,241.27

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			51,366.007
		TVA	20,00 %			10,273.300
						61,639.307
		TOTAL:				0

PREDAT:

A. Gheorgheiciuc

A.Gheorgheiciuc

PRIMIT

O. Burca

O:Burca



APROBAT:

Î. Suruceanu

Î. Suruceanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor Î.S. „SGA Nistru –Centru”
(denumirea)

Investitor Î.S. „SGA Nistru –Centru”
(denumirea)

Obiect **Lucrări de curățire a canalelor
de desecare la sistema Berezchi
raionul Anenii Noi**

Valoarea lucrarilor executate

998,619.548 mii lei

Proces - verbal *Ar. 4*
de recepție a lucrărilor executate
pe martie-decembrie an 2016

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Curatirea in zona Berezchi 3				
1	TsC08B11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	175.000	1,161.605 0.000	203,280.858 0.000
2	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	125.000	613.854 0.000	76,731.712 0.000
3	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha	3.200	1,530.984 0.000	4,899.149 0.000

1	2	3	4	5	6	7
Total Berezchi 3						284,911.719
Incluziv salariu						0.000
4	TsC08B11	2. Curatirea in zona Berezchi 5 Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	251.200	1,161.605 0.000	291,795.151 0.000
5	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha	2.200	1,530.984 0.000	3,368.165 0.000
6	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	172.000	613.854 0.000	105,582.836 0.000
Total Berezchi 5						400,746.152
Incluziv salariu						0.000
Cheltuieli directe			lei		685,657.871	
Total			100.00 +		685,657.871	
Cheltuieli de regie			14.50 %		99,420.391	
Total			100.00 +		785,078.262	
Beneficiu de deviz			6.00 %		47,104.695	
Total			100.00 +		832,182.957	
TVA			20.00 %		166,436.591	

Total deviz:
Incluziv salariu


998,619.548
0.000

PREDAT:



A. Gheorgheiciuc

PRIMIT



O. Burca



APROBAT:

Î. Suruceanu

