

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-9-1**

**Очистка сточных вод Statia de pompare N5 Pentru lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 41 031,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,74	984,000 0,000	728,160 0,000
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,15	1 416,000 0,000	212,400 0,000
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,00	545,000 0,000	545,000 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	1,56	133,571 133,571	208,370 208,370

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,79	523,200 0,000	413,328 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,79	1 143,339 571,889	903,238 451,792
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	1 080,000 0,000	129,600 0,000
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	20,13	35,199 0,000	708,565 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	218,008 23,342	26,161 2,801
		<i>Total</i>	Lei			3 874,822
		<b>Total Lucrari de terasamente</b>				<b>3 874,822</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>662,963</b>
		<b>2. Constructii</b>				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 197,250 441,550	87,890 17,662
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,00	45,450 16,210	181,800 64,840

1	2	3	4	5	6	7
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0054	m3	2,42	2 756,860 723,614	6 671,601 1 751,147
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,00	1 589,000 0,000	1 589,000 0,000
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	2,00	1 186,000 0,000	2 372,000 0,000
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35)Cod16291	buc	1,00	883,000 0,000	883,000 0,000
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,00	1 186,000 0,000	2 372,000 0,000
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02)Cod16287	buc	1,00	51,000 0,000	51,000 0,000
18	AcE14B1	Capac	buc	1,00	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
19	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100	m2	3,95	354,457 7,781	1 400,106 30,734
20	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	25,19	249,359 57,059	6 281,359 1 437,321
21	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,03	38 972,600 972,600	1 169,178 29,178
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,15	479,593 64,193	71,939 9,629
23	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,92	143,276 5,835	275,090 11,204

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24 605,963
		<b>Total Constructii Inclusiv salariu</b>				<b>24 605,963 3 351,715</b>

		Total	Lei	28 480,79
		Asigurari sociale si medicale	24 %	963,52
		Transport materiale	5 %	998,45
		Total		30 442,76
		Cheltuieli de regie	8 %	2 435,42
		Total		32 878,18
		Beneficiu de deviz	4 %	1 315,13
		Total		34 193,31
		TVA	20 %	6 838,66
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>41 031,97</b>
				<b>4 014,67</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-1**

**Очистка сточных вод Statia de pompare N5 Pentru lucrari de constructii**

**Valoarea de deviz 41 031,97 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-9-1:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,5722	64,84	620,661
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1728	64,84	11,204
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,0000	64,84	64,840
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4740	64,84	30,734
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,3502	64,84	1 254,667
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6455	64,84	690,254
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5950	64,84	816,660
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,1070	64,84	525,658
		<b>Total manopera</b>				<b>4 014,67</b>

**Materiale:**

1.	prefabricat CTR1-15-1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,0000	1 186,00	2 372,000
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	46,2099	2,00	92,420
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1363	1 875,00	255,562
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0010	320,00	0,320
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	0,3765	320,00	120,480
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	14,5926	45,00	656,667
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3405	200,00	68,100
8.	2320156200901	Motorina	kg	3,6482	20,00	72,964
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	19,4568	15,00	291,852
10.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	13,9630	85,00	1 186,855
11.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,7953	35,00	62,836
12.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	30,2280	160,00	4 836,480
13.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	4,3884	25,00	109,710
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,7025	2,60	4,426
15.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2456	1 450,00	356,120
16.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,2647	1 450,00	1 833,815
17.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1994	1 450,00	289,130
18.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0800	1 450,00	116,000
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0154	20,00	0,308
20.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	30,0000	38,00	1 140,000
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6298	12,00	7,558
22.	4100126202818	Apa	m3	0,0350	12,00	0,420
23.	Capac	Capac	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
24.	prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,0000	1 589,00	1 589,000
25.	prefabricat H-10 (0.02)	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,0000	51,00	51,000
26.	prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	2,0000	1 186,00	2 372,000
27.	prefabricatCT15-7.5(0.35)	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,0000	883,00	883,000
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>19 969,02</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0630	110,00	6,930
----	---------------	--	------	--------	--------	-------

2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0162	65,00	1,053
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0480	20,00	0,960
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0167	480,00	8,016
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2295	480,00	1 070,160
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,8611	480,00	413,328
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0480	480,00	23,040
8.	2952270003003	Instalație pentru pulverizare fără aer, puterea 9 kwt	h-ut	0,1189	75,00	8,918
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,2937	55,00	456,154
10.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1476	25,00	3,690
11.	2952270004704	Motopompa monoetajată montată pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	65,00	65,000
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	480,00	480,000
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,7806	450,00	1 251,270
14.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	1,2883	550,00	708,565
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 497,10</b>

Total	Lei	28 480,79
Asigurari sociale și medicale	24 %	963,52
Transport materiale	5 %	998,45
Total		30 442,76
Cheltuieli de regie	8 %	2 435,42
Total		32 878,18
Beneficiu de deviz	4 %	1 315,13
Total		34 193,31
TVA	20 %	6 838,66

**Total deviz: 41 031,97**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna  
Bubuieci, municipiul Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
		<i>Total</i>	Lei			728,160
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 416,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	480,00	1 416,00
		<i>Total</i>	Lei			212,400
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			545,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	65,00	65,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	480,00	480,00
		<i>Total</i>	Lei			545,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,571 133,571
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,84	133,57
		<i>Total</i>	Lei			208,370
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
		<i>Total</i>	Lei			413,328
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 143,339 571,889
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,00	571,45
		<i>Total</i>	Lei			903,238
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
		<i>Total</i>	Lei			129,600
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			35,199 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	550,00	35,20
		<i>Total</i>	Lei			708,565

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			218,008 23,342
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,84	23,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3		320,00	2,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
		<i>Total</i>	Lei			26,161
		<b>2. Constructii</b>				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 197,250 441,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	64,84	441,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1 632,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,00	117,70
		<i>Total</i>	Lei			87,890
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			45,450 16,210
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 450,00	29,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			181,800
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0054	m3			2 756,860 723,614
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	64,84	506,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	64,84	217,21
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 450,00	757,77
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	200,00	28,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 450,00	119,48
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 450,00	147,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	15,00	120,60
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	45,00	271,35
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	2,00	38,19
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	450,00	517,05
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	25,00	1,52
		<i>Total</i>	Lei			6 671,601
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc			1 589,000 0,000
	prefabricat CT-7.5 -Cod-	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,0000	1 589,00	1 589,00
		<i>Total</i>	Lei			1 589,000
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc			1 186,000 0,000
	prefabricat,CT15-10 Cod	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	1,0000	1 186,00	1 186,00
		<i>Total</i>	Lei			2 372,000
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			883,000 0,000
	prefabricatCT15-7.5	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,0000	883,00	883,00
		<i>Total</i>	Lei			883,000

1	2	3	4	5	6	7
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc			1 186,000 0,000
	prefabricat CTR1-15-1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	1,0000	1 186,00	1 186,00
		Total	Lei			2 372,000
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc			51,000 0,000
	prefabricat H-10	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,0000	51,00	51,00
		Total	Lei			51,000
18	AcE14B1	Capac	buc			1 200,000 0,000
	Capac	Capac	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	Lei			1 200,000
19	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100	m2			354,457 7,781
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	64,84	7,78
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg		85,00	300,47
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	35,00	15,91
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	25,00	27,77
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	75,00	2,26
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	65,00	0,27
		Total	Lei			1 400,106
20	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			249,359 57,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,64
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	160,00	192,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
		Total	Lei			6 281,359
21	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			38 972,600 972,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	64,84	972,60
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	38,00	38 000,00
		Total	Lei			1 169,178
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			479,593 64,193
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Total	Lei			71,939
23	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,276 5,835
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	64,84	5,84
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 875,00	133,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	480,00	4,18
		Total	Lei			275,090

**APROBAT:**

## Intocmit

## Investitor

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.