

**Constructia anexei sala
festiva/sport a gradinitei de copii
s.Cubolta r-l Singerei № 037/18-
SIP**

WinCmera2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

Sala festiva/sport. Semnalizarea incendiului (marca SIP)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 gaze (Контрольная панель на 5 зон РС-585)	buc	1,000		
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)	buc	1,000		
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar	buc	1,000		
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Бокс pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс РС 500Е)	buc	1,000		
5	Цена поставщика	Замок к боксу	buc	1,000		
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,000		
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль РМ1)	buc	1,000		
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)	compl.	1,000		
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10	buc	1,000		

		raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)				
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc	4,000		
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабеля в каналах)	km	0,200		
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton (Кабель по стене)	100 m	1,600		
13	Pret de piata	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0,5мм2	m	350,000		
14	Pret de piata	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	10,000		
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0,001		
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc	3,000		
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	200,000		
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc	2,000		
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)	buc	1,000		
20	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)	buc	1,000		
21	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc	50,000		
Прямые затраты			лей			
Asigurare sociala			24,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Celtueli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuele de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			

		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Capitolul 2. Valoare utilajului				
22	Цена поставщика	Контрольная панель на 5 зон PC585	buc	1,000		
23	Цена поставщика	Резервный источник питания 2Ач AWZ 200А	buc	1,000		
24	Цена поставщика	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1,000		
25	Цена поставщика	Релейный модуль РМ1	buc	1,000		
26	Цена поставщика	Радиопередатчик МАТ	compl.	1,000		
27	Цена поставщика	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,000		
28	Цена поставщика	Извещатель ИПР	buc	4,000		
29	Цена поставщика	Сирена+стробоскоп	buc	3,000		
30		Датчик пожарный тепловой	buc	2,000		
31	Цена поставщика	Датчик движения	buc	1,000		
32	Цена поставщика	Датчик магн.-конт.	buc	1,000		
33		Датчик пожарный дымовой SD112	buc	30,000		
Прямые затраты			лей			
Cheltuii de semifabricat si depozitie			1,20 %			

Total:

Lucrari de montaji
Valoare utilajului

Total deviz:

Intocmit _____

Verificat _____
(funcția, semnătura)