

# Reparatia capitala a acoperisului la comisariatul de politie din or. Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 711 778,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	777,000	23,760 23,760	18 461,520 18 461,520
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	777,000	6,840 6,840	5 314,680 5 314,680
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	561,000	14,820 14,820	8 314,020 8 314,020
4	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	25,000	28,880 28,880	722,000 722,000
5	TrHAA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	25,000	13,300 13,300	332,500 332,500
6	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	25,000	0,000 0,000	0,000 0,000
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilei) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	22.600	706,780 141,360	15 973,232 3 194,736
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	106,400	50,752 36,100	5 400,022 3 841,040
9	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	10,650	1 144,910 171,004	12 193,288 1 821,188
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	742,810	26,776 3,762	19 889,764 2 794,444
11	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	881,780	25,522 2,508	22 505,115 2 211,486
12	CA04F02	Beton turnat in placi, in grinzi si stilpi, preparat manual conf. art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	1,800	1 194,678 201,400	2 150,420 362,520
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	222,000	82,450	18 303,900




1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-1 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			64,600	14 341,200
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,100	5 028,527 915,420	50 788,125 9 245,742
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei, ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,100	82,763 32,300	835,910 326,230
16	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	934,600	40,779 17,860	38 112,388 16 691,956
17	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipei pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2	9,346	295,079 120,079	2 757,809 1 122,254
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	934,600	172,234 34,700	160 970,167 32 430,620
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,200	129,692 8,400	12 476,406 808,080
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	174,000	112,616 9,800	19 595,184 1 705,200
21	CE31C2	Streasina infundata, CU TABLA PROFILATA	m2	97,200	410,500 157,700	39 900,600 15 328,440

Total	lei	454 997,050
CASM	22,50 %	31 358,218
Cheltueli de transport	5,00 %	15 781,360
Total	100,00 +	502 136,628
Cheltueli de regie	12,50 %	62 767,078
Total	100,00 +	564 903,706
Beneficiu de deviz	5,00 %	28 245,186
Total	100,00 +	593 148,892
TVA	20,00 %	118 629,779

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**711 778,67**  
**139 369,85**

Intocmit \_\_\_\_\_  
Verificat \_\_\_\_\_



# Reparatia capitala a acoperisului la comisariatul de politie din or. Briceni

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 711 778,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	46,730	38,00	1 775,740
2.	7122050013400	Zidar	h-om	380,634	38,00	14 464,092
3.	7123010010200	Betonist	h-om	49,733	38,00	1 889,854
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	128,764	38,00	4 893,032
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	306,810	38,00	11 658,780
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	678,792	38,00	25 794,096
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	218,968	38,00	8 320,784
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 210,620	28,00	33 897,360
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,750	38,00	332,500
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	890,555	38,00	33 841,090
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,500	38,00	513,000
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	52,356	38,00	1 989,528
<b>Total manopera</b>						<b>139 369,856</b>


#### Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	9,706	0,00	0,000
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	20,340	450,00	9 153,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,660	161,00	1 072,260
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,160	2 300,00	368,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,648	3 000,00	19 944,000
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	8,383	3 000,00	25 149,000
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,106	3 000,00	318,000
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,888	3 000,00	11 664,000
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,606	3 000,00	1 818,000
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	1,616	3 000,00	4 848,000
11.	2010102918804	Cherestea, rasin..	m3	0,011	3 000,00	33,000
12.	2010237318750	Distantieri	buc	454,885	1,23	559,509
13.	2020132920073	TABLA PROFILATA	m3	102,060	78,00	7 960,680
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P	m2	10,640	22,00	234,080



*[Handwritten signature]*

15.	2030112947 000	Pervaz de rasinoase	m	486,000	8,90	4 325,400
16.	2124117000 002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	73,246	11,00	805,706
17.	2320187315 789	Decofrol	kg	12,768	12,30	157,046
18.	2413217300 010	Cleme	buc	88,740	0,80	70,992
19.	2414216109 4821	Pasta antiseptica	kg	19,796	10,32	204,295
20.	2430116104 841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,495	34,00	16,830
21.	2430127317 192	Diamoniu fosfat	kg	282,628	4,68	1 322,699
22.	2624102101 102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 50	m3	1,582	880,00	1 392,160
23.	2640112302 501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	67,800	3,12	211,536
24.	2640122303 000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	98,133	45,00	4 415,985
25.	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 331,000	1,24	2 890,440
26.	2663102100 000	Beton	m3	12,800	950,00	12 160,000
27.	2664102101 101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	2,260	880,00	1 988,800
28.	2666122800 555	Element de inchidere	buc	19,817	32,00	634,144
29.	2682132600 4260	Carton gudronat (толь)	m2	34,138	14,00	477,932
30.	2710403640 000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	490,665	42,00	20 607,930
31.	2710403643 000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 128,530	86,70	97 843,551
32.	2710403740 000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	39,253	32,00	1 256,096
33.	2710406311 726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	186,354	45,00	8 385,930
34.	2710406311 800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	104,040	52,00	5 410,080
35.	2710602000 1211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	44,238	22,00	973,236
36.	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	761,380	22,00	16 750,360
37.	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	903,824	22,00	19 884,128
38.	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,320	12,00	63,840
39.	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,246	12,00	194,952
40.	2873122000 7511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	383,800	18,00	6 908,400
41.	2873145887 000	Cuie cu cap conic pentru constructii	kg	153,692	16,00	2 459,072
42.	2874115830 000	Pilnii de curatare	buc	44,370	22,00	976,140
43.	2874145887 0491	Cuie de constructii	kg	72,720	16,00	1 163,520
44.	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	54,279	38,60	2 095,169



*[Handwritten signature]*

45.	2875274000 501	Cot de jgheab	buc	19,817	46,00	911,582
46.	2875274000 502	Cot burlan	buc	88,740	46,00	4 082,040
47.	2875274000 503	Cot de capat	buc	44,370	37,00	1 641,690
48.	2875274110 001	Piesa de legatura	buc	44,370	23,00	1 020,510
49.	2875274110 101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,817	89,00	1 763,713
50.	2875276311 231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	138,720	18,50	2 566,320
51.	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,192	18,00	57,456
52.	2875276312 000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	8 831,970	0,50	4 415,985
53.	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,168	0,00	0,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>315 627,194</b>

**Utilaje de constructii:**


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,265	0,00	0,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,515	0,00	0,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	62,580	0,00	0,000
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,540	0,00	0,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	13,154	0,00	0,000
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	83,106	0,00	0,000
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,671	0,00	0,000
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,260	0,00	0,000
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,080	0,00	0,000
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,776	0,00	0,000
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,444	0,00	0,000
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,128	0,00	0,000
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,644	0,00	0,000
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,550	0,00	0,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>0,000</b>

<b>Total:</b>						
Total	lei					454 997,050
CASM	22,50 %					31 358,218
Cheltueli de transport	5,00 %					15 781,360
Total	100,00 %					502 136,628
Cheltueli de regie	12,50 %					62 767,078
Total	100,00 %					564 903,706
Beneficiu de de viz	5,00 %					28 245,186
Total	100,00 %					593 148,892
TVA	20,00 %					118 629,779
<b>Total de viz:</b>						<b>711 778,67</b>

Intocmit	
Verificat	


(functia, semnatura)

(functia, semnatura)



Investitor  
Obiect**Reparatia capitala a acoperisului la comisariatul de  
politie din or. Briceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			23,760 23,760
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	28,00	10,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	38,00	13,680
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,00	0,000
2	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			6,840 6,840
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	38,00	3,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	38,00	3,420
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,00	0,000
3	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente. inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			14,820 14,820
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	38,00	10,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	38,00	4,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	0,00	0,000
4	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			28,880 28,880
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	38,00	8,360
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	38,00	20,520
5	Tr11AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			13,300 13,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	38,00	13,300
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			0,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	0,00	0,000
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			706,780 141,360
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	38,00	117,420



1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0.6300	38,00	23,940
	14111222012 75	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	450,00	405,000
	26401123025 01	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,12	9,360
	26241021011 02	Mortar gata preparat pentru zidarie. var-ciment. M 50	m3	0.0700	880,00	61,600
	26641021011 01	Mortar gata preparat pentru zidarie. var-ciment. M 25	m3	0.1000	880,00	88,000
	20101029188 04	Cherestea. rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 000,00	1,460
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0,00	0,000
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,3700	0,00	0,000
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			50,752 36,100
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,600
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,7500	38,00	28,500
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0.0500	12,00	0,600
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	16,00	0,400
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P tag g 15 mm	m2	0,1000	22,00	2,200
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,989
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,989
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 300,00	3,459
	23201873157 89	Decofrol	kg	0.1200	12,30	1,476
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	0,00	0,000
9	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3			1 144,910 171,004
	71230100102 00	Betonist	h-om	3.8500	38,00	146,302
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	38,00	24,702
	26631021000 00	Beton	m3	1.0150	950,00	973,906
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0,00	0,000
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,000
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,00	0,000
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,776 3,762
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	38,00	3,610
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	38,00	0,152
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	0.0100	12,00	0,120
	20102373187 50	Distantieri	buc	0.2800	1.23	0,344
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	0,00	0,000
11	CC02L2	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere	kg			25,522



*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
		de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la malimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				2,508
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	38,00	2,508
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	1,23	0,344
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,00	0,000
12	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 194,678 201,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,00	184,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	38,00	17,100
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	950,00	993,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,00	0,000
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,450 64,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	38,00	53,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,00	11,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,24	13,020
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	161,00	4,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 028,527 915,420
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	38,00	823,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	38,00	91,580
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\phi=10-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,00	115,200
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6.3 - 6.5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6.3 - 6.5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,360
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	14,00	47,320
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	10,32	20,227
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	18,00	684,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lan (бензопила)	h-ut	0,4400	0,00	0,000
15	CN50A	Tratament ignifug al stucului, tencuiei, ardeazului si capriorilor, cosoroabe	m3			82,763

