

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1585221941586](#) din 26 martie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă Servicii/lucrări de montare a unui post de transformare prefabricat de tip PTPB 6/0,4KV

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1. MONTARE PT COMPACT 2L1P 250KVA/6KV C/BETON MAN. EXT				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.2 M. TRANSEE TIPUL 2 (0,3X0,9)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.3 M. CANALIZARE TEAVA POLIETILENĂ 2 D=160MM				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.4 M. LEC 3F IN TEVI CABLU RHZ1-2 OL 12/20KV 1X240 KAL +H50				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.5 M. LEC 3F TRANS. CONSTR. RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 KAL +H50				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.6 MONTARE SET TERMINAL (T) ECR TIP C 12/20KV 1X150-240				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.7 MONTARE MANȘON RECE SEC 12/20KV				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	

1X120-240						
1.8 M. LEC IN TEVI CABLU APVBBSP 0,6/1KV 4X240				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.9 M. LEC TRANS. CONSTR. APVBBSP 0,6/1KV 4X240				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.10 MONTARE SET TERMINAL INT CABLU 0,6/1KV 4X150-240				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.11 INLOCUIRE FUZIBIL CUTIT 500V 250A GABARIT 00				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.12 M2RESTABILIRE PAVAJ TROTUAR (EXISTENTE)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.13 BANDA DE OTEL 40X5 MM(SGT)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.14 ELECTROD D=3MM CURENT ALTERNATIV (SGT)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.15 VOPSEA NEAGRA PF-115(SGT)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.16 VOPSEA ALBA PF-115 (SGT)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.17 NISIP (SGT)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.18 PIATRA SPARTA 10-20MM (SGT)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.19 CARAMIDA (SGT)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.20 TEVA DE POLIETILENA D=160MM (SGT)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.21 CUREA DE FIXARE A LEC IN TRIUNGHI (SGT)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.22 APA TEHNOLOGICA (SGT)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.23 CIMENT M-400(SGT)				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.24 ELECTROD LEGARE LA PAMINT				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	

1.25 PT COMPACT 2L1P 250KVA/6KV C/BETON MAN. EXT				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.26 BANDA DE SEMNALIZARE A LEC				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.27 CABLE RHZ1-20L12/20KV 1X240 KAL + H50				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.28 TERMINAL (T) ECR TIP C 12/20KV 1X150- 240				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.29 MANȘON RECE SEC 12/20KV 1X95-240				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.30 CABLU ARMAT 0,6/1KV 4X240				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.31 TERMINAL INT CABLU 1KV 4X150-240				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
1.32 FUZIBIL CUTIT 500V 250A CU00				Conform proiectului de execuție	Conform proiectului de execuție	
Total lot 1						
Lotul 2						
2.1. CE 207S(VRU1-13)				Conform schemei electrice de alimentare cu E.E.	Conform schemei electrice de alimentare cu E.E.	
2.2. CE 47K (TOTALIZ)				Conform schemei electrice de alimentare cu E.E.	Conform schemei electrice de alimentare cu E.E.	
2.3. CE 23A (CU SIGURANȚE)				Conform schemei electrice de alimentare cu E.E.	Conform schemei electrice de alimentare cu E.E.	
2.4. CE 54 (CU AUTOMATE)				Conform schemei electrice de alimentare cu E.E.	Conform schemei electrice de alimentare cu E.E.	
TOTAL						

Semnat: 09.03.2020 Numele, Prenumele: Rotari Dmitrii În calitate de: Administrator

Ofertantul: ZEPTO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1585221941586](#) din 26 martie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisa Servicii/lucrări de montare a unui post de transformare prefabricat de tip PTPB 6/0,4KV

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Cod UUCC	Denumire	Unitatea de măsură	Cantitate	Pret manopera, lei	Pret total
	1.1 Lucrări de montare				
0108000052	MONTARE PT COMPACT 2L1P 250KVA/6KV C/BETON MAN.EXT.	buc	1	5873,777	5873,78
0113000020	M. TRANSEE TIPUL 2 (0,3X0,9)	m	13	90,878	1181,41
0113000050	M. CANALIZARE TEAVA POLIETILENA 2 D=160MM	m	44	130,78	5754,32
0104000210	M. LEC 3F IN TEVI CABLU RHZ1-2OL 12/20 KV 1X240 KAL+H50	m	52	40,321	2096,69
0104000120	M. LEC 3F TRANS. CONSTR. RHZ1-2OL12/20KV 1X240 KAL+H50	m	28	33,848	947,74
0107000170	MONTARE SET TERMINAL (T) ECR TIP C 12/20KV 1X150-240	buc	2	186,82	373,64
0107000140	MONTARE MANSON RECE SEC 12/20KV 1X120-240	buc	2	224,729	449,46
0104000240	M. LEC IN TEVI CABLU APVBBSP 0,6/1KV 4X240	m	36	25,974	935,06
0104000150	M. LEC TRANS. CONSTR. APVBBSP 0,6/1KV 4X240	m	20	22,738	454,76

0107000270	MONTARE SET TERMINAL INT CABLU 0,6/1KV 4X150-240	buc	4	99,908	399,63
0209000030	INLOCUIRE FUZIBIL CUTIT 500V 250A GABARIT 00	buc	6	12,02	72,12
0113000146	M2 RESTABILIRE PAVAJ TROTUAR (EXISTENTE)	m.p	29	73,948	2144,49
				TOTAL MANOPERA:	20683,11
	2 Materiale aportate de catre Antreprenor				
031703761921	BANDA DE OTEL 40X5MM (SGT)	KI	23	13,21	303,83
061203761941	VOPSEA ALBA PF-115 (SGT)	KI	0,2	26,884	5,38
061203761934	VOPSEA NEAGRA PF-115 (SGT)	LI	0,3	26,4	7,92
090152761931	PIATRA SPARTA 10-20MM (SGT)	ME	0,61	454,58	277,29
090152761927	NISIP (SGT)	ME	8,8	343,2	3020,16
041961761925	ELECTROD D=3MM CURENT ALTERNATIV (SGT)	KI	1	46,75	46,75
090152761923	CARAMIDA(SGT)	UN	107,9	4,141	446,81
070951768162	TEAVA DE POLIETILENA D=160MM (SGT)	ME	88	55,95	4923,60
120371762331	CUREA DE FIXAREA A LEC IN TRIUNGHI(SGT)	UN	28	1,71	47,88
090152762506	CIMENT M-400 (SGT)	KI	46,4	1,72	79,81
090152761919	APA TEHNOLOGICA(SGT)	ME	0,58	12,254	7,11
				TOTAL MATERIALE ANTREPRENOR:	9166,54
	3 Materiale aportate de catre Antreprenor				
032134541012	ELECTROD LEGARE LA PAMANT	U	8	70,007	560,06
092703771576	PT COMPACT 2L1P 250KVA/6KV C/BETON MAN.EXT	U	1	385815,27	385815,27
121307630641	BANDA DE SEMNALIZARE A LEC	M	57	1,86	106,02
120202631130	CABLE RHZ1-2OL 12/20 KV 1X240 KAL+H50	M	240	144,55	34692,00
121369549142	TERMINAL (T) ECR TIP C 12/20KV 1X150-240	JU	2	5953,12	11906,24
121369549351	MANSON RECE SEC 12/20KV 1X95-240	UN	2	2077	4154,00
120265549615	CABLU ARMAT 0,6/1KV 4X150	M	56	129,49	7251,44
121369542735	TERMINAL INT CABLU 1KV 4X150-240	JU	4	400,07	1600,28
121608530140	FUZIBIL CUTIT 500V 160 A CU00	UN	6	20	120,00
				TOTAL MATERIALE ANTREPRENOR:	446205,06
				TOTAL UUCC:	476054,71

	Asigurarea sociala si medicala	22,5		4653,70
	Cheltuieli de transport	7		31876,01
	Cheltuieli de regie	56		11582,54
	Beneficiu de deviz	6		31450,02
	Total fara TVA			555616,98
	TVA			111123,40
	Total cu TVA			666740,38

Semnat: 09.03.2020 Numele, Prenumele: Rotari Dmitrii În calitate de: Administrator

Ofertantul: ZEPTO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307