

**Reconstructia acoperisului si
termoizolarea pardosealei
cerdac. Bloc A, la Colegiul
Tehnic Agricol din Svetlii, str.
Lenin nr.22 s. Svetlii, UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Acoperis si termoizolarea pardosealei cerdac. Bloc A**

Valoarea de deviz 2 883 699,92 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare 1.1.1. Acoperis si planseu. Bloc A				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	1 200,0000	52,39	62 870,40
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 200,0000	28,10	33 717,60
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si	m2	1 068,0000	63,88	68 222,77

1	2	3	4	5	6	7
		a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)				
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	984,0000	73,59	72 409,61
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	984,0000	41,73	41 062,32
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	147,6000	225,60	33 298,86
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -jgheaburi	m	163,0000	13,85	2 258,21
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -burlane	m	160,0000	13,85	2 216,64
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	144,7700	74,05	10 720,51
10	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	144,7700	25,25	3 654,72
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	144,7700	72,80	10 539,24
		<i>Total</i>	Lei			340 970,88
		Total Acoperis si planseu. Bloc A Inklusiv salariu				340 970,88 162 859,15
		<i>Total</i>	Lei			340 970,88
		Total Lucrari de demolare				340 970,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				162 859,15
		1.2. Acoperis				
		1.2.1. Blocul A				
12	RCsB21C K=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16-20 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm, K=1.33 Materiale marunte=1,3300 Коэффициент к трудозатратам=1,3300 Коэффициент к машинам=1,3300	buc	106,0000	67,21	7 124,71
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	106,0000	44,00	4 663,58
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg	667,5000	19,79	13 211,89
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	240,7000	21,36	5 142,29
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	206,2000	58,42	12 047,07
17	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	70,0000	109,50	7 665,00

1	2	3	4	5	6	7
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	14,0000	3 167,49	44 344,80
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Consum Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 8.5977 kg/m3)	m3	19,2000	7 968,49	152 995,00
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	16,9000	8 889,85	150 238,45
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.01072 m3/m2)	m2	1 363,0000	80,37	109 543,85
22	CE42A	Executarea lucarnelor (Se exclud: Cerceveli (Переплеты), Lemn rotund de rasinoase..., Dulapuri ecarisati de rasinoase... ; Se includ: Ferestre lucarna lemn - 3.5725 m2/buc)	buc	8,0000	668,63	5 349,03
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Consum: Rigle de rasnoase - 0,0096 m3/m2) Material marunt (cuie, suruburi etc.)=1,0300	m2	122,0000	110,38	13 466,04
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	15,7800	156,12	2 463,55
25	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. (Огнезащита	m3	51,8800	876,52	45 474,09

1	2	3	4	5	6	7
		деревянных конструкций: каркасов, эстакад)				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Membrana cu 3 straturi Material marunt=1,0300	m2	1 363,0000	46,36	63 185,96
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Pazie din tabla protejata anticoroziv, Profil pentru etansare din spuma polimerica) / Tabla cutata H-20 (0,5mm) Material marunt=1,0500	m2	1 363,0000	281,95	384 294,45
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata H-10 culoare alba - Streasina Material marunt=1,0500	m2	122,0000	317,23	38 701,75
29		Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	55,0000	85,00	4 675,00
30		Tigla de Coama	m	120,0000	110,00	13 200,00
31		Dolie interioara	m	67,0000	240,00	16 080,00
32	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ)	m	140,0000	32,34	4 527,60
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot de jgheab-0.0976 buc/m, Piesa de racordare jgheab - burlan-0.0976 buc/m) Material marunt=1,0300	m	164,0000	139,94	22 949,87
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot burlan-0.087 buc/m, Cot de capat-0.087 buc/m) Material marunt=1,0200	m	184,0000	214,17	39 407,40
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	1 153,1000	43,12	49 715,91

1	2	3	4	5	6	7
36	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t	1,1530	553,46	638,14
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t	1,1530	978,07	1 127,71
		<i>Total</i>	Lei			1 212 233,14
		Total Blocul A Inclusiv salariu				1 212 233,14 242 279,42
		<i>Total</i>	Lei			1 212 233,14
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 212 233,14 242 279,42
		1.3. Termoizolarea pardosea cerdac				
		1.3.1. Bloc A				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	1 026,0000	20,86	21 404,41
39	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm (2str.x100 mm), 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0000 Коэффициент к трудозатрагам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	m2	1 026,0000	169,60	174 013,19

1	2	3	4	5	6	7
40	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2	1 026,0000	20,86	21 404,41
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg	1 385,1000	33,31	46 141,86
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 026,0000	162,45	166 673,70
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala λ=0,042, 145 kg/m3, b=100mm / Parapet Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	130,0000	757,78	98 511,66
		<i>Total</i>	Lei			528 149,23
		Total Bloc A Inclusiv salariu				528 149,23 68 678,34
		<i>Total</i>	Lei			528 149,23
		Total Termoizolarea pardosea cerdac Inclusiv salariu				528 149,23 68 678,34
		<i>Total</i>	Lei			2 081 353,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 081 353,25 473 816,91

		Total	Lei	2 081 353,25
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	113 716,06
		TOTAL		2 195 069,31
		Cheltuieli de transport	5 %	70 067,16
		Cheltuieli de regie	3 %	67 954,09
		Beneficiu de deviz	3 %	69 992,71
		TOTAL		2 403 083,27
		TVA	20 %	480 616,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 883 699,92

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului si
termoizolarea pardosealei
cerdac. Bloc A, la Colegiul
Tehnic Agricol din Svetlii, str.
Lenin nr.22 s. Svetlii, UTA
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Acoperis si termoizolarea pardosealei cerdac. Bloc A**

Valoarea de deviz 2 883 699,92 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	45,5800	56,10	2 557,04
2.	7123010010200	Betonist	h-om	91,8666	56,10	5 153,72
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	101,5490	56,10	5 696,90
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	803,7150	56,10	45 088,41
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	802,9520	56,10	45 045,61
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	615,6000	56,10	34 535,16
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	147,6000	56,10	8 280,36
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	559,6000	56,10	31 393,56
9.	7134050013250	Izolator	h-om	71,8200	56,10	4 029,10
10.	7136080025001	Montator	h-om	43,3020	56,10	2 429,24
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	160,6984	56,10	9 015,18
12.	7212030022700	Sudor	h-om	11,5310	56,10	646,89
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 373,6500	56,10	133 161,77
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	286,1890	56,10	16 055,20
15.	7422010060100	Timplar	h-om	44,8000	56,10	2 513,28
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	256,2429	56,10	14 375,23
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 811,0898	56,10	101 602,15
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	105,6400	56,10	5 926,40
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	112,5082	56,10	6 311,71
Total manopera						473 816,91

Materiale:

1.	100010001001	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	55,0000	85,00	4 675,00
2.	100010001002	Tigla de Coama	m	120,0000	110,00	13 200,00
3.	100010001003	Dolie interioara	m	67,0000	240,00	16 080,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,0620	12,00	276,74
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,1980	300,00	12 959,40
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9520	19,00	56,09
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	14,6814	5 500,00	80 747,70
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$	m3	2,3040	5 500,00	12 672,00

		calit II				
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	14,0270	5 500,00	77 148,50
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0700	5 500,00	385,00
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1920	5 500,00	1 056,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	18,8700	5 500,00	103 785,00
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	2,7040	5 500,00	14 872,00
14.	2010212906961-01	Rigle de rasnoase cu muchii 50 x 70 mm	m3	1,2063	5 500,00	6 634,65
15.	2010237318750	Distantieri	buc	669,8260	2,00	1 339,65
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,1000	200,00	1 820,00
17.	2320166200676	White spirit	kg	1,0608	52,00	55,17
18.	2320187315789	Decofrol	kg	8,4000	33,00	277,20
19.	23203226000361	Gudron	kg	49,5360	44,00	2 179,58
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,1652	30,00	124,96
21.	2413217300010	Cleme	buc	93,8400	3,00	281,52
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	90,9160	42,00	3 818,47
23.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2240	75,00	691,80
24.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	508,4240	75,00	38 131,80
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	17,5266	75,00	1 314,50
26.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	525,2000	52,00	27 310,40
27.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	656,5000	52,00	34 138,00
28.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	47,4978	44,00	2 089,90
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	144,4300	9,00	1 299,87
30.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	12,8100	240,00	3 074,40
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	261,4752	3,00	784,43
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 398,1620	3,00	40 194,49
33.	2663102100000	Beton	m3	14,7805	2 500,00	36 951,25
34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	33,8580	2 100,00	71 101,80
35.	2666122800555	Element de inchidere	buc	33,7840	5,00	168,92
36.	2682132600001-01	Cerceveli (Переплеты)/ Fereastră lucarnă din lemn	m2	4,0000	150,00	600,00
37.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	84,9620	32,00	2 718,78
38.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 614,4735	26,00	41 976,31
39.	26821326016261	Película antivapori	m2	1 108,0800	18,00	19 945,44
40.	26821326016262	Película hidroizolanta	m2	1 108,0800	18,00	19 945,44
41.	2682162611370-03	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	140,4910	100,00	14 049,10
42.	2682162611370121	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm pentru pod	m2	1 062,2178	155,00	164 643,76
43.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	779,6250	30,00	23 388,75
44.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 793,1375	165,00	295 867,68
45.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,1240	240,00	1 229,76
46.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	197,0640	95,00	18 721,08
47.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	16,4866	95,00	1 566,23
48.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	74,0220	14,00	1 036,31
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	253,6430	14,00	3 551,01
50.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	684,1875	14,00	9 578,62
51.	2710703434920	Otel lat	kg	94,2450	14,00	1 319,43
52.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00

53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,9330	30,00	687,99
54.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 153,1000	30,00	34 593,00
55.	2811236309900	Confectii metalice	kg	216,5925	30,00	6 497,77
56.	2811236832352	Burghiu widia	buc	112,7840	25,00	2 819,60
57.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	32,0000	18,00	576,00
58.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	8,0000	23,00	184,00
59.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	707,4800	30,00	21 224,40
60.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 398,9510	30,00	41 968,53
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	165,6600	33,00	5 466,78
62.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,0826	52,00	108,30
63.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,7655	52,00	299,81
64.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,0000	6,00	126,00
65.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	144,0000	33,00	4 752,00
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	560,0000	2,40	1 344,00
67.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	46,9200	110,00	5 161,20
68.	2874115837745	Suruburi	buc	1 689,2000	2,00	3 378,40
69.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,0000	2,00	42,00
70.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3500	30,00	10,50
71.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 050,4000	2,00	2 100,80
72.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	190,4800	33,00	6 285,84
73.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	63,8120	95,00	6 062,14
74.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,4866	95,00	1 566,23
75.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,3282	95,00	1 551,18
76.	2875274000503	Cot de capat	buc	16,3282	95,00	1 551,18
77.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	46,9200	85,00	3 988,20
78.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,4866	85,00	1 401,36
79.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	236,4880	44,00	10 405,47
80.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1000	30,00	63,00
81.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 033,2500	0,10	1 403,33
82.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	16 846,6800	0,10	1 684,67
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	361,6748	3,00	1 085,02
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,0590	18,00	235,06
85.	4100126202818	Apa	m3	49,2000	18,00	885,60
		Total materiale de constructii				1 401 343,25

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2233	600,00	133,98
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,2950	600,00	3 777,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	120,1760	600,00	72 105,60
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	128,2460	600,00	76 947,60
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	41,3280	600,00	24 796,80
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,6593	600,00	3 395,58
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,9000	150,00	585,00
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,6882	150,00	1 903,23
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,4160	80,00	353,28
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	168,6520	30,00	5 059,56
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7300	80,00	218,40
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,5045	200,00	300,90
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,4000	100,00	840,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	13,3720	100,00	1 337,20

		electric				
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	13,7720	100,00	1 377,20
16.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,2800	100,00	128,00
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,4960	100,00	1 649,60
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4623	400,00	184,92
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,3481	400,00	10 539,24
		Total utilaje de constructii				206 193,09

Total	Lei	2 081 353,25
Asigurarea sociala si medicala	24 %	113 716,06
TOTAL		2 195 069,31
Cheltuieli de transport	5 %	70 067,16
Cheltuieli de regie	3 %	67 954,09
Beneficiu de deviz	3 %	69 992,71
TOTAL		2 403 083,27
TVA	20 %	480 616,65

Total deviz:

2 883 699,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția acoperisului și
termoizolarea pardoselei cerdac. Bloc A, la
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii, str. Lenin
nr.22 s. Svetlii, UTA Gagauzia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
		1.1.1. Acoperis si planseu. Bloc A				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			52,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	56,10	20,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	56,10	20,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	600,00	12,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			28,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	56,10	5,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	56,10	5,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	600,00	18,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			63,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	56,10	15,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	56,10	6,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	600,00	42,00
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			73,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	56,10	26,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,10	11,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	600,00	36,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			41,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	56,10	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,10	8,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	600,00	24,00
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a	m3			225,60

1	2	3	4	5	6	7
		protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	56,10	57,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	19,00	0,38
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	600,00	168,00
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			13,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	56,10	5,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	56,10	2,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	600,00	6,00
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -burlane	m			13,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	56,10	5,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	56,10	2,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	600,00	6,00
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			74,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	56,10	74,05
10	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	56,10	25,25
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			72,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	400,00	72,80
		1.2. Acoperis				
		1.2.1. Blocul A				
12	RCsB21C K=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16-20 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm, K=1.33 Materiale marunte=1,3300 Коэффициент к трудозатратам=1,3300 Коэффициент к машинам=1,3300	buc			67,21
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	56,10	12,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	9,97
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	26,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	150,00	17,95
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	56,10	24,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,10	8,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	600,00	9,00
14	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg			19,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	56,10	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	56,10	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
15	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg			21,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	56,10	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	56,10	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			58,42
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	56,10	11,78
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,61
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	52,00	0,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	600,00	6,00
17	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			109,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,10	8,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	56,10	47,69
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			3 167,49
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	56,10	272,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	56,10	25,25
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,00	2 639,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Consum Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 8.5977 kg/m3)	m3			7 968,49
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	56,10	1 136,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	56,10	126,23
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	33,00	247,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	30,00	102,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	42,00	126,42
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	44,00	113,52
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	33,00	99,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	100,00	33,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	80,00	18,40
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 889,85
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	56,10	1 216,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	56,10	135,20
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	880,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	5 500,00	4 565,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	33,00	237,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,00	61,32
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	32,00	108,16
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	42,00	82,32
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	30,00	1 140,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	100,00	44,00
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.01072 m3/m2)	m2			80,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	56,10	12,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	56,10	3,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01072	5 500,00	58,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,00	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
22	CE42A	Executarea lucramelor (Se exclud: Cerceveli (Переплеты), Lemn rotund de rasinoase..., Dulapuri ecarisati de rasinoase... ; Se includ: Ferestre lucarna lemn - 3.5725 m2/buc)	buc			668,63
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	56,10	334,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	56,10	35,51
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	18,00	72,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	23,00	23,00
	2682132600001-01	Cerceveli (Переплеты)/ Fereastr lucarna din lemn	m2	0,5000	150,00	75,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	33,00	46,20
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	100,00	16,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	600,00	66,00
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Consum: Rigle de rasnoase - 0,0096 m3/m2) Material marunt (cuie, suruburi etc.)=1,0300	m2			110,38
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5500	56,10	30,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	56,10	14,03
	2010212906961-01	Rigle de rasnoase cu muchii 50 x 70 mm	m3	0,0096	5 500,00	54,38
	2710703434920	Otel lat	kg	0,7500	14,00	10,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			156,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	56,10	21,88
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	44,00	132,44
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	400,00	1,20
25	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			876,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	56,10	115,01
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	75,00	735,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	600,00	2,40
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	200,00	5,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	400,00	3,20
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2			46,36

1	2	3	4	5	6	7
		placi ondulate sau amprentate / Membrana cu 3 straturi Material marunt=1,0300				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	56,10	11,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	56,10	2,81
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	26,00	30,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Pазie din tabla protejata anticoroziv, Profil pentru etansare din spuma polimerica) / Tabla cutata H-20 (0,5mm) Material marunt=1,0500	m2			281,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	56,10	50,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,10	14,03
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata H-10 culoare alba - Streasina Material marunt=1,0500	m2			317,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	56,10	50,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,10	14,03
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	240,00	25,20
	2710403740000	Pазie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	240,00	10,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
29		Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m			85,00
	100010001001	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	1,0000	85,00	85,00
30		Tigla de Coama	m			110,00
	100010001002	Tigla de Coama	m	1,0000	110,00	110,00
31		Dolie interioara	m			240,00
	100010001003	Dolie interioara	m	1,0000	240,00	240,00
32	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ)	m			32,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	56,10	17,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,10	4,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot de jgheab-0.0976 buc/m, Piesa de racordare jgheab -burlan-0.0976 buc/m) Material marunt=1,0300	m			139,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	56,10	16,83
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	0,0976	95,00	9,55
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	44,00	63,45
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	5,00	1,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	95,00	9,79
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0976	85,00	8,54
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0976	95,00	9,55
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,00	20,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot burlan-0.087 buc/m, Cot de capat-0.087 buc/m) Material marunt=1,0200	m			214,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	56,10	19,64
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	95,00	101,75
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,0870	95,00	8,43
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	85,00	21,68
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,53
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	110,00	28,05
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,0870	95,00	8,43
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	95,00	24,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg			43,12

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,10	10,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,10	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,10	0,56
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
36	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t			553,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	56,10	144,74
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	52,00	18,73
37	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t			978,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	56,10	348,94
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	75,00	600,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	52,00	29,12
		1.3. Termoizolarea pardosea cerdac				
		1.3.1. Bloc A				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			20,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,10	1,12
	26821326016261	Pelicula antivapori	m2	1,0800	18,00	19,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	600,00	0,30
39	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm (2str.x100 mm), 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0000 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	m2			169,60
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	56,10	3,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	56,10	2,81
	268216261137012 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm pentru pod	m2	1,0200	155,00	160,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	600,00	2,40
40	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			20,86

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,10	1,12
	26821326016262	Pellicula hidroizolanta	m2	1,0800	18,00	19,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	600,00	0,30
41	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (4VR 150x150 / 1.35 kg/m ²) GOST 23279-85	kg			33,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	56,10	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	56,10	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m ²			162,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,10	33,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,10	5,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0330	2 100,00	69,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
43	IzF55C	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuie fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci din vată minerală λ=0,042, 145 kg/m ³ , b=100mm / Parapet Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m ²			757,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	56,10	106,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	56,10	23,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	52,00	210,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	52,00	262,60
	2682162611370-03	Placi vată minerală termoiz. clădiri 145 kg/m ³ , b=100mm	m ²	1,0700	100,00	108,07
	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m ²	m ²	1,1000	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	600,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	80,00	1,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.