

Montarea sistemii de incalzire

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 130 342,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari sanitaro-tehnice				
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	22,000	1,89 1,89	41,62 41,62
2	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	21,000	22,70 22,70	476,78 476,78
3	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	20,000	47,84 37,84	956,80 756,80
4	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	86,000	34,33 29,33	2 952,69 2 522,04
5	101-13-33	Supapa cu arc 1 1/4" ASG	buc	3,000	110,00 0,00	330,00 0,00
6	107-4-65	Robinet bila apa Valvex Onyx MF 1 1/4	buc	8,000	242,10 0,00	1 936,80 0,00
7	102-3-178-85	Filtru Y1 1/4 FADO	buc	3,000	273,00 0,00	819,00 0,00
8	106-3-337	Reductie bronz 1 1/4 MF	buc	4,000	41,82 0,00	167,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	106-2-62	Reductie PPR p/m M 25*1/2"	buc	68,000	32,00 0,00	2 176,00 0,00
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	13,000	76,13 61,49	989,75 799,37
11	44-5-07-14	Radioator otel Tip 22, 500x1200 panou	buc	8,000	898,00 0,00	7 184,00 0,00
12	44-7-14	Radioator otel Tip 22, 500x1400 panou	buc	2,000	1 072,00 0,00	2 144,00 0,00
13	104-5-07-14	Radioator otel Tip 22, 500x1500 panou	buc	3,000	1 108,00 0,00	3 324,00 0,00
14	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	20,000	94,43 75,68	1 888,66 1 513,60
15	24-5-02-14	Radioator otel Tip 22, 500x1600 panou	buc	10,000	1 190,00 0,00	11 900,00 0,00
16	104-5-07-1800	Radioator otel Tip 22, 500x1800 panou	buc	2,000	1 289,00 0,00	2 578,00 0,00
17	104-5-07-11	Radioator otel Tip 22, 500x2000 panou	buc	8,000	1 411,00 0,00	11 288,00 0,00
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	58,80 47,30	58,80 47,30
19	104-5-07-12	Radioator otel Tip 22, 500x1000 panou	buc	1,000	665,83 0,00	665,83 0,00
20	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	136,000	32,69 14,19	4 445,84 1 929,84
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	34,000	17,13 14,19	582,29 482,46
22	82-82-68	Set robinet (Tur+Retur) lateral cu garnitura 1/2 ICMA made in Italy	buc	34,000	140,00 0,00	4 760,00 0,00
23	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	64,000	42,57 42,57	2 724,48 2 724,48

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 32,0 mm				
24	100-24-42	Tub PP-R/FB PN 25, D32 ALB	m	64,000	31,42 0,00	2 010,88 0,00
25	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,000	37,84 37,84	756,80 756,80
26	100-30-1	Tub PP-R/FB PN 25, D25 ALB	m	20,000	20,10 0,00	402,00 0,00
27	101-4-44	Furnitura de montare	buc	1,000	1 835,00 0,00	1 835,00 0,00
28	IC46D	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 250 mm	buc	1,000	823,02 823,02	823,02 823,02
29	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,000	40,26 21,76	1 207,74 652,74
30	101-16-257	Colector de distributie Termojet 2+1 K22G125 (200)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
31	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	22,000	68,72 31,22	1 511,80 686,80
32	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	21,000	65,14 50,14	1 367,90 1 052,90
33	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare,	m2	20,000	44,46 44,46	889,24 889,24

1	2	3	4	5	6	7
		colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp				
		<i>Total</i>	lei			75 195,00
		Total Lucrari sanitaro-tehnice Inclusiv salariu				75 195,00 16 155,79
		<i>Total</i>	lei			75 195,00
		<i>Contributii sociale</i>	24 %			3 877,39
		<i>Transport</i>	8 %			4 567,40
		<i>Total</i>				83 639,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			8 363,98
		<i>Total</i>				92 003,77
		<i>Beneficiu</i>	6 %			5 520,22
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				97 523,99 16 155,79
		2. Lucrari de montare				
34	RpIA67A	Demontarea minicentralelor termice CALOR	buc	1,000	2 081,20 2 081,20	2 081,20 2 081,20
35	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc	1,000	2 474,78 2 081,20	2 474,78 2 081,20
36	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	3,000	297,28 283,80	891,85 851,40
		<i>Total</i>	lei			5 447,83
		<i>Contributii sociale</i>	24 %			1 203,31
		<i>Transport</i>	8 %			4,80
		<i>Total</i>				6 655,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 810,49
		<i>Total</i>				10 466,43
		<i>Beneficiu</i>	6 %			627,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 094,42 5 013,80
		3. Utilaj tehnologic				
37	301-3-151	Cazan Warmhaus Condens Viva 90kW	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
38	100-2-913	Pompa de circulatie TERMOJET APM 32/12/180 invertor	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
39	100-2-912	Pompa de circulatie TERMOJET APM 32/10/180 invertor	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
		Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu				0,00

		Total	lei	108 618,41
		TVA	20 %	21 723,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		130 342,09 21 169,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)