

Reparatia unui teren de parcare din s. Chiscareni, r.Singerei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 370 418,99 lei

Intocmit in prețuri curente 30.08.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. 1.1. | | | | |
| 1 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,62 | 1 439,52 0,00 | 892,50 0,00 |
| 2 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 3,10 | 44,03 0,00 | 136,50 0,00 |
| 3 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 62,00 | 595,49 38,63 | 36 920,10 2 395,20 |
| 4 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | m2 | 310,00 | 6,28 1,24 | 1 946,42 384,02 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 310,00 | 145,44 2,88 | 45 087,54 893,73 |
| 6 | AcD08A | Montarea tuburilor din beton, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 200-250 mm | m | 50,00 | 120,24 6,69 | 6 012,03 334,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|--|----|--------|------------------|-----------------------|
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Borduri mici | m | 65,00 | 181,62 34,02 | 11 805,34 2 211,26 |
| 8 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 9,00 | 118,78 118,78 | 1 069,02 1 069,02 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,00 | 17,87 17,87 | 160,87 160,87 |
| Total | | | | | | 104 030,32 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 7 448,53 |
| 1.2. | | | | | | |
| 10 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 155,00 | 1,64 1,15 | 253,75 178,75 |
| 11 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 18,60 | 595,48 38,63 | 11 075,84 718,44 |
| 12 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | m2 | 155,00 | 6,28 1,24 | 973,21 192,01 |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 155,00 | 145,46 2,88 | 22 545,62 446,87 |
| Total | | | | | | 34 848,42 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 1 536,07 |
| 1.3. | | | | | | |
| 14 | DB01C | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, | m2 | 583,00 | 0,17 0,00 | 98,60 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------|-------|--|----------|--------|----------------|-----------------------|
| | | executate cu matura mecanica fixata pe tractor | | | | |
| 15 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | m2 | 583,00 | 106,15 1,15 | 61 887,32 672,32 |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 583,00 | 145,46 2,88 | 84 803,30 1 680,79 |
| Total | | | | | | 146 789,22 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 2 353,11 |
| Total | | | | | | 285 667,96 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 11 337,71 |
| Cheltuieli directe | | | lei | | 285 667,96 | |
| CASM (II3) * 22,5 % | | | 22,50 % | | 2 550,98 | |
| Cheltuieli de regie (II3+CASM) * 5 % | | | 5,00 % | | 14 410,95 | |
| Beneficiu (II3+CASM+Cheltui) * 2 % | | | 2,00 % | | 6 052,60 | |
| Total II3+CASM+Cheltui+Benefi | | | 100,00 + | | 308 682,49 | |
| TVA (II3+CASM+Cheltui+Benefi) * 20 % | | | 20,00 % | | 61 736,50 | |

Total deviz: **370 418,99**
Inclusiv salariu **11 337,71**

Intocmit

Hadică Constantin

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)