

ФОМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес : *Примэрия мун. Чадыр – Лунга*
1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **Лазарев С.В.**

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Капитальный ремонт дороги по ул. Горького в мун. Чадыр-Лунга**

(наименование работ)

Код CPV: **45233142-6**

а) за сумму без НДС **1 281 329,00 лей** (**один млн двести восемьдесят одна тысяча триста двадцать девять лей 00 бань**)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **256 266,00 лей** (**двести пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят шесть лей 00 бань**)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : **тридцать (30) дней**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **30 дней** соответственно до **26.05.2021г.**

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)



[Signature] 3

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша oferta будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления oferty.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять oferta с самой низкой ценой или любую другую oferta, которую Вы можете получить.

Дата 26.04.2021г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать oferta за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в oferta).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме (от общей стоимости в oferta) и составляет

2. Гарантийный период для выполненных работ **7 лет**

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,


(уполномоченная подпись)





Sucursala Ceadir-Lunga
str. Lomonosov, 33.
MD-6101, or. Ceadir-Lunga
Republica Moldova
Tel: /373 291/ 22 590

BC „Moldova - Agroindbank” S.A.
Sucursala Ceadir-Lunga
UTA Gagauzia, mun.Ceadir-Lunga,
Str.Lomonosov, nr.33

Beneficiar: Primaria mun.Ceadir-Lunga
UTA Gagauzia, mun.Ceadir-Lunga,
Srl.Lenin, nr.91

Data: “23” aprilie 2021

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr.LD2111300217

B.C. "Moldova-Agroindbank" a fost informată că SA „Montaj”, IDNO 1003611150806, (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “23” aprilie 2021 (numită în continuare „ofertă”) pentru prestarea servicii de construcții conform anunțului de participare nr. ocds-b3wdp1-MD-1618317817612 din “26” aprilie 2021.

La cererea Ofertantului, noi, B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de: 30 000 (treizeci mii) MDL la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă până la data de “28” mai 2021.

Cu respect,

Ceavdari Oleg,
Manager IMM al sucursalei Ceadir-Lunga



Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

ФОРМУЛЯР F3.4

БАНК В.С."Moldova- Agroindbank"SA,

(наименование)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

для участия с ofertов в процедуре по присуждению договора о государственной закупке

В адрес: *Примэрия мун. Чадыр – Лунга*
1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Капитальный ремонт дороги по ул. Горького в мун. Чадыр-Лунга относительно
процедуры по присуждению договора

№ ocds-b3wdp1-MD-1618317817612

26.04.2021

Тип процедуры закупки: Открытые торги

(наименование договора о государственной закупке)

нижеподписавшиеся В.С."Moldova- Agroindbank"SA, филиал Чадыр-Лунга с
местонахождением (наименование банка)

înregistrat la мун. Чадыр-Лунга, ул. Ломоносова,33,
(адрес банка)

обязуемся перед Примэрия мун. Чадыр – Лунга оплатить
(наименование закупающего органа)

Сумму **30 000 лей (тридцать тысяч лей)**, по первому письменному
(сумма цифрами и прописью)

требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при
условии, что в своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма, запрошена им и
задолжена ему по причине наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

1. Офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отзывает или меняет оферту в период ее действия;

2. Его оферта признана выигравшей, офертант
АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

не установил гарантию добросовестного исполнения;

3. Его оферта признана выигравшей, офертант
АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по торгам до подписания договора о
государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует по 28 мая 2021 г.года включительно

Пропечатана Банком _____

(уполномоченная подпись)



23.04. год 2021

ФОРМУЛЯР F3.5

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт дороги по ул. Горького в мун. Чадыр-Лунга
(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2021		2021			
		Месяц					
		май	июнь	ИЮЛЬ			
1.	Организация строительного участка						
2.	<i>Капитальный ремонт дороги по ул. Горького в мун. Чадыр-Лунга</i>	30	дней				
3.							
...							

Подписано: 26.04.2021

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: АО «Монтаж»



Капитальный ремонт дороги по ул. Горького в мун. Чадыр- Лунга

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Капитальный ремонт дороги по ул. Горького в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 1 537 595,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул. Горького (от ул. Пушкина до ул. Ломоносова)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	50,000	18,451 18,451	922,560 922,560
2	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	23,410	48,020 14,416	1 124,144 337,484
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,125	886,293 0,000	997,080 0,000
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	60,000	119,653 92,256	7 179,180 5 535,360



1	2	3	4	5	6	7
5	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	100m2	6,000	769,184 769,184	4 615,106 4 615,106
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) дренаж	buc	520,000	8,859 6,919	4 606,524 3 597,984
7	DE15A	Saratura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	22,000	168,367 168,367	3 704,078 3 704,078
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	724,000	199,490 38,632	144 431,086 27 969,713
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой)	m3	117,050	374,045 80,724	43 781,984 9 448,744
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см) проезжая часть	m2	2 341,000	255,372 60,197	597 825,577 140 921,270
11	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-	buc	8,000	126,852	1 014,816




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части.)			126,852	1 014,816
12	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги решетки, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	8,000	250,746 72,075	2 005,965 576,600
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 (Установка армокаркаса для зуба)	kg	180,000	16,782 3,287	3 020,691 591,591
14	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M 200 (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0м x шир.0,2 м x глуб 0,5 м - 4 шт	m3	2,000	1 397,576 265,236	2 795,152 530,472
15	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschis(Разработка грунта вручную)под лотки	m3	2,200	83,607 83,607	183,935 183,935
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ 10см под лотки	m3	0,600	206,193 51,893	123,716 31,136
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)толщ 50см с укаткой под лотки	m3	0,300	326,883 57,083	98,065 17,125
18	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Установка сборных ж/б лотков) 3,0 x 0,5 x 0,5м для ливневых каналов	buc	3,000	116,066 21,086	5,148,198 363,258



1	2	3	4	5	6	7
19	CL18A	Покрытие лотков (проезжая часть 9 м)Рама из уголка 70x70x6 мм,поперечки арматура АIII d25 мм	kg	722,200	32,361 12,109	23 370,829 8 744,832
20	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto (Погрузка строймусора в авто)	t	56,000	31,713 31,713	1 775,928 1 775,928
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,600	1 812,600 0,000	1 087,560 0,000
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	176,000	16,720 0,000	2 942,720 0,000
		Total Ремонт дороги по ул. Горького (от ул. Пушкина до ул. Ломоносова) Inclusiv salariu				852 754,894 210 881,992
		2. 2.Участок от ул. Буденного до ул. Буджакская				
23	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,325	886,523 0,000	288,120 0,000
24	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)под бордюры	m3	12,000	168,367 168,367	2 020,406 2 020,406



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
25	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	400,000	199,490 38,632	79 796,180 15 452,880
26	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)толщ.5 см	m3	32,500	366,974 66,309	11 926,643 2 155,043
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см)проезжая часть	m2	650,000	255,372 60,197	165 991,728 39 128,076
28	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	81,000	16,782 3,287	1 359,311 266,216
29	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M 200 (Устройство монолитного ж/б зуба)дл.3,0м x шир.0,2 м x глуб 0,5 м - 3 шт	m3	0,900	1 397,636 265,236	1 257,872 238,712
30	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare	buc	1,000	126,852 126,852	126,852 126,852



1	2	3	4	5	6	7
		ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части.)				
31	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги решетки, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	1,000	251,010 72,075	251,010 72,075
32	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto (Погрузка строймусора в авто)	t	30,600	31,713 31,713	970,418 970,418
33	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	30,600	16,723 0,000	511,720 0,000
		Total 2.Участок от ул. Буденного до ул. Буджакская Inclusiv salariu				264 500,260 60 430,678

	Total	lei	1 117 255,154
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	65 115,041
	Транспортировка материалов	1,00 %	8 345,639
	Накладные расходы	5,50 %	65 489,370
	Итого	100,00 +	1 256 205,204
	Сметная прибыль	2,00 %	25 124,104
	Итого	100,00 +	1 281 329,00
	НДС	20,00 %	256 266,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 537 595,00 271 312,670

Intocmit

[Handwritten Signature]



**Капитальный ремонт дороги
по ул. Горького в мун. Чадыр-
Лунга**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Капитальный ремонт дороги по ул. Горького в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 1 537 595,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,200	57,66	415,152
2.	7123010010200	Betonist	h-om	73,855	57,66	4 258,479
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,094	57,66	812,660
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,700	57,66	328,662
5.	7129020012800	Pavator	h-om	3 819,666	57,66	220 241,942
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,050	57,66	233,523
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	19,800	57,66	1 141,668
8.	7212030022700	Sudor	h-om	7,222	57,66	416,421
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	137,218	57,66	7 911,990
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	415,577	57,66	23 962,168
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,490	57,66	604,853
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	94,516	57,66	5 449,792
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,000	57,66	5 535,360
Total manopera						271 312,670

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	148,654	220,00	32 703,880
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,345	220,00	75,900
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,116	187,00	1 891,692
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,660	125,00	82,500
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	14,955	187,00	2 796,585
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	159,121	125,00	19 890,125
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	42,608	220,00	9 373,760
8.	2640112300739	Caramizi	buc	403,920	3,50	1 413,720
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 563,080	1,33	4 738,896
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 785,600	1,33	6 364,848
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	55 273,680	1,33	73 513,994
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	3 035,865	158,33	480 668,505
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)M 200	m3	53,583	1 080,00	57 869,640
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,276	705,00	194,580



[Handwritten signature]

15.	2664102100001	Mortar marca...M100	m3	0,018	830,00	14,940
16.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1 129,620	105,83	119 547,685
17.	2666122800600	Element prefabricat	buc	3,000	1 400,00	4 200,000
18.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	267,525	13,00	3 477,825
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,610	17,00	44,370
20.	2775276309886	уголок 70x70x6	kg	722,200	16,65	12 024,630
21.	2811236832352	Burghiu widia	buc	16,380	33,00	540,540
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,611	47,00	169,717
23.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	31,406	17,00	533,902
24.	3936	Арматура а-3 д=25мм	100 kg	187,050	13,00	2 431,650
Total materiale de construcții						834 563,884

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,189	80,00	15,120
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,500	380,00	570,000
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	31,200	15,00	468,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,079	420,00	2 553,180
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	25,340	80,00	2 027,200
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,862	380,00	1 087,560
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,160	35,00	40,600
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	46,500	25,00	1 162,500
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,702	220,00	3 454,440
Total utilaje de construcții						11 378,600

Total	lei	1 117 255,15 4
Соц. и мед. страхование	24,00 %	65 115,041
Транспортировка материалов	1,00 %	8 345,639
Накладные расходы	5,50 %	65 489,370
Итого	100,00 +	1 256 205,20 4
Сметная прибыль	2,00 %	25 124,104
Итого	100,00 +	1 281 329,00
НДС	20,00 %	256 266,00

Total deviz:

**1 537 595,
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Капитальный ремонт дороги по ул. Горького в мун. Чадыр-Лунга**

Investitor **ООО**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул. Горького (от ул. Пушкина до ул. Ломоносова)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			18,451
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,451
2	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,020
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,416
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	420,00	33,604
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			886,293
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	420,00	886,293
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			119,653
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,022
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,375
5	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	100m2			769,184
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	57,66	769,184
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) дренаж Materiale marunte=1,050	buc			8,859
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0300	33,00	1,040
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,900
7	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3			168,367
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	57,66	168,367
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			199,490



1	2	3	4	5	6	7
		(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)M 200	m3	0,0450	1 080,00	48,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,33	4,216
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	187,00	1,683
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	105,83	106,359
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)	m3			374,045
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,724
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,401
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	80,00	13,920
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см)проезжая часть	m2			255,372
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,128
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18,4800	1,33	24,578
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	158,33	160,705
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0532	125,00	6,650
	2881116002701	Dise pentru taiat placi	buc	0,0105	17,00	0,179
11	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части.) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,852
12	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги решетки, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			250,746
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,080
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	705,00	21,591
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg			16,782
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	0,0250	13,00	13,325



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
			kg	0,0100	17,00	0,170
14	2734113803881 CA02A	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M 200 (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0м x шир.0,2 м x глуб 0,5 м - 4 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 397,576
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)M 200	m3	1,0250	1 080,00	1 118,340
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
15	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschis(Разработка грунта вручную) под лотки	m3			83,607
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	57,66	83,607
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ 10см под лотки	m3			206,193
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,893
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	125,00	137,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)толщ 50см с укаткой под лотки	m3			326,883
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
18	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Установка сборных ж/б лотков) 3,0 x 0,5 x 0,5м для ливневых каналов	buc			1 716,066
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102100001	Mortar marca...M100	m3	0,0060	830,00	4,980
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	380,00	190,000
19	CL18A	Покрытие лотков (проезжая часть 9 м)Рама из уголка 70x70x6 мм,поперечки арматура АIII d25 мм	kg			32,361
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	3936	Арматура а-3 d=25мм	100 kg	0,2590	13,00	3,367
	2775276309886	уголок 70x70x6	kg	1,0000	16,65	16,650
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	47,00	0,235
20	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto (Погрузка строймусора в авто)	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 812,600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,600
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			16,720
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,720
23	DA04A	2. 2.Участок от ул. Буденного до ул. Буджакская Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri fara adunarea materialului (Механическое	100 m3			886,523



1	2	3	4	5	6	7
		разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	420,00	886,523
24	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			168,367
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	57,66	168,367
25	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			199,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)M 200	m3	0,0450	1 080,00	48,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,33	4,216
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	187,00	1,683
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	105,83	106,359
26	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)толщ.5 см	m3			366,974
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	220,00	288,423
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	80,00	12,241
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см)проезжая часть	m2			255,372
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,128
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18,4800	1,33	24,578
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	158,33	160,705
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0532	125,00	6,650
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0105	17,00	0,178
28	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg			16,782
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,325
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
29	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M 200 (Устройство монолитного ж/б зуба)дл.3,0м x шир.0,2 м x глуб 0,5 м - 3 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 397,636
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)M 200	m3	1,0250	1 080,00	1 118,400
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
30	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части.) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,852
31	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги решетки, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			251,010
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,50	157,080
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	705,00	21,855
32	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto (Погрузка строймусора в авто)	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
33	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			16,723
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,723

APROBAT:

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

