

Calet de sarcini

Reparatia acoperisului la anexa gimnaziului din s. Scumpia, r-nul Falesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate
				Conform datelor din proiect
1	2	3	4	7
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	857,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor	m2	857,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	685,600
		2. Lucrari de reparatie		
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	17,410
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri- 6,86 m.c.	m2	857,000
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	25,140
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,860
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	857,000
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor, inclusiv coamele si opritori de zapada	m2	857,000
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu dibluri pe perete exterior al caldirii, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime	m2	48,000
11	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din Tigla metalica, cu latimea de 1.0 m	m2	90,000
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	90,000
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,000

Directorul I.P. „Gimnaziul Scumpia”

Larisa Lucic