

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor** Реконструкция гаража при здании Примарии в

с.Московей Кагульский район РМ

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |
|        |                             | <b>1.1. Наружные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |       |
|        |                             | <b>1.1.1. Кровля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |       |
| 1      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)-мауэрлат сечение 150*50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3                 | 0,27  |
| 2      | CE41A                       | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) сечение 150*50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3                 | 0,60  |
| 3      | CE30A                       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)-сечение 100*25мм=0,42м3 | m2                 | 42,00 |
| 4      | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)-гидроизоляционная пленка                                                                                                                                                                                                  | m2                 | 42,00 |
| 5      | CR09Априм                   | Contracipca cu sectiunea transversala de 50*50 mm din scanduri de conifere = 0,18 m3 (Контррейка сечением 50*50мм из хвойных досок)=0,18м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                 | 42,00 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 6  | CE06B    | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2)                                                                                                                         | m2 | 42,00 |
| 7  | CE31C2   | Streasina infundata, fara console aparente, din profnastil cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из профнастила на саморезах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 9,10  |
| 8  | CE20A    | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 6,00  |
| 9  | CE22A    | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 3,00  |
|    |          | <b>1.1.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| 10 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-T для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-T для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке)) | m2 | 72,00 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 11 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului<br>Бетоноконттакт intr-un strat, la pereti<br>exteriori la fatade (Нанесение вручную в<br>один слой на наружные стены фасадов)<br>грунтовка Бетоноконттакт -норма<br>=0,15кг/м2                                                                                                                                          | m2 | 72,00  |
| 12 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,<br>executate manual. cu amestec la pereti<br>(Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен<br>смесью на базе цемента)-1-й слой Клей на<br>базе цемента                                                                                                                                                             | m2 | 72,00  |
| 13 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra<br>de sticla aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv<br>stratul de amorsaj (Разные работы - слой<br>сетки из стекловолокна, применяемый на<br>поверхностях сборных элементов из б.с.а.,<br>приклеенный клеем, включая слой заливки)-<br>фасадная        | m2 | 72,00  |
| 14 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,<br>executate manual. cu amestec la pereti<br>(Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен<br>смесью на базе цемента)-2-й слой Клей на<br>базе цемента с устройством узора                                                                                                                                         | m2 | 72,00  |
| 15 | CN11Ak=0,66<br>7 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de<br>polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate<br>in 2 straturi la fatade executate pe glet<br>existent (Наружная окраска фасадов<br>полимер-акриловыми<br>вододисперсионными красками в 2слоя, по<br>существующей окончательной отделке) -за<br>2раза к=0,667 -краска для наружных работ<br>-с колером | m2 | 72,00  |
| 16 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant, material<br>hidrofug, etc. (Разные работы - добавление<br>красителя, водонепроницаемого<br>материала)                                                                                                                                                                                                             | kg | 0,80   |
|    |                  | <b>1.1.3. Ворота</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 17 | RpCP45D          | Demontarea balustradelor, grilelor,<br>parapetilor si imprejmuirilor metalice etc<br>(Демонтаж металлических балюстрад,<br>решеток, парапетов, оград и т.д.)-ворот и                                                                                                                                                                                   | kg | 250,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | калитки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 18 | RpCP04A | Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame de otel laminat (Изготовление ворот -металлический каркас, профнастил=16,5м2, пенопласт т.5см=16,5м2, ДВП=16,5м2, ручка=4шт, шпингалеты и петли-по 10шт, замок=2шт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 300,00 |
| 19 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-каркас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,00  |
| 20 | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 2,09   |
| 21 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-ворота и дверь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 18,59  |
|    |         | <b>1.2. Внутренние работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|    |         | <b>1.2.1. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 22 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 34,00  |
|    |         | <b>1.2.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 23 | CD55A   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)-толщ.20см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 3,60  |
| 24 | CB03E   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 7,20  |
| 25 | CC02I2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) Ф8мм                                                                                                                  | kg | 65,00 |
| 26 | CA04F02 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса. M200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,80  |
| 27 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, | m2 | 86,00 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |          | вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) - толщ.5см                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| 28 | CF17Bк=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) допнамет к=4                                                                                                                | m2 | 86,00 |
| 29 | CF30A    | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью на базе цемента)-1-й слой Клей на базе цемента                                                                                                                                   | m2 | 56,00 |
| 30 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | 56,00 |
| 31 | CF30A    | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью на базе цемента)-2-й слой Клей на базе цемента с устройством узора                                                                                                               | m2 | 56,00 |
| 32 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                           | m2 | 56,00 |
| 33 | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                                                | kg | 0,70  |
|    |          | <b>1.2.3. Эстакада</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| 34 | CF15A    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                         | m2 | 12,50 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |          | (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) - штукатурка Эстакады                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 35 | CF17Bк=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) допнамет к=6 :эстакада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 12,50  |
| 36 | CR09A    | Panouri de terasament cu grosimea de 40 mm deasupra pasajului =0,2м3 (Щиты настила толщиной 40мм поверх эстакады)=0,2м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 5,00   |
| 37 | CN16D    | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатого настила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 8,00   |
|    |          | <b>1.2.4. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 38 | TsA02B   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu<br>(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | m3 | 4,47   |
| 39 | CC03C    | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки для отмостки -Вр3 ячейками 100*100=3,1кг/м2)-двойная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 277,10 |
| 40 | CA02C01  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 4,50   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |         | стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма СА01, его укладка типичными средствами)- бетон М200                                                                                                                                    |     |       |
| 41 | TsH92B  | Incarcarea in auto: sol (pamint) (Погрузка земли (грунта) в автотранспорт)                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 8,00  |
| 42 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                 | t   | 8,00  |
|    |         | <b>2. Lucrari de instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 43 | RpEG01B | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Установка электрощитов на мраморные плиты в промышленных и социально-культурных зданиях, площадью 0,31-0,9 м2, в шкафы или на стену)-щиток на 7групп | buc | 1,00  |
| 44 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)-гофра Ф16мм                                                         | m   | 15,00 |
| 45 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*BBГ нг-FR-LS- 3 x2,5                                  | m   | 30,00 |
| 46 | RpEE02A | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из        | buc | 1,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |         | аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |
| 47 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат В10 | buc | 1,00 |
| 48 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат В25 | buc | 1,00 |
| 49 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |         | герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат УЗО                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |
| 50 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки на 2-3штекера | buc | 4,00 |
| 51 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников ЛЭД)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 4,00 |