

**Forarea sondelor arteziene in
scopul aprovizionarii cu apa a
comunei Suri raionul Drochia (s.
Suri Noi si s. Suri)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Forarea si utilarea s sondei Nr.2 de exploatare**

Valoarea de deviz 397 925,28 lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:


1.	1	Muncitor	h-om	8,6240	57,66	497,260
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,5170	57,66	375,770
3.	8113020070100	Sondor	h-om	1 169,9501	57,66	67 459,325
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5820	57,66	91,218
		Total manopera				68 423,55

Materiale:

1.	001	Statie de comanda Kaskad	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
2.	002	Pompa ETV 6-10-140	buc	1,0000	9 584,00	9 584,000
3.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	47,2500	32,00	1 512,000
4.	2521216700509	Tub PVC Filetat pt Foraj R16 D180*13.4 L-5m	m	96,0000	570,00	54 720,000
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8 003,8700	1,85	14 807,160
6.	2710406311926	Filtru PVC foraj R16 D180*13.4mm, L-5	m	64,0000	535,00	34 240,000
7.	2722103303721	Teava sudata elicoidal d-325 mm	m	30,0000	700,00	21 000,000
8.	3130134817400	Cablu BIII	m	240,0000	21,00	5 040,000
		Total materiale de construcții				144 653,16

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	2,9300	204,10	598,014
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,8659	191,34	165,681
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1363	191,34	26,080
4.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,6300	204,77	129,005
5.	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	40,2591	204,77	8 243,856
6.	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	4,0000	360,00	1 440,000



**Obiect Forarea sondelor arteziene in scopul aprovizionarii cu apa a
comunei Suri raionul Drochia (s. Suri Noi si s. Suri)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari pregatitoare pentru foraj				
1	Pret de piata	Deplasarea Instalatiei de foraj de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			7,884
						0,000
	2952270003791	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 20	h-ut	0,0770	204,77	7,88
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			236,753
						236,753
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	236,75
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			419,952
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	191,34	419,95
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			419,933
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	191,34	419,93
5	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm	m			41,511
						7,911
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	7,91
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	32,00	33,60
6	AcA07A k=0.5	Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm	m			20,755
						3,955
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	3,96
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	32,00	16,80
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			104,320
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	191,34	104,32
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			456,219
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	191,34	456,22
9	TsI50C	Transportarea cu autocamioane la distanta de 3 km	t			5,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	150,00	5,70
10	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc			226,027
						226,027
	8113020070100	Sondor	h-om	8,0000	57,66	226,03
		1.2. Forarea				
11	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50, 0-400 m adincime, in teren grupa III	m			141,391
						88,151
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	88,15



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	53,24
12	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II	m			48,943 30,514
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	57,66	30,51
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	204,77	18,43
13	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III	m			141,391 88,151
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	88,15
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	53,24
14	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V	m			619,005 322,089
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	322,09
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	296,92
15	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III	m			141,391 88,150
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	88,15
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	53,24
16	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V	m			619,005 322,089
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	322,09
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	296,92
17	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V	m			619,005 322,089
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	322,09
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	296,92
18	FjF01B	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica	operatie			4 830,408 3 390,408
	8113020070100	Sondor	h-om	120,0000	57,66	3 390,41
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	360,00	1 440,00
19	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			10,876 6,781
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66	6,78
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	204,77	4,10
20	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394 mm	m			67,867 42,312
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	42,31
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	25,56
21	FjB03C k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394 mm	m			23,493 14,647
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	57,66	14,65
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	204,77	8,85
22	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394 mm	m			67,867 42,312
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	42,31
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	25,56
23	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			10,876 6,781
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66	6,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	204,77	4,10
24	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20	m			718,992
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5200	57,66	14,69
	2722103303721	Teava sudata elicoidal d-325 mm	m	1,0000	700,00	700,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,0420	204,77	4,30
25	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m3			2 705,717
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	57,66	443,58
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	1,85	1 940,65
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	3,1400	204,77	321,49
26	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV	m			217,524
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	57,66	135,62
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	204,77	81,91
27	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=269.9 mm	m			67,868
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	42,31
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	25,56
28	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m			297,123
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	154,60
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	142,52
29	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=269.9 mm	m			67,868
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66	42,31
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	204,77	25,56
30	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m			297,123
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	154,60
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	142,52
31	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m			297,122
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	57,66	154,60
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,9000	204,77	142,52
32	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			594,471
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	57,66	15,26
	2521216700509	Tub PVC Filetat pt Foraj R16 D180*13.4 L-5m	m	1,0000	570,00	570,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0900	204,77	9,21
33	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			559,471
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	57,66	15,26
	2710406311926	Filtru PVC foraj R16 D180*13.4mm, L-5	m	1,0000	535,00	535,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0900	204,77	9,21
34	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m3			2 705,717
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	57,66	443,58

1	2	3	4	5	6	7
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	57,66	443,58
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 049,0000	1,85	1 940,65
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	3,1400	204,77	321,49
35	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV	m			217,524
						135,616
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	57,66	135,62
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	204,77	81,91
36	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			10,876
						6,781
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66	6,78
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	204,77	4,10
37	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm	buc			19,777
						19,777
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	57,66	19,78
38	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			10,876
						6,781
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66	6,78
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	204,77	4,10
39	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			97,461
						56,507
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	57,66	56,51
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,4000	204,77	40,95
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,759
						8,759
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	8,76
41	Pret de piata	Cablu VPP 10	m			21,000
						0,000
	3130134817400	Cablu BIII	m	1,0000	21,00	21,00
42	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, de joasa presiune	h-ut			2,500
						0,000
	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	1,0000	5,00	2,50
		2. Lucrari de montaj				
43	07-04-030-05	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "101B6-10-140"	buc			547,637
						248,630
	1	Muncitor	h-om	8,8000	57,66	248,63
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	2,9300	204,10	299,01
44	07-04-030-05	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "101B6-10-140"	buc			547,637
						248,630
	1	Muncitor	h-om	8,8000	57,66	248,63
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	2,9300	204,10	299,01
		3. Procurarea utilajului				
45	Pret de piata	Statie de comanda Kaskad	buc			3 750,000
						0,000
	001	Statie de comanda Kaskad	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
46	Pret de piata	Pompa ETV 6-10-140	buc			9 584,000
						0,000
	002	Pompa ETV 6-10-140	buc	1,0000	9 584,00	9 584,00



APROBAT:



Intocmit
Artiom Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Forarea sondelor arteziene in
scopul aprovizionarii cu apa a
comunei Suri raionul Drochia (s.
Suri Noi si s. Suri)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Forarea si utilarea s sondei Nr.2 de exploatare

Valoarea de deviz 397 925,28 lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari pregatitoare pentru foraj				
1	Pret de piata	Deplasarea Instalatiei de foraj de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	190,0000	7,884 0,000	1 497,893 0,000
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1500	236,753 236,753	35,513 35,513
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2500	419,952 0,000	104,988 0,000
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0750	419,933 0,000	31,495 0,000
5	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm	m	30,0000	41,511 7,911	1 245,329 237,329
6	AcA07A k=0.5	Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm	m	30,0000	20,755 3,955	622,664 118,664



1	2	3	4	5	6	7
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2500	<u>104,320</u> 0,000	<u>26,080</u> 0,000
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0640	<u>456,219</u> 0,000	<u>29,198</u> 0,000
9	TsI50C	Transportarea cu autocamioane la distanța de 3 km	t	10,4900	<u>5,700</u> 0,000	<u>59,790</u> 0,000
10	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,0000	<u>226,027</u> 226,027	<u>226,027</u> 226,027
		<i>Total</i>	lei			3 878,977
		Total Lucrari pregatitoare pentru foraj Inclusiv salariu				3 878,977 617,533
		1.2. Forarea				
11	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III	m	10,0000	<u>141,391</u> 88,151	<u>1 413,908</u> 881,506
12	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II	m	10,0000	<u>48,943</u> 30,514	<u>489,430</u> 305,137
13	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III	m	50,0000	<u>141,391</u> 88,151	<u>7 069,540</u> 4 407,530
14	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V	m	22,0000	<u>619,005</u> 322,089	<u>13 618,116</u> 7 085,953
15	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III	m	4,0000	<u>141,391</u> 88,150	<u>565,563</u> 352,602
16	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA	m	31,0000	<u>619,005</u> 322,089	<u>19 189,164</u> 9 984,752

1	2	3	4	5	6	7
		50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V				
17	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V	m	33,0000	619,005 322,089	20 427,174 10 628,929
18	FjF01B	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica	operati e	1,0000	4 830,408 3 390,408	4 830,408 3 390,408
19	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	160,0000	10,876 6,781	1 740,195 1 084,931
20	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394 mm	m	10,0000	67,867 42,312	678,674 423,121
21	FjB03C k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394 mm	m	10,0000	23,493 14,647	234,929 146,468
22	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394 mm	m	10,0000	67,867 42,312	678,674 423,121
23	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	30,0000	10,876 6,781	326,286 203,424
24	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la foraje executate hidraulic cu instalatie FA 20	m	30,0000	718,992 14,692	21 569,758 440,753
25	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m3	4,8500	2 705,717 443,578	13 122,726 2 151,352
26	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV	m	33,0000	217,524 135,616	1 087,622 678,082



1	2	3	4	5	6	7
27	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=269.9 mm	m	40,0000	67,868 42,312	2 714,706 1 692,494
28	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m	22,0000	297,123 154,603	6 536,698 3 401,260
29	FjB03E k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=269.9 mm	m	4,0000	67,868 42,312	271,470 169,249
30	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m	31,0000	297,123 154,603	9 210,800 4 792,682
31	FjB03I k=0,48	{Largirea sondei} Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=269.9 mm	m	33,0000	297,122 154,603	9 805,041 5 101,884
32	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	96,0000	594,471 15,257	57 069,262 1 464,656
33	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	64,0000	559,471 15,257	35 806,176 976,438
34	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m3	2,7800	2 705,717 443,578	7 521,892 1 233,146
35	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV	m	5,0000	217,524 135,616	1 087,622 678,082
36	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	64,0000	10,876 6,781	696,078 433,972

1	2	3	4	5	6	7
37	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm	buc	1,0000	19,777 19,777	19,777 19,777
38	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	160,0000	10,876 6,781	1 740,195 1 084,931
39	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	64,0000	97,461 56,507	6 237,491 3 616,435
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,3600	8,759 8,759	55,705 55,705
41	Pret de piata	Cablu VPP 10	m	240,0000	21,000 0,000	5 040,000 0,000
42	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, de joasa presiune	h-ut	120,0000	2,500 0,000	300,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			251 155,080
		Total Forarea Inclusiv salariu				251 155,080 67 308,780
		<i>Total</i>	lei			255 034,057
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			18 679,736
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			5 252,766
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			19 527,660
		<i>Beneficiu</i>	6 %			17 909,653
		<i>Total</i>				316 403,872
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				316 403,872 67 926,313



1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montaj				
43	07-04-030-05	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦБ6-10-140"	buc	1,0000	547,637 248,630	547,637 248,630
44	07-04-030-05	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦБ6-10-140"	buc	1,0000	547,637 248,630	547,637 248,630
		<i>Total</i>	lei			1 095,274
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			136,746
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			377,918
		<i>Beneficiu</i>	6 %			96,596
		<i>Total</i>				1 706,534
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				1 706,534 497,260
		3. Procurarea utilajului				
45	Pret de piata	Statie de comanda Kaskad	buc	1,0000	3 750,000 0,000	3 750,000 0,000
46	Pret de piata	Pompa ETV 6-10-140	buc	1,0000	9 584,000 0,000	9 584,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			13 334,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			160,008
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				13 494,008

		Total	lei	331 604,40
		TVA	20 %	66 320,88
		Total de viz. Inclusiv salariu		397 925,28
				68 423,55



[Signature]

Artiom Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)