

**Устройство площадки с
искусственным покрытием в
д.с. Улыбка мун. Комрат
(д.с.№6)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 115 828,65 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Площадка 200 м2				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	20,0000	61,60 61,60	1 232,00 1 232,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	33,0000	37,10 0,00	1 224,30 0,00
3	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	2,0000	314,40 314,40	628,80 628,80
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	20,0000	62,00 60,00	1 240,00 1 200,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x10 cm, pnetu	m	60,0000	189,44 24,00	11 366,10 1 440,00

1	2	3	4	5	6	7
		incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 20x10 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	20,0000	697,15 79,20	13 943,00 1 584,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гранитного отсева)	m3	10,0000	1 099,65 79,20	10 996,50 792,00
8	IzF04J1 apl.	Strat de amortizare shock pad (Амортизирующий слой Shock Pad 8 мм)	m2	200,0000	88,01 1,60	17 602,50 320,00
9	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы (искусственный газон Бенефициара) для футбольных полей: высотой ворса 40 мм, засыпанное песком, с нормой 30 кг/м2) / удалить ресурс "Саусиус farimitat fractie 0,63-0,315"	m2	200,0000	66,63 9,88	13 325,99 1 976,00
		<i>Total</i>		Lei		71 559,19
		Total Площадка 200 м2 Inclusiv salariu				71 559,19 9 172,80

		Total	Lei	71 559,19
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	2 201,47
		Cheltuieli de transport	10 %	5 767,96
		Cheltuieli directe		79 528,62
		Cheltuieli de regie	14,5 %	11 531,64
		Total		91 060,26
		Beneficiu de deviz	6 %	5 463,62
		Total		96 523,88
		TVA	20 %	19 304,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		115 828,65 9 172,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Устройство площадки с
искусственным покрытием в
д.с. Улыбка мун. Комрат
(д.с.№6)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Valoarea de deviz 115 828,65 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	10,8000	80,00	864,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,0000	80,00	320,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,1600	80,00	6 012,80
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,7000	80,00	1 976,00
Total manopera						9 172,80

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	23,0000	500,00	11 500,00
2.	14211022000681	Гранитный отсев	m3	11,5000	850,00	9 775,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1800	350,00	63,00
4.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	6 006,0000	1,20	7 207,20
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	61,2000	2,50	153,00
6.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,8800	1 800,00	5 184,00
7.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	60,3000	75,00	4 522,50
8.	26821326016261	Shock Pad 8 мм	m2	216,0000	80,00	17 280,00
9.	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	206,2060	0,00	0,00
10.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	56,6566	20,00	1 133,13
11.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	21,6616	35,00	758,16
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,0000	20,00	40,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800	20,00	3,60
14.	4100126202818	Apa	m3	3,0000	20,00	60,00
Total materiale de constructii						57 679,59

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,6000	65,00	819,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,3000	65,00	409,50
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
4.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	1,4200	220,00	312,40
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50

6.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	7,0200	220,00	1 544,40
7.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0600	220,00	13,20
8.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	1,7000	220,00	374,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,4980	350,00	1 224,30
Total utilaje de constructii						4 706,80

Total	Lei	71 559,19
Asigurarea sociale si medicale	24 %	2 201,47
Cheltuieli de transport	10 %	5 767,96
Cheltuieli directe		79 528,62
Cheltuieli de regie	14,5 %	11 531,64
Total		91 060,26
Beneficiu de deviz	6 %	5 463,62
Total		96 523,88
TVA	20 %	19 304,77

Total deviz: 115 828,65

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Устройство площадки с искусственным покрытием в д.с. Улыбка мун. Комрат (д.с.№6)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Площадка 200 м2				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			61,60 61,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	80,00	61,60
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстоянии 5 км)	t			37,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
3	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2			314,40 314,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	80,00	314,40
4	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			62,00 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 20x10 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			189,44 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			697,15 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	65,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гранитного отсева)	m3			1 099,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14211022000681	Гранитный отсев	m3	1,1500	850,00	977,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
8	IzF04J1 apl.	Strat de amortizare shock pad (Амортизирующий слой Shock Pad 8 мм)	m2			88,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26821326016261	Shock Pad 8 мм	m2	1,0800	80,00	86,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
9	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытия из искусственной травы (искусственный газон Бенефициара) для футбольных полей: высотой ворса 40 мм, засыпанное песком, с нормой 30 кг/м2) / удалить ресурс "Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315"	m2			66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	80,00	9,88
	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	20,00	5,67
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	35,00	3,79
	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	30,0000	1,20	36,04
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	220,00	1,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,72
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	220,00	1,87
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,07

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.