

**Amenajarea unei parcuri publice din
mun. Chisinau, sect. Centru, str.
Ialoveni, 96/3, nr. cad. 0100201.966,
0100201.955**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № Lucrari de amenajare a parcarii

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de terasament					
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3		8,3500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	18,7875
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3		5,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	6,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	1,4500
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)	t		5,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	1,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	2,7000
4	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t		5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	2,5000
5	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		1 258,0400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	143,0391
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3		8,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	3,0060
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0334
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	3,3400
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2		20,8840
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	6,5158
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea	100 m3		6,6800

1	2	3	4	5	6
		fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	33,8676
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	58,1294
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de terasament			
2. Amenajare cu pavaj (46 locuri de parcare, 2005 m2)					
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		20,0500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	181,0515
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,0500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	24,0600
10	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3		300,7500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	324,8100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	54,1350
	1421402200393/2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	375,9375
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,0750
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	15,0375
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		2 005,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	1 163,3010
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	31,6790
	2661112800655612	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	1,0150	2 035,0750
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3 208,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	15 779,3500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	10,0250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	85,8140
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,1000
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida nergu, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)	m2		39,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	22,8599
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,6225
	2661112800655612n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	1,0150	39,9910
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	63,0400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	310,0780
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,1970
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	1,6863
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,7880
		<i>Total</i>			
		Total Amenajare cu pavaj (46 locuri de parcare, 2005 m2)			
3. Amenajare trotuar cu pavaj (44 m2)					
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou	100m2		0,4400

1	2	3	4	5	6
		compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	3,9732
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,4400
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	0,5280
14	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3		6,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	7,1280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	1,1880
	1421402200393/2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	8,2500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,6600
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	0,3300
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida gri, gr 4 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2		44,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	25,5288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,6952
	2661128006556124	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 4 cm, culoare gri	m2	1,0150	44,6600
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	70,4000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	346,2800
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,2200
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	1,8832
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,8800
		<i>Total</i>			
		Total Amenajare trotuar cu pavaj (44 m2)			
4. Borduri					
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m		26,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	3,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	11,4400
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1,1700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	75,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,2080
	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	1,0050	26,1300
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	0,1560
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m		359,4600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	43,1352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,7028
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	17,2541
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	366,6492
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	1,0784
	26661228003254	Bordura 100x20x8	m	1,0050	361,2573
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	1,0784
		<i>Total</i>			
		Total Borduri			
5. Refacere drum asfaltat (11.2 m2)					
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3		0,0448
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	0,2724
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	0,6406
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	0,1622
19	TsI51C5	Transportarea deseurilor - sol decapat, cu	t		6,7200

1	2	3	4	5	6
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	0,7641
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2		0,1120
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	0,0140
21	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3		1,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	0,9744
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,1120
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,	m3		3,3600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	2,0160
	14111222016462	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,2030	0,6821
	14111222016722	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,2190	4,0958
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,5040
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,1411
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	0,8669
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,0504
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2	t		0,0070
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0072
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0021
24	DB19F k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (h=6 cm, k=1.2) K=1,2000	m2		11,2000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	0,8064
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,1180	1,5859
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0403
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,2150
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	0,0887
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	0,0887
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	0,0887
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3 l/m2	t		0,0034
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0035
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0010
26	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) K=1,2500	m2		11,2000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	0,7000
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,0940	1,3160
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0420
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,1540
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de	h-ut	0,0053	0,0742

1	2	3	4	5	6
		14tf			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	0,0742
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	0,0742
		<i>Total</i>			
		Total Refacere drum asfaltat (11.2 m2)			
6. Amenajare spatii verzi (690 m2)					
27	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (20 cm)	100 m3		1,7940
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	10,9075
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	25,6542
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	6,4943
28	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t		269,1000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	100,9125
29	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc		15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	16,0500
30	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc		0,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	0,1200
31	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc		0,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4100	0,2115
32	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3		0,9500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	0,5510
33	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasiinosi - Duda alba Pendula (Morus alba Pendula) - intre 150-170 cm inaltime, circumferinta 10-14 cm	buc		15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	11,1000
	28301273030012	Arbori Duda alba Pendula (Morus alba Pendula)	buc	1,0500	15,7500
34	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2		6,9000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	0,8625
35	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 20 cm)	100 m3		1,7940
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	8,3062
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	19,5546
36		Pamint vegetal (cernoziom)	m3		179,4000
	4523217204553	Pamint vegetal	m3	1,0000	179,4000
37	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		269,1000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	48,9762
38	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3		179,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	132,7560
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t		269,1000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	67,2750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	269,1000
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3		179,4000

1	2	3	4	5	6
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,6140
41	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2		690,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	96,6000
42	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2		6,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	84,1800
43	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		6,9000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	33,2580
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	27,3240
44	TsH04C	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm	m2		690,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	48,3000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2800	193,2000
45	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		6,9000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	4,5540
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	6,9000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	2,6634
		<i>Total</i>			
		Total Amenajare spatii verzi (690 m2)			
7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere					
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc		6,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	1,9800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	4,5600
	26631021000001 2	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	0,6000
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	6,0000
47	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc		2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,4400
	26151073261051 1	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0800
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"	buc		2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,4400
	26151073261051 2	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	1,0000	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0400

1	2	3	4	5	6
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0800
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"	buc		2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,4400
	261510732610513	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1,0000	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0800
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere			
8. Mobilier urban					
50	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc		5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	3,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	2,2500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	24,2500
	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,0000	5,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0840	0,4200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,7500
51	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc		5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	9,5000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	2,2500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	24,2500
	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1,0000	5,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	0,1800
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,7500
		<i>Total</i>			
		Total Mobilier urban			
		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Total CD			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu			
		Total cu B			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)